PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Mestna občina Koper**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Verdijeva 10, 6000 Koper**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Kulturni dom Hrvatini**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**1097/23**
datum izdelave		**januar 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**A.Mlinar d.o.o.**
naslov		**Frenkova ulica 7, 6280 Ankaran**
odgovorna oseba projektanta		**Artur Mlinar**
podpis odgovorne osebe projektanta		»A.MLINAR« zobozdravstvo, projektiranje in druge storitve d.o.o., 6280 Ankaran, Frenkova ul. 7/II
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Artur Mlinar, u.d.i.a.**
identifikacijska številka		**A-0185**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**A.Mlinar d.o.o.**
naslov		**Frenkova ulica 7, 6280 Ankaran**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Artur Mlinar, u.d.i.a.**
identifikacijska številka		**A-0185**
podpis vodje projektiranja		ARTUR MLINAR UNIV.DIPL.INŽ.ARH. POOBLAŠČENI ARHITEKT, POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC PA PPN ZAPS 0185

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Artur Mlinar, u.d.i.a., A-0185**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 Načrt s področja arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Erik Raspet, u.d.i.g., IZS PI G-4770**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Janez Slobko, u.d.i.e., IZS E-0717**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Gojmir Katarinčič, dipl.inž.pom., IZS PI S-1955**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 Načrt s področja strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Radivoj Ostrouška, dipl.inž.grad., IZS PI PV0753**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**6 Načrt s področja požarne varnosti**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Aljoša Bertok, u.d.i.g., GEO-0525**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8 Načrt s področja geodezije**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**A.Mlinar d.o.o.**
naslov	**Frenkova ulica 7, 6280 Ankaran**
odgovorna oseba projektanta	**Artur Mlinar**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Artur Mlinar, u.d.i.a.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**1097/23**
datum izdelave	**januar 2024**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Artur Mlinar, u.d.i.a.**
identifikacijska številka	**A-0185**
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	**Artur Mlinar**
podpis odgovorne osebe projektanta	

ARTUR MLINAR
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT,
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC
PA PPN ZAPS 0185

»A.MLINAR«
zobozdravstvo, projektiranje in druge storitve d.o.o.,
6280 Ankaran, Frenkova ul. 7/II

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
1 Načrt s področja arhitekture	**1097/23**
2 Načrt s področja gradbeništva	**08/24**
3 Načrt s področja elektrotehnike	**E-0707**
4 Načrt s področja strojništva	**35/23**
6 Načrt s področja požarne varnosti	**PV-45/2023**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.
Pregled s kamero interne kanalizacija	**PTK_K_032/23**

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Kulturni dom Hrvatini**
kratek opis gradnje	**Objekt, kulturni dom na parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi, je predmet vzdrževalnih del in manjše rekonstrukcije.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Kulturni dom Hrvatini**
klasifikacija objekta po CC-SI	**12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo**
pripadajoči objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (uradne objave, št. 16/99, 33/01) in (Uradni list, št. 96/04, 97/04, 79/09).**
EUP	**Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 7/01 - obvezna razlaga in 24/01 ter Uradni list, št. 49/05 - obvezna razlaga, 95/06, 124/2008-obvezna razlaga 22/2009, 65/2010, 29/2012- obvezna razlaga, 50/2012-obvezna razlaga, 46/2016).**
namenska raba	**KU-35/1-5/P2, ureditveno območje za poselitev-območje izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
bruto tlorisna površina vseh stavb	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO VODA	**VODNO MNENJE**

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**

DRUGA MNENJA

DRUGO (NAVEDI)	**MNENJE**

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve d.o.o
Frenkova ulica 7 • 6280 Ankaran • Slovenija
tel. 00386 5 65 20 310 • gsm. 00386 41 671 585
fax. 00386 5 65 20 315
email. amlinar@siol.net • bonci@siol.net

1. KAZALO

1. KAZALO 1
2. TEHNIČNO POROČILO 2
   1. SPLOŠNO 2
   2. OBSTOJEČE STANJE 2
   3. SPLOŠNI PREGLED POSEGA 3
   4. SESTAVE KONSTRUKCIJ 7
3. GRAFIKE 9

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve d.o.o
Frenkova ulica 7 • 6280 Ankaran • Slovenija
tel. 00386 5 65 20 310 • gsm. 00386 41 671 585
fax. 00386 5 65 20 315
email. amlinar@siol.net • bonci@siol.net

2. TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNO

Investitor Mestna občina Koper želi za uporabnika Krajevno skupnost Hrvatini obstoječi objekt na parc. št. 467, 707 in 708 k.o. Hribi urediti kot center za kulturne dejavnosti, s poudarkom na večnamenski dvorani, ki pa bi jo bilo potrebno funkcionalno preurediti in uskladiti z veljavnimi predpisi in zakonodajo.
Na preurejeno dvorano bi se navezovali vsi servisni prostori potrebni za normalno delovanje le te. Dvorana bo še vedno večnamenska in funkcionalno urejena za gledališke predstave, koncerte, prireditve, zborovanja, razstave, plese, kinodvorana…
Ob dvorani bi bili poleg servisnih prostorov locirani tudi prostori za gostinsko dejavnost, prostori za potrebe Krajevne skupnosti Hrvatini in prostori za Italijansko skupnost.
Za uporabnike obnovljenega kulturnega centra bo nujno urediti potrebno število parkirnih mest v neposredni bližini.

2. OBSTOJEČE STANJE

Obravnavani objekt je bil v času svojega obstoja deležen številnih gradbenih posegov.
Osnovni objekt je bil postavljen v medvojnem času, kot enonadstropna stavba z ravno streho.
Največji gradbeni posegi so bili opravljeni na osnovi projektne dokumentacije, ki jo je izdelal Invest Biro v juniju 1986. Objekt je bil deležen celovite rekonstrukcije, z izvedbo manjših prizidkov. Želja investitorja je bila pridobiti centralni večnamenski prostor, na katerega bi se navezovali ostali prostori, namenjeni družbeni vsebini in dva enosobna stanovanja. Na zahodni strani objekta je bil izveden dvoetažni prizidek, na centralnem delu pa je bila izvedena, na mestu ravne strehe, nova dvokapna streha. Ob teh posegih so bili odstranjeni obstoječi stebri v dvorani, strešna konstrukcija pa je bila prenesena na bočne stebre s stropnim nosilcem. Neto površina po teh posegih je bila 597,36 m2.
Od te zadnje, večje rekonstrukcije, je bil objekt do danes deležen tudi drugih posegov: prizidka na južni strani objekta s funkcijo foajeja pred dvorano, prizidkov na severni strani namenjene sanitarijam in energetiki, številnim predelavam notranjščine, z ureditvijo novih namembnosti (restavracija), ureditve ogrevanja,…

Današnje stanje objekta je, v glavnem zaradi gradnje z minimalnimi sredstvi in ne-vzdrževanja, zelo slabo.
Posegi so bili marsikje izvedeni nestrokovno in v nasprotju z veljavno zakonodajo, ter grajeni brez ustrezne dokumentacije in potrebnih dovoljenj.
V sedanjem stanju je objekt v smislu nefunkcionalnosti, požarne varnosti in sanitarno tehničnih rešitev le pogojno uporaben, ponekod pa za uporabo celo nevaren.

Ne glede na opisano pa je bilo 11.10.2006, za obravnavani objekt, pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-507/2006-3.
Iz citiranega potrdila je razvidno, da je bila stavba ki je namenjena kulturni in gostinski dejavnosti ter bivanju zgrajena pred 31.12.1967, da je bila stavba in poslovna prostora v njej, z dnem uveljavitve ZGO-1 v uporabi in da se stavbi in poslovnima prostoroma po navedenem datumu ni bistveno spremenila namembnost, zemljišče na katerem je zgrajena stavba pa je na predpisan način evidentirana v zemljiškem katastru.

Skladno s klasifikacijo CC-SI so v stavbi zastopane sledeče dejavnosti:
- CC-SI 111 enostanovanjske stavbe
- CC-SI 121 gostinske stavbe
- CC-SI 122 poslovne in upravne stavbe
- CC-SI 126 stavbe splošnega družbenega pomena.

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve d.o.o
Frenkova ulica 7 • 6280 Ankaran • Slovenija
tel. 00386 5 65 20 310 • gsm. 00386 41 671 585
fax. 00386 5 65 20 315
email. amlinar@siol.net • bonci@siol.net

3. SPLOŠNI PREGLED POSEGA

Glavni predmet prenove je večnamenska dvorana, ki je zaradi svojega dotrajanega stanja potrebna obnove. Potrebna je tudi manjša reorganizacija prosotorv za normalno delovanje objekta.

Vhodni prostori dvorane
V nižjem delu objekta pri glavnem vhodu, se je predvidena reorganizacija prostorov. Poruši se obtoječe predelne stene. Tako se tvori glavni vhodni prostor (»foyer«), primerne velikosti glede na število sedišč v dvorani. v sklopu glavnega vhodnega prosotra se predvidi garderobo z blagajno in navezavo na prostor za nastopajoče. Pri izvedbi garderobe in prostora za nastopajoče se pozida obstoječi prehod skozi nosilno steno iz dvorane in ustvari novega, skladno s projektom.
V fojer se umesti glavne sanitarije za obiskovalce dvorane. Pri posegu pride do zamika skupne stene z gostinskim prostorom. Za delovanje sanitarij se izvedeta novi vodovodni vod pod tlakom v dvorani in fojerju, ter novi priključek na fekalno kanalizacijo, ki se navezuje na novo traso interne fekalne kanalizacije na območju. V vhodnem delu se zamenja in poeonoti končni tlak in izvede mavčnokartonski strop v naklonu strehe. Vse nove in obstoječe stene se prepleska.

Dvorana
V glavni prireditveni dvorani je največji poseg predstavlja balkon. Zaradi nevarnosti dostopnega stopnišča, je predvidena postavitev novega montažnega stopnišča v skladu z varnostnimi predpisi. Na balkonu je predvidena sanacija obstoječih lesenih podestov in izvedba nove steklene ograje. Pri stopnišču je umeščen prostor za tehnika, prilagojen na zahteve dvorane. Zid balkona se obleče v dekorativno akustično ploščo. Ta se skladno z višino zidu se dekorativna obloga nadaljuje po obeh vzdolžnih stenah dvorane do odra.
Pod balkonom se poruši montažni strop in zapiranje stronih inštalacij. Prostor pod balkonom je oblikovan kot ločena niša v prostoru in je oblečen v lesene panele. V enakem slogu se zapirajo tudi stroje inštalacije pod balkonom, vendar so leseni elementi perforirani zaradi neoviranega prehoda svežega zraka. Končni tlak dvorane se sanira, pobrusi in ponovno lakira. Na balkonu in stopnišču se izvede enak končni tlak kot je v dvorani. Vse stene dvorane se prepleska. Predvidena je obnova in toplotna izolacija stropa dvorane. Na obstoječo konstukcijo se položi mineralna volna. Obstoječo armstrong konstrukcijo in plošče se sanira in prebarva. Predvidena je montaža novih enotnih lesenih vrat na vseh vhodih v dvorano.

Oder
Lesni tlak na odru se obnovi, pobrusi in prebarva. Predvidena je izvedba novih tračnic za odrske zavese in montaža novih zaves. Strop nad odrom se toplotno izolira, zaključi z mavčnokartonskimi ploščami in prebarva. Z zamikom zaves se doseže prstor za prehajanje igralcev med dogajanjem na odru. Izvede se nove preboje s servisnimi prostori odra, za lažje prehajanje osebja in materiala na oder. Predvidena je izvedba novega ozvočenja, razsvetljave in oderske tehnike.

Servisni prostori odra
V nadstopju zaodrja je predvidena preureditev prostorov. Poruši se obstoječe montažne stene in postavi nove. Stopnišče, ki vodi v nadstropje, se pobrusi in prebarva.
V servisnih prostorih odra, je predvidena izvedba novis stopnišč za dostop na oder in umestitev novega škarjastega dvigala za dvig mateiala na oder.

Gostilniški prostori
Gostilniške prostore se prečisti skladno z načrti, nadaljna obdelava prostorov ni predmet tega projekta. Pozida se odprtini za dostop na stopnišče v prostorih za društva.

Prostori za društva
V prostorih za društva jo predvideni menjava strešnega okna, brušenje in barvanje obstoječe ograje ter ponovni oplesk vseh sten in stropov. Intenzivnejša prenova tega dela objekta ni predmet obdelave projekta. Za ta del objekta do bili izvedeni požarna študija in načrti požarne varnosti, ki je podlaga za prenovo tega dela objekta v prihodnosti.

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve d.o.o
Frenkova ulica 7 • 6280 Ankaran • Slovenija
tel. 00386 5 65 20 310 • gsm. 00386 41 671 585
fax. 00386 5 65 20 315
email. amlinar@siol.net • bonci@siol.net

Ovoj stavbe in fasade

Skladno z zasnovo projekta je predvidena energetska sanacija celotnega ovoja objekta. Predvidena je menjava celotnega stavbnega pohištva in sanacija morebitnih poškodb strehe. Na strehi sta projektirana dva nova preboja. Skladno z ureditvijo strehe se uredi celotno odvodnjavanje meteornih voda iz strešnih površin v novo interno meteorno kanalizacijo. Celotna fasada objekta se izolira in prebarva. OB vhodnem delu objekta se predvidi dekorativna obloga z vlaknocementnimi ploščami. Nekatere okenske odprtine se preuredi ali poveča, skladno z njihovo novo fukncijo. Predvidena je izvedba novega strelovoda na objektu. Predvidena je izvedba zaključkov strehe s poenotenim pločevinastim zaključkom. Zaradi izboljšanja požarne varnosti objekta, je predvideno javljanje požara. V sklopu strojnih inštalacij je predvidena predpriprava za zamenjavo plisnskega grelnika s toplotno črpalko. Nad servisnimi vhodi je predvidena montaža steklenih nadstreškov.

Kanalizacija

Na območju se nahajata interna fekalna in meteorna kanalizacija. S strani Marjetice Koper, je bil opravljen pregled obtoječega stanja kanalizacije s kamero in izdano poročilo št. **PTK_K_032/23**.
V poročilu je navedeno, da je v obstoječi kanalizaciji več poškodovanih spojev in sten cevi ter raznih ovir v cevi (strnjen material, predmet v cevi, vraščene korenine). Poleg navedenih napak, je v zahodni trakt meteorne kanalizacije speljana fekalna kanalizacija treh manjših objektov na jugu območja.
Ob obstoječih ceveh aktivne kanalizacije je na območju tudi nekaj opuščenih jaškov. Po temeljitem pregledu smo prišli do ugotovitve, da je kanalizacija na območju potrebna temeljite prenove.

Zaradi energetske prenove objekta, ki vključuje popolno prenovo fasade in strehe, bo izvedeno novo in racionalno odvodnjavanje strešnih površin. V sklopu preplastitve parkirnih površin, je predvideno odvodnjanavanje parkirnega območja z umestitvijo liniskih kanalet, lovilca olja in izvedbo končnega tlaka v naklonu. Zaradi zamakanja na območju in posedkov določenih delov zunanje ureditve, je predvidena prenova zuanje ureditve, vključno s celotnim ponovnim tlakovanjem območja v pravilnih naklonih in mestitvijo linijke kanalete. Predvidena je umestitev novih zelenih otočkov.

Potrebna bo izvedba novega trakta fekalne kanalizacije zaradi umestitve sanitarij v vhodno avlo. Potrebna je prenova in racionalizacija obstoječe fekalne kanalizacije na severu objekta, zaradi neprimernih smeri priključkov. Zamenjan bo lovilec maščob za kuhinjski obrat.

V sklopu ureditve odvodnjavanja zunanje ureditve objekta, bi bilo potrebno ob sanaciji obstoječe kanalizacije spremeniti tudi vse višine jaškov in umestitev novih pokrovov v skladu s tlakovanjem.

Glede na obseg in kompleksnost prenove in sanacije obstoječe nepravilno delujoče kanalizacije območja ter potrebe po umestitvi novih kanalizacijskih povezav, cevi in jaškov za ureditev pravilnega odvodnjavanja območja zaradi celovite prenove zunanje ureditve, se ostoječe kanalizacijsko omrežje ukine in izvede nov potek meteorne in fekalne kanalizacije. Novi fekalna in meteorna kanalizacija se bosta priključevali na javno omrežje v istih jaških kot se trenutna kanalizacija, vendar bo dno cevi na drugih višinskih kotah.

Zaradi prenove in izvedbe nove interne kanalizacije se spremeni mesto in višina priključitve na javno kanalizacijo. Priključek meteorne kanalizacije je na jašek javne meteorne kanalizacije **30148**, priključek fekalne kanalizacije bo izveden na jašek javne fekalne kanalizacije **14702**.

Na obravnavanem območju ni urejenega zbiranja komunalnih odpadkov. Zato se za obravnavani objekt predvidi odlaganje mešanih komunalnih odpadkov/preostanek odpadkov, ter ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov na obstoječi zbiralnici ID 15646, ki se nahaja na parc. št. 709/3 k.o. Hribi.

Za omogočanje ločenega zbiranja odpadkov na izvoru bo neposredna okolica objekta opremljena z urbano opremo – manjšimi koši za komunalne odpadke z možnostjo zbiranja ločenih frakcij. V samem objektu bo nameščenih več notranjih zbiralnic z možnostjo ločenega zbiranje odpadkov.

Postavitev oz. izgled urbane opreme ter notranjih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov (velikost, barva, tip, število, volumen, št. frakcij,…) se izvede po navodilih investitorja.
Kot uporabnik iz sektorja gospodarstva in obrti ste v skladu s 7. in 23. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 106/2012 in 95/2014) dolžni skleniti pogodbo o ravnanju s

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve d.o.o
Frenkova ulica 7 • 6280 Ankaran • Slovenija
tel. 00386 5 65 20 310 • gsm. 00386 41 671 585
fax. 00386 5 65 20 315
email. amlinar@siol.net • bonci@siol.net

komunalnimi odpadki z izvajalcem obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki oz. družbo Marjetica Koper, d.o.o.- s.r.l., v kateri se bo skladno s potrebami natančno opredelilo način in obseg odvoza.

Za vse odpadke iz dejavnost, ki nimajo značilnosti komunalnega odpadka in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane zabojnike za odpadke, morajo posamezni investitorji oz. povzročitelj odpadka skleniti pogodbo o ravnanju z odpadki z ustreznim prevzemnikom.

Zunanja ureditev

V skopu ureditve prostora in celovito izvedbo nove interne kanalizacije je predvidena sanacija po obodu zunanjih zidov objekta pred vdorom podzemnih voda. Zunanja ureditev bo izvedena z betonskimi ali kamnitimi tlakovci. Tlakovci bodo izvedeni s primernim naklonom za odvod meteornih voda in višinskimi kotami v skladu z okoliškimi objekti in dostopom na tenis igrišča.
Predivdena ju umestitev zelenic s prodniki, ki zamejujejo prostor in uporabnika usmerjajo. Vsa ozelenitev je predvidena z lokalnimi mediteranskimi trajnicami in drevjem. zaradi neprimernosti in nedostopnosti, je predvidena rušitev obstoječega peš dostop na severo zahodu objekta in izvedba novega glavnega peš dostopa z urejeno dostopno potjo.
Zaradi slabih razmer asfalta in nabiranja vode na bomočju je predvidena preplastitev parkirnih površin. Na celotnem območju zunanje ureditve je predviden nov potek meteorne in fekalne kanalizacije in celovita ureditev odvodnjavanja meteornih voda na območju. Predvidena je napeljava in izvedba zunanje razsvetljave območja. Vsi mejni zidovi se sanirajo in fugirajo. Na vzhodnem delu območja je predvidena namestitev ograje na mejnih zidovih. Vse obstoječe zunanje ograje na balkonu in na mejnem zidu se pobrusijo in pobarvajo skladno z ostalimi kovinskimi elementi. Predvidena je umestitev klopi, pitnika, smetarnikov, držal za kolesa in polnilnico ter servis električnih koles.
Predvidena je ureditev in obrez obstoječega drevja in grmičevja.


a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve d.o.o
Frenkova ulica 7 • 6280 Ankaran • Slovenija
tel. 00386 5 65 20 310 • gsm. 00386 41 671 585
fax. 00386 5 65 20 315
email. amlinar@siol.net • bonci@siol.net

4. FAZNOST IZVEDBE

Izvedba projektne dokumentacije bo zapeljana v dveh fazah. PZI dokumentacija je obdelana v celoti, popisi pa so razdeljeni na 1. fazo in 2. fazo.

Okvirni obseg 1. faze:
- dela vezana na tlakovano zunanjo ureditev, zelenice in peš dostop do objekta,
- dela vezana na rekonstrukcijo fekalne in meteorne kanalizacije,
- dela vezana na izolacijo fasadnega ovoja in stavbno pohištvo,
- dela vezana na krovsko-kleparska dela in sanacijo strehe,
- dela vezana na elektro instalacije v sklopu zunanje ureditve.

Okvirni obseg 2. faze:
- dela vezana na funkcionalno optimizacijo prireditvene dvorane in servsnih prostorov,
- dela vezana na sanacijo prireditvene dvorane,
- dela vezana na izboljšanje požarne varnosti objekta,
- dela vezana na prenovo prezračevanja, vodovoda in ogrevanja objekta,
- dela vezana na elektro instalacije v dvorani, ozvočenje, scenska razsvetljava in videoprojekcijo,
- dela vezana na sanacijo parkirnih površin objekta.



Priloga 1: Prikaz faznosti izvedbe.

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve d.o.o
Frenkova ulica 7 • 6280 Ankaran • Slovenija
tel. 00386 5 65 20 310 • gsm. 00386 41 671 585
fax. 00386 5 65 20 315
email. amlinar@siol.net • bonci@siol.net

5. SESTAVE KONSTRUKCIJ

STREHE

S1 – streha dvorane:

- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,00 cm
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (saniran in pobarvan ***obstoječi*** armstrong strop)

S2 – streha nad odrom:

- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- toplotna izolacija (mineralna volna med obstoječo strešn okonstrukcijo)
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (mavčnokartonska plošča) 2x1,25 cm

S3 – streha s spuščenim stropom:

- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,00 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na vešalih (mavčnokartonska plošča) 2x1,25 cm

S4 – streha s stropom v naklonu:

- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,00 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na podkonstrukciji (mavčnokartonska plošča) 2x1,25 cm

ETAŽNE KONSTRUKCIJE

M1 – medetažna konstrukcija balkona:

- zaključni sloj (parket – enako kot zaključni sloj v dvorani) 2,00 cm
- ločilni sloj (izravnalna masa)
- ***obstoječa betonska konstrukcija*** ***20,00 cm***
- podkonstrukcija + strojen inštalacije 48,00 cm
- zaključni sloj (akustični panel laminirane iverne plošče) 2,00 cm

TLAKOVANJE

ZT1 – zunanje tlakovanje:

- zaključni sloj (tlakovci) 5,00 cm
- ločilni sloj (pesek) 5,00 cm
- utrjeno nasutje (komprimirani gramozni tampon) 26,00 cm – 12,00 cm

ločilni sloj (geotekstil)

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve d.o.o
Frenkova ulica 7 • 6280 Ankaran • Slovenija
tel. 00386 5 65 20 310 • gsm. 00386 41 671 585
fax. 00386 5 65 20 315
email. amlinar@siol.net • bonci@siol.net

ZUNANJE STENE

Z1.1 – zunanja stena:

- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- ***obstoječa nosilna konstrukcija***

Z1.2 – zunanja stena do višine h=1,10 od izkopa:

- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (XPS stirodur) 18,00 cm
- hidroizolacije (bitumenski premaz + trak)
- ***obstoječa nosilna konstrukcija***

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve d.o.o
Frenkova ulica 7 • 6280 Ankaran • Slovenija
tel. 00386 5 65 20 310 • gsm. 00386 41 671 585
fax. 00386 5 65 20 315
email. amlinar@siol.net • bonci@siol.net

3. GRAFIKE

Obstoječe stanje in rušitve

1. GEODETSKI POSNETEK 1:100
2. TLORIS PODODRJA 1:50
3. TLORIS PRITLIČJA 1:50
4. TLORIS 1. NADSTROPJA 1:50
5. TLORIS 2. NADSTROPJA 1:50
6. PREREZI 1:50
7. JUŽNA IN SEVERNA FASADA 1:50
8. VZHODNA IN ZAHODNA FASADA 1:50

Predvideno stanje


9. SITUACIJA 1:100
10. KANALIZACIJA 1:100
11. ZUNANJA UREDITEV 1:100
12. TLORIS PRITLIČJA 1:50
13. TLORIS 1. NADSTROPJA 1:50
14. TLORIS 2. NADSTROPJA 1:50
15. TLORIS STREHE 1:50
16. VZDOLŽNI PREREZ 1:50
17. PREČNI PREREZ 1:50
18. JUŽNA IN SEVERNA FASADA 1:50
19. VZHODNA IN ZAHODNA FASADA 1:50

Predvideno stanje - detajli

20. D1 – ZAKLJUČNA OBROBA STREHE 1:10
21. D2 – STIK OBEH STREH 1:10
22. D3 – OBLOGA PLOŠČE IN PARAPETA BALKONA 1:10
23. D4 – DEKORATIVNA OBLOGA V DVORANI 1:10
24. D5 – STOPNIŠČE NA BALKON 1:10
25. D6 – STIK OBJEKTA S TERENOM 1:10


Predvideno stanje – sheme

S1 STAVBNO POHIŠTVO - VRATA 1:50
S2 STAVBNO POHIŠTVO - VRATA 1:50
S3 STAVBNO POHIŠTVO - VRATA 1:50
S4 STAVBNO POHIŠTVO – OKNA 1:50
S5 STAVBNO POHIŠTVO – OKNA 1:50
S6 STAVBNO POHIŠTVO – OKNA 1:50
S7 STAVBNO POHIŠTVO – OKNA 1:50
S8 STAVBNO POHIŠTVO – OKNA 1:50
S9 NOTRANJA VRATA 1:50
S10 NOTRANJA VRATA 1:50
S11 NOTRANJA VRATA 1:50
S12 NOTRANJA VRATA 1:50
S13 SHEMA LESENE OBLOGE POD BALKONOM 1:50



a. mlinar			
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o. Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310 amlinar@siol.net • bonc@siol.net • Gsm: 041 671585			
	IME	ID.Š.:	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
DRŽELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
Š.T. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
1097/23	PZI		jan 2024
INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper		
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper		
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA		
OBJEKT:	Kulturni dom		
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hrib		
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	obstoječe stanje **GEODETSKI POSNETEK**		
MERILO	1:100	ŠTEVILKA RISBE	1

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.



a. mlinar

zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585


	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024


INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	obstoječe stanje - rušitve **TLORIS PODODRJA**

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	2

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.


C
B
A
D
Rušitev obstoječe stene in vrat
Rušitev obstoječega okna
Rušitev obstoječih vrat
Rušitev obstoječe stene
Rušitev obstoječega dimnika
Rušitev obstoječega žleba
Rušitev okna in izvedba novega preboja
Izvedba novega preboja v plošči balkona
Rušitev obstoječega atrijskega stopnišča
Rušitev obstoječega betonskega stopnišča
Rušitev obstoječega kovinskega stopnišča
Rušitev obstoječega kovinskega stopnišča za podestom
Rušitev obstoječega betonskega stopnišča za podestom
Rušitev obstoječega betonskega stopnišča z vmesnim podestom
Rušitev obstoječega betonskega stopnišča z vmesnim podestom za dostop do odra
Rušitev obstoječega betonskega stopnišča z vmesnim podestom za dostop do odra in balkona
Rušitev obstoječega okna in zidanega parapeta
Rušitev obstoječega okna in vrat
Rušitev obstoječega okna, vrat in zidanega parapeta
Rušitev obstoječega okna in zidanega parapeta
Rušitev obstoječega okna in vrat
Rušitev obstoječega okna in zidanega parapeta
Rušitev obstoječega okna in zidanega parapeta
Rušitev obstoječega okna in zidanega parapeta


C
B
A
D
Rušitev obstoječe strehe
Rušitev obstoječega zidu
Rušitev obstoječega okna
Rušitev obstoječe strehe za izvedbo izpusta nape
Rušitev obstoječega stopnišča
Izvedba novega preboja v plošči balkona
Izvedba novega preboja
STANOVANJE 1
21,50 m²
PREDPROSTOR
3,30 m²
KOPALNICA 1
2,50 m²
PODEST S STOPNICAMI
3,60 m²
SANITARIJE 4
1,80 m²
HODNIK
8,90 m²
PISARNA
8,70 m²
SHRAMBA
9,60 m²
BALKON
5,90 m²
KNJIŽNICA
28,20 m²
SHRAMBA
16,10 m²
HODNIK
2,60 m²
SHRAMBA
15,00 m²
2.840
3.305
2.300
1.720
1.950
930
680
750
mlinar
arhitekturno inženirska pisarna d.o.o.
Pregarje 7 ▼ 6280 Ankaran ▼ Slovenija ▼ T: 05 6305310
arhitekti@siol.net ▼ www.bonifacio.net/si ▼ Gsm: 041 671565
IME
ID ZI.
PODPIS
VODJA VODJA PROJEKTA:
Artur Mlinar, u.d.i.a.
A-0185
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Artur Mlinar, u.d.i.a.
A-0185
OBDELAL:
Veronika Šauf
KONTROLIRAL:
Artur Mlinar, u.d.i.a.
A-0185
Š. PROJEKTA
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
DATUM
109/1/23
PZI
jun.2024
INVESTITOR/ NAROČNIK:
Mestna občina Koper
Verdijeva 10, 6000 Koper
NASLOV:
ZA GRADNJO:
REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:
LOKACIJA:
Kulturni dom
Parc. št. 2286/1, 7277/1, 708 k.o. Hrlec
VSEBINA/ NASLOV RISBE:
obstoječe stanje - rušitve
TLORIS 1. NADSTROPJA
MERILO:
1:50
ŠTEVILKA RISBE:
4
© vsebina je avtorsko lastnina a.mlinar d.o.o.




mlinar

arhitekturno • projektiranje in drugje storitve • d.o.o.
Premarkovo 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6305310
ornitorinkica.net • borocilo@siol.net • Gsm: 041 417.585


	IME	ID.Št.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL:	Veronika Šauf		
KONTROLIRAL:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	

Š. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / DATUM
109/1/23	PZI. / jun 2024
INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 7277/1, 708 k.o. Hrkv
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	**obstoječe stanje - rušitve TLORIS 2. NADSTROPJA**
MERILO	1:50 / ŠTEVILKA RISBE: 5


© vsebino je avtorsko zaščitena a.mlinar d.o.o.



PREREZ A-A



PREREZ B-B



PREREZ D-D

mlinar

arhitekturno • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Premarska 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6305310
ombinar@siol.net • banc@t-2.net • Gsm: 041 671565


	IME	ID.Št.	PODPIS
VOD. VODJA PROJEKTA:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
NAČRTAL:	Veronika Šauf		
KONTROLIRAL:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
Št. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
109/1/23	PZI		jun 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper Verdijeva 10, 6000 Koper
NASLOV:	
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT: LOKACIJA:	Kulturni dom Parc. št. 2286/1, 7277/1, 708 k.o. Hrkv
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	obstoječe stanje **PREREZI**
MERILO	1:50
	ŠTEVILKA RISBE: 6

© vsebina je avtorska last mlinar d.o.o.



Južna fasada



Severna fasada


mlinar

arhitekturno • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Prešnikova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6305310
arhitekti@mlinar.net • www.mlinar.net • Gsm: 041 671565


	IME	ID.Št.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL:	Veronika Šauf		
KONTROLIRAL:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
Š. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
109/1/23	PZI		jun 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2286/1, 7277/1, 708 k.o. Hrvatini
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	obstoječe stanje **JUŽNA IN SEVERNA FASADA**
MERILO	1:50
ŠTEVILKA RISBE	7

© vsebina je avtorska last mlinar d.o.o.



Vzhodna fasada



Zahodna fasada


a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • banci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	obstoječe stanje **VZHODNA IN ZAHODNA FASADA**
MERILO	1:50
ŠTEVILKA RISBE	8

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.



	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
1097/23	PZI		jan 2024
INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper		
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper		
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA		
OBJEKT:	Kulturni dom		
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hrib		
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	predvideno stanje **SITUACIJA**		
MERILO	1:100	ŠTEVILKA RISBE	9

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

Tenis igrišče

Neznan potek kan. se ne odpre

Nadstrešek

Založeno

Cesta

EKO

PLIN

cisterna plin

F

H

G

B

A

C

D

E

I

J

PT4

PT65

J2

706/6

705/1

1881/1

2288/1

2288/2

707/1

708

OBSTOJEČI JAŠEK 30148
METEORNI PRIKLJUČEK
X:403525.837
Y:49823.365

OBSTOJEČI JAŠEK 14702
FEKALNI PRIKLJUČEK
X:403540.112
Y:49816.462

PRIKLJUČEK NA JAVNO FEKALNO KANALIZACIJO

NOVI BETONSKI JAŠEK

NOVI BETON. PEŠKOLOV

OBST. BETONSKI JAŠEK

DUI IN MAŠČOB (Lokacija NS_S2P-GR (2 kosa/dno))

Priključevalni obdržečega priključka na NOVI JAŠEK

PVC ZRENJAN Ø160
ZRENJANIN, cca 51 m, 0,5% padec
KANALSKA CEV: PVC gladka cev, enoslojna, zvočno izolirana (gost zadebeljen odtis po notranjemu cevi)
SUREGRAT 32-64 zaviti PVC - glej prerez!

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
1097/23	PZI		jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT: LOKACIJA:	Kulturni dom Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hrib
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	predvideno stanje **KANALIZACIJA**
MERILO	1:100
ŠTEVILKA RISBE	10

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

Tenis igrišče

Neznan potek kan. se ne odpre

Cesta-Elerji

Nadstrešek

Založeni KD169.32

PLIN

cisterna plin

EKO

PT4

PT65

PARKIRIŠČE ZA OBISKOVALCE 15 + 2 PM

DOVOZ NA PARKIRIŠČE - OBISKOVALCI

DOSTOP NA IGRIŠČA

706/6

705/1

707/1

708

2288/2

1881/1

A

B

C

D

E

F

G

H

J


LO

LO

	IME	ID.Š.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
1097/23	PZI		jan 2024
INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper		
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper		
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA		
OBJEKT: LOKACIJA:	Kulturni dom Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hrpelje		
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	predvideno stanje **ZUNANJA UREDITEV**		
MERILO	1:100	ŠTEVILKA RISBE	11

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.



S1 - strešna dvorana:
- **obstoječa armirano betonska konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (sanran in pobarvan **obstoječ** armiranog stropa)

S2 - strešna nad odrom:
- **obstoječa armirano betonska konstrukcija**
- toplotna izolacija (mineralna volna med obstoječo strešno konstrukcijo)
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S3 - strehaa spuščenim stropom:
- **obstoječa strešna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na vešalih (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S4 - strehaa z stropom z odtrino:
- **obstoječa armirano betonska konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na podkonstrukciji (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

M1 - medetažna konstrukcija balkona:
- zaključni sloj (parket - vrsta iz zaključni sloj v dvorani) 2,00 cm
- lotilni sloj (cementna masa)
- **armirano betonska konstrukcija** 20,0 cm
- podkonstrukcija + stropna inštalacija 45,0 cm
- zaključni sloj (akustični panel iz laminirane vene plošče) 2,00 cm

Z1.1 - zunanja stena:
- zaključni sloj (lesena oblo, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

Z1.2 - zunanja stena do višine h=1,50 od izkopa:
- zaključni sloj (lesena oblo, silikatna fasadna barva)
- hidroizolacija (EPS grafitni stiropor)
- hidroizolacija (bitumenski premaz + trak)
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

Z1 - zunanja itakvanje:
- zaključni sloj (fakovci) 5,0 cm
- lotilni sloj (letve) 5,0 cm
- votlino nosečih (kompriman gramozni tampon) 26,0 cm - 12,0 cm
- lotilni sloj (geotekstil)

LEGENDA
- Obstoječa konstrukcija
- Opečna nosilna stena
- Predelna stena
- Toplotna izolacija
- Armiarni beton
- Tlakovanje
- Meteorne vode - vertikala


VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
PRI VSEH MATERIALIH UPOŠTEVATI LASTNA TEHNIČNA NAVODILA ZA VGRADNJO.
VSE ODPRTINE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTROLIRATI V USTREZNIH NAČRTIH.
ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAVLJEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STREUZVODNA NAPELJAVA.
- STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE.
- IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE.

mlinar
arhitektonsko ● projektiranje in druge storitve ● d.o.o.
Prešnikova 7 ● 6280 Ankaran ● Slovenija ● T: 05 6520310
ambrozin@siol.net ● Davčna/Mat.štev. ● Davč. št/ 41 51585

	IME	ID.Št.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-6185	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-6185	
OBDELAL:	Veronika Beuf		
KONTROLIRAL:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-6185	
Š. PROJEKTA:	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
1097/23	PD		jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2286/1, 707/1, 708 k.o. Hrbi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	**predvideno stanje TLORIS PRITLIČJA**
MERILO	1:50
ŠTEVILKA RISBE	12

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.



S1 - stropna dvorana:
- **obstoječa armirana konstrukcija**
- toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (sanirati in pobarvati **obstoječi** armirnog stropa)

S2 - stropa nad odrom:
- **obstoječa armirana konstrukcija**
- toplotna izolacija (mineralna volna med obstoječo stropno konstrukcijo)
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S3 - stropa spuščenim stropom:
- **obstoječa stropna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na veliadh (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S4 - stropa s stropom v naklonu:
- **obstoječa stropna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na podkonstrukciji (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

W1 - medstežna konstrukcija balkona:
- zaključni sloj (parket - enako kot zaključni sloj v dvorani) 2,00 cm
- ločilni sloj (zračna reža)
- **obstoječa stropna konstrukcija** 20,0 cm
- podkonstrukcija + stropne instalacije 48,0 cm
- zaključni sloj (akustični panel iz laminirane vsenia plošče) 2,00 cm

Z1.1 - zunanja stena:
- zaključni sloj (lesna ometna, viskozna fasadna barva) 5,00 cm
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

Z1.2 - zunanja stena do višine h=1,36 od tlkopa:
- zaključni sloj (lesna ometna, viskozna fasadna barva) 5,00 cm
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- hidroizolacija (bitumenski premaz + trak)
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

ZT1 - zunanja tlakovanja:
- zaključni sloj (tlakovci) 5,0 cm
- ležišče (pesek) 5,0 cm
- utijeni nasutja (kamp=mirian gramozni lampon) 20,0 cm - 12,0 cm
- ločilni sloj (geotekstil)

LEGENDA

- Obstoječa konstrukcija
- Opečna nosilna stena
- Predelna stena
- Toplotna izolacija
- Armirani beton
- Tlakovanje
- Meteorne vode - vertikala


VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
PRI VSEH MATERIALIH UPOŠTEVATI LASTNA TEHNIČNA NAVODILA ZA MONTAŽO.
VSE ODPRTINE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTROLIRATI V USTREZNIH NAČRTIH.
- EL. ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELOVODNA NAPELJAVA.
- STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE.
- IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE.

a. mlinar
arhitekturno • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frankovo 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6320310
amlinar@siol.net • borut@amlinar • Gsm: 041 471585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELA:	Veronika Šest		
SODELUJOČI:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
Š. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
1097/23	PZI		jun 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št.: 2286/1, 707/1, 708 k.o. Hrpelje
VSEBINA / NASLOV RISBE:	**predvideno stanje TLORIS 1. NADSTROPJA**
MERILO	1:50
ŠTEVILKA RISBE	13

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.



S1 - stropna dvorana:
- obstoječa stropna konstrukcija
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (sanirani in pobarvan **obstoječi** armstrong strop)

S2 - stropa nad odrom:
- obstoječa stropna konstrukcija
- toplotna izolacija (mineralna volna med obstoječo stropno konstrukcijo)
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S3 - stropa spuščenim stropom:
- obstoječa stropna konstrukcija
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na veliadh (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S4 - stropa s stropom z odrom:
- obstoječa stropna konstrukcija
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na podkonstrukciji (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

M1 - medetažna konstrukcija balkona:
- zaključni sloj parket - enako kot zaključni sloj v dvorani) 2,00 cm
- ločilni sloj (izravnalna masa) 20,0 cm
- obstoječa medetažna konstrukcija 40,0 cm
- podkonstrukcija + stropna oblazdaja 2,00 cm
- zaključni sloj (akustični panel iz laminirane vrema plošče)

Z1-1 - zunanja stena:
- zaključni sloj (fasadna barva, silikatna fasadna barva) 18,00 cm
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor)
- obstoječa nosilna konstrukcija

Z1-2 - zunanja stena do višine h=1,30 od tlkopa:
- zaključni sloj (fasadna barva, silikatna fasadna barva) 18,00 cm
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor)
- hidroizolacija (bitumenski premaz + trak)
- obstoječa nosilna konstrukcija

Z1-1 - zunanja tlakovanje:
- zaključni sloj (tlakovci) 5,0 cm
- ležišče (cementna malta) 30 cm
- utrjena nasipa (kamp=miniran gramozni kamper) 20,0 cm - 12,0 cm
- ločilni sloj (geotekstil)

LEGENDA

- Obstoječa konstrukcija
- Opečna nosilna stena
- Predelna stena
- Toplotna izolacija
- Armirani beton
- Tlakovanje
- Meteorne vode - vertikala

VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
PRI VSEH MATERIALIH UPOŠTEVATI LASTNA TEHNIČNA NAVODILA ZA VGRADNJO!
VSE ODPRTINE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTRUIRATI V USTREZNIH NAČRTIH.
- ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAKČJA IN ŠIBKEJŠA TOKA TER STRELOVODNA NAPELJAVA.
- STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE.
- IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE.


a. mlinar
arhitektonično • projektiranje in drugo storitve • d.o.o.
Frankovo 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • borut@a1.si.net • Gsm: 041 671 585

	ime	el.št.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL:	Veronika Šauf		
KONTROLIRAL:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
Š. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
10R1723	PZI		jun 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper Verdijeva 10, 6000 Koper
NASLOV:	
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT: LOKACIJA:	Kulturni dom Parc. št.: 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hrastovlje
VSEBINA / NASLOV RISBE:	predvideno stanje **TLORIS 2. NADSTROPJA**

MERILO:	1:50	ŠTEVILKA RISBE:	14

© vsebino je avtorsko zaščitno a.mlinar d.o.o.



S1 - stropna dvorana:
- **obstoječa stropna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (saniran in pobarvan **obstoječi**/ armstrong strop)

S2 - stropa nad odrom:
- **obstoječa stropna konstrukcija**
- toplotna izolacija (mineralna volna med obstoječo strešno konstrukcijo)
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S3 - stropa spuščenim stropom:
- **obstoječa stropna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na veliadih (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S4 - stropa s stropom z odrom:
- **obstoječa stropna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na podkonstrukciji (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

M1 - medetažna konstrukcija balkona:
- zaključni sloj (parket - enako kot zaključni sloj v dvorani) 2,00 cm
- ločilni sloj (izravnalna masa) 6,00 cm
- **obstoječa stropna konstrukcija** 20,0 cm
- podkonstrukcija + strojna izolacija 48,0 cm
- zaključni sloj (akustični panel iz lameniranx vvema plošče) 2,00 cm

Z1-1 - zunanja stena:
- fasadni sloj (fasadna barva/ometna, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

Z1-2 - zunanja stena do višine h=1,30 od izkopa:
- fasadni sloj (fasadna barva/ometna, silikatna fasadna barva)
- hidroizolacija (bitumenski premaz + trak) 18,00 cm
- hidroizolacija (bitumenski premaz + trak)
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

ZT1 - zunanja tlakovanje:
- zaključni sloj (tlakovci) 5,0 cm
- ločilni sloj (pesek) 30 cm
- utrjena nasipa (kamp/mniran gramozni lampon) 20,0 cm - 12,0 cm
- ločilni sloj (geotekstil)

LEGENDA

- Obstoječa konstrukcija
- Opečna nosilna stena
- Predelna stena
- Toplotna izolacija
- Armirani beton
- Tlakovanje
- Meteorne vode - vertikala


VSE MERE PREVERITI NA MESTU!!
PRI VSEH MATERIALIH UPOŠTEVATI LASTNA TEHNIČNA NAVODILA ZA MONTAŽO.
VSE ODPRTINE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTRUIRATI V USTREZNIH NAČRTIH.
- ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAKŠEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELOVODNA NAPELJAVA.
- STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE.
- IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE.

a. mlinar
arhitektonsko • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frankovo 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6320310
amlinar@siol.net • borut@a1.net • Gsm: 041 671 585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL:	Veronika Šauf		
KONTROLIRAL:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
Š. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
10/0123	PZI		jun 2024

INVESTICIJA/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT: LOKACIJA:	Kulturni dom Parc. št.: 2088/1, 707/1, 708 k.o. Hrastovlje
VSEBINA / NASLOV RISBE:	predvideno stanje **TLORIS STREHE**
MERILO: 1:50	ŠTEVILKA RISBE: 15

© vsebina je avtorsko last/mlinar d.o.o.



S1 - streha dvorana:
- **obstoječa strešna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (samran in pobarvan **obstoječi** armirong strop)

S2 - streha nad odrom:
- **obstoječa strešna konstrukcija**
- toplotna izolacija (mineralna volna med obstoječo strešno konstrukcijo)
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S3 - streha s spuščenim stropom:
- **obstoječa strešna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na vešalih (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S4 - streha s stropom v naklonu:
- **obstoječa strešna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na podkonstrukciji (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

M1 - modelarska konstrukcija balkona:
- zaključni sloj (parket - eroako kot zaključni sloj v dvorani) 2,00 cm
- ločilni sloj (cinnamta masa) 20,0 cm
- **obstoječa balkonska konstrukcija** 40,0 cm
- podkonstrukcija + stropni inštalacije 2,00 cm
- zaključni sloj (akustični panel iz laminirane lesne plošče)

Z1 - zunanja stena:
- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

Z1.1 - zunanja stena:
- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

Z1.2 - zunanja stena do višine b+1,30 od tikopa:
- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (EPS strukturi) 18,00 cm
- hidroizolacija (bitumenski premaz + trak)
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

Z2 - zunanja streha:
- zaključni sloj (tlakovci) 5,0 cm
- ločilni sloj (pesek) 5,0 cm
- stiporo nasutje (kompriminan gramozni tampon) 26,0 cm - 12,0 cm
- ločilni sloj (geotekstil)

Z3 - zunanja tlakovanje:
- zaključni sloj (tlakovci) 5,0 cm
- ločilni sloj (pesek) 5,0 cm
- stiporo nasutje (kompriminan gramozni tampon) 26,0 cm - 12,0 cm
- ločilni sloj (geotekstil)

LEGENDA

- Obstoječa konstrukcija
- Opečna nosilna stena
- Predelna stena
- Toplotna izolacija
- Armirani beton
- Tlakovanje
- Meteorne vode - vertikala


VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
PRI VSEH MATERIALIH UPOŠTEVATI LASTNA TEHNIČNA NAVODILA ZA VGRADNJO!
VSE DIMENZIJE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTROLIRATI V USKLADITVI NAČRTIH!
- ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAKIGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELJEVODNA NAPELJAVA.
- STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE;
- IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE.

mlinar
arhitekturno inženirske in druge storitve • d.o.o.
Frankovo 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6320310
zanmlinar@siol.net • borut@mlinar.si • Dem. Št.: 417.585

	IME	ID.Št.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
DIREK.:	Veronika Šauš		
KONTROLIRAL:	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	

Š. PROJEKTA:	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jun 2024
INVESTICIJSKI NAROČNIK:	Mestna občina Koper	
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper	
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA	
OBJEKT:	Kulturni dom	
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. HRIB	
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	predvideno stanje **VZDOLŽNI PREREZ**	
MERILO:	1:50	ŠTEVILKA RISBE: 16

© vsebina je avtorsko tehnično d.o.o.



S1 - streha dvorane:
- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (saniran in pobarvan ***obstoječi*** armstrong strop)

S2 - streha nad odrom:
- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- toplotna izolacija (mineralna volna med obstoječo strešno konstrukcijo)
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S3 - strehas spuščenim stropom:
- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na vellalih (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S4 - strehas s stropom v naklonu:
- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na podkonstrukciji (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

M1 - medetažna konstrukcija balkona:
- zaključni sloj (parket - enako kot zaključni sloj v dvorani) 2,00 cm
- ločilni sloj (izravnalna masa)
- ***obstoječa betonska konstrukcija*** 20,0 cm
- podkonstrukcija + strojne inštalacije 48,0 cm
- zaključni sloj (akustični panel iz laminirane iverne plošče) 2,00 cm

Z1.1 - zunanja stena:
- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- ***obstoječa nosilna konstrukcija***

Z1.2 - zunanja stena do višine h=1,30 od izkopa:
- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (XPS stirodur) 18,00 cm
- hidroizolacija (bitumenski premaz + trak)
- ***obstoječa nosilna konstrukcija***

ZT1 - zunanje tlakovanje:
- zaključni sloj (tlakovci) 5,0 cm
- ločilni sloj (pesek) 5,0 cm
- utrjeno nasutje (kompromiran gramozni tampon) 26,0 cm - 12,0 cm
- ločilni sloj (geotekstil)

LEGENDA

- Obstoječa konstrukcija
- Opečna nosilna stena
- Predelna stena
- Toplotna izolacija
- Armirani beton
- Tlakovanje
- Meteorne vode - vertikala

VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
PRI VSEH MATERJALIH UPOŠTEVATI LASTNA TEHNIČNA NAVODILA ZA VGRADNJO!
VSE ODPRTINE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTROLIRATI V USTREZNIH NAČRTIH:
- ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELOVODNA NAPELJAVA;
- STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE;
- IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE.


a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Trenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.Š.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hrbi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	predvideno stanje **PREČNI PREREZ**
MERILO	1:50
ŠTEVILKA RISBE	17

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.



Južna fasada



Severna fasada

S1 - strešna dvorana:
- **obstoječa strešna konstrukcija**
- toplotna izolacija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (saanan in pobarvan **obstoječi** armirong strop)

S2 - strešna nad odrom:
- **obstoječa strešna konstrukcija**
- toplotna izolacija (mineralna volna med obstoječo strešno konstrukcijo)
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S3 - strešna spuščenim stropom:
- **obstoječa strešna konstrukcija**
- toplotna izolacija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na vešalih (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S4 - strešna s stropom v naklonu:
- **obstoječa strešna konstrukcija**
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na podkonstrukciji (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

M1 - medetažna konstrukcija balkona:
- zaključni sloj (parket - vroako kot zaključni sloj v dvorani) 2,00 cm
- ločilni sloj (cinramska masa)
- **obstoječa betonska konstrukcija** 20,0 cm
- podkonstrukcija + stropni inštalacije 45,0 cm
- zaključni sloj (akustični panel iz lamelirane sveme plošče) 2,00 cm

Z1.1 - zunanja stena:
- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

Z1.2 - zunanja stena do višine h=1,30 od tlkopa:
- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (XPS stiropor) 18,00 cm
- **obstoječa nosilna konstrukcija** (opeka + kamen)
- **obstoječa nosilna konstrukcija**

ZT1 - zunanja tlakovanje:
- zaključni sloj (tlakovci) 5,0 cm
- ločilni sloj (pesek) 5,0 cm
- stojeni nasutje (kompriminan gramozni tampon) 26,0 cm - 12,0 cm
- ločilni sloj (geotekstil)

LEGENDA

- Obstoječa konstrukcija
- Opečna nosilna stena
- Predelna stena
- Toplotna izolacija
- Armirani beton
- Tlakovanje
- Meteorne vode - vertikala


VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
PRI VSEH MATERIALIH UPOŠTEVATI LASTNA TEHNIČNA NAVODILA ZA VGRADNJO!
GRADBENA DELA, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTROLIRATI V USKLADI S SEZNIMI NAČRTI!
- ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAKIGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELJEVODNA NAPELJAVA,
- STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE;
- IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE.

mlinar
arhitekturno inženirska in projektantska pisarna ● d.o.o.
Frankovo 7 ● 6280 Ankaran ● Slovenija ● T 05 6320310
ombinar@siol.net ● ZavrčiBlaz.net ● Dem. Št.: 417385


	IME	IZ.ZI.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA:	Artur Minar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Artur Minar, u.d.i.a.	A-0185	
DIREK.:	Veronika Šauš		
KONTROLIRAL:	Artur Minar, u.d.i.a.	A-0185	
Š. PROJEKTA:	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
1097/23	PZI		jun 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. HRIB
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	predvideno stanje **SEVERNA IN JUŽNA FASADA**
MERILO:	1:50
ŠTEVILKA RISBE:	18

© vsebina je avtorska last mlinar d.o.o.



Vzhodna fasada



Zahodna fasada

S1 - streha dvorane:
- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (saniran in pobarvan ***obstoječi*** armstrong strop)

S2 - streha nad odrom:
- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- toplotna izolacija (mineralna volna med obstoječo strešno konstrukcijo)
- parna zapora (PE folija)
- zaključni sloj (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S3 - strehas spuščenim stropom:
- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na vešalih (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

S4 - strehas s stropom v naklonu:
- ***obstoječa strešna konstrukcija***
- podkonstrukcija + toplotna izolacija (mineralna volna) 20,0 cm
- parna zapora (PE folija)
- spuščen strop na podkonstrukciji (mavčno kartonska plošča) 2 x 1,25 cm

M1 - medetažna konstrukcija balkona:
- zaključni sloj (parket - enako kot zaključni sloj v dvorani) 2,00 cm
- ločilni sloj (izravnalna masa)
- ***obstoječa betonska konstrukcija*** 20,0 cm
- podkonstrukcija + strojne inštalacije 48,0 cm
- zaključni sloj (akustični panel iz laminirane iverne plošče) 2,00 cm

Z1.1 - zunanja stena:
- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (EPS grafitni stiropor) 18,00 cm
- ***obstoječa nosilna konstrukcija***

Z1.2 - zunanja stena do višine h=1,30 od izkopa:
- zaključni sloj (lepilo, mrežica, silikatna fasadna barva)
- toplotna izolacija (XPS stiropor) 18,00 cm
- hidroizolacija (bitumenski premaz + trak)
- ***obstoječa nosilna konstrukcija***

ZT1 - zunanje tlakovanje:
- zaključni sloj (tlakovci) 5,0 cm
- ločilni sloj (pesek) 5,0 cm
- utrjeno nasutje (komprimiran gramozni tampon) 26,0 cm - 12,0 cm
- ločilni sloj (geotekstil)

LEGENDA

- Obstoječa konstrukcija
- Opečna nosilna stena
- Predelna stena
- Toplotna izolacija
- Armirani beton
- Tlakovanje
- Meteorne vode - vertikala

VSE MERE PREVERITI NA MESTU!
PRI VSEH MATERIJALIH UPOŠTEVATI LASTNA TEHNIČNA NAVODILA ZA VGRADNJO!
VSE ODPRTINE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTROLIRATI V USTREZNIH NAČRTIH:
- ELEKTROINŠTALACIJE GLEJ PROJEKT ELEKTROINŠTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELOVODNA NAPELJAVA;
- STROJNE INŠTALACIJE GLEJ PROJEKT OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE;
- IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJE GLEJ PROJEKT KONSTRUKCIJE.

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585


	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hrib
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	predvideno stanje **VZHODNA IN ZAHODNA FASADA**
MERILO	1:50
ŠTEVILKA RISBE	19

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

D1



obstoječa strešna kosntrukcija-pregled strešnikov-fiskiranje s propem maso

zaključna letev (fiksiranje obrobe)

čelna obroba razvite širine 60 cm

demontaža obstoječe obrobe in strešnikov zaradi rekonsktrucije zaključne čelne obrobe

obstoječa strešna konstrukcija - brušena+nova zaščitna barva lezura v barvi lesa (vsi vidni zuanji deli)

EPS grafitni stiropor d = 18 cm
+ kontaktna fasada (npr. Baumit 0015)

a. mlinar

zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	detajl D1 - zaključna obroba strehe

MERILO	1:10	ŠTEVILKA RISBE	20

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

D2

EPS grafitni stiropor d = 18 cm
\+ kontaktna fasada (npr. Baumit 0015)

žlota - pločevinasta obroba za odvajanje meteornih voda

zaključna letev - fiksiranje obrobe

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	detajl D2 - stik obeh streh

MERILO	1:10	ŠTEVILKA RISBE	21

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

obstoječi podesti dodatno lepljeni v oblogo iz parketa po vzoru obstoječih tlakov

masivni hrastov parket po vzoru obstoječega

U profil-bočna montaža z zaključno masko+lepljeno varnostno steklo višine 30 cm

Zaključna obloga iz laminirane vezane plošče, vijačena v parapet

Podkostrukcijski profili iz kakovosnte pločevine, npr.: UA 74X40

Podkostrukcijski horizontalni profili za obešanje akustični panelov

Dekorativna akustična plošča(npr.: Heradesign Superfine AK-01, BARVANA)

Trakovi za ojačitev konstrukcije npr.: Sika Carbodur

Akustični panel iz laminirane iverne plošče v vzorcu lesa s perforacijami fi50 mm (50%) (4,5 m2, npr.: egger H3157)

Obstoječ prezračevalni sistem

Akustični panel iz laminirane iverne plošče v vzorcu lesa- z opcijo snemljivosti za vzdrževanje (27 m2, npr.: egger H3157)

D3

a. mlinar

zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	detajl D3 -obloga plošče in parapeta balkona

MERILO	1:10	ŠTEVILKA RISBE	22

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

D4



a. mlinar

zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	detajl D4 - dekorativna obloga v dvorani

MERILO	1:10	ŠTEVILKA RISBE	23

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

D5



a. mlinar

zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585


	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	detajl D5 - stopnišče na balkon

MERILO	1:10	ŠTEVILKA RISBE	24

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.



a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024


INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	detajl D6 - stik objekta s terenom

MERILO	1:10	ŠTEVILKA RISBE	25

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.


V-Z1
219x250






element	ZUNANJA VRATA Z ZASTEKLITVIJO
dimenzija	zidna odprtina 219 cm x 250 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	1 x L navzven + fiksno
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	brez / potisni "panik" drog varnostno steklo


V-Z2
208x250






element	ZUNANJA VRATA Z ZASTEKLITVIJO
dimenzija	zidna odprtina 208 cm x 250 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojestransko navzven (glavno krilo D)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / potisni "panik" drog samozapiralo varnostno steklo


V-Z3
137x235






element	ZUNANJA VRATA Z ZASTEKLITVIJO
dimenzija	zidna odprtina 137 cm x 235 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojestransko navzven (glavno krilo D)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / potisni "panik" drog samozapiralo varnostno steklo

V-Z4
148x270





element	ZUNANJA VRATA Z ZASTEKLITVIJO
dimenzija	zidna odprtina 148 cm x 270 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	dvokrilno obojestransko
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	brez / kljuka varnostno steklo

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme STAVBNO POHIŠTVO - VRATA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S1


© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

V-Z5
173x270




element	ZUNANJA VRATA Z ZASTEKLITVIJO
dimenzija	zidna odprtina 173 cm x 270 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojestransko navzven (glavno krilo L)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / potisni "panik" drog samozapiralo varnostno steklo

V-Z6
110x215




element	ZUNANJA VRATA
dimenzija	zidna odprtina 110 cm x 215 cm
količina	1
material	PVC
krilo	PVC
odpiranje	1 X D navzven
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / potisni "panik" drog

V-Z7
90x210




element	ZUNANJA VRATA
dimenzija	zidna odprtina 90 cm x 215 cm
količina	1
material	PVC
krilo	PVC
odpiranje	1 x L
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / kljuka

V-Z8
228x226



element	ZUNANJA VRATA
dimenzija	zidna odprtina 228 cm x 226 cm
količina	1
material	PVC
krilo	PVC
odpiranje	dvokrilno
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / kljuka varnostno steklo

V-Z9
186x226



element	ZUNANJA VRATA
dimenzija	zidna odprtina 186 cm x 226 cm
količina	1
material	PVC
krilo	PVC
odpiranje	1xD
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / potisni "panik" drog varnostno steklo

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024


INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme STAVBNO POHIŠTVO - VRATA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S2

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.


O-1
207x250






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 207 cm x 250 cm
količina	2
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	fiksno
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	varnostno steklo


O-2
136x235






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 136 cm x 235 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	fiksno
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	varnostno steklo


O-3
100x192






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 100 cm x 192 cm, p=78 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	1 x L, ventus
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	ALU rolete v enaki RAL barvi kot okvir varnostno steklo

O-4
76x76





element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 76 cm x 76 cm, p=142 cm
količina	5
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	2 x L in 3 x D, ventus
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	/

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024


INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme STAVBNO POHIŠTVO - OKNA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S3

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.


O-5
135x110






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 135 cm x 110 cm, p=105 cm
količina	3
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojsetransko (glavno krilo D)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	/


O-6
138x226






element	**OKNO BREZ PARAPETA**
dimenzija	zidna odprtina 138 cm x 226 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojestransko (glavno krilo 1 x D)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	/


O-7
138x226






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 138 cm x 136 cm, p=90 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojestransko (glavno krilo 1 x D)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	/

O-8
258x150





element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 258 cm x 150 cm, p=52 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	fiksno
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	varnostno steklo

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024


INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme STAVBNO POHIŠTVO - OKNA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S4

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.


O-9
202x150






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 202 cm x 150 cm, p=52 cm
količina	2
material	ALU okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	fiksno
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	varnostno steklo


O-10
260x150






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 260 cm x 150 cm, p=52 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	fiksno
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	varnostno steklo


O-11
197X95






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 197 cm x 95 cm, p=148 cm
količina	4
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	avtomatsko odpiranje zgoraj - odvod dima
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	električno odpiranje za odvod dima PVC električno vodene rolete za ODT v primeru požara - v enaki RAL barvi kot okvir

O-12
137x95





element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 137 cm x 95 cm, p=134 cm
količina	2
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojestransko (glavno krilo 1 x L in 1 x D)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	ročno vodene PVC rolete v enaki RAL barvi kot okvir

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024


INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme STAVBNO POHIŠTVO - OKNA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S5

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.


O-13
138X216





element	**OKNO BREZ PARAPETA**
dimenzija	zidna odprtina 138 cm x 216 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojestransko (glavno krilo 1 x D)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	ročno vodene PVC rolete v enaki RAL barvi kot okvir


O-14
118X136






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 118 cm x 136 cm
količina	2
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojestransko (glavno krilo 1 x D)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	ročno vodene PVC rolete v enaki RAL barvi kot okvir


O-15
228X136






element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 228 cm x 136 cm, p=166 cm
količina	2
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	1 x D + fiksno
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	/

O-16
138X136





element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 138 cm x 136 cm, p=92 cm
količina	4
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojestransko (glavno krilo 1 x D)
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	ročno vodene PVC rolete v enaki RAL barvi kot okvir

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme STAVBNO POHIŠTVO - OKNA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S6


© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

O-17
138X95



element	**OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 138 cm x 95 cm, p=141 cm
količina	2
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	obojsetransko (glavno krilo 1 x L in 1 x D), ventus
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	ročno vodene PVC rolete v enaki RAL barvi kot okvir

O-s1
78x140



element	**STREŠNO OKNO**
dimenzija	zidna odprtina 78 cm x 140 cm
količina	1
material	PVC okvir + steklo
krilo	tri slojna termopan zasteklitev
odpiranje	navzgor
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	okno za odvod dima, upravljalna teleskopska palica za ročno odpiranje

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024


INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme STAVBNO POHIŠTVO - OKNA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S7

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.


V-N1
130x280






element	**NOTRANJA VRATA**
dimenzija	zidna odprtina 130 cm x 280 cm
količina	3
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x L ; 2 x D
obdelava	enaka kot ostali leseni elementi v dvorani
opombe	kljuka / potisni "panik" drog kovinski podboji skrita nasadila


V-N2
90x210






element	**NOTRANJA VRATA**
dimenzija	zidna odprtina 90 cm x 210 cm
količina	4
material	les
krilo	les
odpiranje	4 x D
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / kljuka kovinski podboji skrita nasadila 1 x D - spodrezana


V-N3
80x210






element	**NOTRANJA VRATA**
dimenzija	zidna odprtina 90 cm x 210 cm
količina	3
material	les
krilo	les
odpiranje	2 x L, 1 x D
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	vrata med požarnimi sektorji kljuka / kljuka kovinski podboji skrita nasadila

V-N4
80x210





element	**NOTRANJA VRATA**
dimenzija	zidna odprtina 80 cm x 210 cm
količina	2
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x L; 1 x D
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / kljuka kovinski podboji skrita nasadila spodrezana

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024


INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme NOTRANJA VRATA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S8

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.


V-N5
60x163






element	**NOTRANJA VRATA**
dimenzija	zidna odprtina 80 cm x 210 cm
količina	3
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x D
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / kljuka kovinski podboji skrita nasadila


V-N6
90x200






element	**NOTRANJA VRATA**
dimenzija	zidna odprtina 90 cm x 210 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x D
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / kljuka kovinski podboji skrita nasadila


V-N7
94x200






element	**NOTRANJA VRATA**
dimenzija	zidna odprtina 94 cm x 210 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x D
obdelava	RAL 1019, prašno barvano
opombe	kljuka / kljuka kovinski podboji skrita nasadila

V-N8
77x200





element	**NOTRANJA VRATA**
dimenzija	zidna odprtina 77 cm x 200 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x L
obdelava	enaka barva in obdelava kot stena
opombe	kljuka / kljuka kovinski podboji vrata s sktirimi podboji skrita nasadila

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme NOTRANJA VRATA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S9


© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

V-Nd1
130x230




element	**NOTRANJA VRATA - DRSNA**
dimenzija	zidna odprtina 128 cm x 230 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x drsna D - pred steno
obdelava	RAL 1019
opombe	kljuka / metuljček vodilo zgoraj robna letev z sistemom za zaklepanje

V-Nd2
82x190




element	**NOTRANJA VRATA - DRSNA**
dimenzija	zidna odprtina 82 cm x 190 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x drsna D - pred steno
obdelava	RAL 1019
opombe	kljuka / metuljček vodilo zgoraj robna letev z sistemom za zaklepanje

V-Nd3
200x230



element	**NOTRANJA VRATA - DRSNA**
dimenzija	zidna odprtina 200 cm x 230 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x drsna L - pred steno
obdelava	RAL 1019
opombe	kljuka / metuljček vodilo zgoraj robna letev z sistemom za zaklepanje

V-Nd4
75x190



element	**NOTRANJA VRATA - DRSNA**
dimenzija	zidna odprtina 75 cm x 190 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x drsna D - pred steno
obdelava	RAL 1019
opombe	kljuka / metuljček vodilo zgoraj robna letev z sistemom za zaklepanje

a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	


ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme NOTRANJA VRATA

MERILO	1:50	ŠTEVILKA RISBE	S10


© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.

V-Nd1
130x230




element	**NOTRANJA VRATA - DRSNA**
dimenzija	zidna odprtina 128 cm x 230 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x drsna D - pred steno
obdelava	RAL 1019
opombe	kljuka / metuljček vodilo zgoraj robna letev z sistemom za zaklepanje

V-Nd2
82x190




element	**NOTRANJA VRATA - DRSNA**
dimenzija	zidna odprtina 82 cm x 190 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x drsna D - pred steno
obdelava	RAL 1019
opombe	kljuka / metuljček vodilo zgoraj robna letev z sistemom za zaklepanje

V-Nd3
200x230



element	**NOTRANJA VRATA - DRSNA**
dimenzija	zidna odprtina 200 cm x 230 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x drsna L - pred steno
obdelava	RAL 1019
opombe	kljuka / metuljček vodilo zgoraj robna letev z sistemom za zaklepanje

V-Nd4
75x190



element	**NOTRANJA VRATA - DRSNA**
dimenzija	zidna odprtina 75 cm x 190 cm
količina	1
material	les
krilo	les
odpiranje	1 x drsna D - pred steno
obdelava	RAL 1019
opombe	kljuka / metuljček vodilo zgoraj robna letev z sistemom za zaklepanje


a. mlinar
zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
1097/23	PZI	jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK: NASLOV:	Mestna občina Koper Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT: LOKACIJA:	Kulturni dom Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hribi
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme NOTRANJA VRATA
MERILO	1:50
ŠTEVILKA RISBE	S11

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.



a. mlinar

zobozdravstvo • projektiranje in druge storitve • d.o.o.
Frenkova 7 • 6280 Ankaran • Slovenija • T: 05 6520310
amlinar@siol.net • bonci@siol.net • Gsm: 041 671585

	IME	ID.ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
OBDELAL	Veronika Škof		
KONTROLIRAL	Artur Mlinar, u.d.i.a.	A-0185	
ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		DATUM
1097/23	PZI		jan 2024

INVESTITOR/ NAROČNIK:	Mestna občina Koper
NASLOV:	Verdijeva 10, 6000 Koper
ZA GRADNJO:	REKONSTRUKCIJA
OBJEKT:	Kulturni dom
LOKACIJA:	Parc. št. 2288/1, 707/1, 708 k.o. Hrib
VSEBINA/ NASLOV RISBE:	sheme S15 - shema lesene obloge pod balkonom
MERILO	1:50
ŠTEVILKA RISBE	S13

© vsebina je avtorska lastnina a.mlinar d.o.o.