PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMNETACIJE

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Mestna občina Slovenj Gradec
naslov ali poslovni naslov družbe	Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Sanacija JP 878421 (Čavk - Rihter - Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta	
VRSTE GRADNJE	☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	■ REKONSTRUKCIJA
	☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐ LEGALIZACIJA
	☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENACIJI	
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)	IZN
številka projekta	333-2025
datum izdelave	maj 2025 - (PO RECENZIJI september 2025)
datum spremembe	/
PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	ANDREJC D.O.O.
naslov	Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
odgovorna oseba projektanta	Vesna ANDREJC univ.dipl.inž.gradb.
podpis odgovorne osebe projektanta	 
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA/NAČRTA	
izdelovalec osnovnega prikaza/načrta	Vesna ANDREJC, uni. dipl. inž. grad.
identifikacijska številka	IZS PI G-2294
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)	ANDREJC D.O.O.
naslov	Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
VODJA PROJEKTIRANJA	Vesna ANDREJC, uni. dipl. inž. grad.
identifikacijska številka	IZS PI G-2294
podpis vodje projekta	

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad., IZS PI G-2294
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
	2.1 Načrt gradbenih konstrukcij - načrt ceste: 333-2025-C
	E.2 Katastrski elaborat: 333-2025-KE
	E.3 Načrt vodenja prometa v času gradnje: 333-2025-EPU
	E.4 Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emeisije delcev z gradbišča: 333-2025-ED
	E.5 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki: 333-2025-Gr
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Mitja Mežnar, uni.dipl.inž.rud. In geotehnol. RG0181
navedba gradiv, ki so jih izdelali	E.1 Geološko geomehansko poročilo: 64/2025
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Andrejc nizke gradnje, urejanje okolja d.o.o. Topolšica 199B, SI-3325 Šoštanj
T +386 (0)5 90 97 573, F+386 (0)5 90 97 571 | info@andrejc.si, www.andrejc.si

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA PRI PROJEKTIRANJU

KAZALO NAČRTOV

IZN		**PID**	
naziv načrta	številka načrta	naziv načrta	številka načrta
2.1 Načrt gradbenih konstrukcij - načrt ceste	333-2025-C		
E.1 Geološko - geomehansko poročilo	64/2025		
E.2 Katastrski elaborat	333-2025-KE		
E.3 Načrt vodenja prometa v času gradnje	333-2025-EPU		
E.4 Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišča	333-2025-ED		
E.5 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki	333-2025-Gr		
E.6 Elaborat podnebnih sprememb, ocena tveganja na podnebne spremembe	333-2025-EPS		

KAZALO NAČRTOV

IZP			
naziv elaborata, študije	številka	naziv elaborata, študije	številka

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

2.1 Načrt gradbenih konstrukcij - načrt ceste

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		Sanacija JP 878421 (Čavk - Rihter - Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023
kratek opis gradnje		Predvidena je sanacija javne poti JP878421 na odseku (Čavk – Rihter – Hudej). Sanacija je predvidena zaradi ujm 4.avgusta 2023 v dolžini 400m. Izvede se rekonstrukcija celotnega vozišča, ureja se odvodnjavanje padavinskih in meteornih voda. Predvideno je vozišče širine 3,8m. Vzdolž vozišča se izvede tudi mulda širine 0,50m.
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	■	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☐	MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		IZN
številka projekta		333-2024
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrti		Načrt s področja gradbeništva
naziv načrt		2.1 Načrt gradbenih konstrukcij - načrt ceste
številka načrta		333-2025-C
datum izdelave		maj 2025 - (PO RECENZIJI september 2025)
datum spremembe		/
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		ANDREJC D.O.O.
naslov		Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
odgovorna oseba projektanta		Vesna ANDREJC univ.dipl.inž.gradb.
podpis odgovorne osebe projektanta		 
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega inženirja		Vesna ANDREJC, uni. dipl. inž. grad.
identifikacijska številka		IZS PI G-2294
podpis pooblaščenega inženirja		ANDREJC D.O.O. 

2.1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

2.1.1	*S.1*	*NASLOVNA STRAN NAČRTA*
2.1.2	*S.3.2*	*KAZALO VSEBINE NAČRTA*
2.1.3	*T.*	*TEHNIČNO POROČILO*
2.1.3.1	*T.1*	*Tehnični opis*
2.1.4		*RISBE*
2.1.4.1	*G.101*	*Pregledna situacija*
2.1.4.2	*G.102.1*	*Gradbena situacija*
2.1.4.3	*G.102.2*	*Gradbena situacija*
2.1.4.4	*G.104.1*	*Zbirna karta komunalnih napeljav*
2.1.4.5	*G.104.2*	*Zbirna karta komunalnih napeljav*
2.1.4.6	*G.106.1*	*Zakoličbena situacija*
2.1.4.7	*G.106.2*	*Zakoličbena situacija*
2.1.4.8	*G.131.1*	*Karakteristični prečni prerez*
2.1.4.9	*G.132.1*	*Prečni rerezi*
2.1.4.10	*G.142.1*	*Vzdolžni prerez*
2.1.4.11	*G.151.1-151.8*	*Detajli*

2.1.3	TEHNIČNO POROČILO

2.1.3.1 T.1 Tehnični opis

1. PROJEKTNE OSNOVE 4
1.1 Splošno 4
2. OBSTOJEČEGA STANJA 4
2.1 Obstoječe stanje 4
2.2 Urbanizem in pozidava 4
2.3 Konfiguracija terena in geološke osnove 7
2.4 Odvodnjavanje 7
2.5 Cestna razsvetljava 7
2.6 Voziščna konstrukcija 8
3. TEHNIČNI PODATKI 8
3.1. Vrsta in pomen ceste 8
3.2 Karakteristični prerez vozišča 8
3.3 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 8
Javna pot JP878421 in priključki 8
4 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 8
4.1 Geodetske podloge 8
4.2 Rekonstrukcija javne poti 9
4.4 Objekti 9
5 ODVODNJAVANJE 9
6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 11
6.1. Varnostna ograja 11
7 KOMUNALNI VODI 11
8 STROŠEK IZVEDBA (PROJEKTANTSKI PREDRAČUN) 12
9 ZAKOLIČBENE TOČKE 12
Splošno 12
10 ZAKLJUČEK 13

2.1.3.1	**Tehnični opis**

k projektu IZN
»Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza, po neurju in poplavah 4. avgust 2023«

številka projekta: 333-2025
številka načrta: 333-2025-C

1. PROJEKTNE OSNOVE

1.1 Splošno

Po naročilu Mestne občine Slovenj Gradec, smo izdelali IZN št. 333-2025-C za sanacijo JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza, po neurju in poplavah 4. avgusta 2023. V tej mapi je obdelan načrt rekonstrukcije ceste v dolžini 400m.

2. OBSTOJEČEGA STANJA

2.1 Obstoječe stanje

V času močnega neurja in poplav 4. avgusta 2023 je prišlo do poškodbe na JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej).

Na dan 4. avgusta 2023 je bilo na obravnavanem predelu obsežno deževje in posledično poplave kjer beležimo tudi 500 letne vode. Posledice prekomernih vod in naraslih hudourniških potokov so med drugimi tudi usadi in plazovi, ter poškodovana cestna infrastruktura.

Zaradi padavin na obravnavanem odseku je zaradi večje količine zalednih voda prišlo do erozije oz. spiranje brežin ob cesti in poplavljanja ter udora ceste.

Cesta (JP 878421 Čavk – Rihter – Hudej) leži v nižinskem in zelo senčnem delu Mestne občine Slovenj Gradec. Na eni strani je cesta obdana s hribi, s katerih je na cesto v času neurja in poplav 4. avgusta 2023 prišla velika količina in posledično zaradi nje tudi veliko zdrsov zemljin na cestno telo.

Na drugi strani ceste pa poteka hudourniški potov Velunja, ki je v času neurja prestopil bregove in zalil celotno cestno telo, ter dodatno povzročal zajede struge pod vozišču konstrukcijo.

Poplave so povzročile, da je prišlo na določenih delih do preoblikovanja vozne površine, ki so bile vidne v obliki spranih bankin, zamašenih prepustov, na cesti je bilo ogromno naplavin, kar je povzročilo dodatne razpoke v asfaltu, zaradi vode in blata je prišlo tudi do izpiranja zgornjega in spodnjega ustroja ceste ter posledično do valovitega oz. pogreznjenega asfalta. Na vozišči konstrukciji so se pojavile poškodbe v obliki posedkov, ki so posledica nanosa in vnosa naplavin blata v spodnje nevezane nosilne plasti vozišče konstrukcije.

Ko se je struga potoka Velunja zapolnila je začelo cesto zalivati tudi s strani potoka, kar pa je zelo negativno vplivalo na spodnji ustroj ceste. Materiali spodnjega in zgornjega ustroja se je namreč pričel mešati z muljem, kar pa je posledično povzročilo zamašitev drenaž vzdolž celotne ceste.

Širina ceste znaša od 3,50m – 4,00m. Na kratkem odseku je urejeno površinsko odvodnjavanje meteorne padavinske vode. Bankine so širine 0,50mm, ki pa so na večini odseka izprane, kar je posledica neurejenega odvodnjavanja. Priključki gozdnih cest in vlak niso ustrezno urejeni (asfaltna površina se ne nadaljuje na priključek), posledično se cesta hitreje uničuje zaradi prehoda težke kmetijske in gozdne mehanizacije. Vodotok Velunja je bil iz strani koncesionarja vodotokov delno saniran. Tako se v vodotok ne posega, razen v območju izpustov prepustov.

2.2 Urbanizem in pozidava

Na obravnavanem območju se nahaja malo število stanovanjskih objektov. Tik ob cestišču se nahajajo dvorišča in individualni priključki k stanovanjskim objektom. V obstoječa dvorišča se razen potrebnih navezav ne posega. Ograje, parapetni zidovi, morebitne zasaditve in objekti niso del rekonstrukcije.



Slika: Obcestna pozidava na obravnavanem območju



Slika: Obcestna pozidava na obravnavanem območju



Slika: Pogled na javno pot iz strani gozdne vlake/nekategorizirane gozdne ceste



Slika: Obstoječi prepust, ki ni del rekonstrukcije oz. projektne naloge



Slika: Obstoječa mulda, jašek in prepust

2.3 Konfiguracija terena in geološke osnove

Geološke in hidrogeološke osnove

Obravnavano območje pripada obrobju geotektonske enote imenovane Velenjska kotlina. Omenjeno dolino omejujejo z zahoda in juga Golte, Skornški hribi, Paški vrhovi z goro Oljko in Ponikovska planota. Predvsem na severu pa je dolina zaprta z verigo visokih gorovij ki se vrstijo od severovzhoda proti severozahodu. Kotlina je nastala v poznem kenozoiku in sicer v poznem terciarju - pliocenu. Takrat so se zaradi epirogeneze začele pojavljati prelomnice, ki so navpično dvigovale in spuščale površje. Površje se je nagubalo, dno se je začelo ugrezati, med peskom in ilovico pa so začeli nastajati ligniti. Velenjska kotlina je poleg Ljubljanskega barja tektonsko najmlajša v Sloveniji. Skozi Šaleško kotlino teče reka Paka, ki je skozi različna zgodovinska obdobja v neposredni bližini vzdolž struge nanašala plasti proda in peska, ki se začnejo z višino in oddaljenostjo tanjšati. Ob vzhodnem robu omenjene kotline poteka Dobrniški prelom. Na obravnavanem območju se na nižjeležečih območjih v bližini potokov nahajajajo aluvijalni nanosi. Zastopani so debelozrnati, srednjezrnati in drobnozrnati prodniki, peski in peščena glina. Na višjeležečih vendar uravnanih gričevjih se nahajajo pliokvartarni sedimenti, katere sestavljajo glinasti prodi in peščene gline. Prodniki predstavljajo kamnine okolice. V Šaleški kotlini se na višjeležečih območjih nahajajo dolomiti ter apnenci. Ti gradijo pretežno severna ter južna območja. Na obravnavanem območju sledimo peščenjake, laporja in konglomerate. V hidrogeološkem smislu je mogoče obravnavati kvartarne sedimentne kamnine (prodi, peski,...) kot dobro prepustne, gline kot slabo prepustne, medtem, ko tufe, laporje, apnence, dolomite, tonalite... kot praktično neprepustne ali zelo omejeno prepustne kamnine.

2.4 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje cestne meteorne vode je delno urejeno, vendar dotrajano in posledično slabo vzdrževano. Meteorna voda se pretežno razpršeno preliva preko vozišča na spodnjo brežino in na obravnavanem odseku preko enega cestnih prepustov v vodotok Velunja.

2.5 Cestna razsvetljava

V območju obdelave ni obstoječe razsvetljave.

2.6 Vozišča konstrukcija

Na vozišču so opazne predvsem številne linijske razpoke in posedki. Cesta se na odseku nahaja večina na debelejšem sloju nasutja (kamniti material v vložki raščenega terena). Kamnita posteljica je zaradi nasutja težko določljiva. Debelina tamponskega nasutja znaša med 20-25 cm. Asfalt je na odseku v debelini cca. 9,0 cm.

3. TEHNIČNI PODATKI

3.1. Vrsta in pomen ceste

Po določilih Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2) je obravnavana cesta:

- glede na **družbeni in gospodarski pomen** je to občinska cesta
- glede na **vrsto prometa**, kateremu so ceste namenjene; je to cesta za mešani promet,
- glede na **funkcijo prometa** je cesta razvrščena kot dostopna cesta do stanovanjskih objektov, kmetij, in je hkrati povezovalna cesta z drugo občino
- **planska doba** je 20 let,
- **teren** je v območju obdelave ravninski.

3.2 Karakteristični prerez vozišča

Osnova za izbiro širine vozišča so bili projektna naloga, Pravilnik o projektiranju cest in navezava na obstoječe stanje.

Karakteristični prečni prerez:

-	*Bankina*	*1 x 0.75 m*	=	*0.75 m*
-	*Vozišče*	*1 x 3.80 m*	=	*3.90 m*
-	*Mulda*	*1 x 0.50 m*	=	*0.50 m*
-	*Bankina*	*1 x 0.50 m*	=	*0.50 m*
	SKUPAJ:			**5.65 m *(+ razširitve v krivinah)***

3.3 Dimenzioniranje vozišče konstrukcije

Dimenzioniranje vozišče konstrukcije je bilo izvedeno glede na podlagi geološko geomehanskih poročil in po izkušnjah primerljivih projektov.

Javna pot JP878421 in priključki

- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca D125	60 cm
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32	20 cm
- Nosilna plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70, A4, Z2	6 cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70, A4, Z2	4 cm

Na planumu nevezane nosilne plasti mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 45 Mpa, Ev2 > 100 Mpa.

4 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

4.1 Geodetske podloge

Pri izdelavi IZN smo uporabili:

- geodetski posnetek št.: AKER2025-025-GN, ki ga je za potrebe izdelave projektne dokumentacije izdelalo podjetje AKER s.p., Tabor 73, 3304 Tabor
- barvni ORTOFOTO posnetek v M 1:1000.

Pri projektiranju smo upoštevali podatke in višinske kote iz geodetskega posnetka.

4.2 Rekonstrukcija javne poti

Rekonstrukcija javne poti JP878421 se izvede z zamenjavo celotnega obstoječega cestnega telesa. Izvede se zamenjave vezanih povoznih in nevezanih nosilnih plasti obstoječega vozišča. Izvedejo se elementi površinskega odvodnjavanja kot so mulde jaški in prepusti. Vzdolž desnega roba vozišča se izvede drenaža za zajem zalednih in podtalnih vod. Po končani gradnji bo širina vozišča znašala 3,80m skupaj z muldo širine 0,50m bo širina vozišča 4,30m.

V območju obdelave se nahaja nekaj skupinskih in individualnih priključkov.

Na celotnem območju obdelave se izvede ureditev površin za odvodnjavanje površinske in zaledne vode.

Območje obdelave se celostno uredi z vertikalno in horizontalno prometno opremo, ki je opisana detajlno v poglavju 6 tega poročila.

4.3 Uvozi in priključki

V območju obdelave se nahajajo individualni in skupinski priključki, ki so ključnega pomena za prebivalce in se ohranijo. Priključki se nahajajo:

- v km 0+000 levo, priključek lokalne ceste LC410121,
- v km 0+130 desno, priključek gozdne ceste GC112273,
- v km 0+275 desno, individualni priključek,
- v km 0+395 desno, individualni priključek,
- v km 0+350 desno, priključek gozdne vlake.

4.4 Objekti

Na obravnavanem odseku se nahaja obstoječi prepust, ki pa ni del rekonstrukcije. V sklopu prepusta je predvideno samo čiščenje dna struge vodotoka v območju prepusta.

5 ODVODNJAVANJE

5.1 Opis predvidenih ukrepov

Odvod padavinske vode z vozišča se omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni, padavinska voda se odvaja preko muld v meteorne kanale. Voda se preko prepustov odvede v obstoječi bližnji vodotok Velunja.

5.2 Elementi odvodnjavanja

Požiralniki

Vsi izbrani cestni požiralniki so tipski z direktnim vtokom preko LTŽ rešetke. Požiralniki so iz betonske cevi DN 500mm, vgrajeni na podložni beton C 12/15 v debelini 10.0 cm. Na vrhu požiralnika se izdela armiranobetonski okvir v katerem je nameščen LTŽ rešetka iz duktila nosilnosti 400 kN. Cestni požiralnik ima usedalnik 0,50 m ter priključno cev fi 200 mm. Pri vseh požiralnikih je oznaka P s številko. Vsi požiralniki morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 124-2.

Jaški

Vgradijo se AB jaški z betonskimi pokrovi, dimenzij ø800, ki so narejeni skladno s standardom EN124-2, zagotavljati morajo vodotesnost. Lokacije vgradnje so, kjer to dopušča okoliški teren in pozidava predvidene izven povoznih površin.

Kanalizacijske cevi

Na celotnem območju so predvidene PE rebraste cevi nazivnega premera DN200 in DN400 togostnega razreda SN 8. Vse vgrajene cevi morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 13476-3. Lokacije, dolžine in niveleta cevi so prikazane v grafičnih prilogah G.104 in G.142. Detajl vgradnje cevi je priloga grafičnim prikazom tega načrta.

Kanal MK1 poteka ob levi strani regionalne ceste R3-744/2346 Štore – Svetina – Laško od km 14+396 do km 14+454. Izteka se v RJ_2_L ter nato v prepust DN800 v km 14+455. V kanal se steka voda iz vozišča, pobočja ter individualnega priključka. Na kanal so priključene tudi gibljive drenažne cevi DN200. Predvidena je vgranja PE rebraste cevi v dolžini L=60,0m, i=5,0%.

Kanal MK2 poteka prečno na regionalno cesto R3-744/2346 v km 14+455. V kanal se steka voda iz kanala1 in voda iz drenažne cevi ob PK2. V jašek RJ_4_D je predviden tudi vtok obstoječe meteorne cevi, katere pritok ni znan. Predvidena je vgradnja PE rebraste cevi DN800 v dolžini L=33,0m i=5,0-10,0%. Revizijski jašek RJ_4_D se izvede po naročilu. Na rJ_4_D se vgradi fazonski fos – umirjevalnik.

Kanal MK3 poteka prečno na regionalno cesto R3-744/2346 v km 14+499. V kanal se steka voda iz pobočja in vozišča, ter voda iz givljivih drenažnih cevi. Vtok preko RJ_5_L v prepust DN400 ter v jašek RJ_6_D, nato preko PE rebrastih DN400 do iztoka. Iztok na prosto v kaskadno urejen izpust. Dolžina cevi znaša L=27,5m, i=5,0%.

Celoten sistem meteorne kanalizacije mora zagotavljati vodotesnost celotne kanalizacije. Po končani vgradnji je potrebno opraviti ustrezne preizkuse vodotesnosti.

Mulda

Predvdiena je izvedba asflatne mulde v enaki izvedbi kot vozišče. Mulda je širine 0,50m.

Drenažne cevi

Za iztekanje zaledne meteorne vode smo predvideli gibljive drenažne cevi DN200. Voda iz drenažnih cevi se izteka:

- v požiralnike/peskolove,

Lokacije in dolžine drenaž so razvidne iz grafičnih prilog.

Tlakovanje

Vsi izpusti meteornih vod se tlakujejo. Tlakovanje se izvede s kamnitim lomljencem zalitim s cementno malto C12/15 v takšni obliki, ki bo omogočala čim bolj razpršen izliv na brežino. Fuge med lomljencem morajo biti zalite tako, da cementna malta ne bo vidna oz. bo vidna v najmanjšem možnem obsegu. Na tak način bo območje iztoka zavarovano pred povečano erozijo.

Prepusti

V km 0+000, PE prepust DN400, i=1.0%, L=17.0m. Uredi se iztočna glava v naklonu brežine. Izpust se tlakuje z lomljencem položenim v beton. Iztok po tlakovani brežini.

V km 0+058, PE prepust DN400, i=1.0%, L=19.0m. Uredi se iztočna glava v naklonu brežine. Izpust se tlakuje z lomljencem položenim v beton. Iztok po tlakovani brežini.

V km 0+117, PE prepust DN400, i=1.0%, L=15.0m. Uredi se iztočna glava v naklonu brežine. Izpust se tlakuje z lomljencem položenim v beton. Iztok po tlakovani brežini.

V km 0+148, PE prepust DN400, i=1.0%, L=14.0m. Uredi se iztočna glava v naklonu brežine. Izpust se tlakuje z lomljencem položenim v beton. Iztok po tlakovani brežini.

V km 0+213, PE prepust DN400, i=1.0%, L=28.0m. Uredi se iztočna glava v naklonu brežine. Izpust se tlakuje z lomljencem položenim v beton. Iztok po tlakovani brežini.

V km 0+297, PE prepust DN200, i=obstoječi naklon, L=8.0m. Zamenja se obstoječi prepust v dolžini 8,0m kolikor je potrebna porušitev zaradi rekonstrukcije ceste.

6 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Na obravnavanem odseku je malo prometne opreme in signalizacije. Obstoječa JVO ograja na koncu meje obdelave ni stvar tega projekta, saj je bila menjana ob ureditvi brežin vodotoka Velunja. Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija ni potrebna.

6.1 Varnostna ograja

Varnostna ograja:

Varnostna ograje se predvidi samo na obstoječem prepustu. S projektom je bila predvidena cevna ograja. Tip ograje in sama pritrditev se določi na terenu ob ogledu mesta postavitve. Predvidena dolžina ograje znaša L=10,00m.

6.2 Promet med gradnjo

Ureditev prometa v času gradnje je prikazana v elaboratu začasne prometne ureditve, ki ga je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod št. 333-2025-EPU in je sestavni del tega projekta, tukaj navajamo samo povzetek.

Zaporo je potrebno postaviti v skladu z naslednjo prometno signalizacijo, ki je prikazana v tabelaričnih prikazih prometne signalizacije in opreme in je priloga vsaki situaciji posamezen faze zapore. Lokacija postavitve prometne opreme mora biti v oddaljenosti, ki je prikazana na situacijah posameznih faz zapore.

Dostop lastnikov stanovanjskih objektov ob zaporah do stanovanjskih objektov in individualnih priključkov mora biti v vseh fazah zapore zagotovljen. V primeru da se dostopa stanovalcem ne da omogočiti, mora izvajalec zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za stanovalce, ki nimajo dostopa do svojega objekta.

Pred pričetkom del, mora izbrani izvajalec naročiti izdelavo elaborata. V primeru zapore lokalne ceste je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti soglasje občine za uporabo lokalnih cest za izvedbo obvoza.

Začasno prometno ureditev v času gradnje je potrebno izvesti v skladu z elaboratom, ki si ga pred samo gradnjo pridobi izbrani izvajalec del.

7 KOMUNALNI VODI

Z rekonstrukcijo regionalne ceste posegamo v obstoječi komunalni vod:

- Obstoječi optični kabel

Pred začetkom del je potrebno obstoječe vode natančno zakoličiti!

V grafičnih prilogah, ki so del tega načrta, je iz Zbirne situacije komunalnih napeljav G.104 razviden potek obstoječih in predvidenih komunalnih vodov.

7.1 TK in KKS vodi

Na obravnavanem območju se nahaja optični kabel, ki poteka vzdolž roba javen poti. Optični kabel se po potrebi zaščiti po navodilih upravljalca voda. Pred pričetkom del je potrebno naročiti zakoličbo TK voda.

8 VPLIVI NA OKOLJE

8.1 Blažitev podnebnih sprememb

- Za obravnavano območje je predvidena rekonstrukcija celotnega ustroja javne poti
- Predvidena je zatravitev brežin, kar bo okrepilo koreninski sistem brežin, ki bo preprečeval oz. omejeval erozijo;
- Iztoki prepustov v vodotoke bodo tlakovani, s čimer bo zagotovljena stabilnost brežin in preprečevalo spodjedanje ceste in cestnega telesa;
- Urejeni elementi odvodnjavanja in ustrezno umeščeni bodo skrbeli za kanalizirano in kontrolirano odvodnjo padavinskih voda, v določeni meri tudi ekstremnih padavin;
- Elementi odvodnjavanja kot npr. jaški bodo v določeni meri opravljali vlogo zadrževalnika;
- Predvidena je vgradnja drenažne cevi, ki bo skrbela za zajem zalednih in delno podtalnih voda, ki bi lahko neugodno vplivale na stabilnost vozišča oz. poizkusile ogrožati.

8.2 Prilagajanje podnebnim spremembam

- Za dimenzioniranje predvidene kanalizacije za odvod padavinskih odpadnih vod se je na podlagi publikacije »Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21.stoletja (ARSO, 2018) in Študije kratkotrajnih nalivov za območje občine Črna na Koroškem in padavinske postaje Solčava (ARSO, 2019) upoštevala ocena srednje vrednosti prirastka nalivov 15%.
- Predvideni prepusti so glede na prispevne območje ustrezno dimenzionirani.

8.3 Prehod v krožno gospodarstvo

- Betonski elementi in asfaltno vozišče se zmeljejo v se lahko delno ponovno uporabijo pri izdelavi spodnjega ustroja voziščne konstrukcije.

9 STROŠEK IZVEDBA (PROJEKTANTSKI PREDRAČUN)

Projektantski predračun je izdelan na podlagi popisa del in grafičnih prilog predmetnega projekta. V tem načrtu je zajeta samo ocena stroška izvedbe cestnega dela, ni pa zajete ocene ostalih stroškov posameznih načrtov, ki so predvideni v sklopu tega projekta.

Skupni predračun, z vsemi stroškovnimi ocenami ločenimi po posameznem načrtu, je prikazan v posebnem elaboratu št.: 264-2022-EPR Predračunski elaborat, ki je sestavni del tega projekta.

10 ZAKOLIČBENE TOČKE

Splošno

Uporabljen je absolutni koordinatni sistem. Zakoličbene točke so priložene kot priloga zakoličbeni situaciji G.106.1 in G.106.2.


11 ZAKLJUČEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru z geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.

Topolšica, maj 2025 – PO RECENZIJI (september 2025)

Pripravila:
Matic Zrimšek, grad. tehn.

Pooblaščeni inženir:
Vesna Andrejc, uni.dipl.inž.grad.
G-2294



2.4 RISBE

2.1.4	*G.101*	*Pregledna situacija*
2.1.4.1	*G.102.1*	*Gradbena situacija*
2.1.4.2	*G.102.2*	*Gradbena situacija*
2.1.4.3	*G.104.1*	*Zbirna karta komunalnih napeljav*
2.1.4.4	*G.104.2*	*Zbirna karta komunalnih napeljav*
2.1.4.5	*G.106.1*	*Zakoličbena situacija*
2.1.4.6	*G.106.2*	*Zakoličbena situacija*
2.1.4.7	*G.131.1*	*Karakteristični prečni prerez*
2.1.4.8	*G.132.1*	*Prečni rerezi*
2.1.4.9	*G.142.1*	*Vzdolžni prerez*
2.1.4.10	*G.151.1-151.8*	*Detajli*

PRERAČUN PRETOKA


	LEGENDA
OBMOČJE_1	OBMOČJE PRISPEVNIH POVRŠIN_ZAP.ŠT.
MK_1	METEORNI KANAL_ZAP.ŠT.
MC_2	METEORNA CEV_ZAP.ŠT.
D_1	DRENAŽA_ZAP.ŠT.
P1_RJ1	OBMOČJE PRISPEVNE POVRŠINE KI SE STEKA V METEORNO CEVI
PB1_RJ1	OBMOČJE PRISPEVNE POVRŠINE KI SE STEKA V METEORNO CEVI
P1_LEVO +	OBMOČJE PRISPEVNE POVRŠINE KI SE STEKA V DRENAŽO, JAŠEK_STRAN_SMER
P1_LEVO-	OBMOČJE PRISPEVNE POVRŠINE KI SE STEKA V METEORNO CEVI

OBMOČJE 1 MK_1	Prispevno območje	Prispevna površina ceste (ha)	Odt. koeficient	Prispevna površina zaledja (ha)	Odt. koeficient	Prispevna površina strehe (ha)	Odt. koeficient	q (l/s.ha)	Q (l/s)
OB_1	A1.1	0,0160	0,9	0,0000	0,7	0,0000	0,85	268	**3,86**
OB_2	A1.2	0,0270	0,9	0,0000	0,7	0,0000	0,85	268	**6,51**
OB_3	A1.3	0,0170	0,9	0,0000	0,7	0,0000	0,85	268	**4,10**
OB_4	A1.4	0,0370	0,9	0,0000	0,7	0,0000	0,85	268	**8,92**
OB_5	A1.5	0,0250	0,9	0,0000	0,7	0,0000	0,85	268	**6,03**
OB_6	A1.6	0,0260	0,9	0,0000	0,7	0,0000	0,85	268	**6,27**

TABELE DIMENZIONIRANJA KANALIZACIJSKIH

	LEGENDA
OBMOČJE_1	**OBMOČJE PRISPEVNIH POVRŠIN_ZAP.ŠT.**
MK_1	**METEORNI KANAL_ZAP.ŠT.**
MC_2	**METEORNA CEV_ZAP.ŠT.**
P1_RJ1	**OBMOČJE PRISPEVNE POVRŠINE KI SE STEKA V METEORNO CEVI**
PB1_RJ1	**OBMOČJE PRISPEVNE POVRŠINE KI SE STEKA V METEORNO CEVI**

OBMOČJE 1 MK_1	Q (l/s)	i (%)	DN cevi	Pretok cevi (l/s)	Hitrost (m/s)	Ustreznost	% Polnitve
OB_1	**3,86**	1,00	400	208,3	1,66	**DA**	**1,85%**
OB_2	**6,51**	1,00	400	208,3	1,66	**DA**	**3,13%**
OB_3	**4,10**	1,00	400	208,3	1,66	**DA**	**1,97%**
OB_4	**8,92**	1,00	400	208,3	1,66	**DA**	**4,28%**
OB_5	**6,03**	1,00	400	208,3	1,66	**DA**	**2,89%**
OB_6	**6,27**	1,00	400	208,3	1,66	**DA**	**3,01%**



ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149


	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
	VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
		Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo: 1:5.000	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Pregledna situacija	Del risbe:	

investitor:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.101.1

Št. priloge:	G.1	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.101.1



LEGENDA:

- Rob vozišča
- Mulda
- Prepust
- Navezava na obstoječe stanje
- Tlakovanje iztoka prepusta/izpusta
- Priključek
- Obstoječi cevni prepust
- Tlakovci
- Obstoječa mulda
- Zatravitev
- Vkop/nasip
- Jašek
- JVO Obstoječa JVO

ANDREJC d.o.o. za projektiranje in inženiring
Tajnikova 10A, 3320 Velenje, tel.: 03/898 75 71, fax.: 03/898 3125, e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48328148


Naziv:	Ime in priimek:	Ident.št. IZS	Podpis
vir:	Vesna ANDREJC univ.dipl.inž.grad.	G-2294	
in:	Vesna ANDREJC univ.dipl.inž.grad.	G-2294	
Sodelal:	Matic ZRAVŠEK grad. tehn.		

Objekt: Sanacija JP 878421 (Čoka – Rihter – Hudelj), ID 1444784, 2. faza po neurji in poplavah 4. avgusta 2023
Št. proj.: 333–2025
Št. načrta: 333–2025–C
Šifra str.: 2111
Faza: IZN
Merilo: 1:250
Datum: maj 2025
Opis risbe: Gradbena situacija
Det. risbe: P1–P10

Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC, Šaleška ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.102.1

Št. priloge: G.2
Avtor risbe: ANDREJC d.o.o.
Ident.št.risbe: 333–2025–C–G.102.1




LEGENDA:

- Rob vozišča
- Mulda
- Prepust
- Navezava na obstoječe stanje
- Tlakovanje iztoka prepusta/izpusta
- Priključek
- Obstoječi cevni prep
- Tlakovci
- Obstoječa mulda
- Zatravitev
- Vkop/nasip
- Jašek
- JVO — JVO — Obstoječa JVO

ANDREJC
GO PROJEKTA DO OBJEKTA
Tipanova 1986, 2325 Šoštanj
M.: 051/909 75 73, fax.: 03/909 7575
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 42008169

	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
	Vh	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Pr.	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Odgovorni vodja del	Matic ZINAŠČIK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čok – Ritter – Hudej): ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023
Št. proj.:	333-2025
Št. načrta:	333-2025-C
Šifra OD:	2111
Datum:	maj 2025
Faza:	IZN
Opis načrta:	Gradbena situacija
Merilo:	1:250
Del načrta:	P10–P16
Investitor:	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Šaleška ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Št. odseka:	
Arhivska številka:	
Faza/objekt:	007.2101 G.102.2
Številka načrta:	
Št. priloge:	G.3
Avtor načrta:	ANDREJC d.o.o.
Ident.št./načrta:	333-2025-C-G.102.2



LEGENDA:

- OPTIKA — Optični kabel
- Zaščita optičnega kabla
- DREN--> — Drenaža
- Parcelna meja
- S23/6 — Parcelna številka
- Prispevna površina

ANDREJC
GO PROJEKTI DO OBJEKTA

Tajništvo: 068, 3220 Šentjur,
tel.: 03/583 75 73, fax.: 03/583 7575,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48328148


Naziv:	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
Vh:	Vesna ANDREJC univ.dipl.inž.grad.	G-2294	
Pr:	Vesna ANDREJC univ.dipl.inž.grad.	G-2294	
Skalca:	Matic ZRAVŠEK prod. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čvk – Rihter – Hudelj); ID 1444784, 2. faza po neurji in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj:	333–2025
		Št. načrta:	333–2025–C
		Šifra ID:	2111
Faza:	IZN	Merilo: 1: 250	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Zbirna situacija komunalnih vodov	Del risbe:	P1–P10

Investitor:

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šaleška ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.104.1
Št. priloge:	G.4	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333–2025–C–G.104.1



LEGENDA:

- OPTIKA — Optični kabel
- Zaščita optičnega kabla
- DREN-> — Drenaža
- Parcelna meja
- 523/6 — Parcelna številka
- Prispevna površina

ANDREJC
CO PROJEKTIRA DO OBJEKTA

Topolšica 198b, 3326 Šoštanj
M.: 051/909 70 73, fax.: 03/909 7575
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 42008168

	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
	Vh	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Pr.	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Odgovorni	Matic ZINAŠČIK grad. tehn.		


Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čok – Rihter – Hudej): ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
Faza:	IZN	Šifra OD:	2111
Opis risbe:	Zbirna situacija komunalnih vodov	Merilo:	1:250
		Datum:	maj 2025
		Del risbe:	P10-P16

Investitor:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šaleška ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.104.2

Št. priloge: G.5

Avtor risbe: ANDREJC d.o.o.
Ident.št.risbe: 333-2025-C-G.104.2




ANDREJC
GO PROJEKTA DO OBJEKTA
Tgačnica 108a, 2325 Kidričevo
tel.: 02/620 73 73, fax.: 02/620 7325
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 46526148


Naziv:	Ime in priimek:	Ident.št. IZS	Podpis
vd:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
Pr	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
Sodelal:	Matic ZRAVŠEK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čok – Rihter – Hudelj), ID 1444784, 2. faza po neurji in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333–2025
		Št. načrta:	333–2025–C
		Šifra cc:	2111
Faza:	IZN	Datum:	maj 2025
Opis risbe:	Zakoličbena situacija	Mer. risbe:	P1–P10

		Investitor:	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Šaleška ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.106.1
Št. priloge:	G.6	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333–2025–C–G.106.1



ANDREJC d.o.o. ZA PROJEKTE DO OBJEKTA Tipanškova 1986, 2325 Šoštanj tel.: 02/896 70 73, fax.: 02/606 7575 e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 42008183	Naziv	Ime in priimek		Ident.št. IZS	Podpis
	VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.		G-2294	
	PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.		G-2294	
	Odgovorni vodja:	Matic ZRIMŠEK grad. teh.			
Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čok – Ihter – Hudej): ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023			Št. proj.:	333-2025
				Št. načrta:	333-2025-C
				Šifra OD:	2111
Faza:	IZN		Merilo:	1:250	Datum: maj 2025
Opis načrta:	Zakoličbena situacija		Del načrta:	P10-P16	
		Investitor:	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Šaleška ulica 5, 2380 Slovenj Gradec		
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka načrta:		
		007.2101	G.106.2		
Št. priloge:	G.7		Avtor načrta:	ANDREJC d.o.o.	
			Ident.št.načrta:	333-2025-C-G.106.2	




ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023			Št. proj.:	333-2025
				Št. načrta:	333-2025-C
				Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo:	1:50	Datum:	maj 2025
Opis risbe:	Karakteristični prečni prerez	Del risbe:			

investitor:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:	
		007.2101	G.131.1	
Št. priloge:	G.8		Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
			Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.131.1



ANDREJC
GG PROJEKTIVA DOO OBJEKTOV
Topolšica 108a, 3326 Šoštanj
tel.: 03/898 73 73, fax.: 03/898 7575
e-mail: info@andrejc.eu, davčna št.: 48328143


	Naziv	Ime in priimek	Identifikacijska številka	Podpis
	Odg. vod.	Vesna ANDREJC, uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Pr.	Vesna ANDREJC, uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Sodelavci	Matic ZRIMŠEK, grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čok – Rihter – Hudelj), ID 1444784, 2. faza po neurji in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
		Šifra OD:	2111
Faza:	IZN	Merilo:	1:100
Opis risbe:	Prečni profili	Datum:	maj 2025
		Der risbe:	

Investitor:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.132.1
Št. priloge:	G.9	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Identifikacijska številka risbe:	333-2025-C-G.132.1

PROFIL-1: OS_0
MERILO 1:1000/100




ANDREJC	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis	
GEOMEHANIKA IN GEOLOGIJA	Izr.	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294		
Tajnikova 10b, 3325 Šoštanj	Pr.	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294		
tel.: 03 898 10 13, fax: 03 898 25 25 e-mail: info@andrejc.si, matična št.: 4050618	Odobril	Matic ZRIMŠEK grad. teh.			


Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čovk – Ritter – Hüdej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
		Šifra OD:	2111
Faza:	IZN	Merilo: 1:100	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Vzdolžni profil	Del risbe:	
		Investitor:	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.142.1
Št. priloge:	G.10	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.142.1

IZVEDBA VTOČNEGA JAŠKA S STRANSKIM VTOKOM IN ABC PREPUSTOM


TLORIS



PREREZ B - B



PREREZ A - A



ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149


Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – HUdej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
		Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo: SKICA	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Detajl jaška z stranskim vtokom mulde	Del risbe:	


investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.151.1

Št. priloge:	G.11	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.151.1



TLORIS IZTOČNE GLAVE IN DRČE




ANDREJC OD PROJEKTA DO OBJEKTA Topolšica 199b, 3325 Šoštanj tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571, e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
	VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – HUdej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023			Št. proj.:	333-2025
				Št. načrta:	333-2025-C
				Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo:	1:50	Datum:	maj 2025
Opis risbe:	Detajl iztoka prepusta	Del risbe:			


		investitor:	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec	
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:	
		007.2101	G.151.2	
Št. priloge:	G.12		Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
			Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.151.2

NAVEZAVA NOVEGA IN STAREGA ASFALTA

PREČNI PREREZ



TLORIS



1 FAZA: rezanje celotne dolžine in celotne debeline asfalta (10-15 cm)
2 FAZA: odstranitev obstoječega asfalta in obstoječih plasti (v širini 0.5m od roba obstoječega robnika)
3 FAZA: premaz z bitumensko pasto pred asfaltiranjem nosilne plastine
4 FAZA: asfaltiranje nosilne plasti
5 FAZA: premaz z bitumensko pasto pred asfaltiranjem obrabnozaporne plasti
6 FAZA: asfaltiranje obrabnozaporne plasti

ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		


Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
		Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo: 1:25	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Detajl navezave asfalta	Del risbe:	

investitor:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.151.3

Št. priloge:	G.12	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.151.3

DETAJL POLAGANJA PE CEVI NA PEŠČENO POSTELJICO



DN	ID	s	L
mm	mm	mm	m
160	138	11	6.0
200	176	12	6.0
250	216	17	6.0 ali 12.0
315	271	22	
400	343	28,5	
500	427	36,4	
630	535	47,5	
800	678	60	
1000	851	74	

ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G–2294	
PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G–2294	
Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333–2025
		Št. načrta:	333–2025–C
		Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo: SKICA	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Detajl polaganja PE cevi	Del risbe:	


investitor:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.151.4

Št. priloge:	G.13	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333–2025–C–G.151.4

Povozna mulda

ASFALTNA MULDA



asfaltni sloji v enaki debelini kot vozišče
4cm AC 11 surf B 70/100, A4
6cm AC 22 base B 50/70, A4
tamponski sloji

Š cm	h cm	R cm
50	5	62
60	6	75
70	7	87
80	8	100

ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
		Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo: SKICA	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Detajl povozne mulde	Del risbe:	


investitor:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec


Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.151.5

Št. priloge:	G.15	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.151.5

CESTNI POŽIRALNIK tip "B"

z vtokom pod cestiščem, globine H: do 1.5m





d	e	Naziv cevi
mm	mm	
500	15.3	Cev PE80 K 500 S16

OPOMBA: Dimenzije so v cm, razen kjer je drugače označeno

ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
		Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo: 1:10	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Detajl cestnega požiralnika tip "B"	Del risbe:	


investitor:
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.151.6


Št. priloge:	G.16	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.151.6

DETAJL IZVEDBE CEVNEGA PREPUSTA
M 1:25


VZDOLŽNI PREREZ :



STRANSKI RIS:



PREREZ A–A :



Nagib	faktor za c, e in dolžine cevi	
cevi %	iztočna glava	vtočna glava
1	1,02	0,99
2	1,03	0,97
3	1,05	0,96
4	1,06	0,94
5	1,08	0,93
6	1,10	0,92
7	1,11	0,90
8	1,14	0,89
9	1,16	0,88
10	1,18	0,87
11	1,20	0,86
12	1,22	0,85
13	1,24	0,84
14	1,27	0,83
15	1,29	0,82
16	1,32	0,81
17	1,34	0,80
18	1,37	0,79
19	1,40	0,78
20	1,43	0,77

OSNOVNE MERE				pri nagibu 0 %					PREDIZMERE				
Profil cevi fi	Temelj glave				Glava				Beton temelja	Beton glave	Omet vidnih površin	Ravni opaž	Okrogli opaž
	Peta temelja	Višina temelja	Dolžina temelja	Širina temelja	Poševni-na glave	cevi in obod	Prerez cevi	Zunanji obod cevi					
cm	m	m	m	m	m	m	m2	m	m3	m3	m2	m2	m2
	a	b	c	d	e	f	E	O	T	G	O	R	P
20	0,50	0,80	0,87	0,6	0,94	0,4	0,058	0,85	0,12	0,26	0,52	0,62	0,37
30	0,50	0,80	1,02	0,7	1,12	0,5	0,118	1,22	0,14	0,37	0,73	0,93	0,63
40	0,50	0,80	1,17	0,8	1,3	0,6	0,199	1,58	0,16	0,5	0,98	1,3	0,94
50	0,50	0,80	1,32	0,9	1,48	0,7	0,299	1,93	0,18	0,66	1,26	1,72	1,29
60	0,50	0,80	1,47	1	1,67	0,8	0,42	2,29	0,2	0,84	1,59	2,21	1,72
80	0,50	0,80	1,92	1,4	2,2	1,1	0,739	3,04	0,28	1,73	2,98	4,03	2,96
90	0,50	0,80	2,07	1,5	2,38	1,2	0,933	3,42	0,3	2,05	3,46	4,75	3,59
100	0,50	0,80	2,22	1,6	2,57	1,3	1,15	3,8	0,32	2,4	3,98	5,6	4,26

OSNOVNE MERE							PREDIZMERE ZA 1 m CEVI				
Profil cevi fi	Teža 1 m cevi	Debelina cevi	Širina propusta	Obodni beton in cev	Debelina obodnega betona	Širina izkopa na dnu	Obodni beton	Opaž z obeh	Zunanji obod	Zunanja površina propusta	cevi
cm	t/m	cm	m	cm	cm	m	m3/m	m2/m	m2/m	m2	m2
a		b	c	d	e	I	B	O	Z	P	P
20	0.06	3,60	0,6	20	16,4	1,2	0,263	1,07	1,54	0,32	0,057
30	0.12	4,40	0,7	20	15,6	1,3	0,319	1,25	1,8	0,437	1,118
40	0.20	5,20	0,8	20	14,8	1,4	0,372	1,43	2,06	0,571	0,199
50	0.28	5,80	0,9	20	14,2	1,5	0,424	1,6	2,31	0,723	0,299
60	0.39	6,50	1	20	13,5	1,6	0,473	1,79	2,57	0,893	0,42
80	0.60	8,50	1,4	30	21,5	2	1,01	2,5	3,6	1,749	0,739
90	0.75	9,50	1,5	30	20,5	2,1	1,075	2,63	3,86	2,008	0,933
100	0.96	10,50	1,6	30	19,5	2,2	1,135	2,85	4,11	2,285	1,15

ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mak: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP:		Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G–2294	
PI:		Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G–2294	
Obdelal:		Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		


Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333–2025
		Št. načrta:	333–2025–C
		Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo: 1:25	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Detajl vgradnje prepusta	Del risbe:	

Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.151.7

Št. priloge:	Avtor risbe:	Ident.št.risbe:
G.17	ANDREJC d.o.o.	333–2025–C–G.151.7

PREČNI PREREZ



VZDOLŽNI PREREZ

ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
PI:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		


Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj.:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
		Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo: 1:25	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Detajl križanja TK kabla in meteorne kanalizacije/prepusta	Del risbe:	

investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:
		007.2101	G.151.8


Št. priloge:	G.18	Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
		Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.151.8

VZDOLŽNI POGLED



PREČNI PREREZ

*globina zabijanja se določi v skladu z dobaviteljem jeklene varnostne ograje



ANDREJC d.o.o. PO PROJEKTA PO OBJEKTA	Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj tel.: 05/909 75 73, fax.: 05/909 7571, e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149	VP:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Pt:	Vesna ANDREJC uni.dipl.inž.grad.	G-2294	
	Odgovorni:	Matic ZRIMŠEK grad. tehn.		

Objekt:	Sanacija JP 878421 (Čavk – Rihter – Hudej); ID 1444784, 2. faza po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	Št. proj:	333-2025
		Št. načrta:	333-2025-C
		Šifra CC:	2111
Faza:	IZN	Merilo: 1:25	Datum: maj 2025
Opis risbe:	Detajl izvedbe JVO	Del risbe:	

			Investitor:	MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:	
		007.2101		
Št. priloge:	G.19		Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
			Ident.št.risbe:	333-2025-C-G.151.9