P1 −0.0 700.00
P2 −0.0 580.00
P3 −0.0 550.00
P4 −0.0 520.00
P5 −0.0 360.00
P6 0.0+0.00.00
P7 0.0+360.00
P8 0.0+520.00
P9 0.0+550.00
P10 0.0+580.00
P11 0.0+700.00

ruševina obst. jaška s pokrovom
odstranitev obst. tlakovcev z zlaganjem ob strani za izvedbo opornega zidca, položitev obst. tlakovcev nazaj na isto mesto
polaganje tlakovcev do stene tribune pod previsom tribune
OP2 nov oporni zidec in ograja h=2.0m parapet ~ 1 m (kot obst. zidec) L=3.1 m
selitev obst. vrat
odstranitev obst. tlakovcev z zlaganjem ob strani in odstranitev ograje in polovice vrat za izvedbo opornega zidca, položitev obst. tlakovcev in montaža ograje in vrat nazaj na isto mesto
OP1 nov oporni zidec in ograja h=2.0m parapet ~ 1 m (kot obst. zidec) L=3.1 m

obst. brežina
obst. tlakovci
obst. zidec
obst. zelenica
gramozna pot
obst. asfalt
tribuna
tribuna previs
tlakovci
gredni robnik 5/20+0cm
ruševina obst. bet. kanalet s pokrovi
umetna trava
naravna trava
reflektor
vrata
tv stolp
obst. ograja
tramtata tribuna

105,50 - naravna trava
105,00 - igrišče
68,50 - naravna trava
68,00 - igrišče
77,00
111,00

6298/4
6299/2
6299/1
6603/13
6300/3
6300/4
6604/3

niveletna navezava tlakovcev na obst. asfalt
gredni robnik 5/20+10cm tik ob obst. robnik
plato z obstoječim kontejnerjem je položen višje od predvidenega tlakovanja, zato se okrog obstoječih gredinih robnikov platoja položi še ena vrsta gredinih robnikov 10 cm nižje. OPCIJA: Lahko se začasno odstrani kontejner, odstrani celoten plato in se izvede novo tlakovanje v isti ravnini, ter vrne kontejner nazaj na isto mesto
odstranitev obst. tlakovcev in robnika z zlaganjem ob strani za izvedbo priključitve cevi na objekt, položitev obst. tlakovcev in robnika nazaj na isto mesto
niveletna navezava novih tlakovcen na obst. robnik ob obst. tlakovcih
odstranitev obst. tlakovcev in prilagoditev obstoječih novemu robniku
polaganje tlakovcev do stene tribune pod previsom tribune
prilagoditev pokrova jaška
odkop večine obstoječe brežine pri AB steni, pusti se zaščitni sloj debeline 80 cm od vsake najbližje temeljne AB konstrukcije* opomba *: pred odkopom izvesti sondiranje globine temelja AB stene/objekta in stopnic
prilagoditev brežine
rezanje asfalta, odstranitev asfalta in ponovno asfaltiranje s premazom stika po položitvi in zasipu novih komunalnih vodov
ruševina obst. jaška s pokrovom
obst. ograja na zidcu
k.o. Lendava

PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o.
Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, Slovenija
tel.02/522 15 70 info@biro-lazar.si www.biro-lazar.si

INVESTITOR: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava	VODJA PROJEKTA: Denis Oletič dipl. inž. str.
OBJEKT: Obnova nogometnega igrišča v Športnem parku Lendava	PODBLAŠČENI ARHITEKT / INŽENIR: Marko Lazar univ.dipl.inž.grad.
NAČRT: Gradbena situacija	SODELAVCI:

VRSTA PROJEKTA	FAZA PROJEKTA	MERILO	ŠT. NAČRTA	DATUM	ŠTEVILKA LISTA
2 NAČRT IGRIŠČA	PZI	1:200	P29-24	OKTOBER 2024	1