

Naravna trava:

- 3 cm travna ruša v rolah
- 20 cm rastni sloj (pesek, zemlja, šota)
- 3 cm pesek 0/4 mm - na ogrevalne cevi
- 2.5 cm cevi + pesek 0/4 mm
- 5 cm drobljena frakcija 4/8 mm - fina izravnava
- 20 cm tampon TD32 (0/32 mm)
- geotekstil 200 g/m2
- obstoječ teren ali tamponski prodec kot nasip

umetna trava – ogrevano:

- 6 cm umetna trava za igralno površino (gumeni granulat, kremenčev pesek)
- 14.5 cm pesek 2/4 mm – na ogrevalne cevi
- 3 cm pesek 2/4 mm – fina izravnava
- 10 cm tampon TD32 (0/32 mm)
- geotekstil 200 g/m2
- obstoječ teren ali tamponski prodec kot nasip

Dopolnitev:

- zgornja končna kota ostaja enaka po celotnem igrišču
- kota vseh drenaž se zniža za 10 cm (za primar in za sekundar)
- prav tako se za 10 cm zniža meteorni odtok drenaž in črpališča
- kota izkopa se zniža za 16 cm (od končne kote terena se odšteje 54 cm)



dopolnitev 1.4.2025

PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o.
Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, Slovenija
tel.02/522 15 70 info@biro-lazar.si www.biro-lazar.si

INVESTITOR : Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava	VODJA PROJEKTA : Denis Oletič dipl. inž. str.
OBJEKT : Obnova nogometnega igrišča v Športnem parku Lendava	POOBLAŠČENI ARHITEKT / INŽENIR : Marko Lazar univ.dipl.inž.grad.
NAČRT : Prečni profili popravek po Hortek.si	SODELAVCI :

VRSTA PROJEKTA :	FAZA PROJEKTA :	MERILO :	ŠT. NAČRTA :	DATUM :	ŠTEVILKA LISTA :
2 NAČRT IGRIŠČA	PZI	1:50	P29-24	OKTOBER 2024	6.x