POPIS DEL S PREDIZMERAMI

STANOVANJSKO NASELJE "NOVI DRAGOMELJ"

Zunanja ureditev

I.	Pripravljalna dela	- €
II.	Odstranjevalna dela	- €
III.	Zemeljska dela	- €
IV.	Armiranobetonska dela	- €
V.	Tesarska dela	- €
VI.	Utrjene površine	- €
VII.	Kanalizacija, komunalni vodi	- €
VIIII.	Prometna signalizacija	- €
IX.	Razno	- €
	Nepredvidena dela	- €
	Skupaj brez DDV:	**- €**
	DDV 22%:	**- €**
	SKUPAJ Z DDV:	**- €**

I. Pripravljalna dela

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)

SPLOŠNO za vse postavke: Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z vsemi izvajalci ter zarisovanjem, montažo, zagonom in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom, razen kjer je navedeno drugače. Za vso vgrajeno opremo in material je potrebno investitorju dostaviti atestno dokumentacijo veljavno v Republiki Sloveniji ter navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

1.	Organizacija delovišča skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih: a. zaščitne ograje b. napisna tabla c. gradbiščni priključek elektrike d. gradbiščni priključek vode e. kontejner za vodstvo gradbišča f. kontejner za gradbeni nadzor g. garderobe in pomožni prostori zapotrebe delavcev in gradbišča	kpl	**1,00**		**- €**
2.	Najem in postavitev sanitarnega kontejnerja (WC) za celotni čas gradnje.	kpl	**1,00**		**- €**
3.	Postavitev, varovanje in odstranitev cestno prometne signalizacije za čas gradnje.	kpl	**1,00**		**- €**
4.	Plačilo stroška geodetske zakoličbe objektov zunanje ureditve, ceste, robnikov, vključno z zakoličbo karakterističnih točk širokega izkopa oz. profilov in zavarovanje le teh, zakoličba tras novih komunalnih vodov	pav	**1,00**		**- €**
5.	Plačilo stroška zakoličbe tras obstoječih komunalnih vodov, vključno nadzor s strani upravljavcev vodov - elektrika	pav	**1,00**		**- €**
6.	Plačilo stroška zakoličbe tras obstoječih komunalnih vodov, vključno nadzor s strani upravljavcev vodov - vodovod	pav	**1,00**		**- €**
7.	Plačilo stroška zakoličbe tras obstoječih komunalnih vodov, vključno nadzor s strani upravljavcev vodov - plinovod	pav	**1,00**		**- €**
8.	Geomehanski nadzor. Obračun po dejanskih stroških.	pav	**1,00**		**- €**
9.	Geodetski posnetek celotnega izvedenega stanja (po končani gradnji), vključno z vsemi komunalnimi vodi!	kpl	**1,00**		**- €**

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: **- €**

II. Odstranjevalna dela

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)

OPOMBE: Odstranjevalna dela se morajo izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu in s elaboratom, če je ta potreben. Izvajalec je dolžan zavarovati delovišče in okolico ter poskrbeti da ne ogrozi okolice. V ceni je potrebno upoštevati vsa pomožna dela, odre in podobno, dostope v in izven objekta, vse varovalne ukrepe, zaščito objekta v notranjosti in okolici, vsa potrebna transportem dovoljenja, zapore, komunalne takse in ostale stroške, vključno s predajo odpadnega materiala v trajno deponijo in plačilom ustreznih pristojbin in pridobitvijo certifikatov o prevzemu, uničenju materiala. Izvajalec mora poskrbeti za ustrezno začasno deponijo na gradbišču, pazljivo ravnanje in zaščito elementov, ki so predvideni za ponovno vgradnjo.

1.	Strojni zarez asfalta v debelini cca 10 cm; za kasnejšo izvedbo stika stari - novi asfalt.	m	**47,20**		**- €**
2.	Kompletna odstranitev obstoječega asfalta (ceste) debeline cca 12 cm; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo; ocena	m2	**2.935,00**		**- €**
3.	Kompletna odstranitev obstoječega asfalta (pločniki) debeline do cca 5 cm, vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo; ocena	m2	**970,30**		**- €**
4.	Rezkanje obstoječega asfalta za izvedbo prehoda z novo ojačanega vozišča v obstoječe stanje; ocena	m2	**60,00**		**- €**
5.	Strojni zarez betona v debelini do 20 cm z diamatno rezalko; armirani beton na uvzno/izvoznih rampah; za kasnejšo izvedbo sanacije uvozno/izvoznih ramp v garažo (ob obst. robnikih, kanaletah). Obračun po m.	m	**143,00**		**- €**
6.	Rušenje obstoječih AB površin (na rampah) debeline do ca. 30 cm; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo; Ocena!	m3	**22,50**		**- €**
7.	Rušenje obstoječih AB temeljev dim. ca. 50/50/30 cm zapornic na uvozno/izvoznih rampah; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo.	kpl	**5,00**		**- €**
8.	Rušenje vrtnih robnikov z betonsko posteljico komplet; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo.	m	**62,60**		**- €**
9.	Rušenje cestnih robnikov z betonsko posteljico komplet; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo; cestne površine	m	**560,00**		**- €**
10.	Rušenje cestnih robnikov na uvozno/izvoznih rampah z betonsko posteljico komplet; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo.	m	**96,50**		**- €**
11.	Rušenje granitnih kock z betonsko posteljico komplet; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo.	m	**519,50**		**- €**
12.	Rušenje obstoječih betonskih površin debeline do 20 cm; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo; Ocena!	m3	**15,50**		**- €**
13.	Odstranitev obstoječih kanalet; upoštevajoč odstranitev rešetke, odstranitev same kanalete, betonskega temelja, strojni zarez, vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo.	m	**33,20**		**- €**

14.	Kompletna demontaža obstoječih jeklenih parkirnih zapor, vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo; Obračun po dejansko odstranjenih zaporah.	kpl	**87,00**	**- €**
15.	Demontaža obstoječih kovinskih podestov ob rampah, z deponiranjem na gradbišču.	kpl	**4,00**	**- €**
16.	Kompletna odstranitev obstoječe zasaditve/grmičevja ob rampi 2; vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo.	pav	**1,00**	**- €**
17.	Kompletna odstranitev obstoječih revizijskih jaškov do fi 40 (50) na meteorni kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in pripravljalna dela ter natovarjanje na prevozno sredstvo.	kos	**53,00**	**- €**
18.	Kompletna odstranitev obstoječih revizijskih jaškov d fi 60 na meteorni kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in pripravljalna dela ter natovarjanje na prevozno sredstvo.	kos	**14,00**	**- €**
19.	Kompletna odstranitev obstoječih revizijskih jaškov na fekalni kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in pripravljalna dela ter natovarjanje na prevozno sredstvo.	kos	**23,00**	**- €**
20.	Odstranitev obstoječih PVC cevi meteorne kanalizacije - priključki do fi 200, vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo. Ocena!	m	**440,00**	**- €**
21.	Odstranitev obstoječih PVC cevi fekalne kanalizacije - priključki do fi 200, vključno z natovarjanjem na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo. Ocena!	m	**155,00**	**- €**
22.	Odvoz asfaltov na deponijo; ocena	t	**1.963,50**	**- €**
23.	Plačilo upravnih taks za asfalte; ocena	t	**1.963,50**	**- €**
24.	Odvoz mešanih gradbenih odpadkov na deponijo; ocena	t	**528,18**	**- €**
25.	Plačilo upravnih taks gradbenih odpakov; ocena	t	**528,18**	**- €**
26.	Odvoz železa na deponijo; ocena	t	**2,50**	**- €**
27.	Plačilo upravnih taks železo; ocena	t	**2,50**	**- €**
28.	Odvoz odpadkov iz železa na deponijo; ocena	t	**2,40**	**- €**
29.	Plačilo upravnih taks odpadkov iz železa; ocena	t	**2,40**	**- €**
30.	Odvoz PVC odpadkov na deponijo; ocena	t	**8,40**	**- €**
31.	Plačilo upravnih taks odpadkov iz PVC; ocena	t	**8,40**	**- €**

SKUPAJ ODSTRANJEVALNA DELA: **- €**

III. Zemeljska dela

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
	OPOMBA: Vsa izkopana dela in transporti izkopanih materialov se obračunajo po prostornini izkopane zemljine v raščenem stanju!				
1.	Strojni odriv humusa v deb. do 20 cm, vključno z odlaganjem na deponijo na gradbišču. Ocena!	m3	**600,00**		**- €**
2.	Strojno ročni (50-50%) izkop v obstoječega nasutja ob opornih zidovih uvozno izvoznih ramp, globine do ca. 2,7 m z natovarjanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. Izkopan material se delno uporabi za nasip/zasip za temelji. Material se obračuna po dejansko izkopani količini. Ocena.	m3	**497,00**		**- €**
3.	Strojni izkop v zemljini III. ktg, globine do 1,0 m z natovarjnajem na prevozno sredstvo. Material se obračuna po dejansko izkopani količini. Ocena.	m3	**270,00**		**- €**
4.	Izvedba planuma po izvedenem izkopu; planum v točnosti +- 2 cm; novo parkirišče ocena	m2	**760,00**		**- €**
5.	Izvedba planuma po izvedenem izkopu oz. odstranitvi AB elementov ramb; planum v točnosti +- 2 cm kot podlaga za izvedbo podložnega betona; novo parkirišče ocena	m2	**92,00**		**- €**
6.	Razgrinjanje obstoječega materiala iz izkopa, nasipi…ocena	m3	**90,00**		**- €**
7.	Zasip za temelji oz. opornimi zidovi z obstoječim materialom. Ocena!	m3	**200,00**		**- €**
8.	Odvoz viška izkopanega materiala z odvozom na deponijo v oddaljenosti do 20 km, vključno z plačilom upravnih taks. Ocena.	m3	**567,00**		**- €**
9.	Dobava in polaganje ločilnega geosintetika; 300 g; preklopi niso upoštevani; manipulativne površine; ocena	m2	**1.500,00**		**- €**
10.	Dobava in polaganje ločilnega geosintetika; 300 g; preklopi niso upoštevani; novo parkirišče	m2	**770,00**		**- €**
11.	Prezračitev, novo sejanje trave s kvalitetnim travnim semenom in pognojitev vseh zelenih površin. Ocena.	m2	**3.313,10**		**- €**
12.	Humusiranje in zatravitev s kvalitetnim travnim semenom; ocena	m2	**183,00**		**- €**
13.	Humusiranje in zatravitev s kvalitetnim travnim semenom. Ob novem parkirišču, ocena	m2	**373,00**		**- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
14.	Režijske ure; ocena, obračun po urah:				
	mini bager	ur	**10,00**		**- €**
	kamion	ur	**10,00**		**- €**
	SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:				**- €**

IV. Armiranobetonska dela

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)

SPLOŠNO: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Stike stari novi beton je potrebno premazati z ELASTOSILOM ali podobnim drugim proizvodom enake kvalitete. Odprtine v betonu velikosti do 0,5 m2 se ne odbijajo, opaž škatle se ne obračunava posebej.
Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni. Vse betonske površine mora izvajalec predati polnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitene in gredo na račun izvajalca betonskih del! V vse postavke vgrajevanje betona zajeti notranji transport, pripravljalna, pomožna in pospravljalna dela!

1.	Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C12/15, XC0, prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2,m1; podložni beton (rampe, kanalete…)	m3	**13,50**		**- €**
2.	Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC4, XF2, prereza od 0,2 do 0,3 m3/m2,m1; AB površine EKO otok in plošče ob opornih zidovih ramp - zunaj; finalna obdelava AB plošče metličen beton	m3	**14,00**		**- €**
3.	Kompletna dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XC4, XF2, prereza od 0,2 do 0,3 m3/m2,m1; AB površine po sanaciji hodnikov ob opornih zidovih ter sanaciji kanalet; finalna obdelava AB plošče metličen beton	m3	**35,00**		**- €**
4.	Kompletna dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C20/25, XC2, prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2,m1; naklonski beton, kot podlaga za izvedbo nosilne asfaltne plasti nad streho garaže med nizoma 1: ocena	m3	**40,00**		**- €**
5.	Kompletna dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane rebraste armature S 500 B; obračun v kg po dejanski vgradnji; ocena!	kg	**5.880,48**		**- €**
6.	Premaz delovnih stikov s sredstvom za boljšo sprijemljivost starega in novega betona (npr. elastosil ali sl.); ocena	m2	**50,00**		**- €**
7.	Kompletna dobava in vgradnja moznikov iz rebrastega jekla, enostransko uvrtano v obstoječo AB ploščo, lepljeno z npr. Hilti HY 200-R ali enakovredno; fi 16, e=15 cm, l=do 0,5 m; po detajlu; stik obstoječe AB plošče ramp - saniran del AB ramp; ocena; obračun po kos	kos	**1.694,00**		**- €**

SKUPAJ AB DELA: **- €**

V. Tesarska dela

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)

SPLOŠNO: Opaži morajo biti gladki in ravni, stiki dobro zatesnjeni, da se prepreči odtekanje cementnega gela tako, da so stropne betonske površine popolnoma pripravljene za slikopleskarsko glajenje stropov (v postavkah kjer je to posebej navedeno). Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Vsi preboji so zajeti v enotnih cenah postavk! Odprtine v opažu velikosti do 1m2 se ne obračunavajo posebej.

1.	Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za izvedbo podložnega betona na območju sanacij na AB rampah.	m2	**31,00**	**- €**
2.	Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža za izvedbo armiranega betona pod kanaletami.	m2	**15,00**	**- €**
3.	Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža roba AB plošče višine 15 cm.	m	**13,60**	**- €**

SKUPAJ TESARSKA DELA: **- €**

VI. Zidarska dela

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)

OPOMBA: Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vključeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo opisanih elementov konstrukcije, vsa pomožna dela in zidarska dela pri obrtniških in instalacijskih delih, potrebni odri ter horizontalni in vertikalni prenosi.

1. Kompletna dobava in vgradnja dvoslojne vertikalne hidroizolacije temeljev oz. opornih zidov na uvozno/izvoznih rampah, kot npr. 1 sloj - plastomerni bitumenski trakovi z vložkom poliesterskega filca IZOTEKT P5 PLUS; 2. sloj - IZOTEKT P4 PLUS; popolno privariti s podlago, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. Vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov, prenosi do mesta vgraditve, predhodnim finim čiščenjem ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. V ceni zajeti tudi nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in brezprašno površino betonske konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje premaza 24 ur. Preklopi niso upoštevani. Zunanje strani opornih zidov uvozno/izvoznih ramp; ocena; obračun po dejanskih količinah.

   m2 **150,00** **- €**

2. Kompletna dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije AB konstrukcije vkopane garaže, kot npr. 1 sloj - plastomerni bitumenski trakovi z vložkom poliesterskega filca IZOTEKT P5 PLUS; 2. sloj - IZOTEKT P4 PLUS; popolno privariti s podlago, izdelava 10 cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. Vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov, prenosi do mesta vgraditve, predhodnim finim čiščenjem ter z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. V ceni zajeti tudi nanos modificirane bitumenske lepilne zmesi, ki se vgrajuje s podlivanjem vroče zmesi pod hidroizolacijski trak, na brezprašno površino betonske konstrukcije, poraba 2,5 lkg/m2, sušenje premaza 24 ur. Preklopi niso upoštevani.

   m2 **660,00** **- €**

3. Priprava podlage za izvedbo vertikalne hidroizolacije na opornih zidovih uvozno/izvoznih ram, ki mora zajemati čiščenje obstoječe podlage, razmaščevanje, eventualna dolbljenja, nanos hidrofobne cementne malte, sušenje; kot predpripava za izvedbo hladnega bitumenska premaza. Podlaga mora biti ravna in gladka.

   m2 **150,00** **- €**

4. Kompletna dobava in vgradnja XPS, v debelini 5 cm, kot vertikalna obloga temeljev, vkopanih zidov.

   m2 **150,00** **- €**

5. Kompletna izdelava zaključnega samočistilnega sloja npr. Baumit Nanopor Top 1,5mm na AB opornih zidovih ob uvozno/izvoznih rampah s kvalitetnimi fasadnimi barvami po izbiri investitorja oz. projektanta. Vključno z lepilom Open Contact, armirno mrežico, ALU vogalnimi profili na vseh izpostavljenih delih, ALU odkapnimi profili. Ocena!

   m2 **250,00** **- €**

6. Kompletna dobava in vgradnja čepaste folije iz polietilena visoke trdnosti kot zaščita hidroizolacije; ocena!

   m2 **150,00** **- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
7.	Dobava in izvedba hidroizolacijske membrane z npr. ISOMAT-PU 560 BT, poliuretansko-bitumenska, dvokomponentna, hidroizolacijska membrana, nanos 2-3 sloja, poraba 1,2-2,0 l/m2. Sestavljena iz hidrofobne poliuretanske smole (komponenta A) in bitumna (komponenta B). Oblikovana membrana je vodoodporna, odlikujejo jo visoka elastičnost ter odlična mehanska in kemična odpornost. Vključno dobava in vgradnja poliestrske tkanine za ojačitev hidroizolacijskih slojev npr. ISOMAT PSF 60; tkanina širine 100 cm; možna je tudi lokalna uporaba traku širine 10 cm; detaljno uskladiti na licu mesta! Sanacija kanalet.	m2	**93,00**		**- €**
8.	Dobava in izvedba hidroizolacijske membrane z npr. ISOMAT-PU 560 BT, poliuretansko-bitumenska, dvokomponentna, hidroizolacijska membrana, nanos 2-3 sloja, poraba 1,2-2,0 l/m2. Sestavljena iz hidrofobne poliuretanske smole (komponenta A) in bitumna (komponenta B). Oblikovana membrana je vodoodporna, odlikujejo jo visoka elastičnost ter odlična mehanska in kemična odpornost. Vključno dobava in vgradnja poliestrske tkanine za ojačitev hidroizolacijskih slojev npr. ISOMAT PSF 60; tkanina širine 100 cm; možna je tudi lokalna uporaba traku širine 10 cm; detaljno uskladiti na licu mesta! Sanacija AB ramp na stiku z opornimi zidovi.	m2	**142,00**		**- €**
9.	Dobava in izvedba hidroizolacijske membrane z npr. ISOMAT-PU 560 BT, poliuretansko-bitumenska, dvokomponentna, hidroizolacijska membrana, nanos 2-3 sloja, poraba 1,2-2,0 l/m2. Sestavljena iz hidrofobne poliuretanske smole (komponenta A) in bitumna (komponenta B). Oblikovana membrana je vodoodporna, odlikujejo jo visoka elastičnost ter odlična mehanska in kemična odpornost. Vključno dobava in vgradnja poliestrske tkanine za ojačitev hidroizolacijskih slojev npr. ISOMAT PSF 60; tkanina širine 100 cm; možna je tudi lokalna uporaba traku širine 10 cm; detaljno uskladiti na licu mesta! Obdelave prebojev cevi v revizijske jaške in podobno...ocena!	m2	**10,00**		**- €**
10.	Izvedba tesnjenja z trajno elastično elastomerno tesnilno maso kot npr. ISOMAT FLEX PU-40, barva siva. Na predpripravljeno očiščeno, gladko in suho dilaticijo oz. stik obstoječi AB elelmentov in saniranih delov; po detajlu.	m	**126,50**		**- €**
11.	Izvedba tesnjenja z trajno elastičnoplastično, bitumensko lepilno in tesnilno maso kot npr. ISOMAT TIXOPHALTE. Na predpripravljeno očiščeno, gladko in suho dilaticijo; stik asfalt-obbetoniranje kanalete; po detajlu.	m	**37,00**		**- €**
12.	Izdelava zaokrožnice z radijem min. 3 cm iz cementne malte 1:2, kot prehodi za izvedbo hidroizolacijske membrane; obračun po m.	m	**378,50**		**- €**
13.	Diamantno vrtanje - kronska navrtava do premera fi 200 za preboje kanalizacije; debeline sten do 30 cm. Opcija, za potrebe izvedbe povezav kanalet na rampah. Obračun po kpl.	kpl	**5,00**		**- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
14.	Dobava in izvedba mulde iz betona C16/20 in granitnih kock 10/10/10 cm, priprava terena, naprava ležišča C12/15; 0,07 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3; vključno potrebno tesnjenje stikov z trajno elastičnoplastično, bitumensko lepilno in tesnilno maso kot npr. ISOMAT TIXOPHALTE; met stikom kamnite mulde in asfaltne mulde. Tlorisna velikost ca. 1 m2.	kpl	**2,00**		**- €**
	SKUPAJ ZIDARSKA DELA:				**- €**

VI. Utrjene površine

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)

OPOMBA: Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vključeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo opisanih elementov konstrukcije. Pred naročili in izvedbo vse mere kontrolirati na licu mesta! Za ves vgrajen material upoštevati zbito stanje.

1.	Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-125 v deb. do 40 cm s sprotnim utrjevanjem v plasteh do predpisane stisljivosti - nosilna plast; ocena; OPOMBA: pred izvedbo del preveriti vse višine na licu mesta; geomehanik potrdi sestavo tal. Novo parkirišče.	m3	**308,00**		**- €**
2.	Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 zmrzlinsko odpornega v deb. do 30 cm s sprotnim utrjevanjem v plasteh do predpisane stisljivosti, finim planiranjem in zaklinjanjem s finim peskom v deb. min. 2 cm - priprava za asfalt. Novo parkirišče.	m3	**231,00**		**- €**
3.	Sanacija obstoječega ustroja manipulativnih/parkirnih površin, ki po potrebi vključuje dobavo in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 zmrzlinsko odpornega v deb. do 10 cm s sprotnim utrjevanjem v plasteh do predpisane stisljivosti, finim planiranjem in zaklinjanjem s finim peskom v deb. min. 2 cm - priprava za asfalt. Potrebna nosilnost na pripravljenem planumu zgornjega ustroja pod asfaltiranimi površinami Ev2=80 MPa. Ocena.	m3	**320,50**		**- €**
4.	Razgrinjanje/planiranje obstoječega tamponskega materiala v debelini do 10 cm s sprotnim utrjevanjem do predpisane stisljivosti, finim planiranjem in zaklinjanjem s finim peskom v deb. min. 2 cm - priprava za asfalt. Povozne površine. Potrebna nosilnost na pripravljenem planumu zgornjega ustroja pod asfaltiranimi površinami Ev2=80 MPa. Ocena.	m2	**3.205,00**		**- €**
5.	Razgrinjanje/planiranje obstoječega tamponskega materiala v debelini do 10 cm s sprotnim utrjevanjem do predpisane stisljivosti, finim planiranjem in zaklinjanjem s finim peskom v deb. min. 2 cm - priprava za asfalt. Pločniki. Ocena.	m3	**85,00**		**- €**
6.	Cementna stabilizacija na prehodih med AB konstrukcijskimi elementi in tamponsko podlago; detaljno se obseg del definira na licu mesta. Ocena.	m3	**197,00**		**- €**
7.	Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov, priprava terena, naprava ležišča C12/15; 0,07 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3. Ocena.				
	15/25/100 cm (ravni)	m	**465,50**		**- €**
	15/25/100 cm (ravni)_vtočni robnik	m	**29,00**		**- €**
	25/15/100 cm (ravni)	m	**69,00**		**- €**
	15/25/100 cm (ravni) - novo parkirišče	m	**98,00**		**- €**
	15/25/33 cm (potopljeni); izvedba klančnin na pločnikih	m	**40,00**		**- €**
	15/25/33 cm (potopljeni); izvedba klančnin na pločnikih - novo parkirišče	m	**6,00**		**- €**
	15/25/33 cm (radialni)	m	**117,70**		**- €**
	15/25/33 cm (radialni) - novo parkirišče	m	**15,50**		**- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
8.	Dobava in vgrajevanje granitnih kock 10/10/10 cm, priprava terena, naprava ležišča C12/15; 0,07 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3.	m	**450,50**		**- €**
9.	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v debelini 80 (AC 22 base B50/70 A3) + 40 (AC 8 surf B 50/70 A4) mm;				
	manipulativne površine, ceste	m2	**3.205,00**		**- €**
	novo parkirišče	m2	**593,00**		**- €**
10.	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v debelini 50 (AC 8 surf B 50/70 A4) mm; pločniki, dostopi do ramp/stopnišč	m2	**971,00**		**- €**
11.	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi v debelini 50 (AC 8 surf B 50/70 A4) mm; pločniki - ob novem parkirišču	m2	**84,00**		**- €**
12.	Izdelava asfaltne mulde širine do 50 cm	m	**42,00**		**- €**
13.	Kompletna dobava in vgradnja prodca 16-32; debeline do 15 cm	m3	**69,00**		**- €**
	SKUPAJ UTRJENE POVRŠINE:				**- €**

VII. Kanalizacija, komunalni vodi

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
	OPOMBA: Pri celotni izvedbi kanalizacije potrebno upoštevati eventualna prilagajanja na licu mesta in prilagoditve z obstoječimi razvodi komunalnih vodov! Pri popisu količin so upoštevani razvodi do zadnjih priključnih jaškov pred objekti!				
1.	Demontaža obstoječih pokrovov jaškov do fi 60 (ali 60/60 cm) na meteorni in fekalni kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in pripravljalna dela ter zagotovitev deponije v domeni izvajalca; pokrovi se ponovno montirajo po izvedeni višinski regulaciji terena.	kos	**18,00**		**- €**
2.	Demontaža obstoječih pokrovov jaškov do fi 60 (ali 60/60 cm) na meteorni in fekalni kanalizaciji, vključno vsa potrebna pomožna in pripravljalna dela ter zagotovitev deponije v domeni izvajalca; pokrovi se ponovno montirajo po izvedeni višinski regulaciji terena. Lokacija novo parkirišče.	kos	**2,00**		**- €**
3.	Demontaža obstoječih pokrovov jaškov elektro in TK vodov vključno vsa potrebna pomožna in pripravljalna dela ter zagotovitev deponije v domeni izvajalca; pokrovi se ponovno montirajo po izvedeni višinski regulaciji terena. Obračun po dejanski izvedbi!	kos	**31,00**		**- €**
4.	Višinska regulacija obstoječih kanalizacijskih pokrovov novim višinam tlakov. Vključno izvedba AB vencev, montaža predhodno demonitranega pokrova, višinsko prilagajanje jaška, ki mora zajemati vsa potrebna dolbljenja in prilagajanja tako višinam vtokov, kot iztokov, nova namestitev pokrovov z vsem veznim in pritrdilnim materialom.	kpl	**18,00**		**- €**
5.	Višinska regulacija obstoječih kanalizacijskih pokrovov novim višinam tlakov. Vključno izvedba AB vencev, montaža predhodno demonitranega pokrova, višinsko prilagajanje jaška, ki mora zajemati vsa potrebna dolbljenja in prilagajanja tako višinam vtokov, kot iztokov, nova namestitev pokrovov z vsem veznim in pritrdilnim materialom. Pokrovi na fekalni/meteorni kanalizaciji - novo parkirišče.	kpl	**2,00**		**- €**
6.	Višinska regulacija obstoječih obstoječih kanalizacijskih pokrovov novim višinam tlakov. Vključno izvedba AB vencev, montaža predhodno demonitranega pokrova, višinsko prilagajanje jaška, , ki mora zajemati vsa potrebna dolbljenja in prilagajanja, nova namestitev pokrovov z vsem veznim in pritrdilnim materialom. Pokrovi na jaških elektro in TK kanalizacije. Obračun po dejanski izvedbi!	kpl	**31,00**		**- €**
7.	Strojno - ročni (50-50%) izkop jarkov kanalizacije delno v obstoječem nasutju, delno v zemljini III. kategorije, širine dna do 0,8 m, globine do 1,5 m za kanalizacijo, z odrivom na rob jarka. Material se obračuna po dejansko izkopani količini. Ocena.	m3	**800,00**		**- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
8.	Zasip za kanalizacijo z izkopanim materialom, z utrjevanjem in planiranjem po plasteh; ocena	m3	**786,81**		**- €**
9.	Ročni izkop jarkov kanalizacije oz. odkop križanja kanalizacije z komunalnimi vodi delno v obstoječem nasutju, delno v zemljini III. kategorije, širine dna do 0,8 m, globine do 1,5 m, z odrivom na rob jarka. Ocena.	kpl	**15,00**		**- €**
10.	Kompletna dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi za odvodnjavanje meteornih vod; vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami, gumijastimi tesnili na jaških, sifoni, kaskadnimi izvedbami, čepi, obdelavami priključkov ter vključno polno obbetoniranje cevi pod manipulativnimi površinami.				
	Cevi DN 110 mm - SN8	m	**33,00**		**- €**
	Cevi DN 160 mm - SN8	m	**275,00**		**- €**
	Cevi DN 200 mm - SN8	m	**195,00**		**- €**
11.	Kompletna dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi za odvodnjavanje meteornih vod iz kanalet; vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami, gumijastimi tesnili na jaških, sifoni, kaskadnimi izvedbami, čepi, obdelavami priključkov ter vključno polno obbetoniranje cevi pod manipulativnimi površinami.				
	Cevi DN 160 mm - SN8_novo parkirišče	m	**26,00**		**- €**
	Cevi DN 200 mm - SN8_novo parkirišče	m	**11,00**		**- €**
12.	Kompletna dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi za odvodnjavanje meteornih vod - menjava dela cevi na trasi kanala M3; vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami, gumijastimi tesnili na jaških, sifoni, kaskadnimi izvedbami, čepi, obdelavami priključkov ter vključno polno obbetoniranje cevi pod manipulativnimi površinami. Menjave/sanacije cevi na glavnem kanalu za potrebe sanacije priključkov...Ocena!				
	Cevi DN 315 mm - SN8	m	**10,00**		**- €**
13.	Kompletna dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi za odvodnjavanje fekalnih voda; vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami, gumijastimi tesnili na jaških, sifoni, kaskadnimi izvedbami, čepi, obdelavami priključkov ter vključno polno obbetoniranje cevi pod manipulativnimi površinami. Menjave/sanacije cevi na glavnem kanalu za potrebe sanacije priključkov... Dejanski tip cevi uskladiti z obstoječimi. Ocena!				
	Cevi DN 250 mm - SN8	m	**30,00**		**- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
14.	Kompletna dobava in vgradnja SML, litoželeznih odtočnih kanalizacijskih cevi premera do DN 110 za izvedbo povezav odtokov meteornih voda z teras in balkonov, vključno z predhodnim odrezom obstoječih kanalizacijskih cevi za odvod voda iz teras/nadstreškov/balkonov, ključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami, MengeFix spojkami, obdelavami priključkov spojev na PVC cevi Ocena!	m	**31,00**		**- €**
15.	Kompletna dobava in vgradnja ALU kanalizacijski cevi premera do DN 110 za izvedbo povezav vertikalnih odtokov meteornih voda z nadstreškov, vključno z predhodnim odrezom obstoječih cevi, ključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi (se ne obračunavajo posebej), priključitvami, kaskadnimi obdelavami, obdelavami priključkov. Ocena!	m	**20,00**		**- €**
16.	Kompletna izvedba sanacijskih del, pranje, vzdrževalna dela na obstoječi trasi meteorne kanalizacije, priključki, skladno z pregledom oz. Poročilom o snemanju kanalizacije, elaborat št. PSK13_22 (Komunala Odtok d.o.o.); podano po posnetih ceveh, obračun po dejsnki izvedbi!	m	**131,00**		**- €**
17.	Dobava in vgrajevanje peskolovov iz PE DN 400 mm, globine do 1,0 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm; A15, art. 500A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca. Novi peskolovi za vode iz nadstreškov.	kpl	**3,00**		**- €**
18.	Dobava in vgrajevanje peskolovov iz PE DN 400 mm, globine do 1,5 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm; A15, art. 500A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca.	kpl	**29,00**		**- €**
19.	Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov meteorne kanalizacije PE DN 600 mm, globine do 1,5 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 cm; D400, art. 604A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca.	kpl	**14,00**		**- €**
20.	Dobava in vgrajevanje požiralnikov iz PE DN 400 mm, globine do 1,5 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm; A15, art. 500A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca.	kpl	**27,00**		**- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
21.	Dobava in vgrajevanje požiralnikov iz PE DN 400 mm, globine do 1,0 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta tesnila, vgradnjo LTŽ rešetke 400/400; C250, art. 706 (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca.	kpl	**1,00**		**- €**
22.	Dobava in vgrajevanje požirlnikov iz PE DN 400 mm, globine do 1,5 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm; A15, art. 500A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca Požiralniki, novo parkirišče	kpl	**2,00**		**- €**
23.	Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov meteorne kanalizacije PE DN 600 mm, globine do 1,5 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 cm; D400, art. 604A (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca. Revizijski jašek meteorne kan., novo parkirišče.	kpl	**1,00**		**- €**
24.	Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov fekalne kanalizacije PE DN 600 mm, globine do 1,5 m, vključno z izvedbo peščene posteljice v debelini 10-15 cm (0-32 mm), podlitje iz betona C8/10, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta KS tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova fi 60 cm, venitlacijske odprtine; B125, art. 601 (npr. Livar); vgradnja jaška skladno z navodili proizvajalca.	kpl	**20,00**		**- €**
25.	Dobava in vgrajevanje polimernih betonskih kanalet Multiline V200, kanalete z vgrajenimi padci, nosilnost C250, kompletno z vsemi pripadajočimi zaključki, obdelavami, vključno LTŽ mostna rešetka Heelguard, razred obremenitve C250; vgradnja skladno z navodili proizvajalca in po detajlih. Pred naročilom vse mere preveriti na licu mesta!				
	kanaleta na rampi 1_na nivoju parkirišča	m	**4,00**		**- €**
	kanaleta na rampi 1_za uvozom	m	**3,65**		**- €**
	kanaleta na rampi 1_na nivoju garaže	m	**4,70**		**- €**
	kanaleta na rampi 2_na nivoju parkirišča	m	**9,30**		**- €**
	kanaleta na rampi 2_za uvozom	m	**6,50**		**- €**
	kanaleta na rampi 2_na nivoju garaže	m	**6,30**		**- €**
	kanaleta na rampi 3_za uvozom	m	**5,00**		**- €**
	kanaleta na rampi 3_na nivoju garaže	m	**6,40**		**- €**
	kanaleta na rampi 4_za uvozom	m	**5,00**		**- €**
	kanaleta na rampi 4_na nivoju garaže	m	**6,40**		**- €**
26.	Kompletna dobava in izvedba (plitve) drenaže; vključno PE drenažno kanalizacijske cevi premera DN 160; beton C12/15 za posteljico 0,04 m3/m; filc 200 g 1m2/m; zasutje z drenažnim peskom 0,75 m2/m; ocena, izvedba gravitacijskega odvodnjavanja. Ob izvedbi del preveriti dejanske višine možnih vtokov v obtoječe revizijske jaške; po potrebi se trasa prilagaja na licu mesta. Upoštevati vsa prilagajanja obstoječim elementom zunanje ureditve na licu mesta.	m	**356,00**		**- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
27.	Kompletna izvedba priključka drenažno kanalizacijske cevi na obstoječe meteorne revizijske jaške, vključno vsa potrebna tesnila in izvedba kronske navrtave; cev DN 160.	kpl	**8,00**		**- €**
28.	Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz BC fi 400 mm, globine do 1,0 m (predvidoma se cev odreže na 0,6 m), vključno z izvedbo betonske posteljice v debelini 10-15 cm, priključkov, zaključnega zg. AB venca, gumijasta tesnila, vgradnjo LTŽ pokrova 35/35 cm; A15, art. 500A (npr. Livar). Novi revizijski jaški na rampah; t.i. črpalni jaški. Pred naročilom oz. izvedbo velikost jaška uskladiti z dejansko izbrano potopno črpalko. Upoštevati obdelavo skladno z detajlom.	kpl	**4,00**		**- €**
29.	Dobava in montaža cevi izdelanih iz jekla za cevni navoj, vroče cinkane, izdelane po veljavnih predpisih, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim materialom in izolacijo po DIN 2950; DN 50 - 60 x 3,6 (2"); vključno potreban tesnjenja in montaža cevi preko kovisnkih objem v obstoječe konstrukcijske elemente; detaljno izvedbo cevi in dolžino prilagajati na licu mesta	m	**24,00**		**- €**
30.	Diamantno vrtanje - kronska navrtava do premera fi 75 za preboje kanalizacije; priključitev DN 50 na peskolove/jaške; debeline sten do 10 cm. Obračun po kpl.	kpl	**5,00**		**- €**
31.	Diamantno vrtanje - kronska navrtava do premera fi 20 za preboje kanalizacije; priključitev do DN 200 na peskolove/jaške; debeline sten do 10 cm. Obračun po kpl.	kpl	**10,00**		**- €**
32.	Dobava in montaža potopne črpalke kot npr. Pedrollo TOP-VORTEX (VIP TEHNIKA d.o.o.); višina črpanja min. 5,0 m.	kpl	**4,00**		**- €**
33.	Dobava in polaganje dovoda kabla za potopno črpalko; na licu mesta preveriti možnost priključitve iz obstoječe lokacije potopne črpalke oz. izvesti novo povezavo do razdelilnih omaric elektro instalacij; po uskladitvi z upravnikom objekta. Kabel mora biti v zaščitni cevi. Ocena!	m	**50,00**		**- €**
34.	Priklop potopne črpalke na električno omrežje.	kpl	**4,00**		**- €**
35.	Izvedba tlačnega preskusa fekalne kanalizacije, ki ga izvede akreditiran laboratorij.	kpl	**1,00**		**- €**
36.	Izvedba tlačnega preskusa meteorne kanalizacije, ki ga izvede akreditiran laboratorij.	kpl	**1,00**		**- €**
37.	Pregled fekalne kanalizacije, glavni kanal in priključki s kamero.	kpl	**1,00**		**- €**
38.	Pregled meterone kanalizacije, glavni kanal in priključki s kamero.	kpl	**1,00**		**- €**
	SKUPAJ KANALIZACIJA:				**- €**

VIII. PROMETNA SIGNALIZACIJA

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)

OPOMBA: Pri oblikovanju cene za posamezna dela morajo biti vključeni vsi potrebni transporti in material za izvedbo opisanih elementov. Pred naročili in izvedbo vse mere kontrolirati na licu mesta!

1. Izvedba talnih oznak: 5356; ločilna neprekinjena črta širine 10 cm, bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča asfalt

manipulativne površine, parkirišča	m	**487,00**		**- €**
novo parkirišče	m	**124,40**		**- €**

2. Izvedba talnih oznak: barvanje hodnikov za pešce na rampah rumena barva (RAL 1023). Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini AB ramp

	m2	**50,00**		**- €**

3. Izvedba talnih oznak: 5111; ločilna neprekinjena črta širine 10 cm, bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča asfalt

	m	**106,00**		**- €**

4. Izvedba talnih oznak: 5121; ločilna prekinjena črta širine 10 cm, bela barva, način označevanja 3/3/3. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča asfalt

	m	**219,10**		**- €**
novo parkirišče	m	**56,50**		**- €**

5. Kompletna izvedba talnih oznak: 5211; neprekinjena črta širine 30 cm, bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča

	m2	**4,40**		**- €**

6. Kompletna izvedba talnih oznak: 5411; smer vožnje naravnost, bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča

	m2	**9,70**		**- €**

7. Izvedba talnih oznak: 5111; ločilna neprekinjena črta širine 10 cm, bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča asfalt

	m	**73,00**		**- €**

8. Izvedba talnih oznak: oštevilčenje PM; številke širine do 10 cm, bela barva. Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča asfalt

	kpl	**87,00**		**- €**

9. Kompletna izvedba talnih oznak: 5352; parkirno mesto za invalide, rumena barva (RAL 1023). Vse talne oznake so debeloslojne, debelina nanosa 2 do 3 mm, trajna izvedba, strojno, na površini vozišča

	kpl	**8,00**		**- €**

10. Dobava in montaža znaka 2441, vključno z vroče cinkano podkonstrukcijo, ki je vijačena na fasado objekta; z vijaki, primernimi za vrtanje v fasado in vsem pritrjevalnim materialom; vključno vso potrebno tesnjenje na mestu vijačenja.

	kpl	**4,00**		**- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
11.	Dobava in vgradnja znaka za zbirno mesto ob evakuaciji, vključno s temeljenjem, vroče cinkanim stebrom in vsem pritrjevalnim materialom	kos	**3,00**		**- €**
12.	Dobava in vgradnja znaka 2101, vključno z AB temeljem; vroče cinkanim stebrom in vsem pritrjevalnim materialom; novo parkirišče	kos	**1,00**		**- €**
13.	Predhodna odstranitev/demontaža obstoječega "STOP" znaka na uvozu v naselje ter nova vgradnja znaka "STOP" 2101, vključno z AB temeljem; obstoječim vroče cinkanim stebrom in vsem pritrjevalnim materialom	kpl	**1,00**		**- €**
	SKUPAJ PROMETNA SIGNALIZACIJA:				**- €**

VIII. Razno

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
1.	Demontaža obstoječih zapornic na uvozu/izvozu v garaže; vključno odklop iz elektro omrežja, demontaža stebrička zapornice, vključno zapornica in držalo na nasprotni strani; vključno z natovarjanjem in odvozom na trajno deponijo, vključno plačilo vse upravnih taks; ocena	kpl	**5,00**		**- €**
2.	Dobava in montaža montaža zapornic na uvozu/izvozu v garaže kot npr. Quiko Icarus, visoka frekvenca odpiranja; tip QK-130B ali tip QK-140B; stebriček RAL 2004 Orange; vključno element QK-FRA za višinsko lomljeno odpiranje - pregibni drog; vključno priklop na elektro omrežje, postavitev stebrička zapornice, vključno vsa pomožna in pripravljalna dela. Detaljna prilagoditev dolžin na licu mesta.				
	Zapornica 1 - tip QK-140 B; skupna dolžina ca. 3,5 m	kpl	**1,00**		**- €**
	Zapornici 2 - tip QK-130 B; skupna dolžina ca. 3,0 m (leva in desna stran)	kpl	**2,00**		**- €**
	Zapornica 3 - tip QK-140 B; skupna dolžina ca. 4,5 m	kpl	**1,00**		**- €**
	Zapornica 4 - tip QK-140 B; skupna dolžina ca. 4,5 m	kpl	**1,00**		**- €**
3.	Zaščita kandelabrov proti morebitnim poškodbam, udarcem v času izvedbe odstranjevalnih del in v času izvedbe asfalterskih del. Ocena, obračun po dejasnkih količinah.	kpl	**10,00**		**- €**
4.	Dobava in zasaditev novih grmovnic, npr. Thuha occidentalis; pred naročilom preveriti obstojeo vrsto rastja…nova zasaditev ob rampi 2; ocena, obračun po kos	kpl	**4,00**		**- €**
5.	Dobava in zasaditev dreves npr. Acer Platanoides; mikrolokacijo določiti ob izvedbi; ocena	kpl	**9,00**		**- €**
6.	Dobava in postavitev zunanje klopi npr. Urbana oprema, klop Barok, barva češnje, mikrolokacijo postavitve določiti ob izvedbi; dim. 190/60/45 cm.	kos	**2,00**		**- €**
7.	Kompletna dobava in montaža zapor za parkirišče, ročna parkirna zapora kot npr. TAU (Elmars d.o.o.) , vključno z potrebnimi vijaki za pritrjevanje v asfalt; vključno nabava obešanke z ključi ter vsa pomožna in pripravljana dela. Pred naročilom obvezno preveriti količino na terenu oz. pri investitorju!	kpl	**87,00**		**- €**
8.	Dobava in vgradnja kandelabra višine 4 m, anodiziran aluminij, konusni, vključen predizdelan jeklen "čevelj", ki se vijači na AB stropno konstrukcijo garaže, vijačni material, vratca, priključna sponka, 1x varovalka, primerno za vetrno cono I, med nizoma 1. Detajl pritrditve pripravi izjavalec, potrdi ga projektant in nadzorni organ. Vključno dobava in vgradnja cestne svetilke npr. ATRIVA LOCO LED 48W (do 72W), optičen sistem po izračunu osvetljenosti 2700-4000 K, možnost nočne avtonomne redukcije, dodatna prenapetostna zaščita, min. 100.000 ur.	kpl	**1,00**		**- €**
9.	Ponovna montaža obstoječih kovinskih podestov, vključno vsa pomožna in pripravljana dela in potrebno vijačenje.	kpl	**4,00**		**- €**

Post.	Opis postavke	Enota mere	Količina	Cena za enoto	Vrednost (€)
10.	Gradbena pomoč obrtnikom in razna režijska dela - obračun po dejanskih stroških. Ocenjeno				
	kv delavec	ur	**40,00**		**- €**
	pk delavec	ur	**50,00**		**- €**
	material 25%				
11.	Finalno čiščenje pred predajo del, obračuna se enkratna površina po dokončanju del; bruto površina asfaltnega platoja, pločnikov, ramp; ocena	m2	**4.853,00**		**- €**
12.	Razna neprevidena dela - 10% vrednosti vseh del	%	**10,00**		**- €**
	SKUPAJ RAZNO:				**- €**