



## Vsem potencialnim ponudnikom

Številka: 430-709/2025/6 (1541-04)

Datum: 25. 9. 2025

### Zadeva: **Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije**

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvedbo meritev električnih instalacij, zaščite pred delovanjem strele in odpravo napak, št. 430-709/2025, objavljenim dne 10. 9. 2025 na portalu javnih naročil, pod objavo št. JN007079/2025-EUe16/01 in v Uradnem listu Evropske unije, pod objavo št. 590035-2025, smo prejeli pisno vprašanje potencialnega ponudnika v zvezi s pripravo ponudbe, na katero vam v nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila ter posredujemo spremembo razpisne dokumentacije, kot sledi:

## I. Vprašanje in odgovor

### **Vprašanje:**

*Pozdravljeni, zanima nas, kaj vse morajo zajemati meritve znotraj Ponudbenega predračuna. Najlepša hvala.*

### **Odgovor:**

Naročnik je preučil vprašanje in pojasnjuje, da so zahteve navedene že v opombah priloge Ponudbeni predračun s specifikacijo iz razpisne dokumentacije. Zaradi večje jasnosti pa naročnik razpisno dokumentacijo dopolnjuje z novo prilogo k Ponudbenemu predračunu s specifikacijo, v kateri so zahteve naročnika natančneje opisane. Nova priloga vsebuje naslednja pojasnila:

Pregled, preizkus in meritve električnih inštalacij, ter zaščite pred delovanjem strele vsebuje sledeče elemente:

1. Izvedba pregleda, preizkusa, meritev električnih instalacij in izdelava poročil (za električne razdelilce do 100 tokokrogov)

Izvedba vključuje sledeče elemente: izvedbo pregleda, preizkusa, meritev električnih instalacij, ki zajema električni razdelilec (odprtje, pregled in meritev), celoten pregled instalacij vezanih na posamezen razdelilec (svetilke, vtičnice, ipd.), izdelavo poročil, strošek dela, uporabo potrebnih inštrumentov in orodja za izvedbo ter morebitno potrebni potrošni material.

2. Izvedba pregleda, preizkusa, meritev električnih instalacij, izdelava poročil, označitev elementov, ter izdelava in izris enopolne sheme za vsak dodatni tokokrog (v primeru, da je več kot 100 tokokrogov) k razdelilcu do 100 tokokrogov

Izvedba vključuje sledeče elemente: vse elemente pod točko 1 in označitev elementov, ter izdelavo in izris enopolne sheme za vsak dodatni tokokrog (vsak tokokrog nad 100).

### 3. Izdelava in izris enopolnih električnih shem

Izvedba vključuje sledeče elemente: ves potrošni material, strošek dela, enopolna shema mora biti izdelana v obliki PDF in v 2 (dveh) listinskih izvodih, posredovana na MNZ, UL, SIVUZ, Štefanova 2, Ljubljana.

### 4. Označitev tokokroga na elementih v električnem razdelilcu in označitev tokokroga na stikalih, vtičnicah, ipd.

Izvedba vključuje sledeče elemente: ves potrošni material - samolepilne nalepke, ipd., strošek dela označevanja merilnih mest, ipd.

### 5. Pregled, preizkus in meritve zaščite pred delovanjem strele (zunanje strel vodne instalacije)

Izvedba vključuje sledeče elemente: strošek dela (izvedba pregleda, preizkusa in meritev), uporaba potrebnih inštrumentov in orodja za izvedbo meritev, morebitno potrebni potrošni material (npr. nalepka za označitev merilnega mesta) in izdelavo Poročila o pregledu, preizkusu in meritvah zaščite pred delovanjem strele (poročilo se nanaša na notranjo in zunanjo zaščito pred delovanjem strele). Za obračun se kot glavni odvod upošteva samo glavni odvod in to samo tisti, na katerem se meritev izvaja dvokleščno, in sicer na vertikali nad tlemi (dvokleščna meritev zank npr. na strehi se pri obračunu ne upošteva kot glavni odvod, potrebno jo je upoštevati v sklopu cene glavnega odvoda).

### 6. Izvedba meritev prenapetostne zaščite

Izvedba vključuje sledeče elemente: meritev prenapetostne zaščite po posameznem polu (npr. eno polni odvodnik - 1pol, tripolni odvodnik - 3pole, ipd.) se izvede ob izvedbi meritev električnih instalacij ali ob pregledu zaščite pred delovanjem strele (skladno s potrebami oz. dogovoru z naročnikom).

### 7. Izvedba meritev izenačitve potenciala

Izvedba vključuje sledeče elemente: notranje in/ali zunanje potenciale (cena se poda za meritve do vključno 30 kontrolnih mest - 1 kpl. vsebuje do vključno 30 kontrolnih mest). Izvaja se v sklopu izvedbe meritev električnih instalacij ali ob pregledu zaščite pred delovanjem strele.

### 8. Iskanje tokokrogov električnih inštalacij in druga morebitna nepredvidena dela pri izvedbi storitve

Izvedba vključuje sledeče elemente: iskanje tokokrogov električnih inštalacij (v kolikor tokokrogi niso označeni, lahko naročnik za izvedbo označitve izvajalcu naroči iskanje posameznih tokokrogov) in druga nepredvidena dela, ki se obračunajo po delovni uri. V ceno delovne ure morajo biti vključeni sledeči elementi: strošek dela, uporaba potrebnih inštrumentov in orodja za izvedbo pregleda oz. meritev, morebitno potrebni potrošni material in ostali nepredvideni stroški.

Dela se izvajajo skladno z vsemi predpisanimi pravilniki, smernicami in zakoni.

## **II. SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Glede na navedeno vam v prilogi posredujemo novo prilogo razpisne dokumentacije Priloga k Ponudbenemu predračunu s specifikacijo.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembe razpisne dokumentacije objavi na Portalu javnih naročil obrazcem EUe16: Obvestilo o javnem naročilu – splošno področje.

Lep pozdrav

Erik Pagon  
generalni sekretar

Priloga:

- Priloga k Ponudbenemu predračunu s specifikacijo

Poslati:

- naslovniku – preko portala javnih naročil