SESTAVE KONSTRUKCIJ

ZUNANJE STENE PROTI TERENU

Armiranobetonske stene z XPS izolacijo

ZZ 01	**ZUNANJA STENA**		
-	**Armirano betonska stena**	30,00	cm
-	**Hidroizolacija**; Večplastna bitumenska hidroizolacija	0,50	cm
-	**Toplotna izolacija XPS**; ne vsebuje fenolov, in HBCD v skladu z a SIST EN 13164:2012+ A1:2015, 300kPa, odziv na ogenj EN 13501-1 E, λD < 0,033 W/M za debelino (40-60)mm (lepljeno in mehansko pritrjeno)	15,00	cm
		45,50	**cm**
ZZ 01.0	**ZUNANJA STENA**		
-	**Armirano betonska stena**	30,00	cm
-	**Hidroizolacija**; Večplastna bitumenska hidroizolacija	0,50	cm
		30,50	**cm**

ZUNANJE NOSILNE STENE

Armiranobetonske stene z mineralno izolacijo in prezračevano fasadno oblogo

FZ 01	**ARMIRANO BETONSKA STENA - PREZRAČEVANA FASADA**		
	Strojni omet - grobi in fini zalikan omet	1,5	cm
	Armirano betonska stena	30,0	cm
	Toplotna izolacija - kamena volna URSA FDP 3/V, λD < 0,034 W/Mk, požarna odpornost A1; sidrana	18,0	cm
	Prezračevani sloj	5,0	cm
	Zaključna fasadna obloga - pločevina	1,3	cm
		55,8	**cm**
FZ 01	**FASADNA STENA - PREZRAČEVANA FASADA NA OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO**		
	OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA		
	Toplotna izolacija - kamena volna URSA FDP 3/V, λD < 0,034 W/Mk, požarna odpornost A1; sidrana	18,0	cm
	Prezračevani sloj	5,0	cm
	Zaključna fasadna obloga - pločevina	1,3	cm
		24,3	**cm**

NOTRANJE NOSILNE STENE

Armiranobetonske stene

NN 01	**Notranji nosilni zid - AB stene in slopi**		
	AB zid	20,0	cm
		20,0	**cm**
NN 02	**Notranji nosilni zid - AB stene in slopi**		
	AB zid	25,0	cm
		25,0	**cm**
NN 01	**Notranji zid - ZAPOLNITEV**		
	AB zid	10,0	cm
		10,0	**cm**

TEMELJNE PLOŠČE

Armiranobetonske plošče

TP 01	**TEMELJNA PLOŠČA**		
	AB temeljna plošča	30,0	cm
	elastomerna bitumenska hidroizolacija		
	Toplotna izolacija XPS	20,0	cm
	podložni beton	10,0	cm
	PVC folija		
	nosilno nasutje	30,0	cm
	filc		
		90,0	**cm**

TLAKI

Tk 01	**TLAK -KAMEN**		
	rezan kamen	3,0	cm
	lepilo	1,0	cm
	mikroarmiran cementni estrih	6,0	cm
	PE folija		
	toplotna izolacija - EPS 150	5,0	cm
		15,0	**cm**
Tk 02	**TLAK - STEKLO**		
	pohodno steklo	3,0	cm
	ležišče	1,0	cm
	jeklena konstrukcija		
		4,0	**cm**

STREHE

ST 01	**STREHA - ZELENA**		
	hidroizolacijski sloj za ravne strehe	3,0	cm
	ločilni sloj - geotekstil	4,0	cm
	TI kamena volna s preklopom	5,0	cm
	TI PIR s preklopom	12,0	cm
	TI sloj kamene volne med trapezno pločevino	5,0	cm
	polno varjena parna zapora		
	Nosilni sloj - profilirana jeklena pločevina	5,5	cm
		34,5	**cm**

STYRIA EKTURA
T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI
STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt: SERŠ - prizidava dvigala vhod Gosposvetska c.9
lokacija: *k.o. 000 - NEKJE; parc. št. xxx/yy*
naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova c.16 SI-1000 Ljubljana, Slovenija
projekt: PZI - Projekt za izvedbo

TLORISI in PREREZI

risba: **SESTAVE KONSTRUKCIJ**
datum: MAREC 2024
štev. projekta: **2022/17**
odgovorni projektant: David Mišič, Mag.Arch. ZAPS A-1211
projektant: Jernej METEŽ, dipl.ing.grad.;
merilo: 1:1
list št.: **1.02**