**OPIS NAROČILA**

**Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo**

**Predmet naročila: Preplastitev vozišča na glavni cesti G1-4, odsek 1260 Gornji Dolič - Velenje, od km 4+840 do km 6+025.**

**Št. pogodbe: 2431-25-000923**

Obravnavani odsek vozišča je dotrajan in poškodovan, z mrežastimi razpokami, posedlinami ter udarnimi jamami. Asfalt se na robovih drobi zaradi neurejenega odvodnjavanja, vozišče pa zaradi večkratnih sanacij in različnih asfaltnih plasti ne zagotavlja ustrezne prometne varnosti.

Na celotnem odseku je predvidena obnova voziščne konstrukcije v skladu z elaboratom dimenzioniranja. Izvede se preplastitev z bitumensko stabiliziranim materialom (BSM) in novimi asfaltnimi plastmi. Niveleta vozišča se bo dvignila, uredijo se koritnice in odvodni jarki, prilagodijo robni venci podpornih zidov ter izvede prometna signalizacija in prometna oprema v skladu z veljavnimi predpisi.

Izvajalec je dolžan nadzorni službi predhodno predložiti dokazila o ustreznosti vseh materialov. Materialov brez ustreznih dokazil ni dovoljeno vgrajevati, v nasprotnem primeru jih mora izvajalec na lastne stroške odstraniti oziroma zamenjati. Naročnik obračuna manjvrednosti za neustrezne materiale ne priznava.

Izvajalec si mora sam pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča ter naročiti njeno postavitev, vzdrževanje in odstranitev pri koncesionarju za redno vzdrževanje državnih cest. Podaljšanje roka izvedbe del zaradi postopkov pridobivanja dovoljenj ni dopustno.

Pred začetkom del je izvajalec dolžan opraviti zakoličbo komunalnih vodov. Vsa dela se izvajajo skladno s popisom del in kot funkcionalne celote, vključno z vsemi prevozi, dobavo materialov, pomožnimi deli ter z vso dokumentacijo, zahtevano v 8. členu vzorca pogodbe, četudi ni posebej navedena v popisu del.

Obnova bo zagotovila bistveno izboljšanje prometne varnosti na obravnavanem odseku.

Pripravil:
DRI upravljanje investicij, d. o. o.

Nadzorni inženir:
Ervin Škulj, inž. grad.

