**PRILOGA 1A**

# NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| | | |
|---|---|---|
| **INVESTITOR** | | |
| INVESTITOR 1 | | |
| ime in priimek ali naziv družbe | | **Občina Žiri** |
| naslov ali poslovni naslov družbe | | **Loška cesta 1, 4226 Žiri** |
| **PODATKI O GRADNJI** | | |
| naziv gradnje | | **PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK** |
| *naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta* | | |
| VRSTE GRADNJE | ☑ | **NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT** |
| *označiti vse ustrezne vrste gradnje* | ☐ | **NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA** |
| | ☐ | **REKONSTRUKCIJA** |
| | ☐ | **SPREMEMBA NAMEMBNOSTI** |
| | ☐ | **ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA** |
| | ☐ | **LEGALIZACIJA** |
| | ☐ | **MANJŠA REKONSTRUKCIJA** |
| **PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI** | | |
| vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) | | **PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)** |
| številka projekta | | **57/24** |
| datum izdelave | | **AVGUST 2024** |
| datum spremembe | | |
| **PODATKI O PROJEKTANTU** | | |
| projektant (naziv družbe) | | **Aliansa ASE d.o.o.** |
| naslov | | **Reška ulica 17, 1000 Ljubljana** |
| odgovorna oseba projektanta | | **Martin Martinec** |
| podpis odgovorne osebe projektanta | | ALIANSA ASE d.o.o. Martin Martinec |
| **PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA** | | |
| izdelovalec osnovnega prikaza / načrta | | **Anže Bizjak, dipl. inž. grad.** |
| identifikacijska številka | | **G 3889** |
| projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe) | | **Aliansa ASE d.o.o.** |
| naslov | | **Reška ulica 17, 1000 Ljubljana** |
| **PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA** | | |
| VODJA PROJEKTIRANJA | | **Anže Bizjak, dipl. inž. grad.** |
| identifikacijska številka | | **G 3889** |
| podpis vodje projektiranja | | |

**PRILOGA 2B**

# IZJAVA PROJEKTANTA
# IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

| **PROJEKTANT** | |
|---|---|
| projektant (naziv družbe) | **Aliansa ASE d.o.o.** |
| naslov | **Reška ulica 17, 1000 Ljubljana** |
| odgovorna oseba projektanta | **Martin Martinec** |

| **IN VODJA PROJEKTIRANJA** | |
|---|---|
| vodja projektiranja | **Anže Bizjak, dipl. inž. grad.** |

***IZJAVLJAVA:***

***da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):***

| | |
|---|---|
| številka projekta | **57/24** |
| datum izdelave | **AVGUST 2024** |

***- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;***

***- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in***

***- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.***

| | |
|---|---|
| vodja projektiranja | **Anže Bizjak, dipl. inž. grad.** |
| identifikacijska številka | **G 3889** |
| podpis vodje projektiranja |  |
| odgovorna oseba projektanta | **Martin Martinec** |
| podpis odgovorne osebe projektanta |  |

**PRILOGA 3**

# KAZALO VSEBINE PROJEKTA

## KAZALO NAČRTOV

**PZI**

*po potrebi dodati vrstice*

| naziv načrta | številka načrta |
|---|---|
| **2 Načrt s področja gradbeništva** | **57/24** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

*po potrebi dodati vrstice*

**PID**

*navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo*

| naziv načrta | številka načrta |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

**PZI**

*po potrebi dodati vrstice*

| naziv elaborata, študije | št. |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

*po potrebi dodati vrstice*

| naziv elaborata, študije | št. |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**PRILOGA 4A**

# SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

| | |
|---|---|
| **PODATKI O GRADNJI** | |
| naziv gradnje | **PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK** |
| kratek opis gradnje | **Občina Žiri želi urediti območje Pustotnik in v sklopu tega zgraditi napredni in otroški pumptrack poligon ter fitnes na prostem. V sklopu gradnje športnih objektov se namerava zgraditi ter urediti še dostopno pot iz smeri parkirišč na severni strani zemljišča in postaviti urbano opremo (klopi, piknik klopi, razsvetljavo in smetnjake).** |
| *navedba objektov in njihovih značilnosti* | |
| glavni objekt, če je določen | **PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK** |
| klasifikacija objekta po CC-SI | **24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas** |
| pripadajoči objekti | **pumptrack poligon** |
| *naštej* | |
| objekt z vplivi na okolje | **NE** |
| kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja | |
| *izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja* | |
| kratek opis pripravljalnih del | |
| *izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela* | |
| **PROSTORSKI AKT** | |
| **prostorski akt** | **Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 8/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14-odl. US in 14/15-ZUUJFO 2) ter 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 19. redni seji dne 27.3.2018 sprejel ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pustotnik** |
| EUP | **ZI94** |
| namenska raba | **ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport** |

**K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA**

*izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno*

| **SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI** | |
|---|---|
| OBČINA | **SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI** |

| **VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA** | |
|---|---|
| VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG | **KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG** |
| VARSTVO VODA | **VODNO MNENJE** |

| **VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE** |
|---|

| **PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO** | |
|---|---|
| ELEKTRIKA | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |
| DOSTOP | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |

| **DRUGA MNENJA** |
|---|

**PRILOGA 4B**

# PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

*podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)*

## GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

*rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej*

### OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

| | |
|---|---|
| imenovanje objekta | **PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM** |
| kratek opis objekta | **Občina Žiri želi urediti območje Pustotnik in v sklopu tega zgraditi napredni in otroški pumptrack poligon ter fitnes na prostem. V sklopu gradnje športnih objektov se namerava zgraditi ter urediti še dostopno pot iz smeri parkirišč na severni strani zemljišča in postaviti urbano opremo (klopi, piknik klopi, razsvetljavo in smetnjake).** |

*v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa*

| | |
|---|---|
| klasifikacija po CC-SI | **24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas** |
| glavni ali pripadajoči objekt | **glavni objekt** |
| vrsta gradnje | **novogradnja - novozgrajen objekt** |
| zahtevnost objekta | **manj zahteven** |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost | **požarno manj zahteven objekt** |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov | **objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi** |

### ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

| | |
|---|---|
| višina | **1,50 m** |
| širina | **43,00 m** |
| globina | **0,2 m** |
| dolžina | **49,00 m** |
| nosilni razpon | |
| bruto tlorisna površina | **1173,00 m2** |
| bruto prostornina | |
| opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) | |

### NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

*Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.*

| | |
|---|---|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju | |
| druge tehnične smernice | |

### GRADBENA PARCELA

*samo v DGD*

| | |
|---|---|
| velikost gradbene parcele m2 | **1173,0 m2** |

*seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)*

### GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o. | parc. št. | parcela $m^2$ | območje gradbene parcele $m^2$ |
|---|---|---|---|
| **2023 Žiri** | **816/2** | **11966,0 m2** | **176,7 m2** |
| **2023 Žiri** | **818/1** | **9322,0 m2** | **996,3 m2** |
| | | | |

| | |
|---|---|
| *po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje* | **1173,0 m2** |

**GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI**

| k. o. | parc. št. | parcela $m^2$ | območje gradbene parcele $m^2$ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| *po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje* | **0,0 m2** |

**GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC**

| k. o. | parc. št. | parcela $m^2$ | območje gradbene parcele $m^2$ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| *po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje* | **0,0 m2** |

**ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ**

*samo v DGD in PZI*

| k. o. | parc. št. | | odmik v m (0,0) |
|---|---|---|---|
| **2023 Žiri** | **1274/2** | | **10,52 m** |
| **2023 Žiri** | **799** | | **32,81 m** |
| **2023 Žiri** | **816/1** | | **46,62 m** |
| | | | |

*po potrebi dodati vrstico*

## ZUNANJA UREDITEV STAVB

**OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU**

| | |
|---|---|
| utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine) | **Za dostopanje do objekta se uporablja obstoječo peš pot iz obstoječih parkirišč na severni strani območja. Dostopna pot bo namenjena za dostopanje uporabnikov do objekta peš oziroma z namenskimi rekviziti (kolo, rolka, skiro, rolerji,…).** |

*v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.*

| | |
|---|---|
| utrjene zunanje površine (bivanje na prostem) | **Objekt ima vozno površino izvedeno iz asfalta katera znaša 590 m2 površine.** |

*v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.*

| | |
|---|---|
| površine raščenega dela | **Ostale površine objekta, ki ne bodo asfaltirane se zatravi. Površina raščenega dela znaša 583m2.** |

*v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.*

| | |
|---|---|
| ostale ureditve | **Ob dostopni poti se postavijo klopi, uredi dva prostora za piknik na prostem z mizo in klopi, postavijo se naprave za fitnes na prostem, informativno tablo ob vhodih na pumptrack poligona, razsvetljavo ter manjša smetnjaka za ločevanje odpadkov. Bodoči upravljalec objekta bo po potrebi praznil koše za odpadke ter le te odnašal na bližnji ekološki otok.** |

*v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.*

*po potrebi dodati vrstico*

**PRILOGA 4C**

# PODATKI O ZEMLJIŠČIH

| **SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)** | | | |
|---|---|---|---|
| katastrska občina | **2023 Žiri** | | |
| parc. št. | **816/2, 818/1** | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| velikost gradbene parcele $m^2$ | **1173,0** | | |
| GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL | | | |
| katastrska občina | parc. št. | parcela $m^2$ | območje gradbene parcele $m^2$ |
| **2023 Žiri** | **816/2** | **11966,0 m2** | **176,7 m2** |
| **2023 Žiri** | **818/1** | **9322,0 m2** | **996,3 m2** |
| *po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek* | | | **1173,0 m2** |

**SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO**

*obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja*

| **OSKRBA S PITNO VODO** | | | |
|---|---|---|---|
| predvidena komunalna oskrba | | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | | | |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |

| **ELEKTRIKA** | | | |
|---|---|---|---|
| predvidena komunalna oskrba | **obstoječ priključek** | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | **obstoječa merilna omarica** | **Žiri** | **816/2** |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | **Žiri** | | |
| parc. št. | **816/2** | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |

| **PLIN** | | | |
|---|---|---|---|
| predvidena komunalna oskrba | | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | | | |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |

| **TOPLOVOD** | | | |
|---|---|---|---|
| predvidena komunalna oskrba | | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | | | |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| **DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO** | | | |
| predvidena komunalna oskrba | | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | | | |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| **ODVAJANJE FEKALNIH VODA** | | | |
| predvidena komunalna oskrba | | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | | | |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| **ODVAJANJE METEORNIH VODA** | | | |
| predvidena komunalna oskrba | **nov priključek** | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| **premer zbirnega ponikovalnega jaška Z.J. 100cm in globine 200cm.** | **ponikovalnica** | **2023 Žiri** | **816/2** |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | **2023 Žiri** | | |
| parc. št. | **816/2** | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| **KOMUNIKCACIJSKI VODI** | | | |
| predvidena komunalna oskrba | | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | | | |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE** | | | |
| predvidena komunalna oskrba | **obstoječ priključek** | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| **dostop do objektov bo možen samo peš oz. z namenskimi rekviziti** | | **2023 Žiri** | **790/3** |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | **2023 Žiri** | | |
| parc. št. | **790/3, 818/1, 816/2** | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| **ZBIRANJE KOM. ODPADKOV** | | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | | k. o. mesta odvzema | parc. št. mesta odvzema |
| **dva smetnjaka za ločevanje odpadkov** | | **2023 Žiri** | **816/2, 818/1** |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| **DRUGO (NAVEDI)** | | | |
| predvidena komunalna oskrba | | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | | | |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| **SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV** | | | |
| *navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda* | | | |
| vrsta infrastrukture | | | |
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| **SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A** | | | |
| *izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje* | | | |
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| **SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE** | | | |
| *Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti* | | | |
| katastrska občina | | | |
| parc. št. | | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |

# 1. NASLOVNA STRAN

| | |
|---|---|
| | 0/2/1 VODILNI NAČRT – NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA<br><br>TEHNIČNI DEL |
| INVESTITOR: | Občina Žiri<br>Loška cesta 1, 4226 Žiri |
| NAZIV GRADNJE: | PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK |
| KRATEK OPIS GRADNJE: | Gradnja pumptrack poligona in fitnesa na prostem v športnem parku Pustotnik |
| VRSTE GRADNJE: | nova gradnja |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: | PZI |
| ŠTEVILKA PROJEKTA: | 57/24 |
| DATUM IZDELAVE: | Ljubljana, avgust 2024 |
| PROJEKTANT: | Aliansa ASE d.o.o., Reška ulica 17, 1000 Ljubljana |
| ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA: | Martin Martinec |
| VODJA PROJEKTA: | Anže Bizjak, univ. dipl .inž. grad |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: | G 3889 |

# 4. KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA

## SPLOŠNI DEL


| | |
|---|---|
| 1. | NASLOVNA STRAN – PRILOGA 1A |
| 2. | IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI – PRILOGA 2B |
| 3. | KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – PRILOGA 3 |
| 4. | KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA |
| 5. | SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI – PRILOGA 4 |
| 6. | PROJEKTNI POGOJI, SMERNICE, MNENJA, IZKAZI |
| 7. | PODATKI O REVIZIJI |


## TEHNIČNI DEL


| | |
|---|---|
| TEKSTUALNI DEL | |
| | KAZALO VSEBINE TEHNIČNEGA DELA VODILNEGA NAČRTA |
| A. | ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO |
| GRAFIČNI DEL | |
| B. | LOKACIJSKI PRIKAZI |
| C. | TEHNIČNI PRIKAZI |

# A. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Vsebina tehničnega poročila


A. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO ... 3
1. Splošne opombe ... 4
1. 1. Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta ... 4
2. Opis gradnje in njenih značilnosti ... 5
2. 1. Namen posega ... 5
2. 2. Opis lokacije z urbanističnimi podatki ... 5
2. 3. Splošni opis arhitekturne zasnove in ureditve odprtih površin z opisom usklajenosti s projektno nalogo ... 6
3. Tehnične značilnosti predvidene gradnje ... 7
3. 1. PUMPTRACK: ... 7
3. 2. VADBA NA PROSTEM: ... 8
3. 3. Strojne inštalacije ... 9
3. 4. Električne inštalacije ... 9
3. 5. URBANA OPREMA ... 10
3. 6. UREDITEV OKOLICE ... 11
4. Izpolnjevanje bistvenih zahtev ... 11
4. 1. mehanska odpornosti in stabilnost ... 11
4. 2. varnost pred požarom ... 11
4. 3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja ... 11
4. 4. varnosti pri uporabi ... 12
5. Navedba ter utemeljitev dopustnih manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja ... 12
6. Tehnične značilnosti predvidene gradnje ... 12
6. 1. Gradbene izvedbe ... 12
6. 2. Obrtniške izvedbe ... 13
6. 3. Izvedba ureditve odprtih površin ... 14
7. Sestave konstrukcijskih sklopov ... 15
7. 1. Sestave horizontalnih konstrukcij ... 15
8. POPIS DEL ... 16
8. 1. OTROŠKI PUMPTRACK ... 16
8. 2. NAPREDNI PUMPTRACK ... 17
8. 3. GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV URBANE OPREME ... 18
8. 4. DOBAVA IN POSTAVITEV URBANE OPREME ... 19
8. 5. ZUNANJA UREDITEV IN ZASADITEV ... 19
8. 6. RAZSVETLJAVA ... 20
8. 7. OSTALA DELA ... 22
B. LOKACIJSKI PRIKAZI ... 27
C. TEHNIČNI PRIKAZI ... 27

# 1. SPLOŠNE OPOMBE

## 1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

Uporaba pumptrack poligona je povezano z tveganjem poškodbe. Za zagotovitev varne uporabniške izkušnje je zato potrebno pumptrack poligon izvesti na način, da zadosti varnostim normativom, ki obravnavajo tako najbolj ranljivo skupino uporabnikov, torej najmlajše, hkrati pa je varen tudi za uporabo izkušenih uporabnikov, ki dosegajo visoke hitrosti. Asfaltni pumptrack poligon ni klasično igrišče ali športni objekt. Sestavljen je namreč iz elementov organskih oblik, ki jih je potrebno med samo izvedbo prilagajati, njihovo ustreznost pa preverjati s testiranjem, pri katerem se uporabljajo kolesa in ostali rekviziti, ki se na poligonu uporabljajo. Posledično je varno in kvalitetno uporabniško izkušnjo na asfaltnem pumptrack poligonu nemogoče zagotoviti le na podlagi projektne dokumentacije. Izvajalec mora zato imeti znanje in izkušnje, ki jih dokazuje z referencami na področju izgradnje asfaltnih pumptrack poligonov.

# 2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

Zadevano območje za umestitev pumptracka in fitnesa na prostem se nahaja na osrednjem delu zemljišča v športnem parku Pustotnik ob obstoječi zeleni tribuni na parcelah s parc. št. 816/2, 818/1 vse K. O. Žiri. Širše območje je namenjeno športu in rekreaciji. Na območju Pustotnika je urejeno naravno kopališče ob reki Sori, zraven kopališča pa je ograjeno odbojkarsko igrišče, kjer je možno igrati nogomet ali odbojko na mivki. V spodjem delu Pustotnika se nahaja tudi otroško igrišče. Območje kjer se predvidi umestitev pumptrack poligona je izravnano in zatravljeno. Fitnes na prostem pa je lociran na bližnjem griču južno od pumptrack poligonov, ki je trenutno namenjen zeleni tribuni za gledalce odbojke na miivki. Za območje nameravane gradnje je izdan odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pustotnik.




*Lokacija nameravanega posega*

## 2. 1. NAMEN POSEGA

Občina Žiri želi urediti območje Pustotnik in v sklopu tega zgraditi napredni in otroški pumptrack poligon ter fitnes na prostem. V sklopu gradnje športnih objektov se namerava zgraditi ter urediti še dostopno pot iz smeri parkirišč na severni strani zemljišča, postaviti urbano opremo (klopi, piknik klopi, razsvetljavo in smetnjake) in zasaditi novo drevje.

## 2. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI

- Predvidena gradnja se nahaja v enoti urejanja prostora z oznako ZI94
  Predvideni objekti se nahajajo v območju podrobne namenske rabe ZS - površine za rekreacijo, oddih in šport.
- Pumptrack ima po tipologiji ploskovni vzorec zidave.
- Nameravana gradnja se nahaja zraven vodotoka I. reda Poljanska Sora.
- Lokacija se nahaja na parcelah s parc. št. 816/2, 818/1 v katastrski občini Žiri.
  Parcele so v lastništvu Občine Žiri, ki je investitor projekta

## 2. 3. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRŠIN Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

### 2. 3. 1. OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA

PUMPTRACK Žiri

Otroški in napredni asfaltni pumptrack poligon je zasnovan na način, da se v največji meri prilagodi obliki razpoložljive površine. Poligon poleg zavojev sestavljajo grbine različnih višin, kar omogoča atraktivno izkušnjo tudi za bolj izkušene uporabnike, hkrati pa to ne preprečuje uporabe manj izkušenim. Površina med zavoji in grbinami je prav tako asfaltirana, kar razširi uporabnost in s tem atraktivnost poligona. Zasnova poligona je izvedena v skladu z normativi standardov SIST EN 1176-1, SIST EN 1177, SIST EN 15312 in SIST EN 14974.

Pumptrack poligon ali grbinasti poligon je sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so medseboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost poligona omogoča pestro in zabavno, avarno kolesarsko. Asfaltni pumptrack poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Primeren je za vse kolesarje ne glede na njihovo predznanje. Omogoča tako učenje vožnje s kolesom, kot tudi vadbo športnikov, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. Za premikanje po pumptrack poligonu uporabiki ne uporabljajo poganjanja oziroma porivanja temveč se gibajo z usklajenim premikanjem telesa navzgor in navzdol. Inovativen način poganjanja pumptrack poligone ločuje od ostalih objektov in stez. Asfaltni pumptrack poligoni v nasprotju z zemeljskimi ne zahtevajo veliko vzdrževanja in so odporni na vremenske vplive. Prav zato njihova priljubljenost po svetu in tudi v Sloveniji strmo narašča.

ZNAČILNOSTI PUMPTRACK POLIGONA:

- morfologija predvidene gradnje:
  Objekt za šport rekreacijo in prosti čas
- kompozicija, gabariti:
  Objekt je organske oblike z najbolj izpostavljenih delov tlorisnim horizontalnim gabaritom 49m x 43m in vertikalnim gabaritom 1,5m nad terenom. Asfaltirana površina objekta znaša 590m2, travnata površina objekta pa 583m$^2$.
- arhitekturne značilnosti (orientacija, vhod, osnovni ustroj objekta):
  Daljše stranice objekta so orientirane v smeri sever - jug, do objekta se lahko dostopa iz severne strani po vhodni asfaltirani klančini
- groba razporeditev programov:
  Objekt je večnamenski in je namenjen različnim športnim aktivnostim za katere se uporablja različne rekvizite s kolesi (kolo, rolka, skiro, rolerji).
- opis oblikovne podobe objekta:

Objekt predstavlja zatravljene brežine ter asfaltirano vozno površino z grbinami in zavoji, ki so med seboj ritmično povezani.




Vozna površina je iz asfalta, ki se ga vgradi ročno. Asfaltna površina mora biti dovolj gladka, da ne ovira vožnje z rekviziti, ki imajo manjša in trša kolesa. Konstrukcija band in valov je sestavljena iz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega materiala. Znotraj otokov se izvedejo manjši ponikovalni jaški, ki so med seboj povezani in speljani izven območja poligona. Brežine se pohumuzira s predhodno izkopano zemljino. Zatravitev brežin je zaradi hitrejšega ukoreninjenja predvidena s travno rušo. Na vhodu se postavi tabla z navodili in pravili obnašanja.

# 3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

**RAZVRSTITEV OBJEKTA GLEDE NA UREDBO O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV**

Ureditev pumptracka in fitnesa na prostem se po klasifikaciji uvršča v skupino 24122 - Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. Na podlagi aktualne uredbe o razvrščanju objektov tovrstni objekti nad površino 1000m2 in manjši od 5000m2 spadajo med manj zahtevne objekte za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

## 3. 1. PUMPTRACK:

Pumptrack poligon je zasnovan na način, da se v največji meri prilagodi obliki razpoložljive površine. Poligon poleg zavojev sestavljajo grbine različnih višin, kar omogoča atraktivno izkušnjo tudi za bolj izkušene uporabnike, hkrati pa to ne preprečuje uporabe manj izkušenim. Površina med zavoji in grbinami je prav tako asfaltirana, kar razširi uporabnost in s tem atraktivnost poligona. Zasnova poligona je izvedena v skladu z normativi standardov SIST EN 1176-1, SIST EN 1177, SIST EN 15312 in SIST EN 14974. Površina najbolj izpostavljenih delov predvidenega pumptrack poligona znaša 1173m2 (od tega asfaltirana površina 590m$^2$ in travnata površina 583m$^2$).

Utrjene površine
Asfaltirana vozna površina
- asfalt AC 8 surf B70/100 A5, debeline od 4 - 8cm
- utrjeni tampon, debeline do višine klančine,  pesek granulacije 0/32 mm
- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/32 mm, debeline 20cm
- utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm, debeline 50 cm
- Geo-tekstil natezne trdnosti min 14 kN/m2
- obstoječa tla

## 3. 2. VADBA NA PROSTEM:


Ob pumptracku je površina, ki je namenjena vadbi na prostem. Izbrani elementi so: eliptični trenažer, veslač, potisk s prsi, naprava za izteg kolen in naprava za krepitev notranjih stegenskih mišic. Poleg specifičnih trenažerjev, se postavi še večnamenska kletka, ki omogoča različne načine uporabe in vadbo z lastno težo. Pred montažo se izvedejo gradbena dela za izvedbo platoja okoli naprav in izvedbo temeljev za postavitev naprav.

FITNES NA PROSTEM:

-ELEMENT 1: eliptični trenažer



- ELEMENT 2: veslač



-ELEMENT 3: potisk s prsi



-ELEMENT 4: naprava za izteg kolen



-ELEMENT 5: naprava za krepitev notranjih stegenskih mišic



OSTALI ELEMENTI VADBE NA PROSTEM:
-večnamenska lesena kletka za izvajanje različnih vaj z lastno težo.



## 3. 3. STROJNE INŠTALACIJE

Iz predvidenih pumptrack objektov se bo odvajalo padavinsko vodo preko petih betonskih jaškov (P1, P2, P3, P4, P5), ki so že sami posebej naluknjani, ki se jih obsuje z drenažnim peskom in delujejo kot ponikovalni jaški. Iz omenjenih jaškov se prelive spelje v zbirni jašek (Z.J.), ki bo ravno tako izveden po principu ponikovalnega jaška iz katerega voda ponika v tla. Mesto jaškov padavinski vod se nahaja na parceli s parc. št. 816/2 in 818/1, k.o. Žiri. Iz ostalih površin nameravane gradnje se padavinske vode razpršeno ponika po terenu.

## 3. 4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Pumptrack poligona se bo priključeval na električno infrastrukturo preko obstoječega priključka iz obstoječe elektro jaška v jugo zahodni smeri. Ob pumptrack poligonu se

postavi elektro omarokontroliranje razsvetljave poligonov. Zraven se uredi vzporedni vod iz obstoječega jaška za namen javne razsvetljave dostopne poti in fitnesa na prostem. Svetila javne razsvetljave se samodejno odpirajo in zapirajo.

- priključek na infrastrukturo je obstoječi in lociran na parceli s parc. št. 816/2 k.o. Žiri.
- PMO je nova na parceli s parc. št. 816/2 k.o. Žiri ob pmptrack poligonu
- Na območju pumptrack poligona se doda 3 nove luči (R1, R2, R3) na 8m visokem drogu in uredi električno kanalizacijo internega kablovoda.
- Ob dostopni poti in fitnesu na prostem se postavi javne luči z manjšo jakostjo na 5m drogu (R4, R5, R6, R7, R8, R9).

## 3. 5. URBANA OPREMA

Na obočju obdelave se predvidi urbana oprema in sicer:

- 2 kompleta klopi ob pumptrack poligonu. Uporabijo se lokalne klopi iz odsluženega lesa.



- 2 kompleta dveh klopi z mizo. Ob vsakem kompletu je predvidena postavitev koša za ločeno zbiranje odpadkov. Detajlni tip se določi v nadaljnih fazah projekta. V kolikor je do faze izvedbe dobavljiva tudi miza lokalnega tipa iz odsluženega lesa se predvidi to vrsto. Komplet klopi z mizo in smetnjakom se postavi na utrjeno površino urejeno z betonskimi pranimi ploščami.





### 3. 6. UREDITEV OKOLICE

Po končani gradnji je potrebno urediti in zatraviti okolic. Razen brežin in notranjih otokov pumptracka, ki so zaradi hitrejšega ukoreninjenja in zaščite brežin izvedene s travno rušo, se ostali deli zatravijo s travnim semenom avtohtonih sort. Na območju ureditve pumptrack poligonov in fitnesa na prostem se izvede zasaditev avtohtonih dreves. Predvidena je saditev 15ih dreves vrste Lipovec (Tilia Cordata) in 6 dreves vrste Breza (Betula pendula). Dostopna pot se po koncu gradnje nasuje s finim peskom manjših frakcij (0-8mm), ki se ga utrdi.

# 4. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

### 4. 1. MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST

- Najmanjši odmiki od sosednjih parcelnih mej:
  - Objekt ima najmanjši odmik 10.52m od parcele s parc. št. 1274/2

Povzetek vplivov, ob pogoju upoštevanja vseh sestavin projekta, je sledeč:

- izvedena gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje
- izvedena gradnja ne bo na objektih v okolici povzročila deformacij večjih od dopustnih
- izvedena gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije
- izvedena gradnja na objektih v okolici ne bo povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok

- Glede mehanske odpornosti in stabilnosti objekta bo izdelan načrt gradbenih konstrukcij, ki predvideva ustrezno gradnjo.karakteristični presek obstoječe in načrtovane površine terena;

### 4. 2. VARNOST PRED POŽAROM

Objekt bo na prostem in je z vidika požarne varnosti požarno nezahteven.

Povzetek vplivov, ob pogoju upoštevanja vseh sestavin projekta je sledeč:

- nosilna konstrukcija objekta bo določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost
- zagotovljena bo zadostna kapaciteta evakuacijskih poti
- lastnosti obložnih materialov bodo ustrezne
- možnost za nastanek požara in omejitev širjenja požara po objektu bodo omejene
- zagotovljena bo zadostna količina sredstev za gašenje v primeru požara
- zagotovljeno bo zadostno število dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, ki bodo tehnično opremljeni v skladu SIST DIN 14090 – površine za gasilce na zemljišču
- zagotovljene bodo proste intervencijske površine za potrebe objekta

### 4. 3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA

- tehnično bo preprečeno uhajanje strupenih plinov, nevarnih delcev ali plinov, emisije nevarnega sevanja, onesnaženje ali zastrupitve vode in tal, napačno odstranjevanje odpadnih voda, dima, trdih ali tekočih odpadkov, zadrževanje vlage v objektih v okolici izvedene gradnje ali na površinah znotraj njih
- predvidena gradnja ne vpliva na osenčenje sosednjih objektov ne bo prekomernega emisijskega vpliva iz posameznih virov, iz katerih se izpuščajo ali oddajajo energija ali snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju, z upoštevanjem dopustnih vrednosti

### 4. 4. VARNOSTI PRI UPORABI

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih prikazov.

- Izvede se izdelava ocene varnosti z oceno tveganja na osnovi veljavnega certifikata izvajalca poligona s strani neodvisnega strokovnjaka

# 5. NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ OD GRADBENEGA DOVOLJENJA

V PZI dokumentaciji ni predvidenih odstopanj od gradbenega dovoljenja.

# 6. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

### 6. 1. GRADBENE IZVEDBE

Gradnja predvidenih objektov pumptrack poligona in fitnesa na prostem se bo izvajala v dveh fazah. V 1. fazi je zajeta gradnja pumptrack poligonov, ureditev dostopne poti, postavitev urbane opreme severno od dostopne poti in postavitev kabelske kanalizacije s postavitvijo razsvetljave pumptrack poligonov (R1 - R3) ter izvedba meteorne kanalizacije. V prvi fazi je zajeta še zasaditev 13 dreves, ki so podrobneje opisana v točki 8 tehničnega poročila. V 2. fazi se izvede preostanek objektov, ki vključujejo ureditev in postavitev 5ih naprav fitnesa na prostem, postavitev telovadne kletke, postavitev urbane opreme južno od dostopne poti ter postavitev uličnih svetilk ob dostopni poti ter na območju fitnesa na prostem (R4 - R9).

#### 6. 1. 1. OPIS ZEMELJSKIH DEL

- V prvi fazi izgradnje poligona je potrebno odstraniti humusni sloj in izvesti izkop. Uredi se drenažo z betonskimi perforiranimi jaški, ki se jih poveže s PVC cevmi premera 160mm. Pokrovi jaškov so naluknjani. Poleg drenaže se uredi predištalacijo za za namen razsvetljave z PE dvoslojno kabelsko cevjo premera 50mm.

- Planum izkopa se strojno utrdi in pokrije z geosintetikom.

- Na utrjen plato s filcem se nasuje drobljenec granulacije 0-64 mm v debelini 50cm, ki se ga ravno tako strojno utrdi do potrebne zbitost Ev2=60Mpa

- Nato pa se začne z gradnjo elementov poligona iz tamponskega drobljenca. Gradnja obsega strojno izvedbo nagnjenih zavojev in grbin, ročno oblikovanje grobe izvedbe nasipov, utrjevanje in finalno izvedbo oblik pumptrack poligona ter priprava za zaključni sloj asfalta. Na brežine in ostale nevozne površine pumptrack poligona se položi humus in zasadi travo s semeni. Pokrove jaškov se zasuje s prodcem.

- Ob vhodu na poligon se postavi informacijsko tablo, ki se jo postavi na dva stebra iz sibirskega macesna, ki sta vpeta na dva pocinkana nosilca in zasidrana v betonska temelja. Ob otroškem in naprednem pumptrack poligonu se postavi pet 8m visokih kandelabrov za razsvetljavo, ki se jih privijači na predhodno izdelane betonske temelje.

6. 1. 2. OPIS ASFALTERSKIH DEL

- Asfalt se izvede v enem sloju v povprečni debelini 8cm. Asfaltna vozna površina mora biti vgrajena in utrjena na način, da omogoča gladko vožnjo s športnimi rekviziti, ki imajo kolesa manjšega premera (npr. rolke). Robovi vozne asfaltirane površine se izvedejo pod kotom 45-60 stopinj. Robove se izvede med vgradnjo vroče asfaltne zmesi. Pri vgradnji asfaltne zmesi je potrebno paziti, da se temperatura asfalta ne zniža do te mere, da se ga ne more več obdelovati. Glede na specifiko gradnje je predvidena poraba asfalta 0,25t/m2.

6. 1. 3. OPIS METEORNE KANALIZACIJE

- Za odvodnjavanje padavinske vode iz vozne površine pumptrack poligona se bo izvedlo drenažo s štirimi betonskimi jaški (P1, P2, P3, P4, P5), ki so že sami posebej naluknjani. Jaške se obsuje z drenažnim peskom in delujejo kot ponikovalni jaški. Iz omenjenih jaškov se prelive spelje v zbirni jašek (Z.J.), ki bo ravno tako izveden po principu ponikovalnice. Iz zbirnega jaška Z.J. voda potuje v obstoječi jašek meteorne kanalizacije.

6. 2. OBRTNIŠKE IZVEDBE

6. 2. 1. OPIS ELEKTRIČNIH INŠTALACIJSKIH DEL

- Pumptrack poligon se bo priključeval na električno infrastrukturo preko obstoječega priključka iz obstoječega elektro jaška športnega parka Pustotnik v lasti investitorja za namen razsvetljave objekta.
- priključek na infrastrukturo je obstoječi in lociran na parceli s parc. št. 816/2 k.o. Žiri.
- PMO se postavi na parceli s parc. št. 816/2 k.o. Žiri ob novo zgrajenem objektu pumptrack poligonu, v lasti investitorja
- Na območju pumptrack poligona se doda 3 nove luči (R1, R2, R3) na 8m visokem drogu za namen razsvetljave pumptrack poligonov in uredi električno kanalizacijo internega kablovoda. Na droge se postavi dovolj svetil, da bo vozišče poligona osvetljeno v celoti. Zaradi višinskih razlik objektov poligona je potrebno svetila ustrezno usmeriti, da se izogne senčenju na samem vozišču.
- Ob dostopni poti se za prihodnjo ureditev fitnesa na prostem predvidi jašek za priklop razsvetljave (R4 - R9) na javno razsvetljavo

## 6. 3. IZVEDBA UREDITVE ODPRTIH POVRŠIN

### 6. 3. 1. OPIS ZEMELJSKIH DEL

- Za gradnjo dostopne poti je potrebno izvesti izkop kot za plato pumptracka.
- Površino platoja se strojno utrdi in pokrije z geosintetikom.
- Na utrjen plato s filcem se nasuje drobljenec granulacije 0-64 mm, ki se ga ravno tako strojno utrdi.
- Zaključna površina se izvede s finim peskom frakcje 0-8mm v debelini do 10cm

### 6. 3. 2. URBANA OPREMA

- V sklopu gradnje pumptrack poligona se uredi dva manjša smetnjaka za ločevanje odpadkov 3 X 32l s pepelnikom 0,3l. Za postavitev smetnjaka je potrebno urediti temelj na katerega se smetnjak vijači. En smetnjak se postavi ob vhodu pumptrack poligona, drugega pa zraven klopi ob dostopni poti omenjenega poligona. Bodoči upravljalec objekta bo po potrebi praznil koše za odpadke ter le te odnašal na bližnji ekološki otok.
- Ob dostopni poti se postavi dve klopi za posedanje. Za postavitev klopi je potrebno izvesti ustrezno temeljenje na katerega se vijači jeklena konstrukcija klopi.
- Ob dostopni poti pri vhodu na pumptrack se postavi stojalo za kolesa, ki ima kapaciteto parkiranja od 4 do 7 koles.

# 7. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

## 7. 1. SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ

### 7. 1. 1. PUMPTRACK

#### T1.1 VOZNA POVRŠINA

| | |
|---|---|
| ZAKLJUČNI SLOJ: | |
| – asfalt AC 8 surf B70/100 A5 | 6,00-10,00 |
| KONSTRUKCIJA | |
| – komprimiran gramozni tampon, pesek granulacije 0/32 mm | Debelina do višine Klančine, min 20cm |
| PODLAGA | |
| – komprimiran gramozni tampon, pesek granulacije 0/64 mm | 50,00 |
| – Geo-tekstil natezne trdnosti min 14 kN/m2 | |

#### T2.1 BREŽINE

| | |
|---|---|
| ZAKLJUČNI SLOJ: | |
| – travnata površina | |
| – humus | 6,00 - 10,00 |
| KONSTRUKCIJA | |
| – komprimiran gramozni tampon, pesek granulacije 0/32 mm | Debelina do višine brežine |
| PODLAGA | |
| – komprimiran gramozni tampon, pesek granulacije 0/64 mm | 50,0 |
| – Geo-tekstil natezne trdnosti min 14 kN/m2 | |

### 7. 1. 2. DOSTOPNA POT

#### T1.1 UTRJENA POVRŠINA

| | |
|---|---|
| ZAKLJUČNI SLOJ: | |
| – Stabilizirana gramozna površina, pesek granulacije 0-8mm | 2,00 |
| PODLAGA: | |
| – utrjeni tampon, pesek granulacije 0/64 mm | 50,00 |
| – Geo-tekstil natezne trdnosti min 14 kN/m2 | |

### 7. 1. 3. FITNES NA PROSTEM

#### T1.1 UTRJENA POVRŠINA

| | |
|---|---|
| ZAKLJUČNI SLOJ: | |
| – Prodec, velikost zrn 2-8mm | 10,00-15,00 |
| PODLAGA | |
| – komprimiran gramozni tampon, pesek granulacije 0/64 mm | 20,00 |
| – Geo-tekstil natezne trdnosti min 14 kN/m2 | |

### 7. 1. 4. PIKNIK PROSTOR - KLOPI Z MIZO

#### T1.1 UTRJENA POVRŠINA

ZAKLJUČNI SLOJ:

- Prane plošče 40 x 40 cm 3,80

PODLAGA

- Betonska podlaga 12,00
- Utrjeni tampon, pesek granulacije 0/32 mm 20,00
- Geo-tekstil natezne trdnosti min 14 kN/m2

# 8. POPIS DEL 1. FAZA

## 8. 1. OTROŠKI PUMPTRACK

| Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost |
|---|---|---|---|---|
| **SPLOŠNA DELA** | | | | |
| Odriv humusa z deponiranjem na robu gradbišča za kasnejšo uporabo | m3 | 34,50 | | 0,00 |
| Strojni izkop materiala 3. ktg z odvozom na začasno gradbiščno deponijo | m3 | 17,50 | | 0,00 |
| Odvoz viška materiala na trajno deponijo | m3 | 35,00 | | 0,00 |
| Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine– 3. kategorije na mestu poligona | m2 | 280,00 | | 0,00 |
| Dobava in vgrajevanje geosintetika z natezno trdnoostjo vsaj 12kN/m v obe smeri | m2 | 280,00 | | 0,00 |
| Izdelava platoja iz kamnitega ali recikliranega materiala v debelini 30cm | m3 | 84,00 | | 0,00 |
| Komplet izdelava kanalizacije za odvod padavinske vode iz PVC cevi premera 160mm vključno z izkopom, peščeno posteljico in obsutjem, zasutjem | m1 | 15,00 | | 0,00 |
| Dobava in vgradnja betonskih jaškov premera 50cm, globine 100cm, vključno z betonskimi naluknjanimi pokrovi, zemeljiskimi deli, obsutjem z drenažnim peskom 16-32mm | kom | 1,00 | | 0,00 |
| Raznos in planiranje humusa po brežinah- v ceni potrebno upoštevati ročni transport in humuziranje brežin notranjih otokov | m2 | 150,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| **SKUPAJ : SPLOŠNA DELA** | | | | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DOBAVA MATERIALA ZA IZGRADNJO POLIGONA** | | | | |
| Dobava tamponskega drobljenca 0-32mm za izdelavo poligona | t | 220,00 | | 0,00 |
| Dobava asfaltne zmesi AC8 surf B70/100 A5 z upoštevanjem stojnine za kamion 1h/5t. Dobava s kamionom z loputo za ročno asfaltiranje. Predvidena poraba 250kg/m2. V ceni upoštevati 10% za odpad in odvoz viška na deponijo | t | 26,00 | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **SKUPAJ : ODBAVA MATERIALA ZA IZGRADNJO PLIGONA** | | **0,00** |

**SPECIALNA DELA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Izdelava poligona iz drobljenca- izdelava in utrjevanje nasipov, groba strojna izdelava, ročno oblikovanje, utrjevanje v zahtevnih pogojih v brežinah do 40 stopinj, vključno s hrbtnimi stranmi poligona, ki niso asfaltirane. Obračun po m2 vozne asfaltirane površine | m2 | 105,00 | | 0,00 |
| Ročno asfaltiranje poligona v zahtevnih pogojih z nakloni do 40 stopinj. V ceni potrebno upoštevati ročni transport, razgrinjanje in fino oblikovanje krivin, utrjevanje površine in robov. Dobava asfalta upoštevana v splošnih delih. | m2 | 105,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| **SPECIALNA DELA** | | | | **0,00** |

8. 2. NAPREDNI PUMPTRACK

| **Opis postavke** | **ME** | **Količina** | **Cena** | **Vrednost** |
|---|---|---|---|---|
| **SPLOŠNA DELA** | | | | |
| Odriv humusa z deponiranjem na robu gradbišča za kasnejšo uporabo | m3 | 97,00 | | 0,00 |
| Strojni izkop materiala 3. ktg z odvozom na začasno gradbiščno deponijo | m3 | 250,00 | | 0,00 |
| Odvoz viška materiala na trajno deponijo | m3 | 298,50 | | 0,00 |
| Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine– 3. kategorije na mestu poligona | m2 | 1.150,00 | | 0,00 |
| Dobava in vgrajevanje geosintetika z natezno trdnoostjo vsaj 12kN/m v obe smeri | m2 | 1.150,00 | | 0,00 |
| Izdelava platoja iz kamnitega ali recikliranega materiala v debelini 30cm | m3 | 345,00 | | 0,00 |
| Komplet izdelava kanalizacije za odvod padavinske vode iz PVC cevi premera 160mm vključno z izkopom, peščeno posteljico in obsutjem, zasutjem | m1 | 87,00 | | 0,00 |
| Izdelava linijske drenaže iz perforirane PVC cevi premera 110mm, vključno z zemeljskimi deli, obsutjem z drenažnim materialom 16-32mm in geosintetikom | m1 | 31,50 | | 0,00 |
| Dobava in vgradnja betonskih jaškov premera 50cm, globine 100cm, vključno z betonskimi naluknjanimi pokrovi, zemeljiskimi deli, obsutjem z drenažnim peskom 16-32mm | kom | 4,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Komplet izdelava zbirnega jaška iz betonske cevi fi 80cm, globine 1m, z betonskim pokrovom, obsipom z drenažnim peskom in zemeljskimi deli | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Raznos in planiranje humusa po brežinah- v ceni potrebno upoštevati ročni transport in humuziranje brežin notranjih otokov | m2 | 540,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| **SKUPAJ : SPLOŠNA DELA** | | | | **0,00** |

**DOBAVA MATERIALA ZA IZGRADNJO POLIGONA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dobava tamponskega drobljenca 0-32mm za izdelavo poligona | t | 1.410,00 | | 0,00 |
| Dobava asfaltne zmesi AC8 surf B70/100 A5 z upoštevanjem stojnine za kamion 1h/5t. Dobava s kamionom z loputo za ročno asfaltiranje. Predvidena poraba 250kg/m2. V ceni upoštevati 10% za odpad in odvoz viška na deponijo | t | 117,50 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SKUPAJ : DOBAVA MATERIALA ZA IZGRADNJO PLIGONA** | | | | **0,00** |

**SPECIALNA DELA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Izdelava poligona iz drobljenca- izdelava in utrjevanje nasipov, groba strojna izdelava, ročno oblikovanje, utrjevanje v zelo zahtevnih pogojih v brežinah do 60 stopinj, vključno s hrbtnimi stranmi poligona, ki niso asfaltirane. Obračun po m2 vozne asfaltirane površine | m2 | 470,00 | | 0,00 |
| Ročno asfaltiranje poligona v zelo zahtevnih pogojih z nakloni do 60 stopinj. V ceni potrebno upoštevati ročni transport, razgrinjanje in fino oblikovanje krivin, utrjevanje površine in robov. Dobava asfalta upoštevana v splošnih delih. | m2 | 470,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| **SPECIALNA DELA** | | | | **0,00** |

## 8. 3. GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV URBANE OPREME

| **Opis postavke** | **ME** | **Količina** | **Cena** | **Vrednost** |
|---|---|---|---|---|
| **GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV URBANE OPREME** | | | | |
| Odriv humusa z deponiranjem na robu gradbišča za kasnejšo uporabo | m3 | 2,00 | | 0,00 |
| Strojni izkop materiala 3. ktg z odvozom na začasno gradbiščno deponijo | m3 | 6,00 | | 0,00 |
| Odvoz viška materiala na trajno deponijo | m3 | 7,00 | | 0,00 |
| Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine– 3. kategorije na mestu poligona | m2 | 20,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dobava in vgrajevanje geosintetika z natezno trdnoostjo vsaj 12kN/m v obe smeri | m2 | 20,00 | | 0,00 |
| Izdelava platoja iz kamnitega ali recikliranega materiala v debelini 40cm | m3 | 8,00 | | 0,00 |
| Dobava in vgraditev betonskih robnikov 8x100cm- razmejitev površine za urbano opremo in dostopno pot | m1 | 105,00 | | 0,00 |
| Izdelava zaključnega sloja iz finega peska frakcije 0-8mm v debelini do 10 cm- območje urbane opreme in dostopna pot | m2 | 220,00 | | 0,00 |
| | | | | |
| **SKUPAJ :GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV OPREME** | | | | **0,00** |

## 8. 4. DOBAVA IN POSTAVITEV URBANE OPREME

| **Opis postavke** | **ME** | **Količina** | **Cena** | **Vrednost** |
|---|---|---|---|---|
| **DOBAVA IN POSTAVITEV URBANE OPREME** | | | | |
| Dobava in postavitev klopi brez sedala s podnožjem iz betonskih kvadrov in sedišcem iz sebirskega macesna. Kot npr.: klop Kremen Quadro ali enakovredno | kpl | 2,00 | | 0,00 |
| Dobava in postavitev mize s podnožjem iz betonskih kvadrov in sedišcem iz sebirskega macesna. Kot npr.: miza Kremen Quadro ali enakovredno | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Montaža klopi lokalne izdelave iz odsluženega lesa- samo montaža, klop zagotovi investitor! | kpl | 2,00 | | 0,00 |
| | | | | |

## 8. 5. ZUNANJA UREDITEV IN ZASADITEV

| **Opis postavke** | **ME** | **Količina** | **Cena** | **Vrednost** |
|---|---|---|---|---|
| **ZUNANJA UREDITEV IN ZASADITEV** | | | | |
| Dobava manjkajočega humusa- sejane zemljine | m3 | 105,00 | | 0,00 |
| Dobava in polaganje travne ruše na brežine in notranje otoke poligona, vključno s pripravo podlage in enkratnim temeljitim zalivanjem na dan polaganja. Nadaljna zalivanja zagotovi naročnik | m2 | 700,00 | | 0,00 |
| Humuziranje in zatravitev s semenom ravninskih delov zunaj pumptrack poligonov | m2 | 170,00 | | 0,00 |
| Dobava in saditev Lipovca (Tilia Cordata), višine min. 200cm, vključno z izvedbo sadilne jame in vsemi pomožnimi deli | kpl | 10,00 | | 0,00 |
| Dobava in saditev Breze (Betula pendula), višine min. 200cm, vključno z izvedbo sadilne jame in vsemi pomožnimi deli | kpl | 3,00 | | 0,00 |

## 8. 6. RAZSVETLJAVA

| Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost |
|---|---|---|---|---|
| **RAZSVETLJAVA- GRADBENA DELA** | | | | |
| Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. ktg., izdelava posteljice iz finega peska 0/4mm, obsip cevi s finim peskom, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz odvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m1 | 79,00 | | 0,00 |
| Dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25/4mm | m1 | 85,00 | | 0,00 |
| Dobava in polaganje rebraste PVC cevi rdeče barve, premera 75mm z opozorilnim trakom min 20cm nad temenom cevi . | m1 | 79,00 | | 0,00 |
| Izdelava temelja za kandelaber višine 8m, premer temelja 60cm, globina 1,5 vključno z izkopom dobavo in vgradnjo sidernih plošč za kandelaber (kot naprimer TF18/300 z vijaki) in vsemi pomožnimi deli | kpl | 3,00 | | 0,00 |
| **SKUPAJ : RAZSVETLJAVA- GRADBENA DELA** | | | | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RAZSVETLJAVA- MATERIAL IN INŠTALACIJSKA DELA** | | | | |
| Dobava in vgradnja prostostoječe razvodne omare R-Pumprtack, s podstavkom, enojnimi vrati in cilindrično ključavnico. dim. 310/860/200. Vključuje izkop, podložni beton, obbetoniranje podstavka in obsipavanje. | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Dobava, montaža in vezava opreme omarice R- Pumptrack s sledečo opremo: | | | | |
| glavno bremensko ločilno stikalo; 63A/3p | kos | 1,00 | | 0,00 |
| varovalčni ločilnik Tytan, 3p, z vložki | kos | 1,00 | | 0,00 |
| prenapetostni odvodnik razreda B+C 20kA/4p, 320V s signalizacijskim kontaktorm za prikaz izpada prenapetostne zaščite | kos | 1,00 | | 0,00 |
| inštalacijski odklopnik C/6A, 1p, 10 kA | kos | 1,00 | | 0,00 |
| inštalacijski odklopnik C/10A, 1p, 10 kA | kos | 4,00 | | 0,00 |
| inštalacijski odklopnik C/16A, 1p, 10 kA | kos | 3,00 | | 0,00 |
| inštalacijski odklopnik C/16A,3p, 10 kA | kos | 1,00 | | 0,00 |
| RCD zaščitno stikalo FID 63/0,03A, 3p | kos | 1,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stikalna ura, tedenska, za vgradnjo na letev | kos | 1,00 | | 0,00 |
| Inštalacijski kontaktor R25/40, za vgradnjo na letev | kos | 1,00 | | 0,00 |
| Stikalo 10A, 1-0 za vgradnjo na letev | kos | 1,00 | | 0,00 |
| Preklopno stikalo 10A, 1-0-2 za vgradnjo na letev | kos | 1,00 | | 0,00 |
| Rele za nadzor razsvetljave EV SOU s senzorjem za vgradnjo na letev | kos | 1,00 | | 0,00 |
| uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, | kos | 1,00 | | 0,00 |
| Vtičnica 230V/1N za vgradnjo na letev | kos | 2,00 | | 0,00 |
| napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material ( kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kos | 1,00 | | 0,00 |
| Dobava in vgradnja kabla NYY-J 5x4mm2 v cevi kabelske kanalizacije in v uvodnice kandelabrov, vključno s priklopi v kandelabru | m1 | 85,00 | | 0,00 |
| Dobava in montaža kandelabra višine 8 m. Vsebuje montažno ploščo za pritrditev na sidra, priključno poščo, vratica, priključno sponko z varovalko ter upoštevanim kablom v kandelabru. | kpl | 3,00 | | 0,00 |
| Dobava in montaže razdelilne plošče za tri svetilke na vrhu kandelabra | kom | 3,00 | | 0,00 |
| Dobava in vgradnja LED svetilk kot npr.: MT Light NAIT PLUS MT 80 ali enakovredno. Svetilka mora zagotavljati 24500 lumnov svetlobnega toka z možnostjo zmanjšanja. Končna obdelava prašno barvana barva v RAL 9007 | kom | 9,00 | | 0,00 |
| Priklop napajalnega kabla na obstoječe omrežje JR | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Izvedba električnih meritev po končanih delih ter izdelava poročila | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Izdelava svetlobno tehničnih meritev in izdelava poročila | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| **SKUPAJ : MATERIAL IN INŠTALACIJSKA DELA** | | | | **0,00** |

## 8. 7. OSTALA DELA

| Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost |
|---|---|---|---|---|
| **PRIPRAVLJALNA DELA** | | | | |
| Ureditev in zavarovanje gradbišča, postavitev varnostne gradbiščne ogreje | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Zakoličba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Uradna zakoličba celotnega objekta v skladu s projektom | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| **SKUPAJ : PRIPRAVLJALNA DELA** | | | | **0,00** |
| **ZAKLJUČNA DELA** | | | | |
| Dobava, vgradnja in postavitev informativne table višine 2m iz sibirskega macesna, betonskimi temelji in pocinkanimi nosilci, vključno s tiskom na dibond folijo. Tabla površine do 1,5m² | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Pospravljanje gradbišča, odstranitev ograje in ureditev okolice v prvotno stanje | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| **SKUPAJ : PRIPRAVLJALNA DELA** | | | | **0,00** |
| **TUJE STORITVE** | | | | |
| Izdelava ocene varnosti z oceno tveganja- skupaj napredni in otroški poligon | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Izdelava PID projektne dokumentacije | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| Projektantski nadzor- ocena količine. | ur | 15,00 | | 0,00 |
| **SKUPAJ : TUJE STORITVE** | | | | **0,00** |

# 9. POPIS DEL 2. FAZA

## 1 GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV URBANE OPREME

| | Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.1** | **GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV URBANE OPREME** | | | | |
| 9.1.1. | Zakoličba elementov fitnes naprav in urbane opreme | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 9.1.2 | Odriv humusa z deponiranjem na robu gradbišča za kasnejšo uporabo | m3 | 17,00 | | 0,00 |
| 9.1.3 | Strojni izkop materiala 3. ktg z odvozom na začasno gradbiščno deponijo | m3 | 180,00 | | 0,00 |
| 9.1.4 | Odvoz viška materiala na trajno deponijo | m3 | 188,50 | | 0,00 |
| 9.1.5 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine– 3. kategorije na mestu poligona | m2 | 170,00 | | 0,00 |
| 9.1.6 | Dobava in vgrajevanje geosintetika z natezno trdnoostjo vsaj 12kN/m v obe smeri | m2 | 170,00 | | 0,00 |
| 9.1.7 | Izdelava platoja iz kamnitega ali recikliranega materiala v debelini 40cm | m3 | 68,00 | | 0,00 |
| 9.1.8 | Dobava in vgraditev betonskih robnikov 8x100cm | m1 | 113,00 | | 0,00 |
| 9.1.9 | Izdelava površine iz okroglega peščenega materiala, frakcij 4-8mm na območju fitnesa in telovadne kletke v debelini 15cm | m3 | 25,00 | | 0,00 |
| 9.1.10 | Dobava in vgrajevanje tampona v debelini do 20cm | m3 | 5,00 | | 0,00 |
| 9.1.11 | Dobava in vgradnja pranih plošč, dimenzij 40x40cm na betonsko podlago, vključno z izdelavo plošče v debelini 12cm | m2 | 12,00 | | 0,00 |
| 9.1.12 | Dobava in vgradnja pranih plošč, dimenzij 40x40cm na betonsko podlago | m3 | 12,00 | | 0,00 |
| 9.1.13 | Dobava in vgradnja pranih plošč, dimenzij 40x40cm na betonsko podlago | m4 | 12,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.14 | Izdelava opaža za betonske temelje fitnes naprav in telovadne kletke | m2 | 20,80 | | 0,00 |
| 9.1.15 | Dobava in vgradnja armature manj zahtevne izvedbe v temelje | kg | 300,00 | | 0,00 |
| 9.1.16 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v betonske temelje | m3 | 4,50 | | 0,00 |
| | | | | | |
| | **SKUPAJ :GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV OPREME** | | | | **0,00** |

# 2. DOBAVA IN POSTAVITEV URBANE OPREME

| | Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|
| **10.1** | **DOBAVA IN POSTAVITEV URBANE OPREME** | | | | |
| 10.1.1 | Dobava in postavitev klopi brez sedala s podnožjem iz betonskih kvadrov in sediščem iz sebirskega macesna. Kot npr.: klop Kremen Quadro ali enakovredno | kpl | 2,00 | | 0,00 |
| 10.1.2 | Dobava in postavitev mize s podnožjem iz betonskih kvadrov in sediščem iz sebirskega macesna. Kot npr.: miza Kremen Quadro ali enakovredno | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 10.1.3 | Dobava in postavitev koša za ločeno zbiranje odpadkov, kot naprimer model Separat Kremen MB ali enakovredno | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| | | | | | |
| | **SKUPAJ : DOBAVA IN POSTAVITEV URBANE OPREME** | | | | **0,00** |

# 3 FITNES NAPRAVE

| | Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.1** | **FITNES NAPRAVE** | | | | |
| 3.1.1 | Dobava in vgradnja fitnes naprave- eliptični trenažer. Kot npr.: Bitifit BFS 602 ali enakovredno | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 3.1.2 | Dobava in vgradnja fitnes naprave- veslač. Kot npr.: Bitifit BFS 608 ali enakovredno | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 3.1.3 | Dobava in vgradnja fitnes naprave- potisk s prsi. Kot npr.: Bitifit BFS 609 ali enakovredno | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 3.1.4 | Dobava in vgradnja fitnes naprave- naprava za izteg kolen. Kot npr.: Bitifit BFS 615 ali enakovredno | kpl | 1,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.5 | Dobava in vgradnja fitnes naprave- naprava za krepitev notranjih stegenskih mišic. Kot npr.: Bitifit BFS 613 ali enakovredno | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 3.1.6 | Dobava in vgradnja večnamenske kletke za izvajanje vaj z lastno težo. Kletka je sestavljena iz šestih vertikalnih profilov premera 12cm, ene horizontalnega profila premera 12cm in več povezovalnih alu profilov premera 33mm- kot npr. Taurus tip A8 ali enakovredno | kpl | 1,00 | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SKUPAJ : FITNES NAPRAVE** | | | **0,00** |

# 4 RAZSVETLJAVA

| | Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | **RAZSVETLJAVA- GRADBENA DELA** | | | | |
| 4.1.1 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.9 m in širine 0,4 m v teren III. ktg., izdelava posteljice iz finega peska 0/4mm, obsip cevi s finim peskom, zasip jarka s sprotnim utrjevanjem, utrditev, odvoz odvečnega materjala na urejeno deponijo in planiranje | m1 | 76,00 | 11,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca 25/4mm | m1 | 81,00 | 2,80 | 0,00 |
| 4.1.3 | Dobava in polaganje rebraste PVC cevi rdeče barve, premera 75mm z opozorilnim trakom min 20cm nad temenom cevi . | m1 | 81,00 | 2,35 | 0,00 |
| 4.1.4 | Izdelava temelja za kandelaber na vkop iz betonske cevi premera 30cm z obbetoniranjem in dodatnim jaškom premera 40cm, globine 0,5m z betonsim pokrovom | kpl | 6,00 | 280,00 | 0,00 |
| | **SKUPAJ : RAZSVETLJAVA- GRADBENA DELA** | | | | **0,00** |
| **4.2** | **RAZSVETLJAVA- MATERIAL IN INŠTALACIJSKA DELA** | | | | |
| 4.2.1 | Dobava in vgradnja kabla NYY-J 5x4mm2 v cevi kabelske kanalizacije in v uvodnice kandelabrov, vključno s priklopi v kandelabru | m1 | 81,00 | | 0,00 |
| 4.2.2 | Dobava in montaža kandelabra na vkop višine 6m, od tega 5m nad terenom. Vsebuje priključno poščo, vratica, priključno sponko z varovalko ter upoštevanim kablom v kandelabru. | kpl | 6,00 | | 0,00 |
| 4.2.3 | Dobava in vgradnja LED svetilk kot npr.: MT Light MT-12LED ali enakovredno. | kom | 9,00 | | 0,00 |
| 4.2.4 | Priklop napajalnega kabla na obstoječe omrežje JR | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 4.2.5 | Izvedba električnih meritev po končanih delih ter izdelava poročila | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| 4.2.6 | Izdelava svetlobno tehničnih meritev in izdelava poročila | kpl | 1,00 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ : MATERIAL IN INŠTALACIJSKA DELA** | | | | **0,00** |

# 5 ZASADITEV IN ZATRAVITEV

| | Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.1** | **ZASADITEV IN ZATRAVITEV** | | | | |
| 5.1.1 | Humuziranje, grabljenje in zatravitev zelenic s semenom in dovozom zemlje iz lokalne deponije do 100m | m2 | 150,00 | | 0,00 |
| 5.1.2 | Dobava in saditev Lipovca (Tilia Cordata), višine min. 200cm, vključno z izvedbo sadilne jame in vsemi pomožnimi deli | kpl | 4,00 | | 0,00 |
| 5.1.3 | Dobava in saditev Breze (Betula pendula), višine min. 200cm, vključno z izvedbo sadilne jame in vsemi pomožnimi deli | kpl | 3,00 | | 0,00 |
| | **SKUPAJ : ZASADITEV IN ZATRAVITEV** | | | | **0,00** |

Risbe:

## 1. FAZA PUMPTRACK

# B. LOKACIJSKI PRIKAZI

| | | |
|---|---|---|
| 1 | SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA | 1:500 |
| 2 | LEGA OBJEKTA | 1:500 |
| 3 | GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA | 1:200 |
| 4 | ZAKOLIČBENA SITUACIJA | 1:100 |
| 5 | ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV | 1:100, 1:20 |
| 6 | SITUACIJA - FAZE IZVEDBE | 1:400 |

# C. TEHNIČNI PRIKAZI

| | | |
|---|---|---|
| 2 | TLORIS PUMPTRACK | 1:100 |
| 6 | PREREZ A-A, B-B, C-C in detail D1 | 1:100,1:50 |


## 2. FAZA FITNES NA PROSTEM

# D. LOKACIJSKI PRIKAZI

| | | |
|---|---|---|
| 1 | SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA | 1:500 |
| 2 | LEGA OBJEKTA | 1:500 |
| 3 | GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA | 1:200 |
| 4 | ZAKOLIČBENA SITUACIJA | 1:35 |
| 5 | ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV | 1:100, 1:20 |

# E. TEHNIČNI PRIKAZI

| | | |
|---|---|---|
| 2 | TLORIS FITNES NA PROSTEM S TEMELJI | 1:50, 1:25 |
| 6 | PREREZ A-A, B-B | 1:50, 1:25 |




LEGENDA

- Svetilka na drogu
- Vodnjak
- Električni jašek - pravokoten
- Vodovodni jašek - pravokoten
- poslovna stavba
- Kanalski jašek - okrogel
- Smer vodotoka
- Mešani gozd
- Travnik
- Telefon
- Širok nadstrešek
- Jašek komunalnih vodov - pravokoten
- Poligonska točka
- Travnik
- Neplodno, degradirano obmocje
- Električni jašek okrogel
- Grmovje
- Električna omarica
- Kanalski jašek - pravokoten
- Jašek javne razsvetljave - okrogel
- Nadzemni hidrant
- Znak za garažo, lopo, pomožni objekt

- Parcelne meje
- Nadstreški
- Kolovoz - rob vozišča
- Vodovod
- Ograja
- Oporni zid
- zkn-grafični kataster
- Urejene parcelne meje D96-TM
- El. vod N.N.- podzemni
- Telekomunikac- vod- podz
- Objekti
- Meja k.o.

*PREDVIDENI NOVI VODI:*

- *EL. VOD – JAVNA RAZSVETLJAVA*
- *EL. VOD – RAZSVETLJAVA PUMPTRACK POLIGONOV*
- *EL. VOD – PRIKLJUČEK IZ OBSTOJEČEGA*
- *METEORNA KANALIZACIJA– NOVO*
- *PRIKLJUČEK METEORNE KANALIZACIJE*
- *DROG RAZSVETLJAVE*
- *ELEKTRO OMARA*

| | |
|---|---|
| *investitor / narocnik:* OBČINA ŽIRI | *projektant:* ALLIANCE |
| *objekt:* PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| *vrsta projekta:* PZI | *številka projekta:* 57/24 |
| *vrsta načrta:* DRUGI GRADBENI NAČRTI | *številka risbe:* 1 |
| *naslov risbe:* SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA | *merilo::* 1:750 |
| *odgovorni projektant:* ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G–3889 | *datum:* AVGUST 2024 |
| *obdelal:* LUKA FIGAR | *spremembe::* |

LEGENDA PREDVIDENE UREDITVE:

5.00 tlorisna velikost objekta (najbolj izpostavljenih delov objekta)

5.00 odmiki od sosednjih parcelnih mej (najbolj izpostavljenih delov objekta)

5.00 odmiki od sosednjih objektov (najbolj izpostavljenih delov objekta)

5.00 odmiki od varovalnih pasov (najbolj izpostavljenih delov objekta)

zemljiško katastrska parcela

zemljiška parcela 816/2, 818/1
K.O. 2023 Žiri
Površina zemljiške parcele: 21288 m2

gradbena parcela skupne površine: 1605m2

obstoječe stavbe

Površina najbolj izpostavljenih delov objekta pumptrack: 1173 m2

Površina najbolj izpostavljenih delov objekta fitnes na prostem: 200 m2

PUMPTRACK skupne površine 1173 m2:

Asfaltne površine 590 m2

Travnate površine 583 m2


dostop iz javne poti


Breza (Betula pendula)

Lipovec (Tilia Cordata)

Poljanska Sora

| | |
|---|---|
| investitor / naročnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka risbe: 2 |
| naslov risbe: LEGA OBJEKTA | merilo:: 1:500 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G-3889 | datum: AVGUST 2024 |
| obdelal: LUKA FIGAR | spremembe:: |


799
816/2
818/1
818/2
1274/2
1302
napredni pumptrack poligon
10x Lipovec(Tilia Cordata)
4x Lipovec (Tilia Cordata)
5 naprav fitnes na prostem
3x Breza (Betula pendula)
mešanica grmovnic
mešanica grmovnic
mešanica grmovnic




| ZAKOLIČBENE TOČKE | | |
|---|---|---|
| Value | Position X | Position Y |
| 01 | 430949.0674 | 99792.6764 |
| 02 | 430949.7673 | 99800.4589 |
| 03 | 430956.8446 | 99800.8013 |
| 04 | 430962.4726 | 99802.1455 |
| 05 | 430966.1292 | 99806.6300 |
| 06 | 430969.6872 | 99812.2796 |
| 07 | 430975.1956 | 99816.0526 |
| 08 | 430977.6393 | 99819.8085 |
| 09 | 430975.0940 | 99823.4962 |
| 10 | 430965.4946 | 99825.8628 |
| 11 | 430955.6097 | 99825.6729 |
| 12 | 430948.2202 | 99823.7846 |
| 13 | 430946.1569 | 99822.0734 |
| 14 | 430945.6374 | 99819.4436 |
| 15 | 430945.5646 | 99806.1285 |
| 16 | 430945.7828 | 99800.2662 |
| 17 | 430946.2937 | 99789.8297 |
| 18 | 430973.2809 | 99796.0137 |
| 19 | 430976.5166 | 99800.2488 |
| 20 | 430980.8136 | 99802.9388 |
| 21 | 430983.4077 | 99810.0901 |
| 22 | 430981.7058 | 99815.4849 |
| 23 | 430976.3110 | 99813.7830 |
| 24 | 430971.9428 | 99807.5550 |
| 25 | 430972.5935 | 99801.9795 |
| 26 | 430971.4295 | 99796.7784 |
| 50 | 430990.9014 | 99815.6543 |
| 51 | 430990.9014 | 99819.5225 |
| 52 | 430987.6042 | 99819.5225 |
| 53 | 430987.6042 | 99815.6543 |
| P1 | 430978.0067 | 99808.4966 |
| P2 | 430972.1049 | 99819.5506 |
| P3 | 430956.7624 | 99805.6510 |
| P4 | 430959.9339 | 99812.0801 |
| P5 | 430952.5990 | 99818.7643 |
| PMO | 430963.3702 | 99799.9102 |
| R01 | 430958.0079 | 99805.4101 |
| R02 | 430953.8043 | 99818.5546 |
| R03 | 430972.0037 | 99811.5916 |

| | |
|---|---|
| naročnik / investitor: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka načrta: 4 |
| naziv načrta: ZAKOLIČBENA SITUACIJA | merilo: 1:100 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G-3889 | datum: AVGUST 2024 |
| risal(a): LUKA FIGAR | spremembe: |

LEGENDA

- Svetilka na drogu
- Vodnjak
- Električni jašek - pravokoten
- Vodovodni jašek - pravokoten
- poslovna stavba
- Kanalski jašek - okrogel
- Smer vodotoka
- Mešani gozd
- Travnik
- Telefon
- Širok nadstrešek
- Jašek komunalnih vodov - pravokoten
- Poligonska točka
- Travnik
- Neplodno, degradirano obmocje
- Električni jašek okrogel
- Grmovje
- Električna omarica
- Kanalski jašek - pravokoten
- Jašek javne razsvetljave - okrogel
- Nadzemni hidrant
- Znak za garažo, lopo, pomožni objekt

- Parcelne meje
- Nadstreški
- Kolovoz - rob vozišča
- Vodovod
- Ograja
- Oporni zid
- zkn-grafični kataster
- Urejene parcelne meje D96-TM
- El. vod N.N.- podzemni
- Telekomunikac- vod- podz
- Meja k.o.

PREDVIDENI NOVI VODI:

- EL. VOD – JAVNA RAZSVETLJAVA
- EL. VOD – RAZSVETLJAVA PUMPTRACK POLIGONOV
- EL. VOD – PRIKLJUČEK IZ OBSTOJEČEGA EL. JAŠKA
- METEORNA KANALIZACIJA– NOVO
- PRIKLJUČEK METEORNE KANALIZACIJE
- DROG RAZSVETLJAVE
- ELEKTRO OMARA


obstoječi meteorni jašek

1:100


obstoječel el. kanalizacija
obstoječel el. kanalizacija
nov el. jašek fi 80
nova el. kanalizacija 2xfi110
(1 x za razsvetljavo 1 x rezerva)
816/2
nova el. kanalizacija 2 x fi 75
(1 x za razsvetljavo 1 x rezerva)
nov el. jašek fi 80
novi kandelabri za razsvetljavo pumptrack poligona (h=8m)
nov el. jašek fi 80 + nova omarica za prižigališče
2. FAZA

1:325

BETONSKI ZBIRNI JAŠEK Z.J.
globina 100cm, premer 80cm




BETONSKI DRENAŽNI jašek P1, P2, P3, P4, P5,
globina 100cm, premer 50cm




1:20

| | |
|---|---|
| investitor / naročnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka risbe: 5 |
| naziv risbe: ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV | merilo: 1:100, 1:20, 1:325 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G–3889 | datum: AVGUST 2024 |
| vodja: LUKA FIGAR | spremembe: |

1. FAZA

napredni pumptrack poligon

816/2

10x Lipovec(Tilia Cordata)

4x Lipovec (Tilia Cordata)

5 naprav fitnes na prostem

3x Breza (Betula pendula)

2. FAZA

3x Breza (Betula pendula)

miza + 2 klopi + koš za ločevanje odpadkov

otroški pumptrack poligon

1x Lipovec (Tilia Cordata)
2x klop

dostopna pot

fitnes na prostem

telovadnica/dvorana

miza + 2 klopi + koš za ločevanje odpadkov

Poljanska Sora

818/2

1274/2


1302/24

799

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

P1 P2 P3 P4 P5

| | |
|---|---|
| investitor / narocnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka risbe: 6 |
| naslov risbe: SITUACIJA – FAZE IZVEDBE | merilo:: 1:400 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G–3889 | datum: AVGUST 2024 |
| obdelal: LUKA FIGAR | spremembe:: |





LEGENDA PREDVIDENE UREDITVE:


- 5.00 — tlorisna velikost objekta (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- 5.00 — odmiki od sosednjih parcelnih mej (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- 5.00 — odmiki od sosednjih objektov (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- 5.00 — odmiki od varovalnih pasov (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- zemljiško katastrska parcela
- zemljiška parcela 816/2, 818/1 K.O. 2023 Žiri
  Površina zemljiške parcele: 21288 m2
- gradbena parcela skupne površine: 1605m2
- obstoječe stavbe
- Površina najbolj izpostavljenih delov objekta pumptrack: 1173 m2
- Površina najbolj izpostavljenih delov objekta fitnes na prostem: 200 m2


PUMPTRACK skupne površine 1173 m2:


- Asfaltne površine 590 m2
- Travnate površine 583 m2
- dostop iz javne poti

| | |
|---|---|
| investitor / naročnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka risbe: 1 |
| naslov risbe: TLORIS PUMPTRACK | merilo:: 1:100 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G-3889 | datum: AVGUST 2024 |
| oddelal: LUKA FIGAR | spremembe:: |









B
B
C
C
D1
A
A
PEŠČENA ZAPORNA PLAST
ASFALTNA PREVLEKA




LEGENDA

- Svetilka na drogu
- Vodnjak
- Električni jašek - pravokoten
- Vodovodni jašek - pravokoten
- poslovna stavba
- Kanalski jašek - okrogel
- Smer vodotoka
- Mešani gozd
- Travnik
- Telefon
- Širok nadstrešek
- Jašek komunalnih vodov - pravokoten
- Poligonska točka
- Travnik
- Neplodno, degradirano obmocje
- Električni jašek okrogel
- Grmovje
- Električna omarica
- Kanalski jašek - pravokoten
- Jašek javne razsvetljave - okrogel
- Nadzemni hidrant
- Znak za garažo, lopo, pomožni objekt

- Parcelne meje
- Nadstreški
- Kolovoz - rob vozišča
- Vodovod
- Ograja
- Oporni zid
- zkn-grafični kataster
- Urejene parcelne meje D96-TM
- El. vod N.N.- podzemni
- Telekomunikac- vod- podz
- Meja k.o.

**PREDVIDENI NOVI VODI:**

- EL. VOD – JAVNA RAZSVETLJAVA
- EL. VOD – RAZSVETLJAVA PUMPTRACK POLIGONOV
- EL. VOD – PRIKLJUČEK IZ OBSTOJEČEGA EL. J
- METEORNA KANALIZACIJA– NOVO
- PRIKLJUČEK METEORNE KANALIZACIJE
- DROG RAZSVETLJAVE
- ELEKTRO OMARA

| | |
|---|---|
| *investitor / narocnik:* OBČINA ŽIRI | *projektant:* ALLIANCE |
| *objekt:* PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| *vrsta projekta:* PZI | *številka projekta:* 57/24 |
| *vrsta načrta:* DRUGI GRADBENI NAČRTI | *številka risbe:* 1 |
| *naslov risbe:* SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA | *merilo::* 1:750 |
| *odgovorni projektant:* ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G–3889 | *datum:* AVGUST 2024 |
| *obdelal:* LUKA FIGAR | *spremembe::* |

LEGENDA PREDVIDENE UREDITVE:

- 5.00 — tlorisna velikost objekta (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- 5.00 — odmiki od sosednjih parcelnih mej (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- 5.00 — odmiki od sosednjih objektov (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- 5.00 — odmiki od varovalnih pasov (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- zemljiško katastrska parcela
- zemljiška parcela 816/2, K.O. 2023 Žiri
  Površina zemljiške parcele: 21288 m2
- gradbena parcela skupne površine: 1605m2
- obstoječe stavbe

35.70
98.06
81.97
55.53
3m
4m
19m
16m
Poljanska Sora
800
799
816/2
790/2
818/1
790/3
787
790/1
816/1
1302/24
822/3

| | |
|---|---|
| investitor / naročnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka risbe: 2 |
| naziv risbe: LEGA OBJEKTA | merilo:: 1:500 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G-3889 | datum: AVGUST 2024 |
| obdelal: LUKA FIGAR | spremembe:: |

3x Breza (Betula pendula)

5 naprav fitnes na prostem

4x Lipovec (Tilia Cordata)

fitnes na prostem

miza + 2 klopi + koš za ločevanje odpadkov


telovadna klet ka

igrišče


485

LEGENDA PREDVIDENE UREDITVE:

- 5.00 — tlorisna velikost objekta (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- 5.00 — odmiki od sosednjih parcelnih mej (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- 5.00 — odmiki od sosednjih objektov (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- 5.00 — odmiki od varovalnih pasov (najbolj izpostavljenih delov objekta)
- zemljiško katastrska parcela
- zemljiška parcela 816/2, K.O. 2023 Žiri
  Površina zemljiške parcele: 21288 m2
- gradbena parcela skupne površine: 1605m2
- obstoječe stavbe
- Površina najbolj izpostavljenih delov objekta fitnes na prostem: 200 m2
- Prodec 125 m2




| | |
|---|---|
| investitor / naročnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka risbe: 3 |
| naslov risbe: GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA | merilo: 1:100 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G-3889 | datum: AVGUST 2024 |
| obdelal: LUKA FIGAR | spremembe: |




## ZAKOLIČBENE TOČKE

| Value | Position X | Position Y |
|---|---|---|
| 01 | 430948.5792 | 99769.2357 |
| 02 | 430951.8764 | 99769.2357 |
| 03 | 430951.8518 | 99772.8837 |
| 04 | 430948.6028 | 99772.8837 |
| 05 | 430955.3710 | 99784.7320 |
| 06 | 430957.7647 | 99779.7802 |
| 07 | 430964.0670 | 99782.8267 |
| 08 | 430961.6733 | 99787.7785 |
| 09 | 430959.4938 | 99786.7250 |
| 10 | 430958.5553 | 99788.6161 |
| 11 | 430956.6104 | 99787.6761 |
| 12 | 430957.5490 | 99785.7848 |
| 13 | 430965.8557 | 99789.4724 |
| 14 | 430966.4199 | 99793.4324 |
| 15 | 430950.6684 | 99788.0733 |
| 16 | 430949.2761 | 99789.4326 |
| 17 | 430946.0957 | 99785.5855 |
| 18 | 430951.4024 | 99782.4856 |
| R4 | 430967.7493 | 99798.2035 |
| R5 | 430954.7081 | 99796.6949 |
| R6 | 430944.3906 | 99788.5346 |
| R7 | 430952.4335 | 99771.4876 |
| R8 | 430953.5498 | 99781.5984 |
| R9 | 430965.2521 | 99787.2653 |

| | |
|---|---|
| investitor / naročnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vsebina načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka načrta: 4 |
| naziv načrta: ZAKOLIČBENA SITUACIJA | merilo: 1:35 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G-3889 | datum: AVGUST 2024 |
| projektiral: LUKA FIGAR | spremembe: |

LEGENDA


- Svetilka na drogu
- Vodnjak
- Električni jašek - pravokoten
- Vodovodni jašek - pravokoten
- poslovna stavba
- Kanalski jašek - okrogel
- Smer vodotoka
- Mešani gozd
- Travnik
- Telefon
- Širok nadstrešek
- Jašek komunalnih vodov - pravokoten
- Poligonska točka
- Travnik
- Neplodno, degradirano obmocje
- Električni jašek okrogel
- Grmovje
- Električna omarica
- Kanalski jašek - pravokoten
- Jašek javne razsvetljave - okrogel
- Nadzemni hidrant
- Znak za garažo, lopo, pomožni objekt

- Parcelne meje
- Nadstreški
- Kolovoz - rob vozišča
- Vodovod
- Ograja
- Oporni zid
- zkn-grafični kataster
- Urejene parcelne meje D96-TM
- El. vod N.N.- podzemni
- Telekomunikac- vod- podz
- Meja k.o.

PREDVIDENI NOVI VODI:

- EL. VOD – JAVNA RAZSVETLJAVA
- EL. VOD – RAZSVETLJAVA PUMPTRACK POLIGONOV
- EL. VOD – PRIKLJUČEK IZ OBSTOJEČEGA EL. JAŠKA
- METEORNA KANALIZACIJA– NOVO
- PRIKLJUČEK METEORNE KANALIZACIJE
- DROG RAZSVETLJAVE
- ELEKTRO OMARA

| | |
|---|---|
| investitor / naročnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka načrta: 5 |
| načrt: ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV | merilo: 1:100, 1:20 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G–3889 | datum: AVGUST 2024 |
| risal(a): LUKA FIGAR | spremembe: |









| | |
|---|---|
| investitor / naročnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka risbe: 1 |
| naslov risbe: TLORIS FITNES NA PROSTEM S TEMELJI | merilo:: 1:50, 1:25 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G-3889 | datum: AVGUST 2024 |
| oddelal: LUKA FIGAR | spremembe:: |

# A – A





1:50

# B – B




1:25




| | |
|---|---|
| investitor / naročnik: OBČINA ŽIRI | projektant: ALLIANCE |
| objekt: PUMPTRACK IN FITNES NA PROSTEM PUSTOTNIK | |
| vrsta projekta: PZI | številka projekta: 57/24 |
| vrsta načrta: DRUGI GRADBENI NAČRTI | številka risbe: 2 |
| naslov risbe: PREREZ A–A, B–B | merilo:: 1:50, 1:25 |
| odgovorni projektant: ANŽE BIZJAK dipl. inž. grad. G–3889 | datum: AVGUST 2024 |
| obdelal: LUKA FIGAR | spremembe:: |