

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
DARS d.d.

## **POGLAVJE 2**

### **TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

za

**Zamenjava poškodovanih elementov različnih sistemov proti hrupnih  
ograj**

**(int. ev. št. 000298/2025)**

## I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

### SPLOŠNO

S temi tehničnimi specifikacijami so določeni pogoji, ki jih mora pri pripravi ponudbe ter kasneje pri izvajanju pogodbenih obveznosti upoštevati ponudnik oziroma izvajalec. Navedene tehnične specifikacije in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

### PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za zamenjavo (demontaža, proizvodnja, dobava in montaža) posameznih poškodovanih elementov (panelov) različnih sistemov protihrupnih ograj (v nadaljevanju PHO) na območju celotnega AC in HC omrežja v Republiki Sloveniji.

### TEHNIČNE ZAHTEVE

Kot navedeno zgoraj, je predmet javnega naročila zamenjava posameznih poškodovanih elementov različnih sistemov PHO z novimi elementi, ki bodo po geometriji, obliki, sestavi, strukturi in izgledu enaki oz. čim bolj podobni obstoječim elementom.

Poleg zahtev po geometrijski, oblikovni in strukturni skladnosti z okoliškimi elementi morajo vsi nadomestni elementi zagotavljati vsaj enake fizikalno tehnične karakteristike (mehanska odpornost, absorpcija, izolativnost, trajnost) kot so jih imeli zamenjani elementi.

Poudariti je treba, da gre pri predmetnem naročilu za zamenjavo posameznih poškodovanih elementov (panelov) PHO in ne za generalno obnovo celotnega sektorja PHO; menjava oz. dodelava nosilne konstrukcije PHO ni predvidena.

Elementi PHO so različne sestave, oblike in različnih dimenzij, odvisno od samega sistema PHO; zaradi tega je javno naročilo tudi razdeljeno na pet tematskih poglavij in na dodatno šesto poglavje, v katerem so zajeti stroški »nočnega dela«. Tematska poglavja naročila so razdeljena z ozirom na sistem PHO in pa na popravilo vrat zasilnih izhodov v PHO; ta so naslednja:

- a.) Transparentne PHO,
- b.) Kovinske PHO,
- c.) Leso cementne PHO,
- d.) Lesene PHO in
- e.) Popravilo vrat zasilnih izhodov v PHO

Z ozirom na veliko raznolikost sistemov in tipov PHO so navedeni opisi v Ponudbenem predračunu okvirni. Dela se bodo izvajala sukcesivno, na podlagi naročil (odpoklicev).

Izvajalec bo moral na poziv predstavnika naročnika opraviti predhodni ogled, izvesti natančne predizmere posameznih elementov in na osnovi fiksnih cen na enoto mere ponudbenega predračuna iz ponudbe, predložene v predmetnem postopku, dostaviti korigirano ponudbo (tj. količine), ki bo osnova za izdajo posameznega odpoklica. Za vsako lokacijo oz. org. enoto bo moral izvajalec pripraviti ponudbo na osnovi dejanskega stanja na terenu.

Izvajalec se je dolžan odzvati na vsak tak poziv v roku 7 (sedem) koledarskih dni in v naslednjih 7 (sedmih) dneh naročniku dostaviti ponudbo v skladu s predhodnim odstavkom. Vsako

posamezno naročilo mora biti kvalitetno realizirano, najkasneje v 90 (devetdesetih) koledarskih dneh po prejemu posameznega odpoklica.

#### KAKOVOST

Izvajalec mora postaviti/montirati novo vgrajene elemente v skladu s predmetnimi tehničnimi specifikacijami, način postavitve/montaže mora ustrezati minimalnim tehničnim zahtevam v smislu mehanske odpornosti, stabilnosti in varnosti oziroma morajo njihove fizikalno tehnične karakteristike biti vsaj enake tistim, ki so jih imeli zamenjani elementi.

#### SPLOŠNI POGOJI

Izvajalec bo moral, zaradi gostote prometa in zagotavljanja pretočnosti prometa, dela na določenih odsekih AC in HC izvajati tudi v nočnem času. V tem primeru mu pripada dodatek v višini 15% na izvedena dela v nočnem času; kot nočni čas se upošteva čas med 20. uro zvečer in 5. uro zjutraj.

V času izvajanja del na območju prometnih površin morajo biti delavci izvajalca opremljeni v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varnosti cestnega prometa. Pred pričetkom del na prometnih površinah morata pogodbenika skleniti Pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih.

Izvajalec je dolžan odstranjeni material predati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov in dostaviti evidenčne liste skladno z regulativo, ki ureja ravnanje z odpadki.

Vzdrževalno zaporo za potrebe zamenjave elementov PHO izvede naročnik na svoje stroške.

Opravljenega dela bo izvajalec obračunal z zbirnim računom oz. mesečno situacijo po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih s strani odgovornega predstavnika naročnika v knjigi obračunskih izmer. V mesečni situaciji se skladno z zgoraj navedenimi dejstvi obračunajo tudi upravičeni stroški »nočnega dela« iz postavke F ponudbenega predračuna.

Količine, ki so navedene v obrazcu ponudbenega predračuna so okvirne, in se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine del.

#### LOKACIJA IZVAJANJA DEL

Izvajalec bo dela izvajal na območju celotnega AC in HC omrežja v Republiki Sloveniji.

#### GARANCIJSKI ROK

Garancijski rok za kvaliteto izvedenih montažnih del je najmanj 60 (šestdeset) mesecev od dneva posamezne vgradnje.

#### ROK IZVAJANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI

Pogodba se bo sklenila za obdobje 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

#### **PONUDBENI PREDRAČUN – glej prilogo (tabela Excel)**