Investitor:	Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče
Naziv gradnje:	Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II.
Vrsta gradnje:	Novogradnja
Vrsta dokumentacije:	PZI
Številka projekta:	202502/025
Podatki o načrtu:	
Strokovno področje načrta:	0 Vodilni načrt – načrt s področja gradbeništva
Naslov načrta:	**0.2 Načrt ceste**
Številka načrta:	202502/025 - C
Podatki o izdelovalcu načrta:	
Ime in priimek pooblaščenega inženirja:	Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4018
Podatki o projektantu:	
Projektant:	**VODAR d.o.o.** Pečovnik 24 3000 Celje
Odgovorna oseba projektanta:	Andrej Hercog, direktor
Vodja projekta:	Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4018
Kraj in datum izdelave:	Celje, julij 2025
Izvod:	1 2 3 4

ŠTEVILKA PROJEKTA:	ŠTEVILKA NAČRTA
202502/025	**202502/025 - C**

SPLOŠNI DEL

PZI - Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

VSEBINA NAČRTA

Št. projekta: 202502/025
Št. načrta: 202502/025 - C

0 Vodilni načrt **– načrt s področja gradbeništva**
0.2 Načrt ceste

S	**SPLOŠNI DEL**
Priloga 1A	Naslovna stran projektne dokumentacije
Priloga 1B	Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju
Priloga 1C	Naslovna stran načrta
Priloga 2B	Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI
Priloga 3	Kazalo vsebine projekta
Priloga 4A	Splošni podatki o gradnji
Priloga 4B	Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi
Priloga 4C	Podatki o zemljiščih
S.1	Izhodišča za projektiranje
S.2	Prejeta mnenja in soglasja na DGD dokumentacijo
S.3	Prejeta mnenja in soglasja na PZI dokumentacijo
T	**TEHNIČNI DEL**
T.1	Tehnično poročilo
T.2	Grafični prikazi

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Velike Lašče**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA **OBMOČJE PRIZVODNIH DEJAVNOSTI LOČICA VP25/1, TURJAK -** FAZA II
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta		202502/025
datum izdelave		julij 2025
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		Vodar d.o.o.
naslov		**Pečovnik 24, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta		Andrej Hecog
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.**
identifikacijska številka		IZS G-4018
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		Vodar d.o.o.
naslov		**Pečovnik 24, 3000 Celje**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.**
identifikacijska številka		IZS G-4018
podpis vodje projektiranja		

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-4018**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Ladislav Koprivec, inž.elek., E-0442**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Jože Janež, univ. dipl. inž. geol., IZS RG-0026**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**7 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Marjan Adamlje, dipl.inž.geod., IZS Geo 0321**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8 Načrt s področja geodezije**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

0.2 Načrt ceste

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA **OBMOČJE PRIZVODNIH DEJAVNOSTI LOČICA VP25/1, TURJAK -** FAZA II
kratek opis gradnje		**Podaljšanje lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem in izgradnja do sedaj nepredvidenih krakov C6 in C7, zaključenih s parkirnimi mesti. Izvedba priključkov na javna omrežja komunalne** infrastrukture (meteorna kanalizacija, TK, elektrika, javna **razsvetljava, vodovod), katere se naveže na izvedena** predpripravljena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega **"T" križišča cest C1, C2 in C3 iz I. faze.**
VRSTE GRADNJE	☑	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta		202502/025
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**2 Načrt s področja gradbeništva**
naziv načrta		**0.2 Načrt ceste**
številka načrta		202502/025 - C
datum izdelave		julij 2025
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		Vodar d.o.o.
naslov		**Pečovnik 24, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta načrta		Andrej Hecog
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.**
identifikacijska številka		IZS G-4018
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	Vodar d.o.o.
naslov	**Pečovnik 24, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta	Andrej Hecog

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	202502/025
datum izdelave	julij 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost *objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in*

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.**
identifikacijska številka	IZS G-4018
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	Andrej Hecog
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
2 Načrt s področja gradbeništva - Načrt ceste	**202502/025 - C**
2 Načrt s področja gradbeništva - Načrt vodovoda	**202502/025 - V**
2 Načrt s področja gradbeništva - Načrt meteorne kanalizacije	**202502/025 - M**
2 Načrt s področja gradbeništva - Načrt kabelske kanalizacije za TK vode	**202502/025 - TK**
3 Načrt s področja elektrotehnike	**3179/25-NN**
3 Načrt s področja elektrotehnike	**3179/25-PZI**
7 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva	**1603-169/2007-10**
8 Načrt s področja geodezije	**ZEME-37-2020**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	Vodar d.o.o.
naslov	**Pečovnik 24, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta načrta	Andrej Hecog

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta	**2 Načrt s področja gradbeništva**
naziv načrta	**0.2 Načrt ceste**
številka načrta	202502/025 - C
datum izdelave	julij 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Andrej Hecog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.**
identifikacijska številka	IZS G-4018
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	Andrej Hecog
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA **OBMOČJE PRIZVODNIH DEJAVNOSTI LOČICA VP25/1, TURJAK -** FAZA II
kratek opis gradnje	**Podaljšanje lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem in izgradnja do sedaj nepredvidenih krakov C6 in C7, zaključenih s parkirnimi mesti. Izvedba priključkov na javna omrežja komunalne** infrastrukture (meteorna kanalizacija, TK, elektrika, javna **razsvetljava, vodovod), katere se naveže na izvedena** predpripravljena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega **"T" križišča cest C1, C2 in C3 iz I. faze.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA **OBMOČJE PRIZVODNIH DEJAVNOSTI LOČICA VP25/1, TURJAK -** FAZA II
klasifikacija objekta po CC-SI	21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
pripadajoči objekti	Vodovd, Meteorna kanalizacija, Kabelska kanalizacija za TK vode, Elektrovod, Javna razsvetljava
naštej	
objekt z vplivi na okolje	NE
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Ur.gl. Občina VL 1/09), Popravek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne** dejavnosti, (Ur.gl. VL 3/2009), Odlok o spremembah in dopolnitvah **Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti (Ur.gl. Občine VL 3/2016, SD OPPN-2 Ur.gl. Občine VL 3/2017, SD OPPN-3 Ur.gl. Občine VL 2/2018, SD OPPN-4 Ur.l. RS 3/2019, SD OPPN-5 Ur.l. RS** 111/2021).
EUP	TU-55
namenska raba	IG
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	

e) površine raščenega dela
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)
zazidana površina
bruto tlorisna površina vseh stavb
faktor prekritih površin (FPP)
faktor raščenih površin (FRP)
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)
faktor zazidanosti (FZ)
faktor izrabe (FI)
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA	
izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno	
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI	
OBČINA	SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA	
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG
VARSTVO NARAVE	NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA	VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE	
VODOVOD	MNENJE
ELEKTRIKA	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
METEORNE VODE	MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI	MNENJE
JAVNE CESTE	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO	
VODOVOD	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGA MNENJA	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, **GRADBENO INŽENIRSKIH** OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	Lokalna cesta
kratek opis objekta	Predmet gradnje sta kraka C2 in C6 povezovalne ceste v sklopu ii. faze projekta Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za **območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
glavni ali pripadajoči objekt	glavni objekt
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	
širina	8 do 9,5 m
globina	
dolžina	233,0 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1711 - Turjak	1926/19		

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 2

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	Vodovod
kratek opis objekta	**Predmet gradnje sta razširitvena kraka vodovoda 1 in 2 v sklopu II.** faze projekta Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za **območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak. V sklopu** proejktne dokumnetacija je predvidena izgranja hidrantnega **omrežja**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko** vodo
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	cca 1,2 m
dolžina	cca 264 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	DN100

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1711 - Turjak	1926/19		

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 3

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	Meteorna kanalizacija
kratek opis objekta	**Predmet gradnje je razširitv meteorne kanalizacije v sklopu II. faze** projekta Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za **območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	0,9 do 1,4 m
dolžina	247 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	

bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	DN200 do DN500

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1711 - Turjak	1920/9		
1711 - Turjak	1926/19		

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 4

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	Kabelska kanalizacija za TK vode
kratek opis objekta	**Predmet gradnje je razširitev kabelske kanalizacije za TK vode v** sklopu II. faze projekta Ureditev prometne in komunalne **infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1,** Turjak.

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	0,6 m
dolžina	187 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	DN110

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1711 - Turjak	1926/19		

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 5

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**NN omrežje**

kratek opis objekta	**Predmet gradnje je razširitev NN omrežja v sklopu II. faze projekta Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	0,8 m
dolžina	339,0 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1711 - Turjak	1920/5		
1711 - Turjak	1926/19		

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 6

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	Javna razsvetljava
kratek opis objekta	**Predmet gradnje je razširitev omrežja javne razsvetljava v sklopu** II. faze projekta Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za **območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	0,8 m
dolžina	301,0 m
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1711 - Turjak	1926/19		

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje 0,0 m2

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	1711 - Turjak		
parc. št.	1920/5, 1920/9 in 1926/19		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1711 - Turjak	1920/5		
1711 - Turjak	1920/9		
1711 - Turjak	1926/19		
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			0,0 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			0,0 m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

S.1 IZHODIŠČA ZA PROJEKTIRANJE

Projekt je izdelan na podlagi prejete dokumentacije DGD št.: C-02/22, čistopis december 2024 izdelovalca: ZASNOVA – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica.

Projektna dokumentacija PZI zajema obravnava ureditev prometne in komunalne infrastrukture na območju proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1 v naselju Turjak – faza II.

Projektna dokumentacija se navezuje na zaključen in izveden projekt ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak.

Projektna dokumentacija zajema prometno ureditev z ureditvijo cestnih površin, dostopov, horizontalne in vertikalne prometne signalizacije na območju obravnave. Gre za izgradnjo lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem in izgradnja do sedaj nepredvidenega kraka ceste C6 in C7, zaključenega s parkirnimi mesti. Meteorno kanalizacijo z ureditvijo odvodnjavanja padavinskih voda z območja javnih površin in priključkov za končne uporabnike območje proizvodnih dejavnosti Ločica. Vodovodno omrežje za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo, vključno s priključki in hidranti. Polaganje kabelske kanalizacije za telekomunikacijske vode, namenjene povezavi novih uporabnikov. Javno razsvetljavo z ustrezno za ustrezno osvetlitev prometnih in ostalih javnih površin. Projektiranje elektor napajalnih vodov za oskrbo objektov in naprav na obravnavanem območju.

ŠTEVILKA PROJEKTA:	ŠTEVILKA NAČRTA
202502/025	**202502/025 - C**

S.2 PREJETA MNENJA IN SOGLASJA NA DGD DOKUMENTACIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 82 00
E: gp.mope@gov.si
www.mope.gov.si

Številka: 35431-165/2023-2570-11
Datum: 3. 2. 2025

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) v predhodnem postopku za poseg: Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II, nosilki nameravanega posega Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, ki jo po pooblastilu zastopa Zasnova - gradbeni biro Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica, naslednjo

O D L O Č B O

I. Za nameravani poseg: Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II, na zemljiščih v k.o. 1711 Turjak s parcelnimi št. 1926/19, 1920/1, 1920/2, 1920/3, 1920/4, 1920/5, 1920/6, 1920/7, 1920/8, 1920/9, 1920/10, 1920/11, 1920/12, nosilke nameravanega posega Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, **ni potrebno** izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

II. Ta odločba preneha veljati, če se nameravani poseg ne začne izvajati v petih letih od njene pravnomočnosti.

III. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 25. 9. 2023 s strani nosilke nameravanega posega Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, ki jo po pooblastilu zastopa Zasnova - gradbeni biro Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), prejelo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi je bilo priloženo:
- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 25. 9. 2023;
- Pooblastilo za zastopanje št. 351-0044/2022-2 z dne 20. 4. 2023;
- DGD - Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II, 0/2 Vodilni načrt – načrt gradbeništva, št. projekta C-02/22, april 2023, Zasnova - gradbeni biro Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica;
- Mnenje št. 3407-152/2023-2 dne 12. 5. 2023, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;

- Strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja št. 3562-2296/2023-2 z dne 9. 5. 2023, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana;
- Kulturnovarstveno mnenje št. 35102-0329/2023-2-MP z dne 10. 5. 2023, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
- Ostala pridobljena mnenja k projektni dokumentaciji;
- Priloga 4C: Podatki o zemljiščih;
- Okoljevarstveno soglasje št. 35402-41/2012-25 z dne 9. 7. 2013, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- Sklep št. 35405-544/2019-5 z dne 26. 2. 2020, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Vloga je bila dopolnjena dne 21. 8. in 17. 9. 2024 z naslednjimi dokumenti:
- Dopolnitev vloge (elektronsko sporočilo z dne 21. 8. 2024);
- Strokovne podlage za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – (zahodni del), Načrt parcelacije in površine zemljišč za načrtovano gradnjo, št. projekta 2022/SP-005, marec 2022, URBIS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor;
- Dopolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka;
- Poročilo o vplivih na okolje za ureditev Proizvodne cone Ločica, št. PVO_06.12, december 2012, februar 2013, maj 2013, Matrika ZVO, varnost, zdravje, okolje, d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana;
- Uporabno dovoljenje za ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti VP 25/1 Ločica Turjak, št. 351-340/2024-6224-10 z dne 11 .6. 2024, Upravna enota Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Po pozivu ministrstva je bila vloga dopolnjena dne 11. 12 2024 z elektronskim sporočilom z dodatnimi pojasnili o nameravanem posegu (1. del dopolnitev).

Dodatno je bila vloga dopolnjena dne 15. 1. 2025 z naslednjimi dokumenti:
- Elektronsko sporočilo z dodatnimi pojasnili o nameravanem posegu (2. del dopolnitev);
- Hidrogeološko mnenje o vodah, ki se izcejajo skozi nasip oz. zastajajo za njim, št. zadeve 5626-069/2024, 26. 9. 2024, Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija;
- DGD - 0/2 Vodilni načrt – načrt gradbeništva, št. projekta C-02/22, čistopis - december 2024, Zasnova - gradbeni biro Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 90. člena ZVO-2 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje, ter kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo gozdov in sevalno varnost (četrti odstavek 90. člena ZVO-2).

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka prejšnjega člena, za

katerega je bilo pred spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje, izvede predhodni postopek, če gre za spremembo posega v okolje:

- ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek
- s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik višine pragu.

Ob tem je v 6. točki 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje, sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I. Urbanistični posegi[36], G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je predhodni postopek obvezen, kadar gre za druge industrijske cone, če presegajo 1 ha.

Za poslovno cono Ločica je bila izvedena presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-41/2012-25 z dne 9. 7. 2013. Za poseg (poslovno cono Ločica) je bilo s strani Upravne enote Ljubljana dne 23. 4. 2014 izdano gradbeno dovoljenje št. 351-1866/2013-22. Iz evidenc ministrstva je razvidno, da je bil za dodatno širitev cone, za poseg: komunalna ureditev dodatnega dela Poslovne cone Ločica izdan sklep v predhodnem postopku št. 35405-544/2019-5 z dne 26. 2. 2020, v katerem je bilo ugotovljeno, da za poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. V citiranem sklepu je pojasnjeno, da gradnja poslovne cone poteka v dveh fazah: I. in II. faza. V njem je navedeno tudi, da je že izvedena I. faza ureditve prometne in komunalne infrastrukture v JV delu poslovne cone Ločica.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega severozahodni del poslovne cone Ločica oz. II. fazo ureditve prometne in komunalne infrastrukture. Ureditev II. faze prometne in komunalne infrastrukture se bo izvedla na SZ delu zemljišča v k.o. 1711 Turjak s parcelno št. 1926/19 na površini 3.419 m^2. Površina območja, ki se bo navezovala na omenjeno infrastrukturo, znaša 21.277 m^2. Ministrstvo je ugotovilo, da se predmetna vloga nanaša na spremembo posega, t.j. poslovno cono Ločica. Celotno območje spremembe posega znaša 24.696 m^2 oz. 2,47 ha, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek v skladu s točko G.I.1.1 Priloge 1 ter v povezavi z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Ugotovitveni postopek

Ministrstvo je po ugotovitvi, da je nosilka nameravanega posega posredovala popolno dokumentacijo, skladno s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2, ki določa, da ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za predhodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zainteresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem mnenj in pripomb, z javnim naznanilom številka 35431-165/2023-2570-6 z dne 19. 9. 2024 obvestilo zainteresirano javnost o prejeti vlogi za izvedbo predhodnega postopka. Javnosti je bilo v skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 omogočeno dajanje mnenj in pripomb 30 dni od roka določenega v javnem naznanilu, to je od 23. 9. 2024 do 22. 10. 2024.

V tem času na ministrstvo ni bilo posredovanih nobenih pripomb, prav tako v tem času ni prejelo nobenih zahtev za vstop v postopek izvedbe predhodnega postopka.

V postopku je bilo na podlagi predložene in pridobljene dokumentacije ugotovljeno, kot sledi iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.

Opis obstoječega stanja

Lokacija nameravanega posega se nahaja južno od naselja Turjak, vzhodno ob glavni cesti G2-106, odsek 0261 Škofljica - Rašica. Območje se ureja z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/09, 3/09, 3/16, 3/17, 2/18, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/19, 111/21). Iz citiranega odloka izhaja, da površina ureditvenega območja znaša 62.866,9 m^2. Poslovna cona je namenjena različnim dejavnostim: trgovski, gostinski, drugim storitvenim dejavnostim, proizvodni in predelovalni dejavnosti, dejavnostim vezanih na promet in transport, itd. Nameravani poseg se v celoti nahaja v enoti urejanja prostora TU-55 z določeno podrobnejšo namensko rabo IG – gospodarske cone. Dejanska raba zemljišč je opredeljena kot suho odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom.

Po podatkih dokumenta Strokovne podlage za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – (zahodni del) (št. projekta 2022/SP-005, marec 2022, izdelal URBIS d.o.o.) območje nameravanega posega obsega funkcionalne enote F1, F3, F4 in F7.

Poslovna cona se prometno navezuje na glavno cesto G2-106, prometni priključek je že izveden. Iz predložene dokumentacije ter po podatkih iz izvedenega predhodnega postopka izhaja, da je že izvedena I. faza ureditve prometne in komunalne infrastrukture v JV delu Obrtne cone Ločica, katera s svojimi predhodnimi ureditvami posega v območje prometne in komunalne ureditve II. faze. Poleg izravnave zemljišča so se že izvedle naslednje ureditve: odvodnjavanje izvira, zadrževalniki, drče, požarni bazeni in hidranti za požarno vodo. JV del poslovne cone (I. faza) je opremljen s komunalno infrastrukturo: elektrovod, vodovod, odvodnjavanje meteorne vode z lovilci olj, telekomunikacija in cestna razsvetljava. Omenjena komunalna infrastruktura je izvedena do obstoječega T križišča cest C1, C2 in C3 in so pod cestnim telesom že predvidena priključna mesta GJI za izvedbo v območju II. faze. Poleg tega se je uredil odvodnik meteornih vod ter kanaliziral obstoječi izvir, ki se nahaja v osrednjem delu celotnega območja. Na zahodnem delu območja so se opravila zemeljska dela v smislu denivelizacije terena, prav tako se je pripravil prometni priključek za prometno ureditev zahodnega dela poslovno-proizvodne cone.

Opis nameravanega posega

Nameravani poseg obsega severozahodni del poslovne cone Ločica oz. II. fazo ureditve prometne in komunalne infrastrukture. Ureditev II. faze prometne in komunalne infrastrukture se bo izvedla na SZ delu zemljišča v k.o. 1711 Turjak s parcelno št. 1926/19 na površini 3.419 m^2. Namen nameravanega posega je zagotoviti dostop in ustrezno komunalno ureditev območja za že znane in prihodnje lastnike na zemljiščih v k.o. 1711 Turjak s parcelnimi št. 1920/1, 1920/2, 1920/3, 1920/4, 1920/5, 1920/6, 1920/7, 1920/8, 1920/9, 1920/10, 1920/11, 1920/12. Skupna površina navedenih zemljišč znaša 21.277 m^2. Celotno območje spremembe posega znaša 24.696 m^2 oz. 2,47 ha.

Načrtovana dovozna cesta na območje izhaja iz obstoječega, izvedenega prometnega priključka v jugovzhodnem delu območja poslovne cone. Načrtuje se dovozna cesta proti severu, ki omogoča dovoz do zemljišč na zahodnem delu poslovne cone. V osrednjem delu, v križišču, se predvidi prometna povezava proti zahodu, ki se zaključuje z obračališčem. Obstoječemu T križišču cestnih krakov C1, C3 in nastavku C2 se doda krak C6, tako da nastane križišče s štirimi kraki v obliki X. Prednostna smer poteka pravokotno C1 – C3, cesti C2 in C6 pa sta neprednostni. V sklopu nameravanega posega je tako predvideno podaljšanje lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem in izgradnja do sedaj nepredvidenih krakov C6 in C7, zaključenih s parkirnimi mesti. Poleg tega se bo izvedlo priključke na javna omrežja komunalne infrastrukture, in sicer se v cestnem telesu oz. ob njem izvede meteorna kanalizacija, TK, elektrika, javna razsvetljava in vodovod. Komunalni priključki se navežejo na izvedena predpripravljena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega "T" križišča cest C1, C2 in C3 iz I. faze.

Profil ceste C2 je širine 9,5 m in ga sestavlja:
– enostranski hodnik za pešce 1,5 m
– vozišče skupne širine 6,5 m
– enostranski hodnik za pešce 1,5 m

Profil ceste C6 je širine 9,5 m in ga sestavlja:
– zeleni pas 1,5 m
– vozišče skupne širine 6,5 m
– enostranski hodnik za pešce 1,5 m

Profil ceste C7 je širine 8 m in ga sestavlja:
– vozišče skupne širine 6,5 m
– enostranski hodnik za pešce 1,5 m

Cesta se zaključi s parkirnimi površinami – pravokotno parkiranje, kapacitete 11 PM. Prečni profil cestišča ima 2 % naklon v smeri proti pločniku, pod katerim poteka meteorna kanalizacija. Odvodnjavanje je speljano v meteorno kanalizacijo in preko lovilcev olj v odprti zadrževalnik. Prometna ureditev vsebuje vsaj enostranske hodnike za pešce. Ti so poglobljeni pri prehodih za pešce. Cesta C2 ima dvostranski hodnik za pešce.

Odvajanje meteornih voda
Mreža meteornega odvodnjavanja poteka pod pločnikom ceste C2, C6 in v zelenem pasu ob cesti C7. Priključuje se na pred-pripravljene cevi PVC DN 500 in v 0,66% naklonu se dviguje in se presek v skladu s hidravličnim preračunom zmanjšuje do PVC DN 200. Kota priključka za cesti C6 in C7 je 529,23 mnv in zaključek trase na 530,12. Kota priključka za cesto C2 je 529,48 mnv in zaključek trase v jašku na globini na 529,95 mnv.

Vodovodno omrežje
Mreža vodovodnega sistema poteka pod cestiščem, priklopi so v območju križišča, kjer so puščena mesta za nadaljevanje vodov z dimenzijo NL DN 100.

Javna razsvetljava
Javna razsvetljava je nameščena ob vseh novo-predvidenih cestnih površinah na razdalji cca. 30 m. Gre za svetilke, nameščene na kovinsko pocinkane stebre, višine 8m, ki so sidrani v betonski temelj na zelenem pasu ob cestišču ali v zunanjem robu pločnika.

Elektroenergetsko omrežje
Gre za podaljšanje obstoječe NN podzemne napeljave iz jaška na severni strani križišča med krakoma C2 in C6. Osnovna napeljava se vodi pod pločnikom ob cestišču pod zelenim pasom.

Telekomunikacijsko omrežje
Gre za podaljšanje obstoječe napeljave iz jaška na zahodni strani križišča na spodnjem delu kraka C2. Napeljava se vodi pod pločnikom.

Po vzpostavitvi prometne in komunalne infrastrukture zahodnega dela poslovne cone bo sledila še izgradnja objektov in ureditev površin posameznih investitorjev na njihovih zemljiščih znotraj območja II. faze.

Gradbišče obsega površino velikosti 4.319 m^2. Gradbena dela obsegajo izkope za GJI in meteorno kanalizacijo, utrjevanje terena in izgradnja cestnega telesa. Predviden čas gradnje je 2-3 mesece. Gradbišče bo obratovalo 8 ur v dnevnem času (od. 7. do 15. ure).

<u>Podatki o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih</u>
Iz prostorskega informacijskega sistema občine Velike Lašče je razvidno, da se nameravani poseg ne nahaja na vodovarstvenem območju, niti na poplavnem območju, nahaja pa se na erozijskem območju z običajnimi zaščitnimi ukrepi. Na območju OPPN se nahaja tudi neimenovani vodni izvir, ki se je v predhodni fazi zacevil in odvedel za pregrado odprtega jarka. Lokacija nameravanega posega se nahaja na ekološko pomembnem območju: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID območja: 80000). Najbližje lokalno zavarovano

območje Turjaški grajski kompleks (ID: 469) je oddaljeno ca. 460 m SZ. Območje poslovne cone sega v enoto nepremične kulturne dediščine Laporje - Arheološko najdišče Ločica (EŠD: 29234).

Okoljske značilnosti obstoječega stanja in nameravanega posega

Emisije snovi v zrak in emisije toplogrednih plinov

V času gradnje bodo emisije onesnaževal v zrak posledica izvajanja gradbenih del, prevozov tovornih vozil in obratovanja gradbenih strojev. Pri uporabi gradbene mehanizacije in tovornih vozil bodo nastajale emisije onesnaževal in emisije toplogrednih plinov, ki izhajajo z izpušnimi plini iz motorjev z notranjim zgorevanjem, gradbišče pa zlasti v sušnih in vetrovnih obdobjih predstavlja vir emisij delcev (PM_{10}, $PM_{2,5}$) v zrak, če se pri organizaciji gradbišča in izvajanju del ne upoštevajo zakonsko določeni zaščitni ukrepi. Za zmanjšanje vpliva se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

- sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, ki povzroča prašenje, se bo dovažal/odvažal na gradbišče v transportnih sredstvih, ki so pokrita ali zaprta;
- na izvozih z gradbišča na cesto za javni cestni promet bo zagotovljeno pranje koles in podvozja vozil;
- skladiščeni gradbeni material se bo s prekrivanjem, vlaženjem ali zaslanjanjem zaščitil pred vplivi vetra, suhe in sipke materiale pa se bo pred manipulacijo vlažilo;
- uporabljala se bo samo tehnično brezhibna gradbena mehanizacija in transportna sredstva;
- gradbena mehanizacija in tovorna vozila bodo obratovala le toliko časa, kot je to nujno potrebno in ne bodo prižgana v ti. prostem teku.

V času gradnje se bo v celoti upoštevalo določila Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2). Vpliv v času gradnje bo začasen, omejen na čas gradnje (predvidoma do 3 mesece) in reverzibilen. Obseg transporta za potrebe gradnje bo majhen (10 prevozov na dan). Upoštevajoč velikost nameravanega posega, obseg gradbenih del ter lokacijo nameravanega posega (izven območja naselij), ministrstvo ocenjuje, da bodo ob izvajanju zgoraj navedenih ukrepov, emisije snovi v zrak v času izvedbe nameravanega posega manj pomembne.

Obratovanje komunalne infrastrukture ne bo imelo neposrednih vplivov na emisije snovi v zrak. Emisije snovi v zrak bodo nastajale zaradi osebnega in tovornega prometa, ki se bo zaradi dejavnosti odvijal na cestah znotraj poslovne cone in ob njej, vendar se te na lokalni ali državni ravni zaradi tega po mnenju ministrstva ne bodo pomembno povečale. Predvidoma bodo vir emisij tudi dejavnosti, ki se bodo umestile na za to predvidena zemljišča. V primeru proizvodnje s predvidenimi emisijami v zrak bo podjetje moralo zagotavljati prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak, skladno z zakonodajo. Do sedaj znane dejavnosti za območje II. faze (trgovina na debelo, mehanska obdelava kovin, poslovne in storitvene dejavnosti) po mnenju ministrstva ne bodo imele pomembnejših vplivov na kakovost zraka. Glede na vse navedeno ministrstvo vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak oz. na kakovost zraka v času obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

Emisije snovi v tla in vode

V osrednjem delu poslovne cone Ločica je občasen neimenovani vodotok, ki se ga je v I. fazi reguliralo. Iz predložene dokumentacije ni razvidno, da bi se posegalo vanj. Prav tako je bila ob meteornem odvodniku predhodno že izvedena stabilizacija brežine s kokosovo mrežo, in sicer na parcelah št. 1920/11 in 1925/1 (k.o. 1711 Turjak).

Do emisij snovi v tla in posredno v vode lahko pride v času izgradnje prometne in komunalne infrastrukture, kot posledica izlitja olj ali goriv iz gradbene mehanizacije oz. tovornih vozil, kar pa je ob ustrezni organizaciji gradbišča ter ob uporabi tehnično brezhibne gradbene mehanizacije malo verjetno. V primeru nezgod bo zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev, ki bodo onesnaženje takoj omejili, odstranili onesnaženo zemljino in jo predali pooblaščeni organizaciji. Za primer nesreče razlitja bodo zagotovljena absorpcijska sredstva in ustrezne posode za pobiranje onesnažene zemljine. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv,

olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo zaščitena pred možnostjo izliva v okolje (betonske ploščadi brez možnosti iztekanja v vode). Uporabljalo se bo le tehnično brezhibna tovorna vozila, delovne stroje in naprave, da ne bi prišlo do kontaminacije tal zaradi izlitja goriva ali olja. Začasna odlagališča za zemeljski izkop in gradbene odpadke bodo urejena na način, da bo preprečeno spiranje ali odvodnjavanje padavinske vode v vode. Ob ravnanju z gradbenimi odpadki, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ustrezni organizaciji gradbišča in uporabi tehnično brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil bo vpliv na tla in vode v času gradnje nepomemben.
V času obratovanja II. faze poslovne cone se bodo vse padavinske vode iz utrjenih površin iztekale v padavinski odvodnik, ki bo opremljen z lovilniki olj. Prav tako bodo nastajale komunalne odpadne vode. OPPN določa, da se komunalne odpadne vode odvaja in čisti na malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN). Očiščene komunalne vode iz MKČN se spelje v lokalne ponikovalnice ob objektih. V primeru nastajanja industrijskih odpadnih vod iz dejavnosti mora biti način odvajanja le-teh skladen z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22). Ministrstvo ocenjuje, da bodo vplivi nameravanega posega na tla, površinske in podzemne vode v času obratovanja manj pomembni.

Nastajanje odpadkov

V času gradnje I. faze je bil na predmetnem območju izveden izkop materiala v količini do 10.000 $m^{3,}$. Pri gradnji nameravanega posega bodo nastali odpadki, s katerimi se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23) in Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2). Pri gradnji se bodo za razna dela ter vzdrževanja gradbene mehanizacije in transportnih vozil uporabljala sredstva, ki lahko sodijo tudi med nevarne odpadke. Te se bo zbiralo v ustreznih posodah in oddajalo pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Nastajala bo tudi odpadna embalaža, s katero se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22). Odpadki se morajo na gradbišču zbirati ločeno po vrstah gradbenih odpadkov tako, da ne bodo onesnaževali okolja.
V času obratovanja bodo nastajali odpadki zaradi vzdrževanja cestnih površin ter javne infrastrukture in odpadki iz dejavnosti. Odpadki se bodo predajali pooblaščenim organizacijam v skladu z zakonodajo. Ob upoštevanju predpisov, ki urejajo področja ravnanja z odpadki, bo vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času gradnje in obratovanja manj pomemben.

Hrup

Nameravani poseg, ki je umeščen na območje z namensko rabo IG, se glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) uvršča v IV. stopnjo varstva pred hrupom (SVPH). Najbližji varovani prostori iz naselja Laporje so oddaljeni ca. 350 m, iz naselja Turjak pa ca. 280 m.
Med gradnjo se bodo na predmetnem območju nekoliko povečale obremenitve okolja s hrupom zaradi uporabe gradbene mehanizacije in tovornih vozil. Emisije hrupa bodo prisotne le v dnevnem času. Vpliv bo začasen in omejen na obratovalni čas gradbišča ter bo prisoten za čas trajanja gradnje. Na gradbišču se bo uporabljalo le gradbeno mehanizacijo, ki ne povzroča prekomernih emisij hrupa in je skladna z določili Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 -ZTZPUS-1). Glede na predvidena gradbena dela (izkopi za javno infrastrukturo), lokacijo nameravanega posega (IV. SVPH, oddaljenost od varovanih prostorov) ter upoštevajoč da gre za kratkotrajen vpliv (do 3 mesece) ministrstvo vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja z emisijami hrupa v času gradnje prometne in komunalne infrastrukture ocenjuje kot manj pomemben.
V času uporabe komunalnih vodov emisije hrupa ne bodo nastajale. Zaradi uporabe internih cest bo prisoten hrup osebnih in tovornih vozil uporabnikov poslovne cone. V času obratovanja bo hrup povzročal promet, ki bo povezan z obratovanjem dejavnosti v coni. Glede na predvidene dejavnosti v njej ni pričakovati, da bi promet po novih cestah (C2, C6 in C7) na letnem nivoju

presegel milijon vozil, kar bi predmetne ceste uvrstilo med vire hrupa po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2). Upravljavci virov hrupa znotraj cone bodo morali izvesti prve meritve in zagotavljati obratovalni monitoring virov hrupa skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22-ZVO-2). Vpliv hrupa v času obratovanja glede na lokacijo poslovne cone za gospodarske dejavnosti (IG) in predvidene dejavnosti v njej ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Vidna izpostavljenost

V času gradnje bo prisoten manjši vpliv na vidno izpostavljenost v neposredni okolici obravnavnega območja zaradi prisotnosti gradbišča ter gradbenih strojev. Vse z gradnjo prizadete površine se bo krajinsko ustrezno uredilo. Ker bo vpliv gradbišča le začasen, gradbišče pa se bo uredilo na območju vizualno manj zanimivega prostora (poslovne cone), ki z vidika krajinskih vrednot nima posebnega pomena, ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv na vidne značilnosti območja nepomemben.

Sama izvedba prometne in komunalne infrastrukture bo precej neopazna, bo pa manjši vpliv na vidno izpostavljenost v neposredni okolici cone, saj se bo zaradi umestitve novih objektov v zahodni del poslovne cone Ločica trajno spremenila podoba tega dela pokrajine. Po OPPN je najvišja dopustna višina objektov 12 metrov. Ker gre za razmeroma manjšo cono ob že obstoječi prometnici, bo vpliv majhen.

Vibracije

V času gradnje je možno pričakovati manjše vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in tovornega prometa (zemeljska dela, natovarjanje tovornih vozil, prevozi tovornih vozil). Na območju nameravanega posega ali v bližnji okolici ni stanovanjskih ali drugih za vibracije občutljivih stavb. Vpliv bo majhen, začasen ter zaznaven predvsem neposredno na gradbišču (ob posameznem delovnem stroju). Glede na predvidena gradbena dela bo vpliv vibracij v času gradnje nepomemben.

V času obratovanja bi vibracije lahko nastajale kot posledica tovornega prometa. Nove ceste (C2, C6 in C7), ki so predmet nameravanega posega, bodo asfaltirane. Poleg tega se lokacija nameravanega posega nahaja izven območij naselij. Zaradi navedenega ministrstvo vpliv vibracij v času obratovanja ocenjuje kot zanemarljiv.

Elektromagnetno sevanje

Lokacija nameravanega posega se nahaja v območju, ki je namenjeno gospodarskim dejavnostim. V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1 in 44/22-ZVO-2), ki določa dve stopnji varstva pred sevanjem, glede na občutljivost območja naravnega ali življenjskega okolja, se območje uvršča v območje II. stopnje varstva pred sevanjem. Iz projektne dokumentacije je razvidno, da, razen podzemnega voda za prenos električne energije, ni predvidenih drugih virov elektromagnetnega sevanja, zato se tovrstni vpliv ocenjuje kot nebistven.

Sevanje svetlobe v okolico

V času gradnje ne bo prihajalo do sevanja svetlobe v okolico, saj se bodo gradbena dela izvajala v dnevnem času (od 7. do 15. ure), zaradi česar osvetljevanje gradbišča ne bo potrebno. Vpliva v času gradnje ne bo.

Območje II. faze poslovne cone Ločica bo opremljeno z novo javno razsvetljavo. Javna razsvetljava bo nameščena na kovinskih stebrih višine 7,8 m ob vseh novo-predvidenih cestnih površinah na razdalji cca. 30 m. Predvidene so 4 svetilke ob kraku C2 in obračališču, 3 svetilke ob kraku C6 ter 3 svetilke ob kraku C7. Prižigališče je urejeno že v 1. fazi na lokaciji TP Ločica Turjak. Tip svetilk bo MAGNUM /MT 16LED, optic-C, 3000K, 40W, z možnostjo zatemnitve DALI/ StepDIM/ AstroDIM ali enakovredne. Z OPPN je določeno, da svetilke ne osvetljujejo neba in širše okolice ter žarnice s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe. Sistem osvetljevanja mora biti tak, da v drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov

to potrebno. Dejavnosti, ki bodo v prihodnosti znotraj cone, morajo pri načrtovanju razsvetljave upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13 in 44/22 – ZVO-2). Ob upoštevanju zakonodaje vpliv sevanja svetlobe v okolico v času obratovanja ministrstvo ocenjuje kot manj pomemben.

Segrevanje ozračja / vode

Gradnja in obratovanje nameravanega posega ne bo pomemben vir segrevanja ozračja in vode (segrevanje ozračja zaradi ogretih prometnih površin, emisije toplote iz objektov). Vpliv bo nepomemben.

Raba vode

V času gradnje se bo za potrebe gradbišča uporabljala voda iz lokalnega vodovodnega omrežja. Predvidena poraba vode za izvajanje gradbenih del ni znana, vendar se porabe večjih količin, glede na obseg in način gradnje, ne pričakuje. Vpliv bo začasen in zanemarljiv.
V času uporabe poslovne cone bodo objekti uporabljali vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Iz OPPN izhaja, da obstoječe vodovodno omrežje Turjak ni dimenzionirano za večje porabnike vode. Konkretna raba vode v času obratovanja ni znana. Glede na predvidene dejavnosti ni za pričakovati, da bi povečanje porabe vode ogrozilo količine pitne vode na območju. Bodoči investitorji bodo za dejavnosti morali pridobiti mnenje upravljalca javnega vodovoda. Ministrstvo tovrstni vpliv ocenjuje kot zanemarljiv.

Sprememba rabe tal in vegetacije

Iz vpogleda v Prostorski informacijski sistem občine Velike Lašče je razvidno, da so zemljišča nameravanega posega v obstoječem stanju neporaščena. Iz vloge ter iz ugotovitev predhodno izvedenega predhodnega postopka izhaja, da so na predmetnem območju že bile izvedene izravnave terena. Območje II. faze poslovne cone Ločica na SZ, S in SV strani meji na gozd.
Z izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture ter objektov za dejavnosti se bodo nepozidana zemljišča trajno spremenila v pozidane površine. Del zemljišč bo zatravljen, in sicer bodo zelene površine ob cestah ter v okviru zunanjih ureditev posameznih funkcionalnih enot. Nameravani poseg je načrtovan skladno s predvideno namensko rabo (območja proizvodnih dejavnosti). Za izvedbo II. faze poslovne cone je bilo pridobljeno pozitivno mnenje s strani Zavoda za gozdove št. 3407-152/2023-2 z dne 12. 5. 2023, v katerem so za nameravani poseg določeni zakonodajni ter dodatni pogoji, ki se nanašajo na zagotovitev dostopa do zalednega gozda oz. gozdnih cest. V citiranem mnenju je določeno, da je treba izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst na sosednja gozdna zemljišča. Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje, je treba redno odstranjevati tako v času gradnje kot po izvedbi nameravanega posega. V zaključku mnenja ZGS ugotavlja, da ob upoštevanju pogojev ni mogoče pričakovati, da bi se razmere za gospodarjenje z gozdovi po izvedbi nameravanega posega bistveno poslabšale ali da bi bile funkcije gozda ogrožene. Tovrstni vplivi bodo po mnenju ministrstva nebistveni.

Tveganje nastanka okoljskih nesreč

Prometna in komunalna infrastruktura ne predstavlja tveganja za nastanek večjih nesreč. Predmetna lokacija se nahaja izven vodovarstvenih in poplavnih območij. V bližini je vodotok, v katerega se bodo preko lovilnika olj odvajale očiščene padavinske vode. V kolikor bi se v poslovno cono umeščale dejavnosti, za katere je treba izvesti predhodni postopek ali presojo vplivov na okolje, se bo v postopku preverilo tudi tveganje nastanka okoljskih nesreč. Tveganje za nastanek okoljskih in drugih nesreč, povezanih z izvedbo nameravanega posega, ministrstvo ocenjuje kot manj pomembno.

Tveganje za zdravje ljudi

Kot je bilo ugotovljeno v predmetnem postopku, nameravani poseg v času gradnje in obratovanja ne bo povzročil povečanega tveganja za zdravje ljudi (kot posledice povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa, svetlobe in tveganja zaradi nesreč).

Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino

Nameravani poseg se nahaja na enoti registrirane nepremične kulturne dediščine: Laporje - arheološko najdišče (EŠD 29234). Zanj je bilo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana (v nadaljevanju ZVKDS) pridobljeno kulturnovarstveno mnenje št. 35102-0329/2023-2-MP z dne 10. 5. 2023. Iz citiranega mnenja izhaja, da je nameravani poseg skladen z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS ter izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji. V kolikor se na območju nameravanega posega ob gradnji naključno najde arheološko ostalino, mora biti zagotovljeno, da ta ostane nepoškodovana na mestu odkritja, o najdbi pa je treba obvestiti ZVKDS. Ministrstvo ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na kulturno dediščino manj pomemben.

Vpliv na naravo

Območje nameravanega posega se nahaja izven varovanih območij (zavarovanih območij, območja Natura 2000) in izven območja naravnih vrednot, se pa nahaja na ekološko pomembnem območju Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (ID 80000). Za nameravani poseg je bilo pridobljeno strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave št. 3562-2296/2023-2 z dne 9. 5. 2023, iz katerega izhaja, da se lokacija nameravanega posega nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi, zato zanj ni potrebno pridobiti strokovnega mnenja s področja ohranjanja narave. Ministrstvo ocenjuje, da izgradnja in obratovanje nameravanega posega ne bo imela vpliva na naravo.

Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi

Območje nameravanega posega se prostorsko in funkcionalno navezuje na I. fazo poslovne cone Ločica, saj se navezuje na že izvedeni prometni priključek na glavno državno cesto G2-106 in obstoječo vodnogospodarsko ter komunalno ureditev. Skupna površina poslovne cone Ločica (I. in II. faza, ki je predmet tega upravnega postopka) znaša 62.866,90 m^2. Nameravani poseg predstavlja del posega, za katerega je bila izvedena presoja vplivov na okolje in izdano okoljevarstveno soglasje, natančneje II. fazo prometne in komunalne ureditve poslovne cone Ločica, ki obsega SZ del poslovne cone. Na vzhodnem delu cone (I. faza) je že nekaj obstoječih objektov, v katerih se po podatkih iz Portala Prostor izvajajo storitvene dejavnosti ter proizvodnja stavbnega pohištva. Na območju II. faze poslovne cone Ločica so znani štirje investitorji oz. dejavnosti, ki obsegajo trgovino na debelo, mehansko obdelavo kovin, poslovne in storitvene dejavnosti. Vplivi na okolje med gradnjo nameravanega posega bodo tako manjši kot vplivi za čas gradnje celotne poslovne cone, ki so že bili presojani v okviru postopka presoje vplivov na okolje. Z umestitvijo novih dejavnosti se bodo povečali vplivi na okolje (dodatne emisije v zrak ter emisije hrupa zaradi večje frekvence prometa, odpadne vode, povečana poraba pitne vode, nastajanje odpadkov, osvetljenost območja itd.). Glede na obstoječe in predvidene dejavnosti ni pričakovati, da bo imel promet, povezan s poslovno cono, pomemben vpliv na okolje v okolici nameravanega posega. Ob upoštevanju zakonodajnih predpisov bodo vplivi dodatnih obremenitev okolja po mnenju ministrstva manj pomembni. V primeru, da se bodo v prihodnosti na območju načrtovali posegi, za katere je treba izvesti predhodni postopek ali postopek presoje vplivov na okolje, bodo v okviru teh postopkov preučeni tudi skupni vplivi z že obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi.

Odločitev

Na podlagi pregleda celotne dokumentacije upravne zadeve je ministrstvo ugotovilo, da je nameravani poseg sprejemljiv za okolje, ob upoštevanju zahtev, ki izhajajo iz veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov, in ukrepov, navedenih v predloženi dokumentaciji, zato zanj v obravnavanem upravnem postopku ni določilo nobenih posebnih ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje. To posledično pomeni tudi, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Veljavnost odločbe

V skladu s štirinajstim odstavkom 90. člena ZVO-2 odločba, izdana v predhodnem postopku preneha veljati, če nosilec nameravanega posega v petih letih od njene pravnomočnosti ne začne izvajati posega v okolje ali ne vloži vloge za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, če je to zahtevano po predpisih o graditvi objektov. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

Stroški

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada.
Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:

Klementina Zalokar
višja svetovalka

dr. Tanja Pucelj Vidović
Vodja sektorja za okoljske presoje

Vročiti:
- pooblaščencu nosilca nameravanega posega: Zasnova - gradbeni biro Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica (za: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče) – osebno elektronsko (miha@zasnova.si).

Poslati po osmem odstavku 90. člena ZVO-2 tudi:
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, Inšpekcija za okolje in energijo, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsoe@gov.si);
- Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče – po elektronski pošti (obcina@velike-lasce.si).

prejeto 7.2.2024

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 05 b1 ec 6d 00 00 00 00 56 7e 51 7f
Potek veljavnosti: 24.10.2028
Ref. št. dokumenta: 37167-843/2023/12
Čas podpisa: 15:50: 02.02.2024
Podpisnik: Gordana Grahek

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest
Območje Ljubljana

Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 92, 01 478 80 93
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 37167-843/2023/12 (1502)
Datum: 2. 2. 2024

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju: Direkcija), izdaja na podlagi 66., 77. in 76. člena Zakona o cestah (ZCes-2)(Uradni list RS, št. 132/2022, 140/22-ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) in 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22-ZZNŠPP) o zahtevi vložnika ZASNOVA – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica, naslednje

POZITIVNO MNENJE

Vložniku ZASNOVA – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica, po pooblastilu št. 351-0044/2022-2 z dne 20. 4. 2023, se za investitorja Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, izdaja pozitivno mnenje za ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak – faza II v varovalnem pasu glavne ceste G2-106 odsek 0261 Škofljica – Rašica od km 13,780 do km 14,050 levo v smeri stacionaže ceste, po predloženem projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja: DGD št. C-02/22, april 2023, dopolnitev december 2023, ki ga je izdelal ZASNOVA – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica, pod naslednjimi pogoji:

- Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 - uradno prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E in 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)..

- V času izvajanja del se uporablja obstoječe priključevanje na državno cesto.

- Zaradi gradnje ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste in njeni interesi ter moteno redno vzdrževanje državne ceste.

- Zaradi gradnje mora investitor oziroma izvajalec del celotno območje med izvedbo del ustrezno zavarovati, vsa dela pa izvajati varno in strokovno. Med izvedbo del je treba posebno pozornost posvetiti varnosti prometa na državni cesti.

- Predvideti je treba prometno ureditev in zaščito državne ceste ter udeležencev v prometu v času izvajanja gradbenih del.

- V primeru oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora investitor oziroma izvajalec del v skladu z 82. in 83. členom ZCes-2 za zaporo državne ceste pridobiti dovoljenje direkcije, in sicer na podlagi vloge in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/2016).

- Kakršen koli fizični poseg v cestno telo državne ceste zaradi tehnologije izvajanja del ni dovoljen.

- Ob morebitni poškodbi vozišča državne ceste zaradi tehnologije izvajanja del mora izvajalec del takoj odpraviti poškodbe in na vozišču vzpostaviti prvotno stanje na svoje oziroma investitorjeve stroške.

- Investitor je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije RS za infrastrukturo oz. pooblaščenega podjetja odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oz. cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno - varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste.

- Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev izdanega mnenja ter je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na državni cesti ali bi bila povzročena uporabnikom te ceste zaradi tehnologije izvajanja del.

- Če bi prišlo do onesnaženja državne ceste, jo mora investitor takoj očistiti.

- Gradbena dela ne smejo ovirati voznih površin državne ceste na obravnavanem območju.

- Direkcija odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem pasu zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej.

- Direkcija odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem pasu zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej.

- Če bi bili zaradi gradnje uničeni mejniki cestnega sveta, jih je investitor dolžan na svoje stroške po usposobljeni, registrirani in pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

- Po dokončanju del si je investitor dolžan pridobiti pisno izjavo Direkcije RS za infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del.

- Veljavnost mnenja je dve leti od njegove izdaje. Po preteku navedenega roka preneha veljavnost izdanega mnenja, investitor pa si je dolžan ponovno pridobiti pogoje oz. mnenje Direkcije.

O b r a z l o ž i t e v

Direkcija RS za infrastrukturo je dne 19. 1. 2024, prejela vlogo za izdajo mnenja z dne 18. 1. 2024, pooblaščenca ZASNOVA – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica, za ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak – faza II. Na podlagi preveritve dokumentacije je bil posredovan zahtevek za dopolnitev dne 2. 2. 2024. Ustrezna dopolnitev oz. pojasnilo je bilo s strani vložnika prejeto preko elektornske pošte dne 2. 2. 2024
Po preveritvi predložene projektne dokumentacije se je ugotovilo, da predmetna gradnja ne vpliva negativno na vozišče državne ceste ali varnost udeležencev v prometu. Direkcija RS za infrastrukturo - Območje Ljubljana nima posebnih projektnih pogojev. S predvidenim posegom se soglaša ter izdaja pozitivno mnenje ob upoštevanju zahtev predmetnega mnenja.

Mnenje direkcije k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, je v skladu s 43. členom Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22-ZZNŠPP), treba pridobiti,

če nameravana gradnja leži na območju, ki je z Zakonom o cestah (ZCes-2)(Uradni list RS, št. 132/2022, 140/22-ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) opredeljeno kot varovalni pas državnih cest.

Drugi odstavek 76. člena Zakona o cestah določa, da sta gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu državne ceste dovoljeni le s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo. Direkcija RS za infrastrukturo izda soglasje iz prejšnjega stavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanje njenega videza. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob državni cesti, na državno cesto in na promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas državne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
V prvem odstavku 77. člena Zakona o cestah je določeno, da je objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture dovoljeno v območju državne ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem direkcije. Drugi odstavek istega člena določa, da direkcija lahko zahteva od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije državne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz mnenja direkcije za njihovo gradnjo.
Skladno s 7. odstavkom 43. člena Gradbenega zakona, v mnenju določen rok veljavnosti mnenja, ne glede na določbe predpisov, preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v mnenju.

Po preučitvi predložene dokumentacije in ugotovljenega dejanskega stanja Direkcija ugotavlja, da ni niti pravnih niti dejanskih zadržkov za izdajo tega mnenja pod pogoji, ki so navedeni v izreku in s katerimi so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali čim bolj omejiti škodo, ki bi jo utegnila predvidena dela ali sam objekt med obratovanjem povzročiti državni cesti in njenim uporabnikom. S tem so interesi varovanja državne ceste in njenega videza zavarovani, izdaja tega mnenja pa utemeljena.

To mnenje ne nadomešča soglasja lastnikov ostalih zemljišč oz. parcel ob državni cesti, ki niso v lasti RS, prav tako zemljiških razmerij, služnostnih pogodb in podobnega.

To mnenje ne nadomešča odločbe pristojnega upravnega organa.

Mnenje je na podlagi 44. člena Gradbenega zakona, plačila upravne takse, povračila stroškov ali drugih plačil prosto.

Postopek vodila:
Andreja Belec Vrhovec, mag. upr. ved
podsekretarka

Gordana Grahek, mag.
sekretarka
vodja Sektorja za upravljanje cest

VROČITI:

1. ZASNOVA – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica – priporočeno s povratnico

prejeto: 8.5.2025

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja srednje Save

Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50
E: gp.drsv-lj@gov.si
www.dv.gov.si

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: **Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Direkcija Republike Slovenije za vode Sektor območja srednje Save
naslov	Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana
št. mnenja	35508 - 288 /2025 - 11
datum	6. 5. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Peti odstavek 141. člena Gradbenega zakona Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A; v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1).
postopek vodil	Mojca Debeljak, u.d.i.v.k.i. Višja svetovalka II
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Tonček Cezar, u.d.i.g. Sekretar vodja Sektorja območja srednje Save
podpis	

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 11 Celje

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Velike Lašče
naslov ali poslovni naslov družbe	Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	Zasnova – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p.
naslov ali poslovni naslov družbe	Vrvarska pot 1 A, 1310 Ribnica

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II, na zemljišču s parc. št.: 1926/19, k.o. Turjak (1711).
kratek opis gradnje	Predmet projektne dokumentacije je ureditev prometne in komunalne infrastrukture znotraj območja proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak – faza II. Vključuje: *podaljšanje lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem, *izgradnjo krakov C6 in C7, zaključenih s parkirnimi mesti ter *izvedbo priključkov na javna omrežja komunalne infrastrukture (TK, elektrika, javna razsvetljava, vodovod, meteorna kanalizacija), ki se jih naveže na že izvedena predpripravljena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega "T" križišča cest C1, C2 in C3 iz I. faze.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
Vrsta projektne dokumentacije	DGD »Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak- faza II«
številka projekta	C-02/2022
datum izdelave	čistopis - marec 2025
projektant (naziv družbe)	Zasnova – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1 A, 1310 Ribnica

ELABORATI, POROČILA	
vrsta dokumentacije	
številka projekta/ elaborata	• geološko geomehansko mnenje k ureditvi vkopne brežine na območju ceste C7 in nasute brežine na ovinku cest C6 in C7, št. poročila 1603-169/2007-08, izdelovalca: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, marec 2025, • geološko geomehansko mnenje k ureditvi vkopne brežine na območju ceste C7 in nasute brežine na ovinku cest C6 in C7, št. poročila 1603-169/2007-09, izdelovalca: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, marec 2025; maj 2025. • hidrogeološko poročilo o ponikalni sposobnosti terena na območju poslovne cone Ločica- severni del, 2. faza, št. 1603-169/2007-06, izdelovalca: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, • hidrogeološko mnenje o vodah, ki se izcejajo skozi nasip oz. zastajajo za njim, št.: 5626-069/2024 z dne 26. 9. 2024, pripravil: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, • hidrološko hidravlična presoja št.: 202406/041-HH, december 2024, izdelovalca: Vodar d.o.o., Pečovnik 24, 3000 Celje.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA, PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja	1. Gradnja mora biti izvedena po dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo mnenja: • DGD - vodilni načrt - načrt gradbeništva »Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak- faza II«,

	št. projekta: C-02/2022, čistopis - marec 2025, projektant: ZASNOVA - gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica, vodja projekta: Tone Lovšin, d.i.g., IZS G 0379, • geološko geomehansko mnenje k ureditvi vkopne brežine na območju ceste C7 in nasute brežine na ovinku cest C6 in C7, št. poročila 1603-169/2007-08, izdelovalca: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, marec 2025, • geološko geomehansko mnenje k ureditvi vkopne brežine na območju ceste C7 in nasute brežine na ovinku cest C6 in C7, št. poročila 1603-169/2007-09, izdelal: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, maj 2025, • hidrogeološko poročilo o ponikalni sposobnosti terena na območju poslovne cone Ločica- severni del, 2. faza, št. 1603-169/2007-6, izdelovalca: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, april 2024, • hidrogeološko mnenje o vodah, ki se izcejajo skozi nasip oz. zastajajo za njim, št.: 5626-069/2024 z dne 26. 9. 2024, pripravil: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, • hidrološko hidravlično presoja št.: 202406/041-HH, december 2024, izdelovalca: Vodar d.o.o., Pečovnik 24, 3000 Celje. 2. Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
pogoji za PZI	Nujna je izvedba vseh omilitvenih ukrepov oz. pogojev za ustrezno izvedbo trajno vkopnih brežin v dolomitu in brežin v nasipu pod križiščem cest C7 in C6, ki so navedeni v geološko geomehanskem mnenju iz marca 2025.
pogoji za izvajanje gradnje	1. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje. 2. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke gradbenih materialov in začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti tako, da bo preprečena erozija oziroma vzpostaviti prvotno stanje.
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Investitorka: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče je preko pooblaščenca dne 15. 1. 2025 podala na DRSV zahtevo za izdajo mnenja o sprejemljivosti ureditve prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak na zemljišču s parc. št.: 1926/19, k.o. Turjak (1711), z vidika upravljanja z vodami. Vlogi z dopolnitvijo bilo priloženo: • DGD - vodilni načrt - načrt gradbeništva »Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak- faza II«, št. projekta: C-02/2022, čistopis – marec 2025, projektant: ZASNOVA - gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica, vodja projekta: Tone Lovšin, d.i.g., IZS G 0379, • geološko geomehansko mnenje k ureditvi vkopne brežine na območju ceste C7 in nasute brežine na ovinku cest C6 in C7, št. poročila 1603-169/2007-08, izdelovalca: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, marec 2025, • geološko geomehansko mnenje k ureditvi vkopne brežine na območju ceste C7 in nasute brežine na ovinku cest C6 in C7, št. poročila 1603-169/2007-09, izdelal: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, maj 2025, • hidrogeološko poročilo o ponikalni sposobnosti terena na območju poslovne cone Ločica- severni del, 2. faza, št. 1603-169/2007-6, izdelovalca: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, april 2024, • hidrogeološko mnenje o vodah, ki se izcejajo skozi nasip oz. zastajajo za njim, št.: 5626-069/2024 z dne 26. 9. 2024, pripravil: Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, • hidrološko hidravlična presoja št.: 202406/041-HH, december 2024, izdelovalca: Vodar d.o.o., Pečovnik 24, 3000 Celje.

V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141. člena GZ-1 je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in GZ-1.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Nadalje je v prvem odstavku 153. člena ZV-1 določeno, da mora biti vlogi za izdajo vodnega soglasja priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s predmetom soglašanja, vodilna mapa, načrt arhitekture in druge sestavine, potrebne za izdajo vodnega soglasja, določene s pogoji za izdajo vodnega soglasja.

Predmet projektne dokumentacije je ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak znotraj območja II. faze (na površini 3419 m^2). Projekt obravnava: *podaljšanje lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem, *izgradnjo krakov C6 in C7, zaključenih s parkirnimi mesti. *izvedbo priključkov na javna omrežja komunalne infrastrukture (TK, elektrika, javna razsvetljava, vodovod, meteorna kanalizacija), ki se jih naveže na že izvedena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega "T" križišča cest C1, C2 in C3 iz I. faze.

Pri gradnji je nujno zadostiti vsem omilitvenim ukrepom oz. pogojem za izvedbo trajno vkopnih brežin v dolomitu in nasute brežine na ovinku cest C7 in C6, ki so navedeni v geološko geomehanskem mnenju iz marca 2025.

Ob upoštevanju navedenih pogojev DRSV meni, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Skladno z dvanajstim odstavkom 153. člena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena GZ-1 mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Glede na navedeno DRSV meni, da je gradnja na podlagi predložene dokumentacije z vidika upravljanja z vodami sprejemljiva.

☐ obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA

☐ Obrazložitev

VROČITI

Vročiti:

- pooblaščencu: Zasnova – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1 A, 1310 Ribnica - priporočeno s povratnico;
- DRSV - Vodna knjiga – po e-pošti.

Elektro Ljubljana

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **12. 5. 2023** izdaja

ZASNOVA-GRADBENI BIRO LOVŠIN TONE S.P.
VRVARSKA POT 1A

1310 RIBNICA

MNENJE K PROJEKTU št. 1414801

K dokumentaciji: DGD, št. C-02/22, april 2023
Izdelovalec projekta: ZASNOVA-GRADBENI BIRO LOVŠIN TONE S.P., VRVARSKA POT 1A, 1310 RIBNICA
Za objekt: UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OBMOČJE PROIZVODNIH DEJAVNOSTI LOČICA VP25/1, TURJAK - FAZA II
Investitor: OBČINA VELIKE LAŠČE, LEVSTIKOV TRG 1, 1315 VELIKE LAŠČE

Katastrska občina	Parcelne številke
1711 - TURJAK	1920/1, 1920/2, 1920/3, 1920/4, 1920/5, 1920/6, 1920/7, 1920/8, 1920/9, 1920/10, 1920/11, 1920/12

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani vsi pogoji. Projektna dokumentacija je izdelana v skladu z zahtevami Elektro Ljubljana d.d.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!


Kočevje, 16. 5. 2023

Pripravil/-a:
Roman Janežič

Direktor DE KOČEVJE:
Damijan Gerbec

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. SLOVENSKA CESTA 56, SI-1000 LJUBLJANA 3/1/3

Poslano:
- ZASNOVA-GRADBENI BIRO LOVŠIN TONE S.P., VRVARSKA POT 1A, 1310 RIBNICA
- Arhiv



LEGENDA KOMUNALNE OSKRBE

obstoječe	novo	
		kanalizacija fekalna
		kanaliz. met. strehe
		kanaliz. met. utr. pov.
		vodovod
		elektrika podzemni vod VN
		elektrika nadzemni vod VN
		elektrika podzemni vod NN
		elektrika nadzemni vod NN
		PTT podzemni vod
		PTT nadzemni vod
		javna razsvetljava
		plin podzemni vod
		toplovod podzemni vod
X	X	prestavitev komunalnih vodov

LEGENDA

- gradbena parcela
- parcelne meje
- urejene parcelne meje
- meja enot urejanja prostora
- prometne površine - cesta / pločnik
- prometne površine - pločnik na nivoju cestišča
- jašek elektrovoda (vsi od KJ 18 - KJ 22 dimenzije 1,2m x 1,6m x 1,8m z 2x LTŽ pokrovom

O.K.

ZAS NOV A
GRADBENI BIRO
Vrvarska pot 1a
1310 Ribnica, Slovenija
T 01 836 90 60
info@zasnova.si
www.zasnova.si

KOMUNALNA OSKRBA - ELEKTRIKA M 1:500

investitor:	OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
objekt:	UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFR. ZA OBM. PROIZV. DEJ. LOČICA VP25/1 - FAZA II
vodja projekta:	Tone Lovšin, dipl. inž. grad., G - 0379
pooblaščeni inž./arh.:	Tone Lovšin, dipl. inž. grad., G - 0379
sodelavec:	Gregor Lovšin, univ. dipl. inž. VKI, Miha Novina univ. dipl. inž. arh.,

vrsta projekta: DGD
št. projekta: C-02/2
datum: april 202

B.04.1

Javno komunalno podjetje
Grosuplje

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
01 788 89 10
info@jkpg.si
www.jkpg.si

Številka: 6 – 142/2023
Datum: 19. 5. 2023

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (Ur. l. RS, št. 85/13), 11. in 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11) ter na podlagi vloge skladno s 42. in 43. členom Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17, 71/17, 65/20, 15/21, 199/21) izdaja:

MNENJE

Investitorki, **OBČINI VELIKE LAŠČE, Levstikova trg 1, Velike Lašče** se izdaja **pozitivno mnenje** v primeru **»Ureditve prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejanosti Ločica VP 25/1, Turjak – faza II«** na zemljišču parc. št. 1926/19 k.o. 1711 - Turjak.

Predmetno mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Obrazložitev

Investitorka, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike Lašče, ki jo s pooblastilom v postopku zastopa Zasnova – Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, Ribnica je z zahtevo 27. 4. 2023 zaprosila za izdajo mnenja v primeru »Ureditve prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejanosti Ločica VP 25/1, Turjak – faza II« na zemljišču parc. št. 1926/19 k.o. 1711 - Turjak.

K zahtevi je stranka priložila pooblastilo investitorke in DGD dokumentacijo št. C-02/22, april 2023 projektanta Zasnova – Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, Ribnica.

Glede na poznavanje razmer na obravnavanem zemljišču, ob upoštevanju posledic, ki nastanejo ob izvajanju del, je odločeno tako, kot je razvidno v izreku mnenja.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba, ki se jo vloži pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan Občine Velike Lašče. Morebitno pritožbo se vloži, pošlje po pošti ali da na zapisnik pri tukajšnjem organu. Pritožbo je potrebno plačati po tar. št. 2 ZUT (Ur. l. RS, št. 106/10-UPB5) v vrednosti 18,12 EUR, ki se jo nakaže na TRR Občine Velike Lašče: 01334-5340309114, sklic SI11 76341-711100.

Postopek vodila:
Petra Perko, univ. dipl. inž. geod.

Javno komunalno podjetje Grosuplje
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

Vročiti:
1. Zasnova – Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, Ribnica

Vložiti:
1. JKP Grosuplje d.o.o. (arhiv)

prejeto 16.5.2023

OBČINA **VELIKE LAŠČE**
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, **t:** 01/781 03 70
e: obcina@velike-lasce.si, **www.velike-lasce.si**

Št. zadeve: 3511-020/2023-2
Datum: 15.5.2023

ZASNOVA – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p.
Vrvarska pot 1a
1310 Ribnica

ZADEVA: MNENJE K NAMERAVANI GRADNJI – PRIKLJUČITEV NA JAVNO CESTO

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče je na podlagi 42. in 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) in 13. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS št. 70/98) na zahtevo **ZASNOVA – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica** v postopku izdaje mnenja glede dostopa-priključitve na javno cesto za gradnjo prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II, na zemljišču parc. št. 1926/19-del, k.o. 1711 Turjak, odločila in izdaja

MNENJE

1. Investitorju **Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče** se na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda **pozitivno mnenje** glede dostopa-priključitve na javno cesto, ki je kategorizirana kot javna pot z oznako JP955451 in je v upravljanju Občine Velike Lašče, za gradnjo prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II, na zemljišču parc. št. 1926/19-del, k.o. 1711 Turjak.

2. Pozitivno mnenje se izda pod naslednjimi pogoji:

   - Priključki morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu.

   - Za gradnjo opornega zidu, žive meje ali ograje vzdolž ceste je potrebno upoštevati Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/2009, 3/2009, 3/2016, 3/2017, 2/2018, Uradni list RS, št. 3/2019, 111/2021) ter Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15 - obv. razlaga, 2/16 - obv. razlaga, 5/16, 6/16 - obv. razlaga, 1/18 - ugotov. sklep in 5/18 - obv. razlaga, Uradni list RS, št. 52/2022).

Pri sami gradnji objekta je potrebno upoštevati sledeče:
- Gradbena dela se morajo izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji.
- V primeru oviranja prometa na javni cesti zaradi tehnologije izvajanja del, si mora investitor pridobiti odločbo za ustrezno zaporo oz. obvoz ceste.
- Investitor mora zagotoviti varnost prometa v času gradnje.
- Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji objekta.

- Investitor je dolžan upoštevati prometno signalizacijo in je odgovoren za vso povzročeno škodo, ki bi nastala z gradnjo objekta na javni cesti ali napravah in nositi stroške čezmerne obremenitve ceste.
- Investitor je po končanju del dolžan cesto vzpostaviti v prvotno stanje.

Ostala merila in pogoji glede prometnega urejanja morajo biti skladna z določili Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/2009, 3/2009, 3/2016, 3/2017, 2/2018, Uradni list RS, št. 3/2019, 111/2021) ter 58. in 60. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15 - obv. razlaga, 2/16 - obv. razlaga, 5/16, 6/16 - obv. razlaga, 1/18 - ugotov. sklep in 5/18 - obv. razlaga, Uradni list RS, št. 52/2022).

3. Posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Investitor Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče je dne 26.4.2023 preko pooblaščenca vložila vlogo za izdajo mnenja glede dostopa- priključitve na javno cesto, ki je kategorizirana kot javna pot z oznako JP955451 in je v upravljanju Občine Velike Lašče, za gradnjo prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II, na zemljišču parc. št. 1926/19-del, k.o. 1711 Turjak.

Pristojni organ pri Občini Velike Lašče je ob pregledu vloge ugotovil, da so rešitve, ki so obdelane v projektni DGD dokumentaciji št. C-02/22, april 2023 in jo je izdelala družba ZASNOVA – gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1a, 1310 Ribnica, ustrezne in izdala pozitivno mnenje.

Pri izvedbi del mora investitor oziroma izvajalec del upoštevati v izreku navedene pogoje.

To mnenje ne nadomešča odločbe pristojnega upravnega organa.

Mnenje je v skladu z 44. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) takse prosto.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba, ki se jo vloži pri organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloča župan. Morebitno pritožbo se vloži, pošlje po pošti ali da na zapisnik pri tukajšnjem organu. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tar. št. 2, ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) v vrednosti 18,10 EUR.

Postopek vodil:
Roman Viršek mag.jav.upr.
višji svetovalec II

OBČINA VELIKE LAŠČE
OBČINSKA UPRAVA

direktorica občinske uprave
mag. Jerica Tomšič Lušin

OBČINA **VELIKE LAŠČE**
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, t: 01/781 03 70
e: obcina@velike-lasce.si, **www.velike-lasce.si**

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	MNENJE O SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Občina Velike Lašče
naslov	Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
št. mnenja	3500-0022/2023 -Z
datum	30.05.2023
predpis oz. podlaga za mnenje	Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/2013, 5/2015, 2/2016, 5/2016, 6/2016, 1/2018, 5/2018, Uradni list RS, št. 52/2022) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/2009, 3/2009, 3/2016, 3/2017, 2/2018, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2019, 111/2021)
postopek vodil	Peter Lovšin s.u.a., u.d.i.a., občinski urbanist
podpis	PETER LOVŠIN SPEC.ARH.URB., UNIV.DIPL.INŽ.ARH. POOBLAŠČENI ARHITEKT, POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC PA PPN ZAPS 1877
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Jerica Tomšič Lušin, direktorica občinske uprave
podpis	OBČINA VELIKE LAŠČE OBČINSKA UPRAVA

INVESTITOR

INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Velike Lašče**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče**

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	**Zasnova Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica**

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II**
kratek opis gradnje	**Namen ureditve prometne in komunalne infrastrukture - faza II na severozahodnem del OC Ločica VP25/1 je zagotoviti dostop in ustrezno komunalno ureditev območja za že znane in prihodnje lastnike sledečih zazidljivih zemljišč (vse k.o. 1711 – Turjak): 1920/1, 1920/2, 1920/3, 1920/4, 1920/5, 1920/6, 1920/7, 1920/8, 1920/9, 1920/10, 1920/11, 1920/12.**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	**C-02/22**
datum izdelave	**april 2023**
projektant (naziv družbe)	**Zasnova Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	

	☒	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA		
	☒	Obrazložitev

Obrazložitev
Investitor Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče je dne 26.04.2023 po pooblaščencu Zasnova Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica podal vlogo za izdajo mnenja glede skladnosti predvidene gradnje – skladnost po 282. členu ZureP-3 (Ur. list RS, št. 199/21), za predvideno gradnjo »Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II«. Zahtevi je bila priložena dokumentacija št.: C-02/22 z datumom april 2023, izdelana pri Zasnova Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica. Predvidena gradnja se nahaja na zemljišču parc. št.: 1926/19, 1920/9, k.o. 1711 Turjak, enoti urejanja prostora z oznako TU-55, ter podrobni namenski rabi prostora z oznako IG.

Z mnenjem je bila preverjena skladnost predvidene gradnje z določili prostorskega akta iz druge točke tega mnenja:

Skladnost z OPPN jem je razvidna, zato ker:
Cestni krak C2
20. člen v (9) odstavku veljavnega OPPN določa javno cesto C2 v sledečem profilu:
„Cesta z oznako C2:
– zeleni pas z drevoredom 3.60 m
– enostranski hodnik za pešce 1,5 m
– vozišče skupne širine 6,5 m
– zeleni pas 2,5 m“

Vendar na koncu istega člena lahko preberemo, da se v primeru drugačnih ureditvenih površin, predvidene ceste tudi spremenijo. Tako je nova parcelacija cestni površini odvzela zeleni pas širine 3,6 m. Dodala obračališče in enostranski hodnik za pešce spremenila v dvostranskega, kar je iz razloga dostopnosti tudi najbolj smiselno.
Končni profil ceste C2 v skupni širini 9,5 m je tako sledeč:
– enostranski hodnik za pešce 1,5 m
– vozišče skupne širine 6,5 m
– enostranski hodnik za pešce 1,5 m
Obračališče
Obračališče je namenjeno vsem vrstam prometa, z zunanjim radijem pa je dimenzionirano za polpriklopno tovorno vozilo v dolžini 16,5 m. Pločnik je v območju radija poglobljen na nivo povozne površine.
Cestni krak C6
Profil ceste C6 je širine 9,5 m in ga sestavlja:
– zeleni pas 1,5 m
– vozišče skupne širine 6,5 m
– enostranski hodnik za pešce 1,5 m
Cestni krak C7
Profil ceste C7 je širine 8 m in ga sestavlja:
– vozišče skupne širine 6,5 m
– enostranski hodnik za pešce 1,5 m
Cesta se zaključi s parkirnimi površinami – pravokotno parkiranje, kapacitete 11 PM, eno parkirno mesto je na razpolago gibalno oviranim osebam.
Odvodnjavanje ceste
Prečni profil cestišča ima 2% naklon v smeri proti pločniku, pod katerim poteka meteorna kanalizacija. Stranski vtočniki so nameščeni pod robnik. V obračališču se meteorna voda steka v center geometrije. Odvodnjavanje je speljano v meteorno kanalizacijo in preko lovilcev olj v odprti zadrževalnik.
Površine za pešce
Prometna ureditev vsebuje vsaj enostranske hodnike za pešce. Ti so poglobljeni pri prehodih za pešce. Cesta C2 ima dvostranski hodnik pešce.
ODVODNJAVANJE
Zasnova odvodnjavanja meteornih s cestišča
Mreža meteornega odvodnjavanja poteka pod pločnikom ceste C2, C6 in v zelenem pasu ob cesti C7. Priključuje se na pred-pripravljene cevi PVC DN 500 in v 0,66% naklonu se dviguje in se presek v skladu s hidravličnim preračunom zmanjšuje do PVC DN 200. Kota priključka za cesti C6 in C7 je 529,23 mnv in zaključek trase na 530,12. Kota priključka za cesto C2 je 529,48 mnv in zaključek trase v jašku na globini na 529,95. Pozicije predvidenih stranskih vtočnikov pod pločniki se lahko v fazi PZI smiselno spremenijo, vezano na umeščanje cestnih priključkov s strani znanih investitorjev.
Priključevanje viška meteornih vod iz gradbenih parcel
Na traso meteorne vode se priključujejo tudi hišni priključki, ki niso predmet te projektne dokumentacije in katerih pozicije so sicer prikazane, prav tako pa so spremembe v fazi PZI možne glede na želje investitorjev.
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
Vodovodno omrežje
Mreža vodovodnega sistema poteka pod cestiščem, priklopi so v območju križišča, kjer so puščena mesta za nadaljevanje vodov z dimenzijo NL DN 100. V situaciji so prikazana tudi predvidena mesta priključkov na gradbene parcele, vendar se te lahko na potrebe spremenijo v skladu z izdanimi mnenji upravljalca na projekte posameznih investitorjev.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava je nameščena ob vseh novo-predvidenih cestnih površinah na razdalji cca. 30 m. Gre za svetilke, nameščene na kovinsko pocinkane stebre, višine 8m, ki so sidrani v betonski temelj na zelenem pasu ob cestišču ali v zunanjem robu pločnika.
Elektroenergetsko omrežje
Gre za podaljšanje obstoječe NN podzemne napeljave iz jaška na severni strani križišča med krakoma C2 in C6. Osnovna napeljava se vodi pod pločnikom ob cestišču pod zelenim pasom. V situaciji so prikazana tudi predvidena mesta priključkov na gradbene parcele, vendar se te lahko na potrebe spremenijo v skladu z izdanimi mnenji upravljalca na projekte posameznih investitorjev.
Telekomunikacijsko omrežje

Gre za podaljšanje obstoječe napeljave iz jaška na zahodni strani križišča na spodnjem delu kraka C2. Napeljava se vodi pod pločnikom. V situaciji so prikazana tudi predvidena mesta priključkov na gradbene parcele, vendar se te lahko na potrebe spremenijo v skladu z izdanimi mnenji upravljalca na projekte posameznih investitorjev.

Mnenje velja do naslednjih sprememb in dopolnitev Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče ter do sprejema podrobnejših pravil iz 15. člena ZUreP-3 (Ur. l. RS, št. 199/21).

Poslati:
- vlagatelj

prejeto 10.5.2023

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana

TelekomSlovenije

09292023050800348

ZASNOVA - GRADBENI BIRO, LOVŠIN TONE S.P.
VRVARSKA 1A

1310 RIBNICA

Številka: 120224 - LJ/2151-BS
Vaš znak: C-02/22
Datum: 8.5.2023

Vlagatelj:	ZASNOVA - GRADBENI BIRO, LOVŠIN TONE S.P., VRVARSKA 1A, 1310 RIBNICA
Investitor:	OBČINA VELIKE LAŠČE, LEVSTIKOV TRG 1, 1513 VELIKE LAŠČE
Objekt:	UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OBMOČJE PRIZVODNIH DEJAVNOSTI LOČICA VP25/1, TURJAK - FAZA II
Lokacija objekta:	LAPORJE, TURJAK, Občina: VELIKE LAŠČE
k.o.: PO TRASI	Parc. št.: PO TRASI

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 120224- LJ/2151-BS

Projekt št.: C-02/22, izdelovalca ZASNOVA - GRADBENI BIRO, LOVŠIN TONE S.P., za objekt: UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OBMOČJE PRIZVODNIH DEJAVNOSTI LOČICA VP25/1, TURJAK - FAZA II je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 119304 - LJ/1844-BS.

Izdajamo vam pozitivno mnenje
Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK vodov Telekoma Slovenije izvesti označitev oziroma zakoličbo TK trase. Kontaktni telefon za naročilo storitve je tel. št. 080 1000. Dela v varovalnem pasu izvajati ročno.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Mikulič Andrej, tel.: 01 500 6112, e-pošta: andrej.mikulic@telekom.si

Pripravil:
Boris Stanovnik

Žig:

TelekomSlovenija 127 d.d.

Vodja TKO osrednja Slovenija:
Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv

VODOKOMUNALNI SISTEMI d.o.o.

Stritarjeva 35a, 1315 Velike Lašče
Telefon: 01 7889 219
Dežurni telefon: 041 646 473
E-pošta: info@vks-belaj.si
Spletna stran: www.vks-belaj.si

Številka: 15/23
Datum : 17.05.2023

Številka projekta: C-02/22
Datum projekta: april 2023

ZADEVA : Mnenje k nameravani gradnji – ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, TURJAK-FAZA II

Vodokomunalni sistemi d.o.o., Stritarjeva cesta 35A, 1315 Velike Lašče je na podlagi 42. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22) in na zahtevo vložnika Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 VELIKE LAŠČE v postopku izdaje mnenja glede ureditve prometne in komunalne infrastrukture na zemljišču, parc. Št. 1926/19 KO 1711 TURJAK odločil in izdaja

MNENJE

1. Investitorju Občina Velike Laščese na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda pozitivno mnenje glede pridobivanja gradbenega dovoljenja za ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, TURJAK- FAZA II
2. Pozitivno mnenje se izda pod naslednjimi pogoji:

- Ob gradnji je potrebno upoštevati Odlok o oskrbi z vodo (Ur.L.RS,št. 119/07) in Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov (Ur.L.RS,št. 14/98).

Mnenje se izda na podlagi vaše vloge in na osnovi 42. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22)

Obrazložitev

Investitor Občina Velike Lašče je vložil vlogo za izdajo mnenja glede pridobivanja gradbenega dovoljenja za ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1 TURJAK-FAZA II. Pri izvedbi del mora investitor oziroma izvajalec del upoštevati v izreku navedene pogoje.
Mnenje je v skladu z 44. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22) takse prosto.

Postopek vodil:
Nadja Belaj kom.ing

Direktor:
Marko Belaj dipl.ing.el. (Koncesionar)

VODOKOMUNALNI SISTEMI d.o.o.
Stritarjeva cesta 35A
1315 Velike Lašče

ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Ljubljana

ZASNOVA-Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p.
Vrvarska pot 1A

1310 RIBNICA

Št.: 3407-152/2023-2
Datum: 12. 5. 2023

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (dalje: Zavod) na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) in v povezavi z 21. členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16, dalje: ZG), izdaja naslednje

MNENJE

naziv gradnje: **Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak-faza II**
investitor: **Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče**
k. o.: **Turjak**
parc. št: **1926/19**

Ugodi se investitorju Občini Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče in se izda pozitivno mnenje za ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak-faza II, načrtovano s projektno dokumentacijo (DGD) št. C-02/22, april 2023.

Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak-faza II je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Investitor oziroma lastnik zemljišča mora tudi v prihodnje omogočati neovirano gospodarjenje z gozdovi in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop do zalednih gozdnih zemljišč po izvedenih posegih ne bodo poslabšali (5. člen ZG).
   a) Območje predvidene gradnje gospodarske javne infrastrukture, ki je predmet obravnave mora biti urejeno tako, da bo lastnikom zalednih gozdov v času gradnje in po zaključku del omogočen neoviran in prost dostop do gozdnih zemljišč. Zagotovljeno mora biti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoteno spravilo ter izvoz gozdnih lesnih sortimentov s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in gozdarskimi kamioni.
   b) Dostop do obstoječe gozdne ceste Turjak-Odd. 10 (ID 048601), ki se nahaja neposredno ob obravnavanem območju, je potrebno ohraniti. Prav tako je potrebno ohraniti možnost dostopa do gozdne vlake z evid. št. 0476A10001, ki poteka po parc. št. 1919/5 k.o. Turjak.
2. Vse načrtovane prometnice znotraj območja proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, ki se bodo uporabljale tudi za potrebe dostopa do zalednih gozdov morajo biti urejene tako, da bo po njih omogočen neoviran prevoz gozdnih lesnih sortimentov z gozdarskimi kamioni s polprikolicam. Temu mora biti prilagojena širina prometnic, velikost radijev krivin oziroma velikost križišč ter nosilnost vozišč.
3. V gozdovih izven območja gradbišča ni dovoljeno urejati začasnih ali stalnih deponij, odlaganje izkopanega materiala oziroma zemljine, gradbenih odpadkov in materiala za izgradnjo daljnovoda (18. člen ZG). Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih viškov odkopane zemlje po gozdni površini ali obsipanje koreničnikov stoječega gozdnega drevja.

4. Po končani gradnji je potrebno:
   a) Odstraniti vse ostanke gradbenih materialov in začasnih deponij ter vse z gradnjo prizadete gozdne površine prekriti nazaj s humusnim slojem, da se zagotovi osnovne pogoje za naravno obnovo gozda.
   b) Sanirati morebitne poškodbe na gozdnih prometnicah nastale zaradi gradnje, očistiti elemente za odvodnjavanje ter vzpostaviti stanje najmanj kot je bilo pred načrtovanim posegom (21. člen Pravilnika o gozdnih prometnicah, Uradni list RS, št. 4/09).
5. Izvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovornost in izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst na sosednja gozdna zemljišča. Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje, je treba redno odstranjevati tako v času gradnje kot po izvedbi posega.

O b r a z l o ž i t e v :

Pooblaščen projektant ZASNOVA-Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., ki zastopa investitorja Občino Velike lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, je na Zavod, dne 2.4.2021, podal vlogo za izdajo mnenja za gradnjo Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak-faza II na zemljišču s parc. št. 1926/19, k. o. Turjak. Vlogi je bil priložen izvleček projektne dokumentacije št. 003-21, ki jo je izdelal projektant Vodar d.o.o., Pečovnik 24, 1310 RIBNICA in pooblastilo investitorja.

Gradbeni zakon v povezavi z ZG določa, da je za nameravano gradnjo v gozdu in gozdnem prostoru treba k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca, pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko pridobi projektne pogoje. Pozitivnega mnenja ni mogoče izdati, kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi posega v prostor bistveno ogrozili funkcije gozdov.

Iz projektne dokumentacije izhaja, da je predvideno podaljšanje lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem in izgradnja do sedaj nepredvidenih krakov C6 in C7, zaključenih s parkirnimi mesti. Načrtuje se še izvedba priključkov na javna omrežja komunalne infrastrukture (meteorna kanalizacija, TK, elektrika, javna razsvetljava, vodovod), katere se naveže na izvedena predpripravljena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega "T" križišča cest C1, C2 in C3 iz I. faze.

Gradnja infrastrukture se bo izvajala na zemljišču s parc. št. 1926/19 k.o. Turjak, ki po Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokrec ni gozdno. Območje prroizvodnih dejavnosti meji na gozdove (parc. št. 1919/5 .o. Turjak), kjer sta priključka gozdne ceste Turjak-Odd. 10 (ID 048601) in gozdne vlake z evid. št. 0476A10001. Prometna infrastruktura v območju proizvodnih dejavnosti Ločica mora biti grajena na način, da se dostopa do gozdne ceste in vlake ohranita. Gozdovi na obravnavanem območju so uvrščeni v gozdnogospodarsko ureditveno enoto z oznako 76A10B in imajo na drugi stopnji poudarjeno hidrološko funkcijo in funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti, lesnoproizvodna funkcija pa je poudarjena na prvi stopnji. Pomen funkcij je natančneje opredeljen v 22. členu Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10 in 200/20).

Ob upoštevanju pogojev ni mogoče pričakovati, da bi se razmere za gospodarjenje z gozdovi bistveno poslabšale ali da bi bile funkcije gozda ogrožene, zato Zavod izdaja mnenje, da je nameravana gradnja sprejemljiva.

Pripravila:
Mojca STUPAN KOBILICA
višja sodelavka I

REPUBLIKA SLOVENIJA ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA 04 OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

mag. Viktor MIKLAVČIČ
vodja ZGS OE Ljubljana

POSLATI:
- Pooblaščenec (zasnova@siol.net)

V VEDNOST:
- ZGS, KE Škofljica (luka.laznik@zgs.si)

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Cankarjeva cesta 10 | 1000 Ljubljana
T 01 24 45 350
E zrsvn.oelj@zrsvn.si
www.zrsvn.si

Številka: 3562-2296/2023-2
Datum: 9. 5. 2023

ZASNOVA- GRADBENI BIRO LOVŠIN TONE S.P.
Vrvarska pot 1 A

1310 Ribnica

Zadeva: **Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - faza II –- strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja**

Z vlogo z dne 26. 4. 2023, prejeto dne 26. 4. 2023 ste zaprosili naslovni zavod za strokovno mnenje za ureditev prometne in komunalne infrastrukture - faza II na severozahodnem del OC Ločica VP25/1, na zemljišču s parc. št. 1926/19, k.o. 1711 - Turjak. Predvidena je izgradnja lokalne ceste C2, ki bo zaključena z obračališčem in izgradnja do sedaj nepredvidenega kraka ceste C6 in C7, zaključenega s parkirnimi mesti ter izvedba priključkov na javna omrežja komunalne infrastrukture (vodovod, elektrika, meteorna kanalizacija, TK in javna razsvetljava), katere se naveže na izvedena pred-pripravljena priklopna mesta pod cestnim telesom izvedenega "T" križišča cest C1, C2 in C3. Investitor je Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Vlogi ste priložili:

- Projektno dokumentacijo DGD št. C-02/22, ZASNOVA - gradbeni biro, Lovšin Tone s.p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica, april 2023,
- Pooblastilo z dne 20. 4. 2023.

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. členom Gradbenega zakona.

Na podlagi prejete vloge in predložene dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija posega nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba skladno s 105. in 105. a členom ZON v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona v postopku gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s področja ohranjanja narave.

Pripravil(a):
Helena Tehovnik, univ. dipl. inž. geol.
naravovarstvena svetnica

mag. Alja Grošelj, u.d.i.k.a.
visoka naravovarstvena svetnica
vodja OE Ljubljana

Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana
Ljubljana, Tobačna ul. 5
3

Poslano:

- naslovniku po e- pošti na naslov zasnova@siol.net
- arhivu

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Ljubljana

prejeto 12.5.2023

Številka: 35102-0329/2023-2-MP
Datum: 10.05.2023

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče (v nadaljevanju: investitor), ki jo zastopa pooblaščenec ZASNOVA - Gradbeni biro, Lovšin Tone s. p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega mnenja naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE

I. Projektna dokumentacija: pooblastilo investitorja, projekt DGD št. C-02/22, april 2023, ki ga je izdelalo podjetje ZASNOVA-Gradbeni biro, Lovšin Tone s. p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica; za investitorjev poseg »ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP25/1, Turjak - Faza II« na parc. št. DGD št. C-02/22, april 2023, vse k. o. 1711-Turjak, je skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS in opredeljenim v kulturnovarstvenih pogojih št. 696/2017-BV-MP, z dne 20.01.2010.

II. Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje.

III. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu z 43. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: GZ-1) se v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). V kulturnovarstvenem mnenju se ZVKDS opredeli o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti, vanj pa lahko vključi tudi morebitne podatke ali pogoje za izvedbo gradnje in uporabo objekta.

Investitor je dne 26.04.2023 pri ZVKDS, Območna enota Ljubljana, vložil zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja za novelacijo projekta. Zahtevi je priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka.

Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Predlagana gradnja predstavlja poseg v registrirano nepremično dediščino Laporje – arheološko najdišče Ločica EID 1-29234(EŠD 29234). Varstveni režim za spomenik ali dediščino je določen v aktu o razglasitvi oziroma prostorskem aktu. V skladu s to določbo velja za Laporje – arheološko najdišče Ločica EID 1-

29234 (EŠD 29234) varstveni režim, določen v 73. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/13) in 13. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica-Območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/17). ZVKDS, Območna enota Ljubljana je v skladu s tem varstvenim režimom izdal investitorju za navedeni poseg kulturnovarstvene pogoje št. 696/2017-BV-MP, z dne 20.01.2010.

ZVKDS je po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku ugotovil, da je investitor v projektni dokumentaciji upošteval varstveni režim, kakor je opredeljen v navedenih kulturnovarstvenih pogojih.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v kulturnovarstvene mnenju.

To mnenje je takse prosto (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sam krije svoje stroške postopka.

Pripravil:

Mitja Pergar
univ.dipl. arheolog
konservatorski svetovalec

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 2 Ljubljana

Vodja OE:

Boris Vičič
univ. dipl. arheolog
konservatorski svetovalec

Vročiti:

- Investitorju - pooblaščencu: ZASNOVA-Gradbeni biro, Lovšin Tone s. p., Vrvarska pot 1A, 1310 Ribnica – priporočeno.

ŠTEVILKA PROJEKTA:	ŠTEVILKA NAČRTA
202502/025	**202502/025 - C**

S.3 PREJETA MNENJA IN SOGLASJA NA PZI DOKUMENTACIJO

ŠTEVILKA PROJEKTA:	ŠTEVILKA NAČRTA
202502/025	**202502/025 - C**

TEHNIČNI DEL

PZI - Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II.

0.2 Načrt ceste

julij 2025

ŠTEVILKA PROJEKTA:	ŠTEVILKA NAČRTA
202502/025	**202502/025 - C**

T.1 TEHNIČNO POROČILO

TEHNIČNO POROČILO

PZI – Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II.

1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 4
1.1 OBSTOJEČE STANJE 4
1.2 PREDVIDENO STANJE 4
1.2.1 SPLOŠNO 4
1.2.2 PREDVIDENA UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA 4
1.3 LOKACIJA OBJEKTA IN OBMOČJE DOLOČITVE STRANK 6
2 TEHNIČNI OPIS ELEMENTOV GRADNJE 7
2.1 CESTA 8
2.1.1 VRSTA IN POMEN CESTE 8
2.1.2 VRSTA IN ZAHTEVNOST TERENA 8
2.1.3 HORIZONTALNI ELEMENTI 8
2.1.4 VERTIKALNI ELEMENTI 8
2.1.5 PREČNI SKLONI 8
2.1.6 PREVOZNOST 8
2.1.7 PREGLEDNOST 8
2.1.8 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 9
3 POGOJI IZVAJANJA DEL 13
3.1 ZEMELJSKA DELA 13
3.2 ZAKLJUČNA DELA 13
4 KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI 14
5 UREDITEV GRADBIŠČA 15
6 PREDHODNE RAZISKAVE 16
7 ZAKOLIČBA OBJEKTA 17
7.1 ZAKOLIČBA CESTE 17
7.2 ZAKOLIČBA OMREŽJA NN IN JAVNE RAZSVETLJAVE 20
8 ZAKLJUČEK 21

1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

1.1 OBSTOJEČE STANJE

Obravnavano območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1 leži v naselju Turjak v občini Velike Lašče.
V JV delu Obrtne cone Ločica je izvedena **I. faza ureditve prometne in komunalne infrastrukture**, ki s svojimi predhodnimi ureditvami posega tudi v območje prometne in komunalne ureditve **II. faze**.
Predhodne ureditve so zajete v projektni dokumentaciji spremembe gradbenega dovoljenja *Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak*, št. projekta 202301/002, marec 2023, projektant Vodar d.o.o., in vključujejo: Izravnavo zemljišča v velikosti približno **25.180 m²**, ureditev odvodnjavanja izvira, izgradnjo zadrževalnikov in drče.
Parcelacijo zemljišč na podlagi *Strokovne podlage za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – zahodni del, Načrt parcelacije in površine zemljišč za načrtovano gradnjo* (izdelovalec URBIS d.o.o. Maribor, št. projekta 2022/SP-005, marec 2022). Parcelacija je izvedena za več kupcev, ne le enega, kot je bilo načrtovano v I. fazi.
Izvedbo komunalne infrastrukture: elektro voda, vodovoda, odvodnjavanja meteorne vode z lovilci olj, telekomunikacijskih vodov in cestne razsvetljave. Ta infrastruktura je izvedena do obstoječega T-križišča cest C1, C2 in C3, kjer so pod cestnim telesom že predvidena priključna mesta GJI za območje II. faze.
Izvedbo požarnih bazenov in hidrantov za zagotavljanje požarne vode.

1.2 PREDVIDENO STANJE

1.2.1 SPLOŠNO

Namen ureditve prometne in komunalne infrastrukture **faza II** na severozahodnem delu OC Ločica VP 25/1 je zagotoviti dostop in ustrezno komunalno opremljenost območja za že znane in prihodnje lastnike naslednjih zazidljivih zemljišč (vse k.o. 1711 – Turjak): **1920/1 do 1920/12**.
Območje ureditve II. faze zajema **SZ del zemljišča** k.o. 1711 – Turjak, parc. št. 1926/19, v velikosti **3.419 m²**.
Za priključitev na meteorni vod in javno razsvetljavo je urejena **služnost** na zemljišču k.o. 1711 – Turjak, parc. št. 1920/9, v velikosti **110 m²** (pas ob vzhodni meji zemljišča).

1.2.2 PREDVIDENA UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA

Predvideno ureditev cestnega omrežja v II. fazi obsega navezavo na obstoječe prometne površine iz I. faze ter izgradnjo novih cestnih krakov z ustrezno komunalno in prometno opremo. Predvidena rešitev je prilagojena na zasnovo iz veljavnega OPPN in v celoti skladna z določili akta. Mreža in profili cest so bili usklajeni z ureditvami iz *Strokovnih podlag za načrt parcelacije na območju faze II.*
Obstoječemu T-križišču cestnih krakov C1, C3 in nastavku C2 se doda krak C6, tako da nastane štirikrako križišče (oblika »X«). Prednostna smer poteka vzdolž osi C1 – C3, kraka C2 in C6 sta neprednostna.

Vsi novi cestni kraki so načrtovani z vzdolžnimi in prečnimi nakloni, ki omogočajo ustrezno odvodnjavanje. Prečni naklon vozišča je praviloma 2,5%, usmerjen proti pločniku ali zelenici. Višine navezav so določene v grafični prilogi 0.2.7 Gradbena situacija.

Cestni krak C2
Na podlagi 20. člena (9) odstavka OPPN je bila prvotno predvidena javna cesta C2 z naslednjim profilom:

- zeleni pas z drevoredom: 3,60 m
- enostranski hodnik za pešce: 1,50 m
- vozišče: 6,50 m
- zeleni pas: 2,50 m

Ker nova parcelacija spremeni potek in širino ureditvenih pasov, je bil profil ceste ustrezno prilagojen. Odvzet je bil zeleni pas širine 3,60 m, dodano je bilo obračališče, hodnik za pešce pa izveden dvostransko, kar povečuje dostopnost in varnost. Desni hodnik za pešce se zaradi zagotavljanja ustreznih obračalnih radijev na uvozih do objektov izvede v nivoju višine ceste.

Končni profil ceste C2 (širina 9,50 m):

- hodnik za pešce: 1,50 m
- vozišče: 6,50 m
- hodnik za pešce: 1,50 m

Obračališče
Obračališče je dimenzionirano za vse vrste prometa, vključno s polpriklopnimi tovornimi vozili dolžine 16,5 m. Zunanji radij obračališča je določen glede na geometrijske zahteve za tovrstna vozila. Pločnik v območju radija je pogreznjeni na nivo povozne površine, skladno z zahtevami za dostopnost. Konstrukcija vozišča je enaka kot na glavni cesti, z ustreznim ojačanjem v območju prometnih obremenitev.

Cestni krak C6 - od cestnega profila P6 do P10
Profil (širina 9,50 m):

- zeleni pas: 1,50 m
- vozišče: 6,50 m
- hodnik za pešce: 1,50 m

Cestni krak C6 – od cestnega profila P1 do P6
Profil (širina 8,00 m):

- vozišče: 6,50 m
- hodnik za pešce: 1,50 m

Cesta se zaključi s parkirnimi površinami za pravokotno parkiranje (skupaj 11 PM), od tega 1 parkirno mesto za gibalno ovirane osebe (širina 3,60 m). Parkirišče bo opremljeno s talnimi označbami in prometno signalizacijo skladno s *Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah*.
Navezava na obstoječo cesto se izvede v obstoječem T križišču cest C1, C2 in C3.

Odvodnjavanje cestnega omrežja
Prečni naklon vozišča je 2,5 % proti pločniku, kjer je nameščena odvodnja z vtočniki pod robnikom. Vtočnike se izvede s cestnim robniškimi rešetkastim pokrovom dim. 400x400 mm C250 kot npr. Livar Art. 708. Vgradi se PE jašek ki zluži za potrebe peskolova in se ga priključi preko PVC cevi DN 200 na revizijske jaške 800 mm.
V obračališčih je naklon speljan proti centru, kjer je vtočnik z radialnim odtokom kot npr. Livar Art. 705.
Celotno odvodnjavanje je speljano v meteorno kanalizacijo na dveh priključnih mestih, ki sta bila pripravljena v I. fazi (PVC DN 500). Od tu meteorna voda potuje po cevi PVC DN 600 skozi lovilec olj v odprti meteorni zadrževalnik.

Kraki novih predvidenih cest imajo predviden tudi vzdolžni padec, ki je ključem pri padavinskem dogodku, ki ima večjo povratno dobo kot 2 leti. V tem primeru je zagotovljeno odvajanje viškov meteornih voda po cesti do odprtega meteornega zadrževalnika skladno s Hidrološko hidravlična presoja (Vodar d.o.o., številka elaborata: 202406/041 – HH, december 2024)

Površine za pešce
Površine za pešce so asfaltirane v debeline 5 cm z betonskim robnikom ter granitnimi ločilnimi kockami.

- C2 dvostranski hodnik (1,50 m na vsaki strani)
- C6 enostranski hodnik (1,50 m)

1.3 LOKACIJA OBJEKTA IN OBMOČJE DOLOČITVE STRANK

Projektirane trase GJI potekajo po naslednjih parcelah, vse k.o. 1711 Turjak:
1920/5
1920/9
1926/19

Cesta poteka po parceli k.o. 1711 Turjak
1926/19

2 TEHNIČNI OPIS ELEMENTOV GRADNJE

Pri projektiranju so bili upoštevani predpisi s področja graditve objektov GZ-1, ZureP-3 in varstva okolja ZVO, kot tudi veljavni tehnični normativi in standardi z upoštevanjem sodobnih tehničnih urejanja cest in s področja odvajanja odpadnih voda.

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23, 78/23 – ZUNPEOVE)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn)
- Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US)
- Zakon o varnosti cestnega prometa – ZVCP-1 (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C)
- Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo, 161/21 – popr. in 22/25)
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2)
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2)
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/2024)
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2)
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23)

Upoštevani so relevantni občinski predpisi:

- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št.113/2024)
- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št.119/2007)
- Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov (Uradni list RS, št. 14/1998)

2.1 CESTA

2.1.1 VRSTA IN POMEN CESTE

Obravnavana odseka ceste sta kategorizirana kot javna pot in funkcionirata kot slepa ulica za dostop do objektov, ki so del območja proizvodnih dejavnosti. Promet je urejen dvosmerno. Odsek C2 se zaključi z obračališčem.
Po prometno tehnični razvrstitvi se uvršča med dostopne ceste in je namenjena povezovanju manjših naselij in primestnih naselij z občinskimi ali mestnim središči in zagotavljanju povezave z zbirnimi cestami (ZC).
Geometrijski in tehnični elementi se dimenzionirajo za maloprometno cesto tako, da se zagotavlja prevoznost. Projektna hitrost VP = prevoznost.

2.1.2 VRSTA IN ZAHTEVNOST TERENA

Glede na topografske značilnosti terena, kjer poteka predvidena trasa ceste se skladno s 15. členom Pravilnika o projektiranju cest teren na obravnavanem območju razvršča v ravninski teren.

2.1.3 HORIZONTALNI ELEMENTI

Za projektno hitrost V_p = prevoznost min. horizontalni radij in min. parameter prehodnice nista predpisana. Uporabljeni min. horizontalni radij je R_{min}=7,00 m.

2.1.4 VERTIKALNI ELEMENTI

Uporabljeni najmanjši vzdolžni sklon je 0,00% največji vzdolžni skloni 0,3%.

2.1.5 PREČNI SKLONI

Uporabljen prečni sklon je odvisen od uporabljenih horizontalnih elementov in upoštevane računske hitrosti pri vijačenju. Uporabljeni prečni sklon je 2,5%.

2.1.6 PREVOZNOST

Obravnavana rekonstrukcija se izvaja znotraj obstoječih robnih elementov oz. parcele v javni lasti. Vozišče je predvideno v širini min. 6,5m z ločilno črto. Na obravnavanem območju odseka C2 ni večjih krivin, na območju odseka C6 pa je ena krivina. Območje je prevozno za tovorno vozilo – polpriklopnik, vlečno vozilo. Širina vozišča omogoča dvosmerno srečanje dveh tovornih vozil.

2.1.7 PREGLEDNOST

Predviden je dvosmerni promet z ločilno črto. Predvidena je zmanjšana preglednost na območju krivine na odseku C6. Na notranji strani ovinka se uredi pločnik širine 1,50 m, s čimer se rob vozišča pomakne navznoter in izboljša preglednost v smer vožnje. Na pločniku se ne predvideva postavitev visokih ovir, vegetacija bo nizka (do 0,5 m). Prometna signalizacija in drogovi javne razsvetljave bodo postavljeni izven območja preglednega trikotnika

2.1.8 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Pri dimenzioniranju vozišče konstrukcije so bili upoštevani izsledki Geološko – geomehanskega poročila.
Pri načrtovanju ceste je potrebno upoštevati, da podlago voziščni konstrukciji predstavljata bodisi Nasip – glina, močno zaglinjenji prod in pesek, bodisi trd dolomit ali nasip iz močno zaglinjenega proda. Glede na morfologijo terena in zasnovo, je potrebno na območju ceste izvesti nove nasipe, oziroma nadgraditi obstoječe. Na uvaljana raščena tla se položi politlak ter nasuje primerni peščeno gramozni material, s kotom notranjega trenja > 35 stopinj, ter sproti komprimira po plasteh ne debelejših od 0,3 m.

Za spodnjo nosilno plast, oziroma nevezano nosilno plast povoznih površin, je potrebno uporabiti zmrzlinsko odporni sestav zemljine. Nakloni brežin nasipov iz peščenega grušca naj bodo izvedeni v razmerju 1:1,5. »Zemeljska« dela na trasi ceste se bodo izvajala le deloma v zemljini III., v večji meri pa v hribini 5A. kategorije.

Povozne površine je potrebno opremiti z vzdolžnimi drenažami, muldami, peskolovi in jaški, iz katerih je vodo potrebno neprepustno odvajati, tako da ne zamakajo nasipa pod njimi.

PODATKI ZA DIMENZIONIRANJE SPODNJEGA USTROJA

Na uvaljanem planumu izkopov v apnencih (temeljnih tleh), je pričakovati module stisljivosti Ms > 100,0 MPa. Za izračune izvedbe spodnjega ustroja ceste je potrebno upoštevati povprečne ocenjene vrednosti CBR za kompaktno podlago, ki je > 40,0 % oziroma v obstoječih nasipih ceste od 8,0 % do 10,0 %.
Na planumu nevezane nosilne plasti- tamponu- je potrebno doseči deformacijske module Evo > 50,0 MPa (Ev02 > 100,0 MPa).

Zaradi prisotnosti drobnih frakcij v obstoječem nasipu, kjer je pričakovati nižje module stisljivosti, naj se zaključni sloj izvede z zmrzlinsko odporno zemljino.

DEBELINA VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

Globina zmrzovanja na obravnavanem območju je h_m = 90 cm. Hidrološke pogoje upoštevamo kot ugodne, zemljine pod voziščno konstrukcijo pa so neodporne proti učinkom zmrzovanja.

Globina zmrzovania h (cm)		90
Hidrološki pogoji	Ugodni	0,7
Material pod VK	Neodporen	
h (cm)		63

Potrebna debelina vozišče konstrukcije je h_{min} > 0,7 x h_m = 63 cm

PREDVIDENA VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA


Predvidene plasti nove vozišče konstrukcije javne poti:

	di	**ai**	**di x ai**
Bitumenski beton AC 11 surf B50/70 A2	4	0,42	1,68
Bitumizirani drobljenec AC22 base B50/70 A3	7	0,35	2,45
Tamponski drobljenec GW - GP 0/32	25	0,11	2,75
PSU poseljica, kvalitetni nasipni dobljenec GW - GP 0/125	40	0,11	4,4
SKUPAJ	**76**	**Di**	**11,28**

*Hodnik za pešce na nivoju vozišča se izvede skladno s konstrukcijo vozišča.

Preverjanje vpliva zmrzovanja:
H = 76 cm ≥ 63 cm (debelina predlagane vozišče konstrukcije $>h_{min}$)
Predlagana vozišča konstrukcija je odporna na mraz.

pločnik:	
Vgradnja ločilnega geotekstila	
Zmrzlinsko odpoma posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D125	40 cm
Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32	25 cm
Obrabna plast bituminizirane zrnesi AC 8 surf B70/100, A5	5 cm



Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehnične regulative v Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega zmrzovanja. Predpisane asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1:2008 in TSC 06.300/06.410:2009. Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN 13242 in TSC 06.200:2003. Nasipni drobir mora ustrezati zahtevam kakovosti po TSC 06.100:2003.

Odvodnjavanje cestišča je predvideno preko požiralnikov s peskolovi, ki se priključujejo na meteorno kanalizacijo. S prometnih površin se voda steka v peskolove preko LTŽ rešetk in

robiških rešetk. Umestitev elementov odvodnjavanja je podrobneje obdelana v načrtu meteorne kanalizacije.

3 POGOJI IZVAJANJA DEL

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalimi sredstvi, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil.
Gradnja ali rekonstrukcija javnih prometnih površin se mora izvajati izključno pod nadzorom po zakonodaji o graditvi objektov, kontrolo izvajanja določil izdanih projektnih pogojev ter kontrolo kakovosti izvedenih del in vgrajenih gradbenih in montažnih materialov.
V kolikor nadzor ugotovi kakršna koli neskladja ali odstopanja, je dolžan ustaviti gradnjo ali rekonstrukcijo, z vpisom v gradbeni dnevnik, ter zahtevati odpravo neskladij ali odstopanj. Gradnja ali rekonstrukcija se sme nadaljevati po odpravi neskladij ali odstopanj.

3.1 ZEMELJSKA DELA

Vse izkope in zasipe na tangiranem območju je potrebno izvajati skladno z vodilnim načrtom in načrti druge podzemne infrastrukture. Po vgradnji vseh predvidenih infrastrukturnih vodov je potrebno na ustrezno utrjen zasip vgraditi sloje vozišče konstrukcije skladno z zgornjim dimenzioniranjem.

3.2 ZAKLJUČNA DELA

Površine cestišča se izvede skladno s predvidenim načrtom ceste. Ostale prizadete površine se povrne v izhodiščno stanje oziroma primerno naveže na ureditev cest. Zelenice se splanira s humusno plastjo in zaseje s travnim semenom.

Karakteristike talnih označb morajo biti skladne s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21).

4 KRIŽANJA Z OBSTOJEČIMI KOMUNALNIMI VODI

Vse preureditve komunalnih vodov so vrisane v zbirni situaciji komunalnih vodov – predvideno stanje, ki je priložena v grafičnem delu. V njej so vrisani tako obstoječi kot tudi predvideni komunalni vodi.
Pred pričetkom del je potrebno naročiti in izvesti zakoličbo vseh tras gospodarske javne infrastrukture v območju gradbišča (prečenje ter približevanje) ter upoštevati vse pogoje in zahteve pristojnih soglasodajalcev/mnenjedajalec (tako iz projektnih pogoje kot iz izdanih soglasji/mnenj).
V kolikor se v fazi izvedbe ugotovi, da na območju gradbišča potekajo še drugi vodi GJI, ki niso digitalizirani oz. bili posredovani s strani upravljalcev, je potrebno dela nemudoma ustaviti in o tem obvestiti investitorja, nadzor in projektanta.
Projekt obravnava sočasno gradnjo in uskladitev vseh podzemnih komunalnih vodov na obravnavanem območju.
Potek obstoječe in nove trase, navezave ter križanja z drugimi komunalnimi vodi so obdelani v posameznih načrtih v sklopu projekta.

5 UREDITEV GRADBIŠČA

Pred pričetkom del se mora določiti mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja s pomožnimi objekti ter gradbiščno tablo. Investitor, odgovorni nadzornik in koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta, so dolžni, določiti najbolj primerno mikrolokacijo postavitve gradbiščnega platoja ob upoštevanju vseh predpisanih soglasij od posameznih upravljavcev komunalnih vodov ter lastnikov zemljišč.
Izkope se izvaja v obsegu, ki jih je mogoče izvesti in zasuti v enem delovnem dnevu. Izkopani material se odlaga ob gradbeni jami in se uporabi za zasip, če je za to ustrezen po presoji nadzornih strokovnjakov. Viške materiala se sproti odvaža na ustrezno trajno deponijo.
Deponiranje izkopanega materiala na območju gradbišča ni predvideno.
Delovišče se z napredovanjem del ves čas spreminja, zato se glede na stanje in lokacijo gradbišča, spreminja tudi ureditev zavarovanja proti okolici. Gradbišče razdelimo v dva dela in sicer:

- Stalen gradbiščni plato s pomožnimi objekti
- Delovišče na trasi GJI

V delovnem (gradbiščnem) pasu se izvaja izkop, odlaga material potreben pri gradnji.
V času gradnje se mora zagotoviti peš dostop do vseh objektov in zemljišč z uporabo občinskih cest.
Navedeni odsek se v času del zavaruje v skladu z navodili podanimi v varnostnem načrtu, ki ga je potrebno izdelati pred pričetkom del.

6 PREDHODNE RAZISKAVE

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije so bile izvedene predhodne raziskave:

Geodetski načrt
ZEME d.o.o.
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
št. načrta: ZEME-37-2020
datum: april 2020 doplonitev november 2021 + dop okt.2023
Pooblaščeni inženir geodezije: Marjan Adamlje, dipl.inž.geod., IZS Geo 0321

Geomehanske raziskave
Geologija d.o.o. Idrija,
Prešernova ulica 2, 5280 Idrija
Pooblaščeni inženir geologije: Jože Janež, univ. dipl.inž.geol., IZS RG0026
december 2019
Številka poročila 1603-169/2007-02

Geologija d.o.o. Idrija,
Prešernova ulica 2, 5280 Idrija
Pooblaščeni inženir geologije: Jože Janež, univ. dipl.inž.geol., IZS RG0026
april 2024
Številka poročila 1603-169/2007-06

Hidrološko hidravlična presoja

Vodar d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-4018
december 2024
številka elaborata: 202406/041 – HH

7 ZAKOLIČBA OBJEKTA

7.1 ZAKOLIČBA CESTE

V grafičnih prilogah so podane koordinate za zakoličbo objektov prometne površine v ETRS/D96 koordinatnem sistemu. Trase je pred pričetkom gradnje potrebno zakoličiti in zakoličbo predhodno potrditi s strani investitorja, upravljalca, projektanta, nadzorne službe, prav tako pa tudi vsa eventualna odstopanja od projektiranih podatkov (prilagajanje lokacije zaradi križanj, terenskih ovir in podobno).

Naziv	X	Y
CESTA C2		
C2-OS - 1	470204,32	81402,54
C2-OS - 2	470190,71	81417,20
C2-OS - 3	470177,10	81431,85
C2-OS - 4	470165,65	81444,19
C2 - 1	470201,93	81400,33
C2 - 2	470201,77	81400,51
C2 - 3	470198,15	81402,23
C2 - 4	470191,95	81408,91
C2 - 5	470190,51	81412,64
C2 - 6	470188,33	81414,99
C2 - 7	470182,76	81420,98
C2 - 8	470180,41	81421,31
C2 - 9	470174,23	81427,98
C2 - 10	470174,07	81430,34
C2 - 11	470163,27	81441,98
C2 - 12	470158,94	81443,98
C2 - 13	470144,10	81444,73
C2 - 14	470152,47	81462,93
C2 - 15	470157,26	81457,79
C2 - 16	470165,79	81448,64
C2 - 17	470167,46	81446,98
C2 - 18	470169,93	81446,58
C2 - 19	470176,13	81439,90
C2 - 20	470176,36	81437,43
C2 - 21	470178,75	81434,86
C2 - 22	470181,20	81434,44
C2 - 23	470186,81	81428,39
C2 - 24	470187,01	81425,96
C2 - 25	470193,09	81419,41
C2 - 26	470194,45	81417,95
C2 - 27	470196,83	81417,58
C2 - 28	470205,64	81408,09
C2 - 29	470206,73	81404,79
C2-R - 1	470197,76	81396,75
C2-R - 2	470186,45	81408,92
C2-R - 3	470181,36	81419,55
C2-R - 4	470172,54	81429,05
C2-R - 5	470158,70	81437,77
C2-R - 6	470144,52	81455,56
C2-R - 7	470168,94	81448,32
C2-R - 8	470177,81	81438,81
C2-R - 9	470180,24	81436,19
C2-R - 10	470188,49	81427,30
C2-R - 11	470195,88	81419,35
C2-R - 12	470211,63	81408,24

Naziv	X	Y
C2 PLOČNIK		
C2 - LP - 1	470200,85	81399,32
C2 - LP - 2	470199,32	81400,97
C2 - LP - 3	470198,30	81402,07
C2 - LP - 4	470191,80	81409,07
C2 - LP - 5	470190,78	81410,17
C2 - LP - 6	470187,24	81413,98
C2 - LP - 7	470180,54	81421,20
C2 - LP - 8	470174,13	81428,11
C2 - LP - 9	470173,64	81428,64
C2 - LP - 10	470173,01	81429,32
C2 - LP - 11	470163,00	81439,88
C2 - LP - 12	470162,18	81440,98
C2 - DP - 1	470207,79	81405,76
C2 - DP - 2	470206,81	81406,82
C2 - DP - 3	470205,79	81407,92
C2 - DP - 4	470196,76	81417,64
C2 - DP - 5	470194,18	81420,42
C2 - DP - 6	470186,86	81428,31
C2 - DP - 7	470181,12	81434,49
C2 - DP - 8	470180,58	81435,08
C2 - DP - 9	470176,18	81439,82
C2 - DP - 10	470169,86	81446,63
C2 - DP - 11	470169,12	81447,42
C2 - DP - 12	470166,98	81449,75
C2 - DP - 13	470158,46	81458,89
C2 - DP - 14	470157,26	81457,79

Naziv	X	Y
CESTA C6		
C6 - 1	470227,89	81381,87
C6 - 2	470224,91	81385,07
C6 - 3	470225,32	81396,31
C6 - 4	470226,21	81397,14
C6 - 5	470230,86	81401,45
C6 - 6	470245,53	81415,04
C6 - 7	470253,29	81422,22
C6 - 8	470257,09	81423,66
C6 - 9	470263,70	81429,80
C6 - 10	470265,36	81433,40
C6 - 11	470268,62	81436,42
C6 - 12	470271,36	81436,30
C6 - 13	470277,87	81442,33
C6 - 14	470278,03	81445,14
C6 - 15	470279,54	81446,53
C6 - 16	470282,26	81462,98
C6 - 17	470279,80	81466,25
C6 - 18	470267,73	81478,03
C6 - 19	470253,42	81492,01
C6 - 20	470239,11	81505,98
C6 - 21	470224,80	81519,95
C6 - 22	470224,80	81519,95
C6 - 23	470216,77	81511,72
C6 - 24	470238,63	81490,33
C6 - 25	470242,15	81493,92
C6 - 26	470243,65	81492,46
C6 - 27	470242,60	81491,39
C6 - 28	470250,20	81483,90
C6 - 29	470254,14	81482,21
C6 - 30	470260,39	81476,11
C6 - 31	470262,23	81472,12
C6 - 32	470268,24	81466,25
C6 - 33	470272,15	81464,63
C6 - 34	470275,25	81461,59
C6 - 35	470276,54	81459,89
C6 - 36	470275,12	81451,30
C6 - 37	470273,62	81449,91
C6 - 38	470271,15	81449,67
C6 - 39	470265,29	81444,23
C6 - 40	470264,97	81441,90
C6 - 41	470255,79	81433,40
C6 - 42	470241,12	81419,81
C6 - 43	470226,44	81406,22
C6 - 44	470221,79	81401,90
C6 - 45	470220,90	81401,08
C6 - 46	470209,66	81401,53
C6 - 47	470207,10	81404,31

Naziv	X	Y
C6 PLOČNIK		
C6 - LP - 1	470280,02	81446,79
C6 - LP - 2	470280,97	81445,83
C6 - LP - 3	470279,05	81444,04
C6 - LP - 4	470277,72	81442,81
C6 - LP - 5	470270,89	81436,48
C6 - LP - 6	470269,62	81435,30
C6 - LP - 7	470264,96	81430,99
C6 - LP - 8	470263,86	81429,97
C6 - LP - 9	470256,89	81423,51
C6 - LP - 10	470255,79	81422,49
C6 - LP - 11	470246,55	81413,94
C6 - LP - 12	470231,88	81400,35
C6 - LP - 13	470227,23	81396,03
C6 - LP - 14	470226,34	81395,21
C6 - LP - 15	470226,01	81386,09
C6 - LP - 16	470228,11	81383,84
C6 - LP - 17	470227,12	81382,92
C6 - DP -1	470207,79	81405,76
C6 - DP -2	470210,73	81402,52
C6 - DP -3	470219,91	81402,15
C6 - DP -4	470220,86	81403,03
C6 - DP -5	470221,75	81402,07
C6 - DP -6	470273,51	81450,02
C6 - DP -7	470272,60	81451,01
C6 - DP -8	470274,10	81452,40
C6 - DP -9	470275,25	81459,12
C6 - DP -10	470274,21	81460,52
C6 - DP -11	470269,59	81465,03
C6 - DP -12	470268,51	81466,08
C6 - DP -13	470262,06	81472,38
C6 - DP -14	470260,99	81473,43
C6 - DP -15	470251,51	81482,69
C6 - DP -16	470250,43	81483,74
C6 - DP -17	470242,49	81491,49
C6 - DP -18	470242,20	81491,77
C6 - DP -19	470238,64	81488,26
C6 - DP -20	470230,03	81496,68
C6 - DP -21	470215,72	81510,66
C6 - DP -22	470215,62	81510,77
C6 - DP -23	470216,58	81511,74

Naziv	X	Y
CESTA C6		
C6 - OS - 1	470222,53	81517,63
C6 - OS - 2	470236,84	81503,65
C6 - OS - 3	470251,15	81489,68
C6 - OS - 4	470265,45	81475,71
C6 - OS - 5	470277,53	81463,92
C6 - OS - 6	470279,43	81461,38
C6 - OS - 7	470277,33	81448,92
C6 - OS - 8	470272,67	81444,60
C6 - OS - 9	470258,00	81431,01
C6 - OS - 10	470243,33	81417,42
C6 - OS - 11	470228,65	81403,83
C6 - OS - 12	470224,00	81399,52
C6 - OS - 13	470217,28	81393,30
CESTA C6		
C6-R - 1	470215,50	81406,91
C6-R - 2	470263,53	81443,28
C6-R - 3	470272,24	81451,36
C6-R - 4	470270,29	81456,51
C6-R - 5	470268,05	81460,25
C6-R - 6	470256,23	81471,77
C6-R - 7	470249,95	81477,90
C6-R - 8	470270,29	81456,51
C6-R - 9	470279,37	81443,65
C6-R - 10	470269,92	81434,90
C6-R - 11	470269,19	81429,45
C6-R - 12	470257,00	81418,16
C6-R - 13	470230,72	81390,49

7.2 ZAKOLIČBA OMREŽJA NN IN JAVNE RAZSVETLJAVE

Naziv	X	Y
NN1	470144,88	81469,86
NN2	470145,33	81469,38
NN3	470179,08	81435,70
NN4	470179,53	81435,22
NN5	470235,00	81415,10
NN6	470235,48	81415,55
NN7	470275,45	81460,00
NN8	470275,00	81460,48
NN9	470242,49	81492,32
NN10	470242,04	81492,80
JR1	470144,98	81468,31
JR2	470131,74	81456,01
JR3	470160,74	81442,16
JR4	470181,28	81420,60
JR5	470224,93	81406,35
JR6	470246,93	81426,75
JR7	470272,59	81450,55
JR8	470273,19	81473,22
JR9	470251,74	81494,19
JR10	470230,30	81515,17

8 ZAKLJUČEK

Ves uporabljen material za projektirano cesto mora glede trdnosti in ostalih lastnosti odgovarjati ustreznim predpisom.
Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. Pred zasipom cevovoda je obvezna višinska kontrola položenega cevovoda.
Nadzor nad deli naj vrši strokovno usposobljena oseba skladno z Gradbenim zakonom.

Celje, julij 2025

sestavili:
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Pooblaščeni inženir:
Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

ŠTEVILKA PROJEKTA:	ŠTEVILKA NAČRTA
202502/025	**202502/025- C**

T.2 GRAFIČNI PRIKAZI

T.2 GRAFIČNI PRIKAZI

0.2.1	Situacija obstoječega stanja prostora	M 1:1000
0.2.2	Situacija komunalnih vodov – obstoječe stanje	M 1:500
0.2.3	Pregledna situacija	M 1:250
0.2.4	Situacija komunalnih vodov – predvideno stanje	M 1:250
0.2.5	Seznam zemljišč za gradnjo	M 1:500
0.2.6	Območje gradbišča	M 1:500
0.2.7	Gradbena situacija	M 1:200
0.2.7.1	Gradbena situacija ceste	M 1:250
0.2.8	Prometna situacija	M 1:250
0.2.9	Normalni prečni prerez	M 1:50
0.2.10.1	Prečni prerezi ceste C6	M 1:1000
0.2.10.2	Prečni prerezi ceste C2	M 1:1000
0.2.11	Vzdolžni prerez ceste	M 1:100/100
0.2.12	Detajl prehoda za pešce in kolesarje	Ni v merilu
0.2.13	Detajl vgradnje pokončnega cestnega robnika	Ni v merilu
0.2.14	Detajl pogreznjenega robnika	Ni v merilu
0.2.15	Detajl vgradnje robne linije granitnih kock	Ni v merilu
0.2.16	Detajl izvedbe stika med obstoječo in novo voziščno konstrukcijo	Ni v merilu
0.2.17	Detajl polaganja drenažnih cevi	Ni v merilu
0.2.18	Detajl postavitve prometnega znaka	Ni v merilu
0.2.19	Detajl požiralnika	Ni v merilu
0.2.20	Zakoličbena situacija ceste	M 1: 200
0.2.21	Zakoličbena situacija NN in JR	M 1:250



LEGENDA:

- Gospodarske cone
- Površine cest
- Najboljša kmetijska zemljišča
- Gozdna zemnišča

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018


Načrt: 0.2 Načrt ceste

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Vsebina risbe: Situacija obstoječega stanja

Št.projekta: 202502/025 — *Faza:* PZI

Datum risbe: julij 2025 — *Merilo:* 1:1000 — *Št.načrta:* 202502/025 – C — *Št.risbe:* 0.2.1



LEGENDA:

	Parcelna meja
1920/2	Parcelna številka

Obstoječ GJI

	Meteorna kanalizacija
	Vodovod
	Elektrovod
	Telekomunikacijski vodi
	Javna razsvetljava

Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje			
Investitor: Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče		*Projekt:* Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II	
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Oznaka:* IZS G–4018	*Načrt:* 0.2 Načrt ceste	
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Oznaka:* IZS G–4018		
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G–4224 dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol. Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.		*Vsebina risbe:* Situacija komunalnih vodov obstoječe stanje	
		Št.projekta: 202502/025	*Faza:* PZI
Datum risbe: julij 2025	*Merilo:* 1:500	*Št.načrta:* 202502/025 – C	*Št.risbe:* 0.2.2



Cesta je prikazana v nasipu zaradi obstoječega nivoja terena na zemljiščih v območju proizvodne dejavnosti.

LEGENDA:

- Robnik
- Parcelna meja
- Parcelna številka
- Nagib ceste
- Revizijski jašek meteorne kanalizacije
- Peskolov z LTŽ rešetko
- Jašek TK kanalizacije
- Stojno mesto javne razsvetljave
- Jašek elektrovoda
- Hidrant
- Cestna kapa

Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje	
Investitor: Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče	*Projekt:* Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018	*Načrt:* 0.2 Načrt ceste
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018	
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224 dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol. Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Vsebina risbe:* Pregledna situacija
	Št.projekta: 202502/025 — *Faza:* PZI
Datum risbe: julij 2025 — *Merilo:* 1:250	*Št.načrta:* 202502/025 – C — *Št.risbe:* 0.2.3

Cesta je prikazana v nasipu zaradi obstoječega nivoja terena na zemljiščih v območju proizvodne dejavnosti.

Cesta C7

Cesta C6

Cesta C2 - obračališče

MEJA OBDELAVE

MEJA OBDELAVE

NAVEZAVA NA VODOVOD
GJI I. faza

NAVEZAVA NA ELEKTRO VOD - obstoječi jašek
GJI I. faza

NAVEZAVA NA OBSTOJEČO
METEORNO KANALIZACIJO
GJI I. faza

NAVEZAVA NA VOD TELEKOMUNIKACIJ
GJI I. faza

NAVEZAVA NA VOD JAVNE RAZSVETLJAVE
GJI I. faza

NAVEZAVA NA OBSTOJEČO
METEORNO KANALIZACIJO
GJI I. faza

1920/5
1920/11
1920/3
1920/2
1920/12
1920/10
1920/4
1920/1
1920/19
1920/9
1920/17

RJ2
530.29
529.23

RJ3
530.32
529.37

RJ4
530.31
529.18

530.41
530.12
530.29

LEGENDA:

- Parcelna meja
- 1920/2 Parcelna številka


Predviden GJI

- Meteorna kanalizacija
- Vodovod
- Elektrovod
- Javna razsvetljava
- Telekomunikacijski vodi
- Drenaža

Obstoječ GJI

- Meteorna kanalizacija
- Vodovod
- Elektrovod
- Telekomunikacijski vodi

Projektant:	VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje
Investitor:	Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče
Projekt:	Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II
Vodja projekta:	Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka:	IZS G-4018
Načrt:	0.2 Načrt ceste
Pooblaščeni inženir:	Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka:	IZS G-4018
Sodelavci:	Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224 dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol. Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Vsebina risbe:	Situacija komunalnih vodov – predvideno stanje
Št.projekta:	202502/025
Faza:	PZI
Datum risbe:	julij 2025
Merilo:	1:250
Št.načrta:	202502/025 – C
Št.risbe:	0.2.4




Cesta je prikazana v nasipu zaradi obstoječega nivoja terena na zemljiščih v območju proizvodne dejavnosti.

LEGENDA:

- Robnik
- Parcelna meja
- 1920/3 Parcelna številka
- Revizijski jašek meteorne kanalizacij
- Peskolov z LTŽ rešetko
- Jašek TK kanalizacije
- Stojno mesto javne razsvetljave
- Jašek elektrovoda
- Hidrant
- Cestna kapa
- Meteorna kanalizacija
- Vodovod
- Elektrovod
- Javna razsvetljava
- Telekomunikacijski vodi
- Drenaža
- 1920/5 Zemljišče za gradnjo

Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje			
Investitor: Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče		*Projekt:* Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II	
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Oznaka:* IZS G-4018	*Načrt:* 0.2 Načrt ceste	
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Oznaka:* IZS G-4018		
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224 dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol. Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.		*Vsebina risbe:* Seznam zemljišč za gradnjo	
		Št.projekta: 202502/025	*Faza:* PZI
Datum risbe: julij 2025	*Merilo:* 1:500	*Št.načrta:* 202502/025 – C	*Št.risbe:* 0.2.5



Cesta je prikazana v nasipu zaradi obstoječega nivoja terena na zemljiščih v območju proizvodne dejavnosti.

LEGENDA:

- Robnik
- Parcelna meja
- 1920/3 Parcelna številka
- Revizijski jašek meteorne kanalizacije
- Peskolov z LTŽ rešetko
- Jašek TK kanalizacije
- Stojno mesto javne razsvetljave
- Jašek elektrovoda
- Hidrant
- Cestna kapa
- Meteorna kanalizacija
- Vodovod
- Elektrovod
- Javna razsvetljava
- Telekomunikacijski vodi
- Drenaža
- Območje gradbišča

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

VODAR d.o.o. Okoljske rešitve in inženiring

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018


Načrt: 0.2 Načrt ceste

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Vsebina risbe: Območje gradbišča

Št.projekta: 202502/025 — *Faza:* PZI

Datum risbe: julij 2025 — *Merilo:* 1:500 — *Št.načrta:* 202502/025 – C — *Št.risbe:* 0.2.6



Cesta je prikazana v nasipu zaradi obstoječega nivoja terena na zemljiščih v območju proizvodne dejavnosti.

LEGENDA:

- Parcelna meja
- Parcelna številka
- Os ceste
- Višinska točka ceste na profilu
- Nagib ceste
- Revizijski jašek meteorne kanalizacije
- Peskolov z LT2 rešetko
- Jašek TK kanalizacije
- Stojno mesto javne razsvetljave
- Jašek elektrovoda
- Hidrant
- Cestna kapa

Predviden GJI

- Meteorna kanalizacija
- Vodovod
- Elektrovod
- Javna razsvetljava
- Telekomunikacijski vodi
- Drenaža

Obstoječ GJI

- Meteorna kanalizacija
- Vodovod
- Elektrovod
- Telekomunikacijski vodi

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Vodja projekta:
Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka: IZS G-4018

Pooblaščeni inženir:
Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka: IZS G-4018

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.


Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Locica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Načrt:
0.2 Načrt ceste

Vsebina risbe:
Gradebena situacija

Št.projekta: 202502/025
Faza: PZI

Datum risbe: julij 2025
Merilo: 1:200
Št.načrta: 202502/025 – C
Št.risbe: 0.2.7



Cesta je prikazana v nasipu zaradi obstoječega nivoja terena na zemljiščih v območju proizvodne dejavnosti.

LEGENDA:

- Parcelna meja
- Parcelna številka
- Os ceste
- Višinska točka ceste na profilu
- Nagib ceste
- Revizijski jašek meteorne kanalizacije
- Peskolov z LTŽ rešetko
- Jašek TK kanalizacije
- Stojno mesto javne razsvetljave
- Jašek elektrovoda
- Hidrant
- Cestna kapa

Predviden GJI

- Meteorna kanalizacija
- Vodovod
- Elektrovod
- Javna razsvetljava
- Telekomunikacijski vodi
- Drenaža

Obstoječ GJI

- Meteorna kanalizacija
- Vodovod
- Elektrovod
- Telekomunikacijski vodi

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018


Načrt: 0.2 Načrt ceste

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Vsebina risbe: Gradbena situacija ceste


Št.projekta: 202502/025 — *Faza:* PZI

Datum risbe: julij 2025 — *Merilo:* 1:250 — *Št.načrta:* 202502/025 – C — *Št.risbe:* 0.2.7.1



Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje			
Investitor: Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče		Projekt: Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II	
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	Oznaka: IZS G-4018	Načrt: 0.2 Načrt ceste	
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	Oznaka: IZS G-4018		
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224 dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol. Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.		Vsebina risbe: Prometna situacija	
		Št.projekta: 202502/025	Faza: PZI
Datum risbe: julij 2025	Merilo: 1:250	Št.načrta: 202502/025 – C	Št.risbe: 0.2.8

NORMALNI PREČNI PROFIL




AC 8 surf B70/100 A5, debeline 5 cm
NNP - tamponski drobljenec GW - GP 0/32, debeline 25 cm
PSU - posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW - GP 0/125, debeline 40 cm
Geosintetik

AC11 surf B50/70 A3, debeline 4 cm
AC22 base B50/70 A3, debeline 7 cm
NNP - tamponski drobljenec GW - GP 0/32, debeline 25 cm
PSU - posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW - GP 0/125, debeline 40 cm
Geositetik

Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje	
Investitor: Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče	*Projekt:* Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018	*Načrt:* 0.2 Načrt ceste
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018	
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224 dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol. Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Vsebina risbe:* Normalni prečni profil
	Št.projekta: 202502/025 — *Faza:* PZI
Datum risbe: julij 2025 — *Merilo:* 1:50	*Št.načrta:* 202502/025 – C — *Št.risbe:* 0.2.9

P1 0+000.000




PVP 526.000

Kota nivelete	531.06	531.14	531.18	531.06	531.14	531.22	531.22	531.35	531.47	531.41
Niveleta odmik od osi	-6.259	-4.37	-3.37	-3.25	0.0	3.25	3.37	9.65	9.75	11.25

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	541.76
-14.0	542.30
-13.0	542.84
-12.0	543.38
-11.0	543.75
-10.0	541.71
-9.0	539.77
-8.0	537.30
-7.0	532.75
-6.0	530.47
-5.0	529.91
-4.0	529.35
-3.231	528.91
-3.0	528.91
-2.0	528.92
-1.0	528.93
0.0	528.94
1.0	528.96
2.0	528.98
3.0	529.00
3.194	529.00
4.0	529.00
5.0	529.00
6.0	529.01 531.35
7.0	529.02
8.0	529.03
9.0	529.04
10.0	529.05
11.0	529.07
12.0	529.08
13.0	529.10
14.0	529.12
15.0	529.13

P2 0+020.000




PVP 526.000

Kota nivelete	530.96	531.08	531.12	531.00	531.08	531.16	531.16	531.28	531.40	531.34
Niveleta odmik od osi	-7.191	-4.37	-3.37	-3.25	0.0	3.25	3.37			11.25

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	539.69
-14.0	539.76
-13.0	539.84
-12.0	539.91
-11.0	539.98
-10.551	540.01
-10.0	538.86
-9.0	536.78
-8.0	534.70
-7.0	530.08
-6.0	529.51
-5.0	528.95
-4.0	528.92
-3.0	528.93
-2.0	528.94
-1.0	528.95
0.0	528.96
1.0	528.96
2.0	528.97
3.0	528.98
4.0	528.98
5.0	528.99
6.0	529.00
6.328	529.00
7.0	529.01
8.0	529.02
9.0	529.03
10.0	529.04
11.0	529.05
12.0	529.06
13.0	529.08
14.0	529.09
15.0	529.10

P3 0+040.000




PVP 525.000

Kota nivelete	530.06	531.01	531.05	530.93	531.01	531.10	531.22	531.24	531.24	529.13
Niveleta odmik od osi	-6.281	-4.37	-3.37	-3.25	0.0	3.25	3.37	4.65	4.75	8.975

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	535.68
-14.0	535.75
-13.0	535.82
-12.0	535.91
-11.0	536.10
-10.003 -10.0	536.27 536.25
-9.0	534.13
-8.0	532.07
-7.0	530.90
-6.0	529.73
-5.386	529.01
-5.0	529.02
-4.0	529.03
-3.0	529.03
-2.0	529.02
-1.0	529.00
0.0	528.98
1.0	528.97
2.0	528.97
3.0	529.00
4.0	529.03
5.0	529.06
6.0	529.09
7.0	529.11
8.0	529.12
9.0	529.13
10.0	529.14
11.0	529.15
12.0	529.16
13.0	529.17
14.0	529.18
15.0	529.19

P4 0+060.000




PVP 524.000

Kota nivelete	530.38	530.95	530.99		530.95	531.03 531.05	531.06	531.08	529.00
Niveleta odmik od osi	-5.522	-4.37	-3.37	-3.25	0.0	3.37	4.65	4.75	9.117

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	532.11
-14.0	532.18
-13.0	532.25
-12.0	532.32
-11.0	532.39
-10.0	532.46
-9.0	532.53
-8.0	532.60
-7.456	532.63
-7.0	532.10
-6.0	530.93
-5.0	529.77
-4.518	529.20
-4.0	529.21
-3.0	529.21
-2.0	529.19
-1.0	529.17
0.0	529.15
1.0	529.14
2.0	529.12
3.0	529.10
4.0	529.08
5.0	529.07
6.0	529.05
7.0	529.03
8.0	529.02
9.0	529.00
10.0	528.98
11.0	528.96
12.0	528.95
13.0	528.93
14.0	528.91
15.0	528.89

P5 0+080.000




PVP 524.000

Kota nivelete	527.67	530.89	530.93	530.81	530.89	530.97	530.99	531.00	531.02	529.53
Niveleta odmik od osi	-10.8	-4.37	-3.37	-3.25	0.0	3.25	3.37	4.65	4.75	7.922

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	527.00
-14.0	527.13
-13.0	527.28
-12.0	527.46
-11.0	527.64
-10.0	527.82
-9.0	527.99
-8.0	528.17
-7.0	528.35
-6.0	528.52
-5.0	528.72
-4.0	529.04
-3.0	529.36
-2.0	529.42
-1.0	529.43
0.0	529.44
1.0	529.45
2.0	529.47
3.0	529.48
4.0	529.49
5.0	529.50
6.0	529.51
7.0	529.52
8.0	529.53
9.0	529.54
10.0	529.56
11.0	529.57
12.0	529.09
13.0	529.07
14.0	529.05
15.0	529.03

P6 0+100.000




PVP 526.000

Kota nivelete	529.74	530.85	530.89	530.89	530.87	530.70	530.83	530.86	531.03	530.97	529.67
Niveleta odmik od osi	-7.968	-5.75	-4.75	-4.65	-3.37	-3.25	0.0	3.25	3.37	4.87	7.476

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	529.71
-14.0	529.72
-13.0	529.72
-12.0	529.72
-11.0	529.73
-10.0	529.73
-9.0	529.74
-8.0	529.74
-7.0	529.75
-6.0	529.75
-5.0	529.76
-4.0	529.76
-3.0	529.75
-2.0	529.74
-1.0	529.73
0.0	529.73
1.0	529.72
2.0	529.71
3.0	529.70
4.0	529.69
5.0	529.69
6.0	529.68
7.0	529.67
8.0	529.66
9.0	529.65
10.0	529.65
11.0	529.00
12.0	528.99
13.0	528.99
14.0	528.98
15.0	528.97

P7 0+120.000




PVP 526.000

Kota nivelete	529.91	530.79	530.83	530.83	530.80	530.68	530.76	530.85	530.97	530.91	529.94
Niveleta odmik od osi	-7.507	-5.75	-4.75	-4.65	-3.37	-3.25	0.0	3.25	3.37	4.87	6.797

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	529.86
-14.0	529.87
-13.0	529.88
-12.0	529.88
-11.0	529.89
-10.0	529.90
-9.0	529.90
-8.0	529.91
-7.0	529.91
-6.0	529.92
-5.0	529.92
-4.0	529.93
-3.0	529.93
-2.0	529.94
-1.0	529.94
0.0	529.95
1.0	529.95
2.0	529.96
3.0	529.96
4.0	529.96
5.0	529.95
6.0	529.95
7.0	529.94
8.0	529.94
9.0	529.93
10.0	528.66
11.0	528.65
12.0	528.64
13.0	528.63
14.0	528.62
15.0	528.62

P8 0+140.000




PVP 527.000

Kota nivelete	530.00	530.73	530.77	530.77	530.74	530.62	530.70	530.78	530.90	530.84	530.01
Niveleta odmik od osi	-7.203	-5.75	-4.75	-4.65	-3.37	-3.25	0.0	3.25	3.37	4.87	6.533

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	529.16
-14.0	529.50
-13.0	529.84
-12.0	529.98
-11.0	529.98
-10.0	529.99
-9.0	530.00
-8.75	530.00
-8.0	530.00
-7.0	530.00
-6.0	530.00
-5.0	530.00
-4.0	530.00
-3.0	530.00
-2.0	530.00
-1.0	530.00
0.0	530.00
1.0	530.00
2.0	530.00
3.0	530.00
4.0	530.00
5.0	530.01
6.0	530.01
7.0	530.01
8.0	530.02
9.0	530.02
10.0	530.03
11.0	530.03
12.0	530.03
13.0	530.01
13.378	530.00
14.0	529.98
15.0	529.95

P9 0+160.000




PVP 526.000

Kota nivelete	530.01	530.66	530.70	530.70	530.68	530.56	530.64	530.72	530.84	530.78	530.06
Niveleta odmik od osi	-7.055	-5.75	-4.75	-4.65	-3.37	-3.25	0.0	3.25	3.37	4.87	6.309

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	528.35
-14.0	528.58
-13.0	528.81
-12.0	529.06
-11.0	529.33
-10.0	529.64
-9.0	530.00
-8.0	530.00
-7.0	530.01
-6.0	530.02
-5.0	530.02
-4.0	530.02
-3.0	530.03
-2.0	530.03
-1.0	530.04
0.0	530.04
1.0	530.04
2.0	530.05
3.0	530.05
4.0	530.05
5.0	530.06
6.0	530.06
7.0	530.06
8.0	530.07
9.0	530.07
10.0	530.07
11.0	530.05
12.0	530.01
13.0	529.96
14.0	529.91
15.0	529.88

P10 0+166.346



PVP 527.000

Kota nivelete	529.40	530.64	530.68	530.68	530.66	530.54	530.62	530.70	530.82	530.85	530.85	530.79	530.16
Niveleta odmik od osi	-8.231	-5.75	-4.75	-4.65	-3.37	-3.25	0.0	3.25	3.37	4.65	4.75	6.25	7.509

Teren odmik od osi	Kota terena
-15.0	530.19
-14.0	530.17
-13.0	530.14
-12.0	530.12
-11.0	530.09
-10.0	530.07
-9.0	529.76
-8.0	529.30
-7.0	529.97
-6.0	530.07
-5.0	530.07
-4.0	530.08
-3.0	530.08
-2.0	530.09
-1.0	530.09
0.0	530.09
1.0	530.10
2.0	530.16
3.0	530.22
4.0	530.21
5.0	530.19
6.0	530.18
7.0	530.16
8.0	530.15
9.0	530.14
10.0	530.12
11.0	530.06
12.0	529.94
13.0	529.83
14.0	529.76
15.0	529.72

LEGENDA:

- Obstoječ teren
- Dno posteljice - geostatik
- Predviden teren - humusiranje
- Predviden teren - nasutje

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče


Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — Oznaka: IZS G-4018
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — Oznaka: IZS G-4018
Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.


Načrt: 0.2 Načrt ceste

Vsebina risbe: Prečni prerezi ceste C6


Datum risbe:	Merilo:	Št.projekta:	Faza:
julij 2025	1:1000/100	202502/025	PZI
		Št.načrta: 202502/025 – C	Št.risbe: 0.2.10.1



Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje	
Investitor: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče	Projekt: Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — Oznaka: IZS G-4018	Načrt: 0.2 Načrt ceste
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — Oznaka: IZS G-4018	
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224; dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.; Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	Vsebina risbe: Prečni prerezi ceste C2
	Št.projekta: 202502/025 — Faza: PZI
Datum risbe: julij 2025 — Merilo: 1:1000/100	Št.načrta: 202502/025 - C — Št.risbe: 0.2.10.2



IME PROFILA	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
STACIONAZA PROFILA	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	93.33 95.60	100.00	120.00	140.00	160.00	166.35	175.50
	0.0					0.1						
TEREN	528.94	528.95	529.03	529.15	529.37	529.73	529.93	530.00	530.20	530.33	530.53
VISINA NIVELETE	531.14	531.08	531.01	530.95	530.89	530.83	530.76	530.70	530.64	530.62	
SMERI	alfa=92.873 R=10.354m g=-2.5 d=16.784										
	76.871					93.655					
SKLONI	-0.313										66.346
	166.346										
VIJACENJE	Levi rob										
	Desni rob										
PRECNI SKLONI	0.00 m				76.87 m		93.65 m				175.50 m
	0.0% 2.5%				2.5% 2.5%		2.5% 2.5%				2.5% 2.5%
LEVI ROB ASFALTA (tocka 4)	531.06	531.00	530.93	530.87	530.81	530.75	530.68	530.62	530.56	530.54	-0.08
DESNI ROB ASFALTA (tocka 5)	531.22	531.16	531.10	531.03	530.97	530.91	530.85	530.78	530.72	530.70	0.08



IME PROFILA	P1	P2	P3	P4
STACIONAZA PROFILA	0.00	20.00	40.00	56.84
	0.0			
TEREN	530.78	530.1	529.873	
VISINA NIVELETE	530.78	530.842	530.904	530.966
SMERI				
SKLONI	0.309			58.161
	58.161			
VIJACENJE	Levi rob			
	Desni rob			
PRECNI SKLONI	0.00 m			58.84 m
	0.0% 2.5%			2.5% 2.5%
LEVI ROB ASFALTA (tocka 4)	530.78	530.761	530.823	530.875
LEVI ROB ASFALTA (tocka 5)	530.78	530.923	530.985	531.037

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. | *Oznaka:* IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. | *Oznaka:* IZS G-4018

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.


Načrt: 0.2 Načrt ceste

Vsebina risbe: Vzdolžni prerez ceste

Št.projekta: 202502/025 | *Faza:* PZI

Datum risbe: julij 2025 | *Merilo:* 1:1000 | *Št.načrta:* 202502/025 – C | *Št.risbe:* 0.2.11

Prehod za pešce



Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka: IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka: IZS G-4018

Načrt:
0.2 Načrt ceste


Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Vsebina risbe:
Detajl prehoda za pešce

Št.projekta: 202502/025
Faza: PZI

Datum risbe: julij 2025
Merilo: Ni v merilu
Št.načrta: 202502/025 – C
Št.risbe: 0.2.12

Detajl vgradnje pokončnega robnika 15 -25



Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

VODAR d.o.o. Okoljske rešitve in inženiring

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka: IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka: IZS G-4018

Načrt:
0.2 Načrt ceste


Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Vsebina risbe:
Detajl vgradnje pokončnega cestnega robnika

Št.projekta: 202502/025
Faza: PZI

Datum risbe: julij 2025
Merilo: Ni v merilu
Št.načrta: 202502/025 – C
Št.risbe: 0.2.13

Detajl vgradnje pogreznjenega robnika 15 -25



Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

VODAR d.o.o. Okoljske rešitve in inženiring

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta:
Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Oznaka:
IZS G-4018

Načrt:
0.2 Načrt ceste

Pooblaščeni inženir:
Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Oznaka:
IZS G-4018

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Vsebina risbe:
Detajl vgradnje pogreznjenega cestnega robnika

Št.projekta:
202502/025

Faza:
PZI


Datum risbe:
julij 2025

Merilo:
Ni v merilu

Št.načrta:
202502/025 – C

Št.risbe:
0.2.14


Detajl vgradnje granitne kocke 8 mm



Navedene dimenzije so v centimetrih.

Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje			
Investitor: Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče		*Projekt:* Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II	
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Oznaka:* IZS G-4018	*Načrt:* 0.2 Načrt ceste	
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Oznaka:* IZS G-4018		
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224 dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol. Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.		*Vsebina risbe:* Detajl vgradnje robne linije granitnih kock	
		Št.projekta: 202502/025	*Faza:* PZI
Datum risbe: julij 2025	*Merilo:* Ni v merilu	*Št.načrta:* 202502/025 – C	*Št.risbe:* 0.2.15

Detajl izvedbe stika med obstoječo in novo vozišču konstrukcijo



Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

VODAR d.o.o. Okoljske rešitve in inženiring

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka: IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Oznaka: IZS G-4018

Načrt:
0.2 Načrt ceste


Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Vsebina risbe:
Detajl izvedbe stika med obstoječo in novo vozišču konstrukcijo

Št.projekta: 202502/025
Faza: PZI

Datum risbe: julij 2025
Merilo: Ni v merilu
Št.načrta: 202502/025 – C
Št.risbe: 0.2.16


Detajl polaganja drenažne cevi



Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

VODAR d.o.o. Okoljske rešitve in inženiring

Investitor: Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče	*Projekt:* Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018	*Načrt:* 0.2 Načrt ceste
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018	
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224 dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol. Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Vsebina risbe:* Detajl polaganja drenažne cevi
	Št.projekta: 202502/025 — *Faza:* PZI
Datum risbe: julij 2025 — *Merilo:* Ni v merilu	*Št.načrta:* 202502/025 – C — *Št.risbe:* 0.2.17



Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

VODAR d.o.o.
Okoljske rešitve in inženiring

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G-4018

Načrt: 0.2 Načrt ceste

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.


Vsebina risbe: Detajl postavitve prometnega znaka

Št.projekta: 202502/025 — *Faza:* PZI


Datum risbe: julij 2025 — *Merilo:* Ni v merilu — *Št.načrta:* 202502/025 – C — *Št.risbe:* 0.2.18

Detajl požiralnika

TLORIS




PREREZ A - A



Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

Investitor: Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče	*Projekt:* Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G–4018 *Pooblaščeni inženir:* Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — *Oznaka:* IZS G–4018	*Načrt:* 0.2 Načrt ceste
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G–4224 dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol. Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	*Vsebina risbe:* Detajl požiralnika *Št.projekta:* 202502/025 — *Faza:* PZI
Datum risbe: julij 2025 — *Merilo:* Ni v merilu	*Št.načrta:* 202502/025 – C — *Št.risbe:* 0.2.19



Naziv	X	Y
CESTA C2		
C2-OS - 1	470204,32	81402,54
C2-OS - 2	470190,71	81417,20
C2-OS - 3	470177,10	81431,85
C2-OS - 4	470165,65	81444,19
C2 - 1	470201,93	81400,33
C2 - 2	470201,77	81400,51
C2 - 3	470198,15	81402,23
C2 - 4	470191,95	81408,91
C2 - 5	470190,51	81412,64
C2 - 6	470188,33	81414,99
C2 - 7	470182,76	81420,98
C2 - 8	470180,41	81421,31
C2 - 9	470174,23	81427,98
C2 - 10	470174,07	81430,34
C2 - 11	470163,27	81441,98
C2 - 12	470158,94	81443,98
C2 - 13	470144,10	81444,73
C2 - 14	470152,47	81462,93
C2 - 15	470157,26	81457,79
C2 - 16	470165,79	81448,64
C2 - 17	470167,46	81446,98
C2 - 18	470169,93	81446,58
C2 - 19	470176,13	81439,90
C2 - 20	470176,36	81437,43
C2 - 21	470178,75	81434,86
C2 - 22	470181,20	81434,44
C2 - 23	470186,81	81428,39
C2 - 24	470187,01	81425,96
C2 - 25	470193,09	81419,41
C2 - 26	470194,45	81417,95
C2 - 27	470196,83	81417,58
C2 - 28	470205,64	81408,09
C2 - 29	470206,73	81404,79
C2-R - 1	470197,76	81396,75
C2-R - 2	470186,45	81408,92
C2-R - 3	470181,36	81419,55
C2-R - 4	470172,54	81429,05
C2-R - 5	470158,70	81437,77
C2-R - 6	470144,52	81455,56
C2-R - 7	470168,94	81448,32
C2-R - 8	470177,81	81438,81
C2-R - 9	470180,24	81436,19
C2-R - 10	470188,49	81427,30
C2-R - 11	470195,88	81419,35
C2-R - 12	470211,63	81408,24

Naziv	X	Y
C2 PLOČNIK		
C2 - LP - 1	470200,85	81399,32
C2 - LP - 2	470199,32	81400,97
C2 - LP - 3	470198,30	81402,07
C2 - LP - 4	470191,80	81409,07
C2 - LP - 5	470190,78	81410,17
C2 - LP - 6	470187,24	81413,98
C2 - LP - 7	470180,54	81421,20
C2 - LP - 8	470174,13	81428,11
C2 - LP - 9	470173,64	81428,64
C2 - LP - 10	470173,01	81429,32
C2 - LP - 11	470163,00	81439,88
C2 - LP - 12	470162,18	81440,98
C2 - DP - 1	470207,79	81405,76
C2 - DP - 2	470206,81	81406,82
C2 - DP - 3	470205,79	81407,92
C2 - DP - 4	470196,76	81417,64
C2 - DP - 5	470194,18	81420,42
C2 - DP - 6	470186,86	81428,31
C2 - DP - 7	470181,12	81434,49
C2 - DP - 8	470180,58	81435,08
C2 - DP - 9	470176,18	81439,82
C2 - DP - 10	470169,86	81446,63
C2 - DP - 11	470169,12	81447,42
C2 - DP - 12	470166,98	81449,75
C2 - DP - 13	470158,46	81458,89
C2 - DP - 14	470157,26	81457,79

Naziv	X	Y
CESTA C6		
C6 - OS - 1	470222,53	81517,63
C6 - OS - 2	470236,84	81503,65
C6 - OS - 3	470251,15	81489,68
C6 - OS - 4	470265,45	81475,71
C6 - OS - 5	470277,53	81463,92
C6 - OS - 6	470279,43	81461,38
C6 - OS - 7	470277,33	81448,92
C6 - OS - 8	470272,67	81444,60
C6 - OS - 9	470258,00	81431,01
C6 - OS - 10	470243,33	81417,42
C6 - OS - 11	470228,65	81403,83
C6 - OS - 12	470224,00	81399,52
C6 - OS - 13	470217,28	81393,30
CESTA C6		
C6-R - 1	470215,50	81406,91
C6-R - 2	470263,53	81443,28
C6-R - 3	470272,24	81451,36
C6-R - 4	470270,29	81456,51
C6-R - 5	470268,05	81460,25
C6-R - 6	470256,23	81471,77
C6-R - 7	470249,95	81477,90
C6-R - 8	470270,29	81456,51
C6-R - 9	470279,37	81443,65
C6-R - 10	470269,92	81434,90
C6-R - 11	470269,19	81429,45
C6-R - 12	470257,00	81418,16
C6-R - 13	470230,72	81390,49

Naziv	X	Y
CESTA C6		
C6 - 1	470227,89	81381,87
C6 - 2	470224,91	81385,07
C6 - 3	470225,32	81396,31
C6 - 4	470226,21	81397,14
C6 - 5	470230,86	81401,45
C6 - 6	470245,53	81415,04
C6 - 7	470253,29	81422,22
C6 - 8	470257,09	81423,66
C6 - 9	470263,70	81429,80
C6 - 10	470265,36	81433,40
C6 - 11	470268,62	81436,42
C6 - 12	470271,36	81436,30
C6 - 13	470277,87	81442,33
C6 - 14	470278,03	81445,14
C6 - 15	470279,54	81446,53
C6 - 16	470282,26	81462,98
C6 - 17	470279,80	81466,25
C6 - 18	470267,73	81478,03
C6 - 19	470253,42	81492,01
C6 - 20	470239,11	81505,98
C6 - 21	470224,80	81519,95
C6 - 22	470224,80	81519,95
C6 - 23	470216,77	81511,72
C6 - 24	470238,63	81490,33
C6 - 25	470242,15	81493,92
C6 - 26	470243,65	81492,46
C6 - 27	470242,60	81491,39
C6 - 28	470250,20	81483,90
C6 - 29	470254,14	81482,21
C6 - 30	470260,39	81476,11
C6 - 31	470262,23	81472,12
C6 - 32	470268,24	81466,25
C6 - 33	470272,15	81464,63
C6 - 34	470275,25	81461,59
C6 - 35	470276,54	81459,89
C6 - 36	470275,12	81451,30
C6 - 37	470273,62	81449,91
C6 - 38	470271,15	81449,67
C6 - 39	470265,29	81444,23
C6 - 40	470264,97	81441,90
C6 - 41	470255,79	81433,40
C6 - 42	470241,12	81419,81
C6 - 43	470226,44	81406,22
C6 - 44	470221,79	81401,90
C6 - 45	470220,90	81401,08
C6 - 46	470209,66	81401,53
C6 - 47	470207,10	81404,31

Naziv	X	Y
C6 PLOČNIK		
C6 - LP - 1	470280,02	81446,79
C6 - LP - 2	470280,97	81445,83
C6 - LP - 3	470279,05	81444,04
C6 - LP - 4	470277,72	81442,81
C6 - LP - 5	470270,89	81436,48
C6 - LP - 6	470269,62	81435,30
C6 - LP - 7	470264,96	81430,99
C6 - LP - 8	470263,86	81429,97
C6 - LP - 9	470256,89	81423,51
C6 - LP - 10	470255,79	81422,49
C6 - LP - 11	470246,55	81413,94
C6 - LP - 12	470231,88	81400,35
C6 - LP - 13	470227,23	81396,03
C6 - LP - 14	470226,34	81395,21
C6 - LP - 15	470226,01	81386,09
C6 - LP - 16	470228,11	81383,84
C6 - LP - 17	470227,12	81382,92
C6 - DP -1	470207,79	81405,76
C6 - DP -2	470210,73	81402,52
C6 - DP -3	470219,91	81402,15
C6 - DP -4	470220,86	81403,03
C6 - DP -5	470221,75	81402,07
C6 - DP -6	470273,51	81450,02
C6 - DP -7	470272,60	81451,01
C6 - DP -8	470274,10	81452,40
C6 - DP -9	470275,25	81459,12
C6 - DP -10	470274,21	81460,52
C6 - DP -11	470269,59	81465,03
C6 - DP -12	470268,51	81466,08
C6 - DP -13	470262,06	81472,38
C6 - DP -14	470260,99	81473,43
C6 - DP -15	470251,51	81482,69
C6 - DP -16	470250,43	81483,74
C6 - DP -17	470242,49	81491,49
C6 - DP -18	470242,20	81491,77
C6 - DP -19	470238,64	81488,26
C6 - DP -20	470230,03	81496,68
C6 - DP -21	470215,72	81510,66
C6 - DP -22	470215,62	81510,77
C6 - DP -23	470216,58	81511,74

LEGENDA:

- Parcelna meja
- Parcelna številka
- Os ceste
- ⊕ ⊕ ⊕ Zakoličbena točka

Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje	VODAR d.o.o. Okoljske rešitve in inženiring
Investitor: Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče	Projekt: Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — Oznaka: IZS G-4018	Načrt: 0.2 Načrt ceste
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — Oznaka: IZS G-4018	
Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224; dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.; Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	Vsebina risbe: Zakoličbena situacija ceste
	Št.projekta: 202502/025 — Faza: PZI
Datum risbe: julij 2025 — Merilo: 1:200	Št.načrta: 202502/025 – C — Št.risbe: 0.2.20



Naziv	X	Y
NN1	470144,88	81469,86
NN2	470145,33	81469,38
NN3	470179,08	81435,70
NN4	470179,53	81435,22
NN5	470235,00	81415,10
NN6	470235,48	81415,55
NN7	470275,45	81460,00
NN8	470275,00	81460,48
NN9	470242,49	81492,32
NN10	470242,04	81492,80
JR1	470144,98	81468,31
JR2	470131,74	81456,01
JR3	470160,74	81442,16
JR4	470181,28	81420,60
JR5	470224,93	81406,35
JR6	470246,93	81426,75
JR7	470272,59	81450,55
JR8	470273,19	81473,22
JR9	470251,74	81494,19
JR10	470230,30	81515,17

LEGENDA:

- Robnik
- Parcelna meja
- 1920/2 Parcelna številka
- Jašek meteorne kanalizacije
- Telekomunikacijski vodi
- Zakoličbena točka

Projektant:
VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o.
Pečovnik 24, 3000 Celje

Investitor:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Projekt:
Ureditev prometne in komunalne infrastrukture za območje proizvodnih dejavnosti Ločica VP 25/1, Turjak – FAZA II

Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. | Oznaka: IZS G-4018

Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. | Oznaka: IZS G-4018

Načrt: 0.2 Načrt ceste

Sodelavci:
Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224
dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.
Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

Vsebina risbe: Zakoličbena situacija NN in JR

Št.projekta: 202502/025 | Faza: PZI

Datum risbe: julij 2025 | Merilo: 1:250 | Št.načrta: 202502/025 – C | Št.risbe: 0.2.21