PRED JASNOM.dwg
30.10.2025
A3(297x420)

TN498 I.B. ŠOLSKI CENTER

Z9
zatezno obešanje

K9
zatezno obešanje

K9
-zatezno obešanje
-katodni odvod.
-ozemljitev PEN vodnika

N9
nosilno obešanje

K10
postavitev nov drog

N9
odstranitev droga

obstoječi N9
-nov drog Z10
-zatezno obešanje
-katodni odvod.
-ozemljitev PEN vodnika

K9
-zatezno obešanje
-katodni odvod.
-ozemljitev PEN vodnika

N9
-nosilno obešanje
-katodni odvod.
-ozemljitev PEN vodnika

N9
nosilno obešanje

K9
-zatezno obešanje
-katodni odvod.
-ozemljitev PEN vodnika

N9
nosilno obešanje

K9
-zatezno obešanje
-katodni odvod.
-ozemljitev PEN vodnika

Legenda

- obstoječe NN podzemni
- obstoječo NNO omrežje
- nov. kabel X00/0 3x70+70+2x16
- SN nadzemni

Investitor: Elketro Primorska d.d. Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica		**Projektant:** Elektro Primorska, Podjetje za distribucijo električne energije, d.d., id.št.: 0128			
Naziv objekta: NNO TP I.B. Šoslki center Podgrajska 12–14 Rozmanova 28a dp Jasen 1a		**Spremembe:**			
		Vodja projektiranja:			**ID številka:**
Vsebina risbe: Situacijski načrt		**Vodja načrta:**			**ID številka:**
Vrsta načrta:		**Sodelavec pri načrtu:** Leon Pangos			**ID številka:**
Vrsta projektne dokumentacije: Tehnična rešitev	**Številka projekta:** PD.S25.48	**Številka načrta:**	**Datum:** 10/25	**Merilo:** 1:1500	**Številka risbe:** 2