PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1 - Načrt s področja arhitekture

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH
kratek opis gradnje		Investitor želi odstraniti del obstoječega objekta etažnosti P ter rekonstruirati, prizidati in spremeniti namembnost obstoječega objekta, etažnosti K+P+1. V okviru posega je predvidena tudi pripadajoča zunanja ureditev in priključki na GJI.
VRSTE GRADNJE	☐	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☑	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☑	REKONSTRUKCIJA
	☑	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☑	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	☐	MANJŠA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
številka projekta		626-2024
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		1 - Načrt s področja arhitekture
naziv načrta		1 - Načrt s področja arhitekture
številka načrta		626-2024-A
datum izdelave		FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - SEPTEMBER 2025
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		Aporia d.o.o.
naslov		Kraška ulica 2, 6210 Sežana
odgovorna oseba projektanta načrta		Tilen Štolfa
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		Aporia
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, Italija
identifikacijska številka		ZAPS 2054 PA
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		MAŠA VODOPIVEC DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIJA POOBLAŠČENA ARHITEKTKA ZAPS 2054

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	Aporia d.o.o.
naslov	Kraška ulica 2, 6210 Sežana
odgovorna oseba projektanta načrta	Tilen Štolfa

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, Italija

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
strokovno področje načrta	1 - Načrt s področja arhitekture
naziv načrta	1 - Načrt s področja arhitekture
številka načrta	626-2024-A
datum izdelave	FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - SEPTEMBER 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, Italija
identifikacijska številka	ZAPS 2054 PA
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	Tilen Štolfa
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

MAŠA VODOPIVEC DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIJA POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2054

Aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1 TEHNIČNO POROČILO

1.1 SPLOŠNI PODATKI

Predmet izdelave projektne dokumentacije je:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH

Parcelne št. objekta:	1099, 3, 739/7, vse k.o. 2563 - Tatre
Občina:	Hrpelje - Kozina
Namembnost:	12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: 64% - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 36% - 12510 Industrijske stavbe
Dostop:	Dostop na turistično cesto Zavrhek – Artviže - Pregarje, šifra odseka 3214
Etažnost:	K+P+1
Višina objekta:	Maksimalna višina objekta merjeno nad koto pritličja ±0,00 znaša +8,58 m.
Naklon strehe:	Obstoječa streha je kombinirana in sestavljena iz štirikapne strehe, z naklonom 16 stopinj in dvokapne strehe, z naklonom 13 stopinj.
Faznost gradnje:	Predvidena je fazna gradnja objekta

Investitor želi odstraniti dele obstoječega objekta etažnosti P ter rekonstruirati, prizidati in spremeniti namembnost obstoječega objekta, etažnosti K+P+1. V okviru posega je predvidena tudi pripadajoča zunanja ureditev in priključki na GJI.

Opomba:
V prvi fazi se uredi zaključena celota vezano na ureditev prostorov predelave sadja , klasifikacija 12510 Industrijske stavbe ter ostala povezana dela v pritličju stavbe.

Preostanek del se izvede v drugi fazi, ko se uredi ostale prostore v sklopu klasifikacije 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo v etaži objekta.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.2 SPLOŠNE OPOMBE

1.2.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: ±0,00 = +743,78 m.n.v.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (!) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.3 LOKACIJA IN OBSTOJEČE STANJE

Lokacija se nahaja na začetku vasi Tatre, neposredno ob glavni cesti Zavrhek – Artviže – Pregarje. Na parceli št. 1099, k.o. 2563 - Tatre se nahaja obstoječi objekt št. 25, k.o. 2563 – Tatre – Zadružni dom na Tatrah, ki je predmet posega.

Parcele št. 1099, *28/2 in 739/7, vse k.o. 2563 Tatre so predmet postopka ureditve in izravnave mej (parc. št. 1099, k.o. Tatre), zato bo skladno z grafičnimi prilogami parcele po pravnomočnosti v naslednjem stanju:

- **Parc. št. 1099, k.o. Tatre: po izravnavi mej se meja spremeni, površina ostaja velikosti 830 m²**
- **Parc. št. *28/2, k.o Tatre: se spremeni v parc. št. 3, k.o. Tatre, površina ostaja 274 m²**
- **Parc. št. 739/7, k.o. Tatre: površina se spremeni v 65 m².**

Obstoječi objekt je etažnosti K+P+1.
Objekt je pravokotne oblike, maksimalnih dimenzij na stiku s tlemi 15,12 x 24,38 m in dimenzij najbolj izpostavljenih delov objekta 16,08 x 24,99 m. Objekt je maksimalne višine 8,58 m.
Nosilna konstrukcija objekta je kombinacija kamna, betona in železobetona. Streha objekta je sestavljena iz štirikapne strehe, naklona 16 stopinj in dvokapne strehe, naklona 13 stopinj. Fasada objekta je klasična, demit.
Objekt je priključen na električno, TK in vodovodno omrežje. Fekalna kanalizacija je speljana v greznico. Meteorna kanalizacija je urejena v sklopu parcele. Objekt ima obstoječi priključek na turistično cesto, šifra odseka 3214.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.4 OPIS PREDVIDENEGA OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI – FAZA 1

Investitor želi odstraniti del obstoječega objekta etažnosti P ter rekonstruirati, prizidati in spremeniti namembnost obstoječega objekta, etažnosti K+P+1, z namenom umestitve novega programa v pritličje objekta – predelovalnice sadja in zelenjave. V okviru posega je predvidena tudi pripadajoča zunanja ureditev in priključki na GJI.

1.4.1 PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA

Investitor želi v delu obstoječega Zadružnega doma na Tatrah vzpostaviti center za predelavo sadja in zelenjave v okviru mednarodnega projekta RES-MAB, ki bo v pritličju obsegal center za predelavo sadja in zelenjave, skladišče, večnamensko kuhinjo in garderobo z WC-jem in prho. Preostali del Zadružnega doma se bo prenovil za potrebe širših družbenih aktivnosti Vaške skupnosti Tatre in v pritličju obsega predprostor, predavalnico oz. prostor za vaško volišče, stopnišče ter moške, ženske in sanitarije za invalide, ki se uredi v prvi fazi, v prvem nadstropju pa multimedijsko sobo, prostor za druženje, sejno sobo ter moške in ženske sanitarije, ki se uredijo v 2. fazi.

V kletnih prostorih pa se nahajajo tehnični prostor, skladišče, shramba ter tehnični rov. Glavni vhod v objekt ostaja nespremenjen in se nahaja na jugovzhodni fasadi objekta, na severovzhodni fasadi pa se doda nov vhod v objekt, ki vodi neposredno v center za predelavo sadja in zelenjave.

CC-SI klasifikacija objekta: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, po delih:

64% - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
36% - 12510 Industrijske stavbe

NUMERIČNI PODATKI

- Etažnost celotnega objekta: K+P+1
- Dimenzije objekta na stiku s tlemi: 15,49 m x 24,48 m
- Dimenzije najbolj izpostavljenih delov objekta: 16,08 m x 26,27 m
- Kota pritličja: ±0,00 = 743,78 m.n.v.
- Najvišja kota objekta – Kota slemena: +8,58 = 752,36 m.n.v.
- Višina objekta od kote pritličja do kote slemena – Kp-Ks: 8,58 m
- Višina objekta od najnižje kote terena ob objektu do najvišje točke objekta: 11,36 m.

1.4.2 OPIS RUŠITVENIH DEL IN NOVIH POZIDAV

V okviru odstranitve dela objekta, rekonstrukcije, prizidave, in spremembe namembnosti obstoječega objekta so V 1. fazi predvideni naslednji posegi:

- RUŠITVE:
  - Odstranitev dela objekta, etažnosti P na severozahodni fasadi, BTP 16,00 m^2,
  - Odstranitev dela objekta, etažnosti P na jugozahodni fasadi, BTP 14,7 m^2,
  - Izvedba nove vhodne odprtine na severovzhodni strani objekta,
  - Sprememba obstoječe vratne odprtine na jugovzhodni fasadi v okensko odprtino,
  - V osrednjem delu pritličja rušitev obstoječega stopnišča in obstoječe medetažne konstrukcije,
  - Rušitev obstoječe ter izvedba nove talne konstrukcije v predelu predelovalnice sadja in zelenjave,
  - Rušitev notranjih nenosilnih predelnih sten,
  - Odstranitev notranjih vrat,
  - Izvedba novih vratnih prebojev v notranjosti objekta s prekladami,
  - Odstranitev oz. menjava stavbnega pohištva,
  - V kleti se izvedejo posegi vezani na umeščanje strojnih in el. Instalacij,
  - Odstranitev talnih oblog ter slojev nad nosilno ploščo,
  - Statična sanacija nosilne konstrukcije objekta,
  - Sanacija talne konstrukcije tlaka v kleti,
  - Odstranitev obstoječega spuščenega stropa vključno s konstrukcijskim sklopom in Izvedba utorov za sidranje stropnikov nove stropne konstrukcije.

- POZIDAVE:
  - Izvedba novega fasadnega toplotnega ovoja,
  - Izvedba nove medetažne konstrukcije klet-pritličje in pritličje-nadstropje
  - Izvedba nove talne konstrukcije v predelu predelovalnice sadja in zelenjave,
  - Pozidava obstoječih vratnih odprtin,
  - Pozidava obstoječe okenske odprtine na jugozahodni fasadi,
  - Izvedba nove stropne konstrukcije.

- PRIZIDAVE:
  - Prizidava konzolnega nadstreška dimenzij 1,8 m x 3,00 m nad vhodnimi vrati na severovzhodni fasadi

- SPREMEMBA NAMEMBNOSTI:
  Zaradi umestitve novega programa v pritličje objekta, je predvidena sprememba namembnosti dela objekta, tako da bo CC-SI klasifikacija objekta 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, v delih pa 64% - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo in 36% - 12510 Industrijske stavbe.

1.4.3 KONSTRUKCIJA IN OBDELAVE

1.4.3.1 TEMELJENJE IN KONSTRUKCIJA

Ohranja se obstoječa nosilna konstrukcija objekta, ki je predvidoma kombinacija opek, kamna, betona in železobetona, v katero se bo posegalo z novimi vratnimi in okenskimi odprtinami, umeščanjem preklad in AB vertikalnih vezi ter sidranjem novih medetažnih konstrukcij in stropnikov. Medetažna konstrukcija nad kletjo je armiranobetonska, nad pritličjem pa lesena. Obstoječe kamnite zidove po potrebi injektirati s hidrofobno injekcijsko maso. Obstoječe medetažne konstrukcije se, razen v osrednjem delu, kjer je predvidena izvedba nove, ohranjajo. Po izvedbi sondaž in ugotovitvi dejanskega stanja, po potrebi statično sanirati/ojačati obstoječo medetažno konstrukcijo.

V osrednjem delu objekta se bosta izvedli novi medetažni plošči. Novi medetažni plošči bosta armiranobetonski ustreznih debelin. Nad novimi vratnimi in okenskimi odprtinami se bodo izvedle nove AB preklade različnih višin in širin. Ob večjih vratnih odprtinah v pritličju in nadstropju bodo izvedene AB vezi širine 30 cm.

V predelu predelovalnice sadja in zelenjave s skladiščem, bo odstranjena celotna talna konstrukcija ter izvedena nova, kjer bo debelina AB plošče d=15 cm.


Predelne stene bodo opečnate, debeline 10 cm, 15 cm in 20 cm.

1.4.3.1.1 ZAŠČITA PRED RADONOM

V predelu talnih plošč v pritličju ter v primeru sanacije tlaka v kleti bo vgrajena radonska zaporna folija. Radonska zaporna folija mora imeti difuzijski koeficient za radon, ki ne presega 1,2 x 10-11 m2/s.
Na lokaciji se morajo pred pričetkom del izvesti meritve koncentracije radona v stavbi (kljub temu, da v objektu ne bo stalnih delovnih mest) – v kolikor se oceni, da utegnejo delavci po izvedbi načrtovanega posega prejeti dozo več kot 6 mSv na leto zaradi izpostavljenosti radonu, je, kljub temu, da v objektu ne bo stalnih delovnih mest, priporočljivo izvesti tudi protiradonsko sanacijo (15. člen Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona).

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Pred izvedbo protiradonske sanacije z izvedbo sesalnih brezen od strani skladno s spodnjim detajlom iz TSG -1-007:2023, obvezno kontaktirati vodjo projekta in projektanta gradbenih konstrukcij! Vse preboje, razpoke ipd. ustrezno protiradonsko zatesniti!



1.4.3.1.2 OBSTOJEČE LESENE MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE

Obstoječe medetažne konstrukcije med pritličjem in nadstropjem so lesene. Predvidena je odstranitev obstoječe talne obloge (linolej) in desk nad stropniki. Pred pričetkom del naj se izvede sonda in ugotovi nosilnost obstoječe nosilne konstrukcije ter po potrebi ojača – o tem obvezno kontaktirati projektanta! Medetažne konstrukcija

pritličje/nadstropje v predelu med prostori »K-4 Sejna soba« in prostori »I-2 Garderoba«, »I-3 Wc«, »I-4 tuš« in »I-5 Kuhinja« mora izpolnjevati požarno odpornost in nosilnost REI30. .Za več glej 6 – Načrt s področja požarne varnosti.

V kolikor zaradi ugotovitve dejanskega stanja pride do različne izvedbe konstrukcije, je potrebno v vsakem primeru zagotavljati požarno odpornost le te R30.

1.4.3.2 STREHA, OSTREŠJE IN STROPNA KONSTRUKCIJA

Ostrešje in streha objekta ostajata obstoječa, sestavljena iz štirikapne strehe, naklona 16 stopinj in dvokapne strehe, naklona 13 stopinj. V ostrešje in streho se ne posega. Sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta. Kritina je opečni korec, na katero bodo lahko v kasnejši fazi montirani sončni kolektorji.

Izvede se nov konzolni nadstrešek na severovzhodni fasadi nad vhodom v predelovalnico sadja in zelenjave. V strešno konstrukcijo ni posegov, izvede se le toplotni ovoj na strehi.

OPOMBA: V primeru montaže sončnih kolektorjev ter nameščanja toplotne izolacije naj se pred dobavo in montažo ugotovi dejansko stanje strešne konstrukcije, izvesti je potrebno statično preveritev ostrešja in konstrukcije objekta ter morebitno ojačati ostrešje.

1.4.3.3 STOPNIŠČE, OGRAJA, STOPNIŠČNI VZPENJALEC

Stopnišče bo armiranobetonsko deb. 15 cm, obloženo s keramiko R11. Na obeh straneh mora biti opremljeno z ročajem na steni, ki lahko sega maksimalno 10 cm v površino stopnišča – svetla širina stopnišča med ročaji mora biti min. 2,10 m, skladno s TSG Požarna varnost v stavbah. Na desni strani rame se v 2. fazi izvedbe, ročaj nadomesti z vodili za stopniščni vzpenjalec, kot npr. Ascendor Lifttechnik.

1.4.3.4 TLAKI

Tlaki v objektu bodo v predelu pritličja in v predelu novih medetažnih konstrukcij izvedeni kot plavajoči podi. V nadstropju, se v 2. fazi izvede estrih in nova zaključna obloga. Tlaki se izvedejo v keramiki oz. linoleju.

Keramika v pritličnem delu (prostori od S-4 do S-9) in K-1 (Predavalnica/volišče) ter keramika v nadstropju mora biti razreda protizdrsnosti R11.

Keramika v predelovalnici sadja in zelenjave (s skladiščem) mora biti razreda protizdrsnosti R12 V4. Keramika v preostalih prostorih mora biti razreda protizdrsnosti R11.

V primeru sanacije tlaka v kleti naj se le-ta izvede v naslednji sestavi:
- samorazlivni estrih
- HI RADON VAP AL P4 + bitumenski premaz plošče
- obstoječa talna plošča

1.4.3.5 OMETI IN STROPOVI

Stene bodo zaključene z ometom in opleskom oz. v predelovalnici sadja in zelenjave, kuhinji ter sanitarijah s stensko keramiko. Vsi tlaki ter ometi morajo biti izvedeni skladno s standardom DIN 182002.

V vseh prostorih bodo stropovi zaključeni z mavčnokartonsko ploščo in opleskom. V predelovalnici sadja in zelenjave, kuhinji in prostoru tuša ter vseh sanitarijah bo strop izveden z vodoodpornimi mavčnokartonskimi ploščami. Stiki stena – mavčnokartonska plošča bodo obdelani s senčno fugo.

1.4.3.6 OKNA

Vsa obstoječa okna na objektu se bodo odstranila in zamenjala. Okna bodo PVC, troslojna, bele barve oz. skladno z barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica. Okna morajo dosegati toplotno prevodnost in zvočno izolativnost v skladu z veljavnimi predpisi in so opredeljena v shemah. Senčenje bo z žaluzijami, rjave barve RAL 8016 oz. skladno z barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica. Okna v predelovalnici sadja ter kuhinji morajo biti opremljena z zaščitno mrežo proti mrčesu. Okna so obdelana v risbah »Sheme oken 1« in »Sheme oken 2«.

1.4.3.7 VRATA

Zunanja vrata bodo izdelana s termočlenom, delno ali polno zastekljena s troslojno varnostno zasteklitvijo. Vsa zunanja vrata bodo PVC oziroma steklena z matt zasteklitvijo. Zunanja vrata bodo bele barve oz. skladno z barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica. Vrata morajo dosegati toplotno in zvočno izolativnost v skladu z veljavnimi predpisi in so opredeljena v shemah.

Notranja vrata v predelovalnici sadja bodo ALU, druga vrata v objektu bodo lesena in steklena (mat steklo). Pregradne sanitarne stene v sanitarijah bodo iz kompozitnih plošč. Notranja vrata bodo bela, RAL 9003. Vrata v sanitarije za invalide morajo imeti, skladno s »Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov« in standardom »SIST ISO 21542 – Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja«, ročaj na notranji strani, kot je prikazano v risbi »Sanitarije za invalide: pogled na stene«.
Vrata na mejah požarnih sektorjev morajo izpolnjevati požarno odpornost EI30. Glej tudi 6 – Načrt s področja požarne varnosti št. 02-NPV-2025.

Vrata so obdelana v risbah »Sheme zunanjih vrat«, »Sheme požarnih vrat«, »Sheme notranjih vrat 1« in »Sheme notranjih vrat 2«.

1.4.3.8 OPREMA

Oprema sanitarij bo standardna: keramični umivalniki, konzolne školjke in pisoar. Sanitarije za invalide bodo obsegale umivalnik, wc školjko in stenska oprijemala. Sanitarna oprema sanitarij za invalide in montaža le-te mora biti skladna s »Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov« in standardom »SIST ISO 21542 – Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja«. Tuš v predelovalnici sadja in zelenjave bo izveden z naklonom v estrihu. Splakovalniki za straniščne školjke in pisoarje bodo podometni, kot npr. Geberit Duofix. Vsa sanitarna oprema (školjke, umivalniki, pisoarji) bodo bele barve. Sanitarne armature bodo enoročne, mešalne, srednjega cenovnega razreda.
Postavitev in vsa kuhinjska oprema mora biti potrjena iz strani pristojne osebe za HACCP.

1.4.3.9 OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE

Za ogrevanje in hlajenje objekta sta predvideni dve ločeni toplotni črpalki zrak-voda.
Objekt se bo ogreval/hladil v kombinaciji ventilatorskih konvektorjev (stenski, stropni, kasetni) in talnega ter radiatorskega ogrevanja.
Objekt bo mehansko prezračevan. Prostora predelovalnice sadja in kuhinje bosta prezračevana preko centralne prezračevalne naprave z rekuperatorjem. **Pri izvedbi utorov za razvod prezračevalni kanalov iz predelovalnice sadja v kuhinjo je potrebno zagotavljati debelino stene min. 30 cm (REI30) in stik ustrezno požarno tesniti..**

Prostori predavalnice multimedijske sobe in sejne sobe bodo prezračevani s stropno prezračevalno enoto z rekuperatorjem. **Pred dobavo in vgradnjo stropnih prezračevalnih enot naj se preveri nosilnost konstrukcije!** Sanitarije bodo prezračevane z odvodnimi ventilatorji.

Notranja kanalska enota bo montirana v prostoru skladišča, nad spuščenim stropom, **konzolno na zid**. **Pred dobavo in vgradnjo je potrebno uskladiti z montažo stropnikov!**

Za več glej 4 – Načrt s področja strojništva, št. 5/2025.

1.4.3.10 FASADA

Objekt bo energetsko saniran in obdan s slojem toplotne izolacije d=15 cm - TI – EPS in kamena volna v severovzhodnem delu in predelu, kjer po fasadi poteka elektro vod. Obvezno gledati tudi 6 – Načrt s področja požarne varnosti, št. 02-NPV-2025. Fasada objekta bo kontaktna (npr. Demit), umazano bele barve (npr. RAL 9001) oz. skladno z

barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica. Senčenje bo izvedeno z žaluzijami.

Na ovoju je potrebno zagotoviti izolacijo ki ima toplotno prevodnost manjšo ali enako toplotna prevodnost λD = 0,036 W/(mK)

1.4.3.11 SONČNI KOLEKTORJI

Priključevanje sončne elektrarne se izvede v 2. fazi in bo analizirano ob vlogi za izdajo soglasja za priključitev, ob predložitvi PZI projekta elektroenergetskega priključka z enopolno shemo priključevanja katera mora biti v skladu z TIPIZACIJO OMREŽNIH PRIKLJUČKOV UPORABNIKOV SISTEMA IN NN PRIKLJUČNIH OMARIC, skladno s projektnimi pogoji iz strani Elektra Primorska d.d., št. 1520509 iz dne 19.12.2024.

V kolikor se bo na streho montiralo sončne kolektorje v kasnejši fazi, jih je dovoljeno montirati le na severno in zahodno strešino (glej risbo »Predvideno stanje – tloris strehe«) – na južno strešino, proti cerkvi, jih ni dopustno postavljati.

Pred dobavo in montažo sončnih kolektorjev naj se izvede statična preveritev ostrešja in konstrukcije objekta ter se morebitno ojača ostrešje!

1.5 ZUNANJA UREDITEV

V okviru zunanje ureditve so predvideni naslednji posegi:

- ureditev obstoječega parkirišča z umestitvijo dodatnih parkirnih mest,
- umestitev tlakovanih in zelenih površin z zasaditvijo dreves in grmovnic,
- umestitev zunanjih enot TČ,
- izvedba priključkov na GJI (MKČN, ponikovalnica),
- ureditev ekološkega otoka dimenzij 6,70 m x 5,20 m, višine 1,55 m (enostaven objekt).

1.5.1 PARKIRNI NORMATIVI

Skladno z 32. členom OPN Hrpelje - Kozina, bo za objekt namembnosti 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, po deležih 64% - 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo in 36% - 12510 Industrijske stavbe, potrebno zagotoviti naslednje število parkirnih mest za osebna vozila:

NAMEMBNOST DELA OBJEKTA	ZAHTEVE PO OPN	PREDVIDENO
Stavbe za kulturo in razvedrilo	Za stavbe namembnosti Stavbe za kulturo in razvedrilo ni predpisanega števila PM v OPN. Za dimenzioniranje	Del objekta je prvenstveno namenjen vaščanom, ki predstavlja vaški dom s prostori za društva, ki do objekta

	parkirnih mest so uporabljeni parkirni normativi po dejavnostih iz *Priporočil za mirujoči promet v urbanih naseljih (DPR, Ministrstvo za okolje in prostor*) iz katerih izhaja: - 12610 – stavbe za kulturo in razvedrilo: Eno (1) PM na 4 zaposlene in 1 PM na 10 sedežev, ki morajo biti javno dostopna.	dostopajo v večini primerov peš. V objektu se nahaja 40 sedežev, kar znaša 4 PM. V objektu ne bo zaposlenih. Za del objekta namembnosti stavbe za kulturo in razvedrilo je potrebno zagotoviti **4PM**.
Industrijske stavbe	1 PM/5 zaposlenih	V centru za predelavo sadja in zelenjave, ki bo namembnosti industrijske stavbe, ne bo zaposlenih oseb in bo deloval po principu souporabe, kjer stranke same izvajajo proces predelave ob prisotnosti upravitelja centra, zato sta predvideni **2PM** – eno za upravitelja, eno pa za stranke.

Za predviden objekt je potrebno zagotoviti **6PM**. **Na gradbeni parceli bo zagotovljenih 6PM, od tega 1PM za gibalno ovirane osebe.** Omogočena je uporaba parkirnih mest druge namembnosti, v času, ko le-ta niso v uporabi.

1.6 KOMUNALNA UREDITEV

Objekt bo imel obstoječ priključek na elektro, telekomunikacijsko, vodovodno in cestno omrežje. Fekalna komunalna kanalizacija bo speljana v novo MKČN. En del meteorne kanalizacije bo speljan v ponikovalnico na gradbeni parceli. Del meteorne kanalizacije pa bo speljan preko filtra v zbiralnik vode s prelivom v ponikovalnico. Voda iz zbiralnika se bo uporabljala za splakovanje sanitarij in zalivanje grmovnic. Padavinske vode iz utrjenih prometnih površin se odvajajo preko obstoječe ureditve in niso predmet posega, le te so speljane v obstoječ odvodni kanal.

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno obvezno preveriti-določiti mikrolokacijo vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno upoštevati soglasja prizadetih upravljavcev in veljavne tehnične normative.

Pri približevanju in križanju posamezne komunalne infrastrukture z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

Predpisani so sledeči neto odmiki:
- pri približevanju kanalizacije in

elektro NN kabel	0.60 m
elektro VN kabel	0.60 m
telefonski kabel	0.60 m
vodovod	0.60 m
plinovod	0.60 m

- pri križanju (kot križanja 45 do 90) kanalizacija in

elektro NN kabel	0.20 m
elektro VN kabel	0.20 m
telefonski kabel	0.20 m
vodovod	0.20 m
plin	0.20 m

Najmanjši horizontalni odmik od kateregakoli objekta ali naprave od kanalske cevi je 0.40 m, najmanjši vertikalni odmik kateregakoli objekta ali naprave od temena cevi je 0.20 m. Dela – izkop v območju obstoječih komunalnih vodov se izvaja ročno z eventualnim podpiranjem. **Pri polaganju kablovodov el. omrežja je potrebno upoštevati »*Smernice in navodila za izbiro, polaganje, in prevzem elektroenergetskih kablov, nazivne napetosti 1 kv do 35 kV, december 2014*.«**

1.6.1 KANALIZACIJA

Komunalna in padavinska kanalizacija se bo izvedla ločeno.

1.6.1.1 KOMUNALNA KANALIZACIJA

Odpadne vode iz objekta se vodijo preko interne kanalizacije na MKČN ki je urejena v sklopu parcele št. 1099 k.o. Tatre

Ocenjena obremenitev porabnikov se izvede preko merodajnega stroja in sicer, največjega porabnika vode:
- merodajna naprava: Pralnik sadja 3000 kg/uro
- poraba vode: 20-100 lit/min
- populacijska enota PE: 150 l/dan

Predpostavke:
- faktor urne porabe za napravo: 1 ura
- privzeta količina porabe vode: 50 l/min = 0,83 l/s
- merodajna količina sadja 3000 kg
- delovanje stroja 1 uro
- obiskovalci: 15l/obiskovalca
- št. Obiskovalcev: 40

- obremenitev obiskovalcev: (40 x 15l) / 150l/dna = 4 PE

SKLEP: Glede na dejstvo, da se dejavnost predelave sadja in zelenjave ne bo vršila istočasno kot kulturne prireditve in da predelava sadja i zelenjave predstavlja glavnega porabnika vode, se sistem dimenzionira na osnovi porabe opreme v predelovalnici sadja in zelenjave (in je opisana v nadaljevanju).

Na podlagi predpostavk izhaja, da je merodajna mera za dimenzioniranje MKČN urna poraba največjega porabnika vode in sicer pralnika sadja. Ob zgoraj navedenih predpostavki, znaša dotok z naprave v eni uri 60 x 50 =3000 l/uro, kar ob upoštevanju PE znaša kapaciteta 20 PE

Na podlagi predpostavke je predvidena vgradnja MKČN 20 PE z dotokom 2Qsuš=0,208 l/s

HIDRAVLIČNI IZRAČUN KANALIZACIJE								
SQ	**d**	**J**	**n**	**Q_{MAX}**	**V_{MAX}**	**Qs**	**vs**	**hs**
Q (l/s)	m	‰	-	l/s	m/s	l/s	m/s	m
0,208	0,16	15	0,01	24,2	1,37	0,21	0,42	0,01

Dotok na kanalizacijo dimenzije DN 160 iz PVC cevi je v naklonu 2,00 % in prevaja v predvidenem naklonu 24,2 l/s ob hitrosti 1,37 m/s. Predviden je priključek komunalnih vod v skupnem dotoku 0,204 l/s, kar je manj, kot je maksimalni pretok, ki ga omogoča predvidena cev, kar pomeni, da je cev DN 160 v naklonu 2,00 % ustrezna, prav tako je ustrezna hitrost v cevi, saj le ta znaša 0,42 m/s

V kanalizacijo se lahko spuščajo komunalne vode skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2), s katero bo skladna tudi MKČN, ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22).

Stalni dotok v zimskem času na MKČN bo zagotavljal upravljalec objekta na način, da bo zagotovljen dotok na MKČN. Glede na količino odpadne vode, ki nastane ob procesu predelave sadja in zelenjave ne zadostuje izvedba nepretočne greznice, ker bi mi morali zagotavljati velike kapacitete hranjenja. Odpadne vode so speljane na MKČN tudi zaradi tega, ker se poleg samega pranja sadja preko kanalizacije vrši tudi čiščenje prostorov, ipd.

Kanalizacija se izvede iz PVC cevi DN160, položenimi na betonsko posteljico in polno obbetoniranimi. Kanalizacija se vodi po notranjem dvorišču do priključka na novo

malo komunalno čistilno napravo, na parceli investitorja, ki je speljana v novo ponikovalnico. Kanalizacija poteka gravitacijsko v naklonu od 2,00%.

Povprečna letna količina odpadne vode, ki se odvaja iz čistilne naprave za 20 PE je: 3000 l/dan x 365 dni = 1095,00 m3/leto = 3,00 m3/dan. Dnevno torej odteče povprečno 3,00 m3 prečiščene komunalne vode v sistem ponikanja.

Povprečna letna količina blata je:
1 PE (populacijski ekvivalent) = 0,06 kg BPK5/dan
20 PE x 0,06 kg BPK5/dan = 1,2 kg BPK5/dan ….pomnoženo s faktorjem pretvorbe obremenitve po BPK5 v presežno blato (primarno in sekundarno) dobimo:
0,18 m³blata/kg BPK5 x 1,2 kg BPK5/dan = 0,216 m³/dan x 365 dni = 78,84 m³/leto.

Izbrana je MKČN 20 PE, npr tip 2: AQUAmax, Zagožen.

Tehnični podatki

certifikati in oznaka CE, ISO 9001:2015.

AQUAmax® (PE)	Dimenzija ohišja dolžina x širina x višina (mm)	Teža (kg)	Število oseb (PE)	Volumen (l)	Višina vtoka/iztoka (mm)	Višina vtoka/iztoka (mm)	DN vtoka / iztoka (mm)	Moč čistilnega modula (kW)	
								Potopni aerator AQUA 5 (kW)	Potopna črpalka ATBlift2 (kW)
2-5	2160X1750X2100	240	max. 5 PE	3780	vtok 1520	iztok 1480	160/160	0,56kW/2,5A	0,3 kW / 1,3 A
6	2460X1750X2250	270	max. 6 PE	4750	vtok 1560	iztok 1520	160/160	0,56kW/2,5A	0,3 kW / 1,3 A
10	3670X1750X2250	380	max.10 PE	7480	vtok 1560	iztok 1520	160/160	0,56kW/2,5A	0,3kW / 1,3A
12 (*)	2450X1750X2000 (2X)	450	max. 12 PE	5000 (2X)	vtok1500/iztok1450 (prvo ohišje)	vtok 1450/iztok 1430 (drugo ohišje)	160/160	0,56kW/2,5A	0,3 kW / 1,3 A (2x)
16 (*)	3400X1750X2000; 2900X1750X2000	580	max. 16 PE	6000 (2X)	vtok1540/iztok1520 (prvo ohišje)	vtok 1520/iztok 1500 (drugo ohišje)	160/160	0,56kW/2,5A	0,3 kW / 1,3 A (2x)
20 (*)	2600X2300X2600 (2x)	560	max. 20 PE	8000 (2x)	vtok 2040/iztok 2020 (prvo ohišje)	vtok 2020/iztok 2000 (drugo ohišje)	160/160	0,56kW/2,5A (2x)	0,3 kW / 1,3 A (2x)
26 (*)	3100X2300X2600 (2x)	650	max. 26 PE	10000 (2x)	vtok 2040/iztok 2020 (prvo ohišje)	vtok2020/iztok2000 (drugo ohišje)	160/160	0,56kW/2,5A (2x)	0,3 kW / 1,3 A (2x)
32 (*)	3600X2300X2600 (2x)	740	max. 32 PE	12000 (2x)	vtok 2040/ iztok 2020 (prvo ohišje)	vtok2020/iztok2000 (drugo ohišje)	160/160	0,56kW/2,5A (2x)	0,3 kW / 1,3 A (2x)
40 (*)	5800X2300X2600; 3100X2300X2600	930	max. 40 PE	20000, 10000	vtok 2040/iztok 2020 (prvo ohišje)	vtok2020/iztok2000 (drugo ohišje)	160/160	0,56kW/2,5A (2x)	0,3 kW / 1,3 A (2x)
49 (*)	7500X2300X2600; 3600X2300X2600	1250	max. 49 PE	26000, 12000	vtok 2040/iztok 2020 (prvo ohišje)	vtok2020/iztok2000 (drugo ohišje)	160/160	0,56kW/2,5A (2x)	0,3 kW / 1,3 A (2x)


(*) modulna sestava (primarni usedalnik in SBR reaktor)

Dvakrat letno se opravi vzdrževalna dela na mali čistilni napravi. Med drugim se kontrolira količina blata v prekatu za primarno blato in organizira odvoz le tega (pri 70% napolnjenosti rezervoarja). Mala čistilna naprava je od dostopne ceste oddaljena manj kot 20 m (cca 16 m), omogočen je tudi bližji dostop z vozilom.

Ponikovalnica 1 za prečiščene komunalne vode FI100 cm je locirana v kraško flišnatem terenu. Upoštevana je intenziteta ponikanja 0.10 l/sek/m2. Potrebna površina ponikanja je 2,08 m2, ki jo dosežemo z zasutjem posamezne ponikovalnice globine 3m v radiju 1,0 m z drenažnim materialom merjeno od roba ponikovalnice. Ponikovalnica je do v višini min 1m nad raščenim terenom zasuta s slojem finega peska in mivke. Pod

dnom ponikovalnice se bo nahajal filtrni sloj debeline 1,00 m, v sestavi slojev pesek 0-8mm (debeline 0,5 m) in fini pesek 0-4mm (debeline 0,5 m)

Detajl ponikovalnice na katero se stekajo prečiščene vode iz MKČN



1.6.1.2 PADAVINSKA KANALIZACIJA:

Padavinske vode iz utrjenih prometnih površin so urejene preko obstoječe odvodnje in niso predmet posega.

Strešne padavinske vode se preko interne meteorne kanalizacije vodijo v nov vodohran s prelivom v ponikanje preko točkovnih ponikovalnic. Padavinske vode s strešin, se preko žlebov in vertikal priključujejo na peskolove in preko cevi vodijo v ponikovalni sistem na investitorjevi parceli št 1099 k.o. Tatre.

Pri dimenzioniranju padavinske kanalizacije so upoštevani podatki ombrografske postaje Tomaj. Pri dimenzioniranju kanalizacije je upoštevan GEN (gospodarsko enakovreden naliv) z 5-letno povratno dobo in časom koncentracije padavin 10 minut, jakosti 270 l/s*ha.

Na lokaciji sta izvedeni dve ponikovalnici, na katero se vsako priključuje cca 150 m2 strešnih površin. Ponikovalnice so locirane v razpokanem flišnatem terenu. Upoštevana je intenziteta ponikanja 0,1 l/s/m2 oz. k=10-4 m/s.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Za potrebe ponikanja se uredita dve ponikovalnici in sicer:
- ponikovalnica 2, na katero se ponika padavinske vode iz strešnih površin, skupne velikosti 150 m2
- ponikovalnica 3, na katero se ponika padavinske vode iz strešnih površin, skupne velikosti 150 m2.

Ponikovalnica 2,3: predviden dotok iz strešnih površin 150 m2

Teren ni bil geomehansko raziskan. Iz razpoložljivih podatkov in razkopov okoliškega terena se predpostavlja se,da je lokacija na razpokanem flišnatem terenu. Upoštevana je intenziteta ponikanja 0,1 l/s/m2 oz. $k=10^{-4}$ m/s.

Pri dimenzioniranju padavinske kanalizacije so upoštevani podatki ombrografske postaje za izbrano območje. Upoštevan je GEN (gospodarsko enakovreden naliv) z 2-letno povratno dobo in časom koncentracije padavin 10 minut za postajo Letališče Portorož. Dotok na ponikovalnico iz strešnih površin in terase velikosti 150 m2 znaša 6,07 l/s. Ponikovalnica je locirana v razpokanem flišnatem terenu. Upoštevana je intenziteta ponikanja 0,1 l/s/m2 oz. $k=10^{-4}$ m/s.

Na delu padavinske kanalizacije strešnih površin se namesti rezervoar s filtrom za uporabo deževnice.

trajanje padavin	POVRATNA DOBA							
	2 leti	5 let	10 let	25 let	50 let	100 let	250 let	
5 min	266	342	393	456	504	551	612	l/(sec*ha)
10 min	216	270	305	350	383	416	459	l/(sec*ha)
15 min	195	254	294	343	380	416	464	l/(sec*ha)
20 min	172	227	263	309	343	377	421	l/(sec*ha)
30 min	144	186	214	249	275	300	334	l/(sec*ha)
45 min	116	151	174	204	225	247	275	l/(sec*ha)
60 min	98	128	148	173	192	211	236	l/(sec*ha)
90 min	74	96	110	128	142	155	173	l/(sec*ha)
120 min	60	79	92	108	120	132	147	l/(sec*ha)
180 min	43	55	63	74	81	89	99	l/(sec*ha)
240 min	35	44	50	58	63	69	77	l/(sec*ha)
300 min	29	37	42	49	54	59	66	l/(sec*ha)
360 min	25	33	39	45	50	55	61	l/(sec*ha)
540 min	20	26	30	36	39	43	48	l/(sec*ha)
720 min	16	22	25	30	33	37	41	l/(sec*ha)
900 min	14	19	22	26	29	32	36	l/(sec*ha)
1080 min	12	16	19	23	25	28	32	l/(sec*ha)
1440 min	10	14	16	20	22	24	28	l/(sec*ha)

Predvidena je izvedba ponikovalnice globine 3,0 m, premera 1.00 m in izkop drenažne jame dimenzij 3,00 x 3,00 x 3,00 m. Ponikovalnica se izvede z drenažnim obsipom frakcije 32/62 mm in izvedbo 4 drenažnih cevi fi 50cm v dnu ponikovalnice, ki se

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

razpršeno vodijo do oboda. Ponikovalnica ter filtrski nasip se zaščitijo z geotekstilom 200g/m2.

Iz predpostavk sledi, da je volumenski koeficient hranjenja celotne ponikovalnice 6,23 m3 oz. 23,08 % celotnega volumna

PONIKOVALNICA 2 in 3	volumen	
a/ Ponikovalnica fi 100	2,355	m3
b/ Drenažne cevi fi 50, 4 x L=2,0m	1,57	m3
c/ 10% prostora med zrni zasipa ponikovalnice	2,3075	m3
d/ Volumen ponikovalnice 3,0 x 3,0 x 3,0 m	27	m3
Koeficient hranjenja (volumenski) (a+b+c)/d	23,08%	

Na podlagi izračuna sledi:

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Vnosni podatki:

$$L = (A_u * 10^{-7} * r_{D(n)} + Q_{zu} - Q_{dr}) / ((b_R * h * s_R) / (D * 60 * f_Z) + (b_R + h/2) * k_f/2))$$

Prispevna površina	A_E	m^2	150
Koeficient odoka po tabli 2 (ATV-DVWK-A 138)	Ψ_m	1	1,00
Reducirana površina	A_u	m^2	150
Koeficient propustnsti zemljine	k_f	m/s	1,0E-04
Izbrana višina	**h**	**m**	**3,00**
Izbrana širina	**b_R**	**m**	**3,00**
Povprečni kontrolirani iztok iz ponikovalnega sistema	Q_{dr}	l/s	0
Koeficient hranjenja (volumenski)	s_R	1	0,2308
Upoštevana povratna doba naliva	n	1/leto	0,1
Faktor varnosti	f_Z	1	1,0
Drugi pritoki v ponikovalni sistem	Q_{zu}	l/s	0,0

Rezultati:

Trajanje naliva (relevantno za kalkulacijo)	D	min	10
Količina padavin (relevantna za kalkulacijo)	$r_{D(n)}$	l/(s*ha)	304,0
Potrebna dolžina drenažnega jarka	L	m	2,4
Potrebni volumen hranjenja tekočine	V_R	m^3	5,0
Izbrana dolžina drenažnega jarka	**$L_{Drainbloc}$**	**m**	**3,0**
Izbrani volumen ponikalnega sistema	**$V_{R,selected}$**	**m^3**	**27,000**
Izbrani volumen ponikalnega sistema/m,	**$V_{R,Meter}$**	**m^3/m**	**9,0**
Površina efektivne infiltracije	$A_{S,\ Rigole}$	m^2	45
Drenažni čas drenažnega jarka	t_E	h	1,7

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Podatki o lokalnih padavinah:


TOMAJ - povratna doba 5 let

D [min]	$r_{D(n)}$ [l/(s*ha)]
10	270
15	254
20	227
30	186
45	151
60	128
90	96
120	79
180	55
240	44
540	26
1080	16
1440	14

Izračun:

L [m]
1,1
1,5
1,7
2,0
2,3
2,4
2,4
2,3
2,0
1,8
1,3
0,9
0,8

Krivulja infiltracije vode v okoliško zemljino



Iz izračuna sledi, da je ob izbrani širini 3,00 m, dolžini 3,00 m in globini 3,00 izbrana dolžina jarka ,600 m večja od računsko potrebne 2,40m s čimer **ponikovalnica 2 in 3 zadostuje normativnim potrebam, za ponikanje padavinskih vod s strešnih površin.**

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Ponikovalnice bodo na lokaciji umeščene na tak način, da ni mogoče spiranje temeljev objekta.

Opomba: V kolikor se ob izvedbi izkopov ter nalivnega preizkusa izkaže, da ima zemljina drugačne lastnosti od predpostavljenih, je potrebno sodelovanje z geomehanikom, ki predpiše dodatne ukrepe glede ureditve ponikanja.

CEVI PADAVINSKE KANALIZACIJE

Vgradijo se kanalizacijske cevi, ki ustrezajo pogojem varovanja okolja, vodotesnosti in temenske obremenitve cevi. Za novo projektirano padavinsko in komunalno kanalizacijo smo predvideli PVC cevi temenske obremenitve SN4, ki se položijo na betonsko podlago in pod voznimi površinami polno obbetonirajo. Na območju iztoka iz usedalnika se uporabi cevi iz nodularne litine oz. druge cevi na katere je mogoče trajno namestiti zaporni ventil.

Kanalizacija se izvede vodotesno. V času gradnje je potrebno paziti, da ne prihaja do obremenitve zasutih cevovodov s prehodi težke gradbene mehanizacije. Vgrajevanje je izvesti v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi, navodili proizvajalcev cevi in navodili geomehanika na mestih, kjer je potrebno njegovo sodelovanje.

REVIZIJSKI JAŠEK

Predvidena je vgradnja prefabriciranih sistemskih revizijskih PE jaškov notranje dimenzije fi 80 cm, z litoželeznimi pokrovi fi 60 cm nosilnosti 400 KN na prometnih površinah, oziroma 150 KN na zelenici in pločniku. Pokrovi so opremljeni s zaklepom. Vgradijo se vodotesni povozni betonski jaški. Jaški so sestavljeni iz spodnjega obdelanega dela-mulde, cevnim odcepom za dotočni, odtočni in stranski dotok kanalov, ter srednjim delom cev 80cm in zgornji del razbremenilna plošča in armirano betonski venec s pokrovom.


PONIKOVALNICA

Predvidena je vgradnja prefabriciranih sistemskih ponikovalnic notranje dimenzije fi 100 cm, z litoželeznimi pokrovi fi 60 cm nosilnosti 400 KN na prometnih površinah, oziroma 150 KN na zelenici in pločniku. Pokrovi so opremljeni s zaklepom.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

DETAJL PONIKOVALNICE PADAVINSKE VODE

M 1:25



1.6.2 VODOVODNO OMREŽJE

Objekt bo priključen na vodovodno omrežje v okviru obstoječega priključka, v obstoječem vodomernem jašku, ki se obnovi. Vodomerni jašek na parceli št. 1099, k.o. Tatre, v katerem se nahajata dva (2) vodomera – en (1) obstoječ DN20 in en (1) nov DN 25.

Poraba vode iz vodohrama, ki se bo uporabljala za potrebe splakovanja kotličkov, bo imela ločene meritve pretokov. Sistem bo obdelan v fazi PZI v Načrtu s področja strojništva.

1.6.3 ELEKTRIČNO OMREŽJE IN PRESTAVITEV NADZEMNEGA NN ELEKTRO VODA

Objekt bo priključen na električno omrežje v okviru obstoječega priključka na betonskem drogu na parc. št. 1099, kjer se uredi tudi razdelilna omara. Obstoječ nadzemni NN elektro vod od tukaj do objekta se ukine in izvede nov podzemni NN vod 2x stigmaflex DN110 + valjanec. V jašku na vogalu objekta se en vod po fasadi vodi do obstoječega zračnega voda, ki poteka do objekta na parc. št. 1090, k.o. Tatre, en vod pa se vodi do obstoječe elektro omarice na fasadi objekta Zadružnega doma na Tatrah, ki je predmet te dokumentacije.

Elektro omarica je obstoječa, na fasadi obstoječega objekta, na parc. št. 1099, k.o. Tatre, in obsega dva (2) števca: en (1) obstoječ moči 3 x 25 A in en (1) nov moči 3 x 35 A. Elektro omarica se po izvedenem fasadnem ovoju prestavi na fasado.

Objekt bo imel v drugi fazi na strehi nameščeno sončno elektrarno maksimalne kapacitete do 29,5kW za zagotavljanje samooskrbe.

Priključek in prestavitev nadzemnega NN elektro voda je prikazana na lokacijskem prikazu št. 8 »Zbirna karta komunalne oskrbe in priključkov na GJI«.

1.6.4 TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

Objekt bo priključen na telekomunikacijsko omrežje v okviru obstoječega priključka na fasadi objekta na parc. št. 1099, k.o. Tatre.

1.6.5 ODPADKI

Pri predvideni dejavnosti v objektu bodo nastajali odpadki z značilnostmi gospodinjskih odpadkov (komunalni in podobni odpadki). Odpadki se bodo zbirali v sklopu ekološkega otoka dimenzij 6,70 m x 5,20 m, višine 1,55 m.
v vzhodnem delu gradbene parcele, v sklopu javnega zbiranja odpadkov v Občini Hrpelje - Kozina. Mesto zbiranja odpadkov je prikazano v lokacijskih prikazih.

1.6.6 CESTNI PRIKLJUČEK

Objekt ima obstoječ cestni priključek na turistično cesto Zavrhek – Artviže - Pregarje, RT, št. 940, šifra odseka 3214. Priključek je obstoječ širine 4,37 m. V sklopu posega se priključek razširi na 6.0m. Priključek se nahaja v km 19.5+100,00.

Priključek se nahaja v naselju tako da znaša hitrost vožnje na mestu priključitve 50 km/h iz obeh smeri. Vzpon nivelete se giba okrog 4,0 % v smeri Tater.

Predvideno mesto priključitve se nahaja na območju obstoječega izvoza v asfaltni izvedbi. Razmejitev med cestiščem in območjem obdelave se izvede z betonskih

robnikov. Obstoječa ograja se odstrani. Vozišče je z desne v padcu 4.00%, z leve pa v vzponu 4.00%. Omejitev znaša z leve 50 km/h in desne 50km/h.

Preglednost v levo:
Minimalna potrebna preglednost nivelete v naklonu +4,00 % in hitrosti 50km/h, v levo znaša Lmin= 43,00m. Na lokaciji ob hitrosti 50km/h je zagotovljena preglednost v levo, saj preglednostno polje znaša več kot je minimalno predpisano.

Preglednost v desno:
Minimalna potrebna preglednost nivelete v naklonu -4.00 % in hitrosti 50km/h, v desno znaša Lmin= 47,00m. Na lokaciji ob hitrosti 50km/h je zagotovljena preglednost v desno, saj preglednostno polje znaša več kot je minimalno predpisano.

Opomba: V preglednostnem trikotniku, je potrebno odstraniti vse rastje, ki bi oviralo minimalne predpisane parametre za zagotavljanje ustreznih minimalnih preglednostih trikotnikov.

1.6.6.1 Utemeljitev skladnosti z določili dopisa za dopolnitev, št. 37167-3439/2024-2 (1505), iz dne 23.12.2024, iz strani DRSI

1. Prikazati odmike objekta in ostalih posegov od zunanjega roba vozišča državne ceste.

   SKLADNOST: V lokacijskih prikazih št. 5, 6 in 8 so v modri barvi kotirani odmiki objekta in ostalih posegov od zunanjega roba vozišča. Odmiki od cestišča na vzhodni strani parc. št. 2385, k.o. Tatre, so kotirani od ograje ob cesti.

2. Opredelite se glede ekološkega otoka, saj je bile, za naveden objekt, izdano soglasje Občini Hrpelje - Kozina, st. 37167-1168/2024-5 z dne 01.07.2024.

   SKLADNOST: V lokacijskih prikazih je na lokaciji iz navedenega soglasja prikazan ekološki otok, ki pa je nekoliko drugačen od tistega iz soglasja.

3. Prikazati razmejitev med parcelo cestnega zemljišča in parcelo parkirišča (ograja, robniki...).

   SKLADNOST: Med parcelo cestnega zemljišča na št. 2385, k.o. Tatre in gradbeno parcelo na vhodni strani, je razmejitev obstoječa ograja, ki se odstrani in nadomesti z robnikom, na zahodni pa obstoječa brežina.

4. Prikazati posnetek obstoječe in predvidene vertikalne in horizontalne prometne signalizacije ter prometne opreme v območju obdelave cestnega priključka, na dolžini 200,0m pred in za _ osjo cestnega priključka.

   SKLADNOST: Prometna situacija je razvidna iz risbe 8a in sicer je obdelana vsa obstoječa ter nova prometna signalizacija.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

5. Pri projektiranju cestnega priključka upoštevati Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, st. 86/09, 109/10 - ZCes-1 in 132/22 - ZCes-2) in Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10- ZCes-1, 36/18 in 132/22 -- ZCes-2). V gradbeni situaciji prikazati, vzdolžni nagib, dimenzije, radije priključka, prilagojene merodajnemu vozilu.

   SKLADNOST: Priključek širine 6m je preverjen na prevoznost z osebnim vozilom, radiji uvoza z leve strani so 4.0 m, z desne pa prilagojeni dejanskemu stanju in znašajo 1,0m. Kljub manjšim radijem prevoznost iz priključka ni ogrožena, le ta je prikazana v risbi 8a.

6. Cestni priključek mora imeti vedno zagotovljeno minimalno predpisano polje preglednosti. V skladu s prilogo Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, st. 86/09, 109/10 - ZCes-1 in 132/22 - ZCes-2), je dolžina preglednosti pri vključevanju na glavno prometno smer (GPS) iz priključka, tista razdalja, ki omogoča vozniku, oddaljenemu 3,0 m od roba GPS, zadovoljiv pregled nad prometnim dogajanjem na GPS. Preglednost cestnega priključka na državno cesto mora biti skladna z 18. členom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10 - ZCes-1, 36/'I8 in 132/22 - ZCes-2), kjer je s 3. odstavkom določena minimalna zaustavitvena razdalja in je odvisna od projektne hitrosti in nagiba nivelete ceste.

   SKLADNOST: Priključek širine 6m zagotavlja ustrezno preglednostno polje v desno in levo kot je prikazano v risbi 8a

7. Navesti globine komunalnih vodov, tako da so upoštevani veljavni predpisi oz. da gospodarska javna infrastruktura po 77. členu Zakona o cestah (ZCes-2) (Uradni list RS, st. 132/22 in 140/22 - ZSDH-1A, 29/2023, 78/23 - ZUNPEOVE) ne otežuje vzdrževanja državne ceste ali onemogoča njene rekonstrukcije.

   SKLADNOST: Vsi vodi ki prečkajo vozišče so obstoječi, na globinah izvedenih ob rekonstrukciji turistične ceste. Z novimi vodi ne posegamo v vozišče turistične ceste.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.6.7 GASILNA VODA

Za primer požara se bo gasilna voda zagotavljala iz obstoječega hidranta:



vir: Javno dostopen kataster GJI – Kraškega vodovoda Sežana


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.7 SEZNAM POVRŠIN

NETO TLORISNA POVRŠINA (m2)					425,90
	KLET		PRITLIČJE	1. NADSTROPJE	
SKUPAJ PO ETAŽAH		65,80	218,60		141,50
a) Z VSEH STRANI ZAPRTE DO POLNE VIŠINE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE		65,80	218,60		141,50
	- S-1 Shramba: 26,70 - S-2 Skladišče: 20,00 - S-3 Tehnični prostor: 19,10		- I-1 Predelava sadja: 60,70 - I-2 Garderoba: 7,40 - I-3 Wc: 2,90 - I-4 Tuš: 2,80 - I-5 Kuhinja: 29,90 - I-6 Skladišče: 10,30 - K-1 Predavalnica/volišče: 52,10 - S-4 Predprostor: 15,70 - S-5 Hodnik: 10,50 - S-6 Stopnišče: 9,10 - S-7 Sanitarije M: 5,00 - S-8 Sanitarije invalid: 4,70 - S-9 Sanitarije Ž: 7,50	- K-2 Predprostor: 15,60 - K-3 Multimedijska soba: 53,50 - K-4 Sejna soba: 44,30 - K-5 Hodnik: 5,00 - K-6 Hodnik 2: 5,10 - K-7 Sanitarije M: 5,00 - K-8 Sanitarije Ž: 5,00 - K-9 Shramba: 8,00	
b) DELOMA ZAPRTE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE		0,00	0,00		0,00
	/		/	/	
c) Z ELEMENTI OBDANE IN NE POKRITE POVRŠINE		0,00	0,00		0,00
	/		/	/	

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

2	**RISBE**



PODATKI:

- k.o.: 2563 - Tatre
- parcela št.: 1099, 3 in 739/7
- oznaka prostorske enote: SK
- osnovna namenska raba: Površine podeželskega naselja

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

LEGENDA:

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA, parc. št. 1099, 3 in 739/7, vse k.o. Tatre ... 1169 m²
- OBJEKT - NOVO STANJE ... zazidana površina: 296,4 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI PODZEMNI DELI OBJEKTA
- SLUŽNOST ZA DOSTOP NA PARC. ŠT. 1096/4, K.O. TATRE, V VELIKOSTI 139,20 m2
- PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA NADZEMNEGA NN ELEKTRO VODA IN JAVNE RAZSVETLJAVE V PODZEMNO IZVEDBO

PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH

ZBIRNA KARTA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČKOV NA GJI

M 1:250

aporia


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

S Z V J

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	OBČINA HRPELJE - KOZINA Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina	JAVNI ZAVOD PARK ŠKOCJANSKE JAME Škocjan 2 6215 Divača

Vsebina risbe:
ZBIRNA KARTA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČKOV NA GJI

Številka projekta:	626-2024		
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	ZBIRNI NAČRT		
Merilo:	1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	ZAPS 2054 PA
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC Dott. Mag. in Arch., IT	Ident.št:	ZAPS 2054 PA
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.	Št.risbe:	0
Datum izdelave:	FEBRUAR 2025, dopolnitev NOVEMBER 2025		



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

- *nova okna*

O-1 (C / D) ; E = višina parapeta

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- *obstoječa okna*

C / D ; E = višina parapeta

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obtrniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	**Občina Hrpelje-Kozina** **Hrpelje, Reška cesta 14,** **SI-6240 Kozina, Slovenija**	**Javni zavod Park Škocjanske jame** **Škocjan 2,** **SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**RUŠITVENI NAČRT: TLORIS KLETI - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576,** **LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **1**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN:

- *nova okna*: O-1 (C / D, E)
- *obstoječa okna*: C / D, D=E

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	**Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	**Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**RUŠITVENI NAČRT: TLORIS PRITLIČJA - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **2**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

- *nova okna*

O-1 (C / D) ; E = H

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- *obstoječa okna*

C / D ; D = E

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743.78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!

- pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem flaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	**Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	**Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**RUŠITVENI NAČRT: TLORIS NADSTROPJA - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **3**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

- *nova okna*

O-1 (C / D) ; E = H

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- *obstoječa okna*

C / D ; P= E

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:


- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**	
Vsebina risbe:	**RUŠITVENI NAČRT: TLORIS STREHE - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **4**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- +0.00 kota konstrukcije

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

- *nova okna*

O-1 (C / D) p=E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- *obstoječa okna*

C / D p=E ;

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparaturi
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!


- pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**	
Vsebina risbe:	**RUŠITVENI NAČRT: PREREZ AA - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **5**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;
V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

- nova okna

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D | E) ;
O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743.78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (!) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**RUŠITVENI NAČRT: PREREZ BB - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **6**



SEZNAM PROSTOROV

SEZNAM PROSTOROV KLETI

Št. pr.	Prostor	Namembnost	m2
S-1	Shramba	Skupni deli	26.7
S-2	Skladišče	Skupni deli	20.0
S-3	Tehnični prostor	Skupni deli	19.1
			65.8 m²

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

- *nova okna*

O-1 (C / D) PVC E

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- *obstoječa okna*

C / D PVC E

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743.78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obtrniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	**Občina Hrpelje-Kozina** **Hrpelje, Reška cesta 14,** **SI-6240 Kozina, Slovenija**	**Javni zavod Park Škocjanske jame** **Škocjan 2,** **SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**PREDVIDENO STANJE: TLORIS KLETI - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576,** **LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **7**



SEZNAM PROSTOROV

SEZNAM PROSTOROV PRITLIČJA

Št. pr.	Prostor	Namembnost	m2
I-1	Predelava sadja	Industrijske stavbe	60.7
I-2	Garderoba	Industrijske stavbe	7.4
I-3	wc	Industrijske stavbe	2.9
I-4	tuš	Industrijske stavbe	2.8
I-5	Kuhinja	Industrijske stavbe	29.9
I-6	Skladišče	Industrijske stavbe	10.3
K-1	Predavalnica / volišče	Stavbe za kulturo in razvedrilo	52.1
K-2	Predprostor	Stavbe za kulturo in razvedrilo	35.5
K-3	WC invalidi	Stavbe za kulturo in razvedrilo	4.9
K-4	WC2	Stavbe za kulturo in razvedrilo	0.9
K-5	WC1	Stavbe za kulturo in razvedrilo	0.9
			208.3 m²

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

- nova okna

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D; D = E)

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- obstoječa okna

C / D; D = E

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743.78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obtrdnih del je nujno gledati izvedbene detajle.
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in pred vrtanji, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	**Občina Hrpelje-Kozina** **Hrpelje, Reška cesta 14,** **SI-6240 Kozina, Slovenija**	**Javni zavod Park Škocjanske jame** **Škocjan 2,** **SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**PREDVIDENO STANJE: TLORIS PRITLIČJA - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576,** **LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **8**



SEZNAM PROSTOROV

SEZNAM PROSTOROV NADSTROPJA

Št. pr.	Prostor	Namembnost	m2
K-6	Sejna soba	Storitve za kulturo in razvedrilo	44,3
			44,3 m²

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

- nova okna

O-1 (C / D; p= E)

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- obstoječa okna

C / D; p= E

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0,55 kote rušitve
- 0,55 kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obtrnilških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	**Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	**Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**PREDVIDENO STANJE: TLORIS NADSTROPJA - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576,** **LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **9**



Stropniki se v steno sidrajo z utori.

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

- *nova okna*

O-1 (C / D) p= E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- *obstoječa okna*

C / D p= E ;

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743.78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	**Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	**Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**TLORIS STROPNE KONSTRUKCIJE - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **10**



OPOMBA: Pred dobavo in montažo sončnih kolektorjev naj se izvede statična preveritev ostrešja in konstrukcije objekta ter se morebitno ojačca ostrešjel

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

- *nova okna*

O-1 (C / D) ; E = H

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- *obstoječa okna*

C / D ; D= E

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:


- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**	
Vsebina risbe:	**PREDVIDENO STANJE: TLORIS STREHE - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPOLNITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **11**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- +0.00 kota konstrukcije

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 A/B ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

- nova okna

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 C/D p=E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- obstoječa okna

C/D p=E ;

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743.78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparaturi
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!


- pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**	
Vsebina risbe:	**PREDVIDENO STANJE: PREREZ AA - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **12**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna ploščica

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

- nova okna

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D / E) ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743.78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (!) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**PREDVIDENO STANJE: PREREZ BB - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **13**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- +0.00 kota konstrukcije

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

- *nova okna*

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) p=E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- *obstoječa okna*

C / D p=E ;

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743.78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparaturi
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!


- pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**	
Vsebina risbe:	**PREDVIDENO STANJE: JUGOVZHODNA FASADA - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **14**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;
V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

- nova okna

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D / E) ;
O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:


- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (!) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**	
Vsebina risbe:	**PREDVIDENO STANJE: JUGOZAHODNA FASADA - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **15**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;
V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

- nova okna

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) E ;
O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

OPOMBE:


- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (!) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan 2, SI-6210 Divača**	
Vsebina risbe:	**PREDVIDENO STANJE: SEVEROVZHODNA FASADA - FAZA 1**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **16**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 kote rušitve
- 0.55 kote pozidave

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- +0.00 kota konstrukcije

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 A/B ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

- nova okna

O-1 C/D p=E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

- obstoječa okna

C/D p=E ;

C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

OPOMBE:













- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparaturi
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (I) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina** **Hrpelje, Reška cesta 14,** **SI 6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame** **Škocjan 2,** **SI 6210 Divača**	
PREDVIDENO STANJE: SEVEROZAHODNA FASADA- FAZA			
Vsebina risbe:	**1**	Merilo: **1:50**	
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576,** **LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**	Št. risbe:	**17**

Sheme oken						
Oznaka	O1.1	O1.2	O2.1	O2.2	O12.1	O12.2
Količina	3	1	2	1	5	4
Opis izdelka	enokrilno; PVC	enokrilno; PVC	enokrilno; ALU	enokrilno; ALU	enokrilno; PVC	enokrilno; PVC
Zidarska odprtina	1.16×1.47	1.16×1.47	0.92×1.53	0.92×1.53	1.15×1.53	1.15×1.53
Dimenzija okna	1.16×1.47	1.16×1.47	0.92×1.53	0.92×1.53	1.15×1.53	1.15×1.53
Parapet	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
Zgornja višina	2.37	2.37	2.43	2.43	2.43	2.43
Material	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU
Vrsta stekla	troslojno, sestave 6-16-4-16-4	troslojno, sestave 6-16-4-16-4	troslojno, sestave 6-16-4-16-4	troslojno, sestave 6-16-4-16-4	troslojno, sestave 6-16-4-16-4	troslojno, sestave 6-16-4-16-4
Barva	bela RAL 9003 oz. skladno z barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica	bela RAL 9003 oz. skladno z barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica	bela RAL 9003 oz. skladno z barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica	bela RAL 9003 oz. skladno z barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica	bela RAL 9003 oz. skladno z barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica	bela RAL 9003 oz. skladno z barvno študijo izdelano iz strani ZVKDS OE Nova Gorica
Odpiranje	desno; na ventus	levo; na ventus	levo; na ventus	levo; na ventus	levo; na ventus	levo; na ventus
Toplotna prevodnost	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K
Senčila	podometne; zunanje žaluzije	podometne; zunanje žaluzije	podometne; zunanje žaluzije	podometne; zunanje žaluzije	podometne; zunanje žaluzije	podometne; zunanje žaluzije
Okenske police	zunanja: ALU, rjava RAL 8016; notranja: PVC, bela RAL 9003	zunanja: ALU, rjava RAL 8016; notranja: PVC, bela RAL 9003	zunanja: ALU, rjava RAL 8016; notranja: PVC, bela RAL 9003	zunanja: ALU, rjava RAL 8016; notranja: PVC, bela RAL 9003	zunanja: ALU, rjava RAL 8016; notranja: PVC, bela RAL 9003	zunanja: ALU, rjava RAL 8016; notranja: PVC, bela RAL 9003
Opombe	2 kos morata imeti zaščitno mrežo proti mrčesu (prostor I-5 Kuhinja); Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	1 kos mora imeti zaščitno mrežo proti mrčesu (prostor I-5 Kuhinja); Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	1 kos mora imeti zaščitno mrežo proti mrčesu (prostor I-5 Kuhinja); Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	1 kos mora imeti zaščitno mrežo proti mrčesu (prostor I-5 Kuhinja); Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	1 kos mora imeti zaščitno mrežo proti mrčesu (prostor I-5 Kuhinja); Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	1 kos mora imeti zaščitno mrežo proti mrčesu (prostor I-5 Kuhinja); Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!
2D Simbol						
Pogled od zunaj						

OPOMBA: Pred izvedbo vse dimenzije preveriti na licu mesta!

OPOMBA: Sheme pred dobavo potrdi projektant.

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743.78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (!) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**

























Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	**Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	**Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**SHEME OKEN**		Merilo:
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **25**

Sheme vrat														
Oznaka	ZV2.1	ZV2.2	ZV4	NV1	NV1.1	NV2	NV3.1	NV3.2	NV4	PV1	PV2	ZV1	ZV5	
Količina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Opis	enokrilna vrata	enokrilna vrata	enokrilna vrata	enokrilna vrata	enokrilna vrata	enokrilna vrata	enokrilna vrata	enokrilna vrata	enokrilna vrata	enokrilna vrata	enokrilna vrata	dvokrilna vrata	enokrilna vrata	
Zidarska odprtina	1.15×2.30	1.15×2.30	1.50×2.15	1.00×2.15	1.00×2.15	1.10×2.15	0.90×2.15	0.90×2.15	1.00×2.15	1.00×2.15	1.20×2.15	2.50×2.30	1.10×2.15	
Svetla odprtina	0.99×2.22	0.99×2.22	1.42×2.11	0.90×2.10	0.90×2.10	1.00×2.10	0.80×2.10	0.80×2.10	0.90×2.10	0.90×2.10	1.10×2.10	2.42×2.26	1.00×2.10	
Odpiranje	desno	desno	desno	desno	desno	desno	desno	levo	desno	desno	desno	desno; levo; možnost odpiranja za 180°	desno	
Vratno krilo	PVC	PVC	PVC	ALU	ALU	ALU	polnilo iz satja	polnilo iz satja	ALU	ALU; mat; varnostno lepljeno, VSG 44.2mm SI	ALU; mat; varnostno lepljeno, VSG 44.2mm SI	ALU; mat; varnostno lepljeno, VSG 44.2mm SI	ALU	
Podboj	PVC podboj	PVC podboj	PVC podboj	ALU sistemski profili	ALU sistemski profili	ALU sistemski profili	leseni podboj (npr. Lipbled HIGHline)	leseni podboj (npr. Lipbled HIGHline)	ALU sistemski profili	ALU sistemski profili	ALU sistemski profili	ALU sistemski profili	ALU sistemski profili	
Barva	barva po izboru investitorja	barva po izboru investitorja	barva po izboru investitorja	bela RAL 9003	bela RAL 9003	bela RAL 9003	bela RAL 9003	bela RAL 9003	bela RAL 9003	bela RAL 9003	bela RAL 9003	bela RAL 9003 oz. skladno z barvno študijo izdelana iz strani ZVKDS OE Nova Gorica	bela RAL 9003 oz. skladno z barvno študijo izdelana iz strani ZVKDS OE Nova Gorica	
Kljuka	ALU; obojestranska	ALU; obojestranska	ALU; obojestranska	obojestranska; ALU	obojestranska; ALU	obojestranska; ALU	obojestranska; ALU	obojestranska; ALU	obojestranska; ALU	ALU; obojestranska	ALU; obojestranska	ALU; obojestranska; panik kljuka	obojestranska	
Ključavnica	metuljček ključavnica v ločenem okovju	metuljček ključavnica v ločenem okovju	metuljček ključavnica v ločenem okovju	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	metuljček ključavnica v ločenem okovju	metuljček ključavnica v ločenem okovju	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica; panik ključavnica	cilindrična ključavnica	
Samozapiralo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	
Spodrezano/rešetka	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Požarna odpornost	/	/	/	/	/	/	/	/	/	EI 30	EI 30	/	/	
Toplotna prevodnost	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	/	/	/	/	/	/	/	/	Ud=1,6 W/m2K	Ud=2,0 W/m2K	
Opombe	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.	/: Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.	/: Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta! Rešetka mora biti zaščitena proti vodi!	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vrata morajo izpolnjevati zahteve smernice SZPV 412.; Gledati še 6 - Načrt s področja požarne varnosti; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vrata morajo izpolnjevati zahteve smernice SZPV 412.; Gledati še 6 - Načrt s področja požarne varnosti; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vrata morajo izpolnjevati zahteve smernice SZPV 412.; Gledati še 6 - Načrt s področja požarne varnosti; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se okna/vrata odpirajo.; Vrata morajo izpolnjevati zahteve smernice SZPV 412.; Gledati še 6 - Načrt s področja požarne varnosti; Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta!	
2D Simbol														
Pogled od zunaj														

OPOMBA: Rešetko oz. spodrezana vrata dokončno uskladiti s projektantom.

OPOMBA: Pred izvedbo vse dimenzije preveriti na licu mesta!

OPOMBA: Sheme pred dobavo potrdi projektant.

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparaturi
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostroroba oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detalje
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (!) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!

- pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!


KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

5

Objekt /lokacija:	Investitor:	Naročnik:
PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH	**Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	**Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**

Vsebina risbe:	**SHEME VRAT**		Merilo: **1:1**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **26**



LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø90 - pluvia
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- zračnik z zajemom zraka
- napa Ø160
- stropna luč
- spuščen strop

LEGENDA OZNAK

- +0,00 — kota finalnega tlaka
- +0,00 — kota konstrukcije

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Obstoječa konstrukcija
- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OBDELAV

- omet
- stenska keramika
- vodoodporna MK oz. cementna plošča

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B) ;
V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN — *- nova okna*: O-1 (C / D) p=E ;
O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

LEGENDA RUŠITEV/POZIDAV

- rušitve
- pozidave
- 0.55 — kote rušitve
- 0.55 — kote pozidave

OPOMBE:

- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = +743,78 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- opremo prilagoditi izbranemu tip naprav in aparatur!
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse betone izvajati ostrorobo oziroma v dogovoru s projektantom z ustrezno zaključno letvico (odkap, stopnice, ipd.)
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo in načrte instalacij ter požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemah stropov (!) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v betonih in obstoječi konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij
- vse preboje v konstrukciji ustrezno požarno, akustično in protiradonsko zapreti / zatesniti!
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- vse delavniške risbe pravočasno dostaviti projektantu v potrditev!
- **pred pričetkom rušitvenih del in del v predelu obstoječih medetažnih konstrukcij, obvezno predhodno izvesti sondo v vsakem tlaku, ki se ohranja in kontaktirati projektanta!**

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = +743,78 m.n.v. m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Objekt /lokacija: **PRENOVA ZADRUŽNEGA DOMA NA TATRAH**	Investitor: **Občina Hrpelje-Kozina Hrpelje, Reška cesta 14, SI-6240 Kozina, Slovenija**	Naročnik: **Javni zavod Park Škocjanske jame Škocjan 2, SI-6210 Divača**	
Vsebina risbe:	**SHEMA POSTAVITVE OPREME**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**626-2024**	Številka načrta:	**626-2024-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, LINA ŠKERLJ, dipl. diz.**		
Datum izdelave:	**FEBRUAR 2025, DOPONITEV 1 - NOVEMBER 2025**		Št. risbe: **27**