

LEGENDA	OBSTOJEČE	PREDVIDENO
OGRAJA	— X — X — X —	— X — X — X —
KOMUNALNA/MEŠANA KANALIZACIJA		
ODVODNJAVANJE		
VODOTOK		

LEGENDA OBJEKTI

A1	obstoječi zadrževalni bazen - se ukine
A2	obstoječi sprejem grezničnih gošč - se ohrani
A3	obstoječe črpališče - se ukine
A4	obstoječa strijnica - se ohrani
A5	obstoječa bioaeracijska bazena - se ohranita, predvidena rekonstrukcija (izvedba pregradnih sten ter nadvišanje obodnih sten nad Q500)
A6	obstoječa naknadna usedalnika - se ohranita, predvidena rekonstrukcija (delno zasutje in novo dno na višji koti ter nadvišanje obodnih sten nad Q500)
A7	obstoječi zalogovnik blata - se ohrani
B1	predvideni peskolov
B2	predvideni zadrževalni bazen
B3	predvideno črpališče
B4	predvidena strojnica - nad obstoječim zalogovnikom blata in naknadnim usedalnikom
B5	predvidena ultrafiltracijska bazena

LEGENDA ZUNANJE UREDITVE

- OBSTOJEČA ASFALTNA POVRŠINA SE OHRANI
- OBNOVA ASFALTA
- PREDVIDENE TRAVNE PLOŠČE
- PREDVIDENA ZATRAVITEV
- OBSTOJEČA VEGETACIJA
- PREDVIDENA DREVESNA VEGETACIJA
- PREDVIDENA GRMOVNA VEGETACIJA

sprememba	opis spremembe	datum

projektant: ACER NOVO MESTO D. O. O.

investitor: Občina Loška dolina
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 Stari trg pri Ložu

vodja projektiranja	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043
pooblaščeni strokovnjak	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043
sodelavci	

naziv gradnje	**Nadgradnja centralne čistilne naprave Stari trg pri Ložu**	datum	maj 2025
vrsta proj.dokumentacije	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo	id. ozn. proj. dok.	PR-8/2023
načrt	2.1 Načrt s področja gradbeništva - zunanja ureditev in bazeni	številka načrta	PR-8-2/2023
grafični prikaz	GRADBENA SITUACIJA	merilo: 1:250	id. ozn. gr. prikaza: 1