PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke:

Normativ	Opis postavke	Opombe	Količina	Enota
N 35 04 135	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno z vsemi elementi, za nivo zadrževanja H4b in delovno širino W4 vključno z integrirano protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne višine 4,00 m. RAL po načrtu. Element certificiran in v skladu s standardi. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Priprava podlage in morebitno sidranje po detajlih proizvajalca.	1.673,00	M1
N 11 1 129	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 vključno z integrirano protihrupno ograjo z lesocementimi absorberji, višine 4.0m, 2% pigmenta v sivi barvi. Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrževanja H4b in delovno širino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		1.621,00	M1
N 17 1 111	Dobava začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317. V postavki je zajeta kompletna dobava in prva montaža varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi in ostalimi deli po navodilih proizvajalca Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Dobava najdaljše uporabljene dolžine varnostne ograje uporabljene v fazi 2 (C2+2).	14.450,00	M1
S 5 8 714	Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla ...	-škatlasti nosilci -S420 M Z25 pasnice, S420 M stojine in diafragme, Neslon čepi S3L -EXC3, C4, H -vključeni premiki in dvig na gradbišču	246.333,00	KG

		-nosilci zrakotesni -delavniška dokument.		
S 1 2 374	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm	Rezkanje po plasteh	114.440,00	M2
S 2 9 151	Odlaganje odpadne zemljine	K predelovalcu odpadkov, vključno z nalaganjem, prevozom in plačilom takse Plodna zemljina = 11.735 t Zemljina/kamnina = 94.164 t	105.899,00	T
S 1 1 131	Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu		0,450	KM
S 6 2 483	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm	Vključno z odstranitvijo po končani fazi zapore. Rumena črta.	113.229,00	M1
N 17 1 114	Demontaža in odvoz začasne varnostne ograje (nivo zadrževanja T2). S prevozom do 40 km (območje AC baze LJ). Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	faza 1: 1 x 13.250 m faza 2: 1 x 7.320 m faza 3: 1 x 640 m + 7.210 m faza 3 (zaključek): 1 x 13.810 m	42.230,00	M1
S 3 1 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm	7612 m3 uporaba materiala vgrajenega zaradi izvedbe zapore	28.083,00	M3
S 1 2 372	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm	Rezkanje po plasteh	144.674,00	M2
S 3 2 187	Dobava in vgrajevanje penjenega bitumna		1.059,00	T
S 1 2 373	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm	Rezkanje po plasteh	67.765,00	M2
N 35 04 125	TP4 dim. 3.96/1.00 m. Dobava in vgradnja transparentnih odbojnih panelov, sestavljenih iz aluminijastega okvirja in lite poliakrilne plošče kot polnila. Okviri je protikorozijsko zaščiten in prašno barvan v RAL odtenku po izboru projektanta. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. Na poliakrilne plošče se tiska horizontalne črne črte širine 1 cm, svetla širina med črtami je 5 cm. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili ter vsem potrebnim delom in materialom za montažo.	560,00	KOS

N 35 04 133	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno z vsemi elementi, za nivo zadrževanja H4b in delovno širino W5 vključno z integrirano protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne višine 4,00 m. RAL po načrtu. Element certificiran in v skladu s standardi. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Priprava podlage in morebitno sidranje po detajlih proizvajalca. Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 1dB)	242,00	M1
N 17 1 112	Montaža začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 (max. širina pete ograje 50 cm) po standardu SIST EN 1317, vključno s prevozom vseh elementov do gradbišča na razdalji do 40 km. V postavki je zajeta kompletna montaža varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, sidranjem začetnih in končnih elementov (vključujoč začetne in zaključne elemente na mestih prekinitev pri vzpostavljenih prehodih), vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	faza 1: 1 x 1.200 m faza 2: 1 x 13.250 m + 1 x 7.320 m faza 3: 1 x 7.210 m	28.980,00	M1
S 3 2 122	Izdelava in vgrajevanje z bitumenskim vezivom stabiliziranega materiala (BSM) in situ, v debelini 25 cm		80.640,00	M2
N 22 22 001	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 vključno z integrirano protihrupno ograjo z lesocementimi absorberji, višine 3.0m, 2% pigmenta v sivi barvi. Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrževanja H4b in delovno širino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	*UKR-02, L=220m in UKR-03, L=140m *Vključno z odstranitvijo po končanju del	360,00	M1
N 35 04 119	TIP1 dimenzije 3.96/0.50 m. Dobava in vgradnja visokoabsorpcijskih aluminijastih protihrupnih panelov, sestavljenih iz prednje perforirane in zadnje polne aluminijaste pločevine, aluminijastega okvirja ter absorpcijske plasti, za katero se uporabi vodoodbojno kameno volno. Vsi aluminijasti profili in pločevine so protikorozijsko zaščiteni in prašno barvani v RAL odtenku po izboru projektanta, nesvetleči (mat) premaz. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili in vsem potrebnim delom in materialom za montažo. RAL8024 Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 4dB)	616,00	KOS
S 6 4 464	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4		3.803,00	M1

S 2 4 461	Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije	Vključno z dobavo materiala. Zmrzlinsko odporna posteljica.	17.841,00	M3
N 43 11 222	Dobava kabla NYY-J 4x50mm2 in uvlačenje v kabelsko kanalizacijo Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		5.337,00	M
N 22 22 114	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 vključno z integrirano protihrupno ograjo z lesocementimi absorberji, višine 3.5m, 2% pigmenta v sivi barvi. Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrževanja H4b in delovno širino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	*UKR-01	247,50	M1
N 35 04 134	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno z vsemi elementi, za nivo zadrževanja H4b in delovno širino W5 vključno z integrirano protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne višine 4,50 m. RAL po načrtu. Element certificiran in v skladu s standardi. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Priprava podlage in morebitno sidranje po detajlih proizvajalca.	136,00	M1
S 2 1 233	Široki izkop kamnine - 4. kategorije z nakladanjem	Izkop obstoječe NNP	45.009,00	M3
N 35 04 131	TIP1: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov z minimalno absorbcijo po projektu, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plošča + obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter materialom za uravnavanje. Paneli v barvi RAL 8024. Glej TP in detajl G.151.2 Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	(Lesocement) Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili in vsem potrebnim delom in materialom za montažo. RAL8024. Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 4dB)	245,00	KOS
N 35 04 111	TIP2: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov z minimalno absorbcijo po projektu, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plošča + obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vključno z UV	(lesocement) Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili in vsem potrebnim delom in	245,00	KOS

	odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter materialom za uravnavanje. Paneli v barvi RAL 1011. Glej TP in detajl G.151.2. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	materialom za montažo. RAL1011. Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 4dB)		
S 2 9 154	Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo	K predelovalcu odpadkov, vključno z nalaganjem, prevozom in plačilom takse	31.218,00	T
N 35 04 120	TIP2 dimenzije 3.96/0.50 m. Dobava in vgradnja visokoabsorpcijskih aluminijastih protihrupnih panelov, sestavljenih iz prednje perforirane in zadnje polne aluminijaste pločevine, aluminijastega okvirja ter absorpcijske plasti, za katero se uporabi vodoodbojno kameno volno. Vsi aluminijasti profili in pločevine so protikorozijsko zaščiteni in prašno barvani v RAL odtenku po izboru projektanta, nesvetleči (mat) premaz. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili in vsem potrebnim delom in materialom za montažo. RAL1011. Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 4dB)	471,00	KOS
N 35 04 141	TIP3: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov z minimalno absorbcijo po projektu, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plošča + obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter materialom za uravnavanje. Paneli v barvi RAL 1001. Glej TP in detajl G.151.2. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	(Lesocement) Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili in vsem potrebnim delom in materialom za montažo. RAL1001. Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 4dB)	226,00	KOS
N 43 11 319	KABEL NYY-J 4x70 mm2. Opomba; pri dolžini kabla je upoštevana dodatna 5 % rezerva Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		3.228,00	M
N 11 1 112	Izdelava trimerske koritnice iz cementnega betona dimenzij 90/35 cm Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		6.134,00	M1
S 6 2 213	Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 15 cm		69.218,00	M1
S 2 1 224	Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. kategorije - strojno z nakladanjem		30.447,00	M3

S 5 2 216	Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev	-B 500B	134.170,00	KG
N 35 03 127	Steber H300. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber PHZ iz vroče valjanega profila: tip HEA 160 po načrtu in detajlu G.151.16; vroče cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh površin zaključnih profilov se izvede dvoslojno v RAL odtenku po izboru projektanta, z nanosom dvokomponentnega epoksi temeljnega premaza in nato dvokomponentnega poliuretanskega laka. Barva se nanaša po mokrem postopku z valjčkom. Debelina posameznega nanosa je 40-60 mikronov. Postavka upošteva izdelavo elementa (nosilnega okvirja) skupaj s sidrnimi stiki in pritrjevanje na temeljno gredo. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Komplet dveh stebrov s privarjeno sidrno pločevino za pritrjevanje na temeljno gredo. Vključno z potrebnim delom in materialom. Kvaliteta jekla S235JR. 27 kos - obnovitev in ponovna montaža obst. elem	27,00	KOS
S 2 7 127	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 10 do 20 m	-8 kom, L=19,50 m -8 kom, L=17,50 m -C30/37 XC2, XA1, PV-I -vključena tudi armatura B 500B -obračun po m1 zaključenega pilota	296,00	M1
S 1 2 245	Demontaža ..... ograje za zaščito pred hrupom	Lesocementna PHO Montirana na BVO in prostostoječa Vključno z odstranitvijo jeklene nosilne konstrukcije in odvozom k predelovalcu odpadkov	5.428,00	M2
N 35 03 110	Dobava in vgradnja/vtisk jeklene cevi pilota S235 JR G2 Ř600/8mm L=3m, izdelava in vgradnja podložnega betona C25/30 XC2 CI0,2, d=10cm višinsko niveliranega, dobava in vgradnja betona C30/37 XD3/XF4 CI0,2, d=65cm, vkljucno z vsem pritrdilnim materialom in transportom vrtalne garniture in čiščenjem in pripravo notranjega oboda jeklenega pilota, po detajlu. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		250,00	KOS
N 35 04 114	TP4: dim. 3.96/1.00 m. Dobava in vgradnja transparentnih odbojnih panelov, sestavljenih iz aluminijastega okvirja in lite poliakrilne plošče kot polnila. Okvir je prašno barvan v RAL po načrtu. Na poliakrilne plošče se tiska horizontalne črne	Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili ter vsem	195,00	KOS

	črte širine 1 cm, svetla širina med črtami je 5 cm. Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili ter vsem potrebnim delom in materialom. Glej TP in detajl G.151.2. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	potrebnim delom in materialom za montažo.		
S 2 4 117	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma		9.716,00	M3
N 24 3 102	Dobava in montaža PE jaška, krožnega prereza s premerom 50cm, globokega 1,5-2,0m. Požiralnik, 50cm peskolova. Standard SIST EN 13598-2. Vključno s s priključevanjem cevi PE d200mm na požiralnik (s kronsko navrtavo, gumi tesnilo in vsemi deli ter materialom) Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		341,00	KOS
S 3 1 134	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm	Ureditev cestišča za čas trajanja zapore v fazi 2	7.612,00	M3
S 2 3 313	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2		72.059,00	M2
N 12 04 111	Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 60 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		4.688,00	M1
S 2 9 153	Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo	K predelovalcu odpadkov, vključno z nalaganjem in plačilom takse	21.462,00	T
N 24 2 116	Izdelava drenaže iz PE d200 cevi, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona, cev SN8 odprtine na 240 st. Vključno: - betonsko posteljico C16/20....0,04 m3/m - PP geostik.....1,00m2/m -drenažno zasip, frakcija peska 16-32mm....0,15m3/m Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		6.952,00	M1

S 1 2 338	Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini nad 20 cm		22.165,00	M3
N 35 03 119	TG1; Dobava in vgraditev (oz. izvedba na terenu) temeljne grede iz ojačenega cementnega betona C30/37, prerez nad 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije 5,1 do 12 m: AB temeljna greda TG1 dim. 11.98/2.20/0.30 m po detajlu G.151.12. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Iz betona C30/37, XF4, XC4, S3, D32, pobrani vidni robovi, lite na mestu gradnje. Vključno z opažem in armaturo ter nerjavečimi jeklenimi mozniki za povezovanje.	67,00	KOS
S 3 2 273	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm	Ureditev cestišča v LP za čas trajanja zapore C2+2	16.830,00	M2
S 3 1 575	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 9 cm	odstavna niša, ločilni pas	10.664,00	M2
S 1 2 337	Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini 20 cm		26.441,00	M2
S 3 1 574	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 8 cm	Ureditev cestišča za čas trajanja zapore v fazi 2	11.718,00	M2
S 3 2 192	Dobava in vgrajevanje drobljene frakcije kamnitih zrn 0/4 mm	Delež finih frakcij nad 10 %	6.545,00	M3
N 17 1 113	Prestavitev začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317 zaradi faznosti izvajanja del na gradbišču. V postavki je zajeta kompletna demontaža začasne varnostne ograje, prevoz in ponovna montaža vseh elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi (vključno začetne in zaključne elemente na mestih prekinitev pri vzpostavljenih prehodih), sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanje spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	faza 1: 750m faza 2: 12.100m	12.850,00	M1
S 7 2 422	Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (PC 160)		12.422,00	M1

N 22 22 118	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5 vključno z integrirano protihrupno ograjo z lesocementimi absorberji, višine 2.0m, 2% pigmenta v sivi barvi. Integrirana protihrupna ograja mora zagotavljati nivo zadrževanja H4b in delovno širino W5 skladno s SIST EN 1317, ter zagotavljati skladno s standardom za protihrupne ograje SIST EN 14388 in SIST EN Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	*UKR-03 Vključno z demontažo in odstranitvijo po končani gradnji	195,50	M1
N 24 2 114	Izdelava kanalizacije d500 iz polietilenskih (PE) cevi, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn premera v globini do 2,00m - spajanje cevi s spojkami - cevi SN8 Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		1.800,00	M1
N 43 11 210	Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 2x50 mm (PE HD 2x50) Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		24.906,00	M1
S 6 4 572	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2	Vključno z navezavo	524,00	M1
S 3 2 283	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm	ureditev cestišča za čas trajanja zapore v fazi 2	13.218,00	M2
N 35 03 162	Steber HEB 180. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber PHZ iz vroče valjanega profila: tip HEB 180 višine 615 cm (po načrtu); vroče cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh površin zaključnih profilov se izvede dvoslojno v RAL odtenku po izboru projektanta, z nanosom dvokomponentnega epoksi temeljnega premaza in nato dvokomponentnega poliuretanskega laka. Barva se nanaša po mokrem postopku z valjčkom. Debelina posameznega nanosa je 40-60 mikronov. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Steber vbetoniran v jekleno cev v globini 65 cm. Vključno z delom, materialom potrebnim za vgradnjo in samo vgradnjo. Kvaliteta jekla S235JR.	160,00	KOS
S 3 1 626	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 12 cm		6.460,00	M2
S 6 4 573	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3	Postavitev za namen izvedbe predobremenilnega nasipa. Sidranje v peščena tla	556,00	M1

N 43 11 320	KABEL NYY-J 4x50 mm2. Opomba; pri dolžini kabla je upoštevana dodatna 5 % rezerva Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		1.830,00	M
S 2 5 112	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno	Material pridobljen iz izkopa humusa	23.324,00	M2
N 35 04 137	Ponovna vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno z integrirano protihrupno ograjo z lesocementnimi absorberji, skupne višine 3,50 m in dolžine 276 m. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Upošteva se 10% menjava poškodovanih elementov.	966,00	M2
S 3 1 133	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 31 do 40 cm	Ureditev cestišča za čas trajanja zimske službe	5.289,00	M3
S 3 1 554	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm	Ureditev cestišča za čas trajanja zimske službe	8.986,00	M2
N 35 03 111	AB1; Dobava in vgraditev predfabriciranih parapetnih gred AB1 dim. 396/100/12 cm. Kvaliteta betona C30/37, XF4, XD3, S3, Dmax 16, Cl 0.2, PV-II, v/c<45, zračne pore 4%, max. širina razpoke v=0,2 mm. Vključno z armaturo, opažem, tulci za dvig ter materialom za uravnavanje (plastične zagozde 2 kos/panel). Vidni robovi so pobrani 20/20 mm. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		174,00	KOS
S 6 1 728	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z ..... barvo-folijo ..... vrste, velikost nad 4,00 m2	*folija RA 3; *vklj. z vročecinkanimi nosilci za pritrditev na portal/polportal in jahači; *z nastavkom za vgradnjo linijske zunanje osvetlitve	153,96	M2
S 3 1 753	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm		7.245,00	M2

S 6 4 575	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5		625,00	M1
N 11 1 149	Dobava in vgraditev mrežnega pletiva h=1,8 m iz pocinkane in plastificirane jeklene žice, vključno z napenjalnimi oz.vogalnimi stebri in vmesnimi stebri, diagonalnimi oporami, z vsem pritrdilno napenjalnim materialom, napenjalnimi žicami in žicami za nadvišanje ograje. Vključno z izvedbo betonskih točkovnih temeljev fi40 cm in višine 80 cm iz betona C16/20 Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		5.351,00	M1
S 2 7 137	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m	-8 kom, L=21 m -C30/37 XC2, XA1, PV-I -vključena tudi armatura B 500B -obračun po m1 zaključenega pilota	168,00	M1
S 3 2 283	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm	odstavna niša, ločilni pas	10.767,00	M2
S 2 4 218	Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma	Zasip kanala s tamponom v plasteh 20cm in komprimiranje do stopnje 95% SPP po Proctorju	3.976,00	M3
N 24 2 115	Izdelava kanalizacije d630 iz polietilenskih (PE) cevi, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn premera v globini do 2,00m - spajanje cevi s spojkami - cevi SN8 Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		1.057,00	M1
N 22 22 111	Demontaža, prestavitev in ponovna montaža obstoječe BVO z PHO višine 3,0m Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	*UKR-04	378,00	M2
S 3 2 668	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm		7.429,00	M2

N 35 04 121	TIP3 dimenzije 3.96/0.50 m. Dobava in vgradnja visokoabsorpcijskih aluminijastih protihrupnih panelov, sestavljenih iz prednje perforirane in zadnje polne aluminijaste pločevine, aluminijastega okvirja ter absorpcijske plasti, za katero se uporabi vodoodbojno kameno volno. Vsi aluminijasti profili in pločevine so protikorozijsko zaščiteni in prašno barvani v RAL odtenku po izboru projektanta, nesvetleči (mat) premaz. Debelina barvnega nanosa je 60 mikronov. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili in vsem potrebnim delom in materialom za montažo. RAL1001. Absorpcija (znotraj/zunaj - 8dB / 4dB).	171,00	KOS
S 2 4 112	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije	Material pridobljen pri izkopu nevezane nosilne plasti	18.446,00	M3
S 4 1 123	Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti zmesi zrn drobljenca, debeli 20 cm		1.830,00	M2
S 3 2 189	Dobava in posipanje hidravličnega veziva (cement, hidrirano apno, elektrofiltrski pepel ...)		449,00	T
N 20 1 116	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, strojno, debelina plasti 2 do 3 mm, širina črte 20 cm. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		12.976,00	M1
N 35 03 130	Steber H450. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber PHZ iz vroče valjanega profila: tip HEA 160 in fi RO82.5x3,2 po načrtu in detajlu G.151.16; vroče cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh površin zaključnih profilov se izvede dvoslojno v RAL odtenku po izboru projektanta, z nanosom dvokomponentnega epoksi temeljnega premaza in nato dvokomponentnega poliuretanskega laka. Barva se nanaša po mokrem postopku z valjčkom. Debelina posameznega nanosa je 40-60 mikronov. Postavka upošteva izdelavo elementa (nosilnega okvirja) skupaj s sidrnimi stiki in pritrjevanje na temeljno gredo. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	Komplet dveh stebrov s privarjeno sidrno pločevino za pritrjevanje na temeljno gredo. Vključno z potrebnim delom in materialom. Kvaliteta jekla S235JR.	117,00	KOS
S 1 2 456	Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v ..... izvedbi		1.270,00	M3

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi«.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Izvajalec mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.