Količine zraka, izmenjave, dovodni in odvodni elementi

.1	**- NEK, 2.nad. APZ, obst.**	**- kpl.**	- glej tabelo **!**
	.1.1 - V01		- glej tabelo **!**

Copyright© Savaprojekt

.1	Količine zraka, izmenjave, dovodni in odvodni elementi	- NEK, 2.nad. APZ, obst.																- kpl.
		velikost prostora						odvod zraka				dovodni element			odvodni element			
št prostora	prostor	površina A	višina v	volumen V	dovod zraka	izm. zraka	spec. prezr.	direktno	iz sos. prostorov	skupaj	tlačna razlika	kos	tip	Vel	kos	tip	Vel	opomba (oz. min. kriterij)
		m^2	m	m^3	m^3/h	1/h	$m^3/h\ m^2$	m^3/h	m^3/h	m^3/h	+/-			m^3/h			m^3/h	
	2. nadstropje																	
200	Stopnišče	32,7	2,60	85,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
201	Predprostor	10,7	2,60	27,8	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
202	Pisarna	13,8	2,60	35,9	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
203	Pisarna	13,8	2,60	35,9	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
204	Pisarna	17,3	2,60	45,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
205	Pisarna	13,3	2,60	34,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
206	Pisarna	17,2	2,60	44,7	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
207	Pisarna	14,5	2,60	37,7	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
208	Pisarna	16,2	2,60	42,1	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
209	Pisarna	18,8	2,60	48,9	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
210	Pisarna	12,5	2,60	32,5	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
210A	Tehnični prostor	3,1	2,60	8,1	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
211	Pisarna	15,6	2,60	40,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
212	Pisarna	15,3	2,60	39,8	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
213	Pisarna	16,0	2,60	41,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
214	Pisarna	15,7	2,60	40,8	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
215	Pisarna	13,7	2,60	35,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
216	Pisarna	71,0	2,60	184,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
217	Sejna soba	29,4	2,60	76,4	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
218	Pisarna	15,6	2,60	40,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
219	Vodja oddelka	33,9	2,60	88,1	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
220	Tajništvo	19,8	2,60	51,5	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
221	Hodnik	31,4	2,60	81,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
222	WC M	10,7	2,60	27,8	0	4,3	11,2	0	120	120	-	-	gradbene odprtine	-	4	PV-1 100	30	V01
223	WC Ž	7,7	2,60	20,0	0	6,0	15,6	0	120	120	-	-	gradbene odprtine	-	2	PV-1 100	30	V01
															1	PV-1 150	60	
	2. nadstropje	480		1.247	0	0,2	0,5	0	240	240	-							
	SKUPAJ (SUM)	**480**		**1.247**	**0**	**0,2**	**0,5**	**0**	**240**	**240**	**-**							

Ustreza klima naprava kot npr.: xxx tip xxx ("xxx", xxx).

Copyright© Savaprojekt

.1.1	Količine zraka, izmenjave, dovodni in odvodni elementi					- NEK, 2.nad. APZ, obst.												- V01
		velikost prostora						odvod zraka				dovodni element			odvodni element			
št prostora	prostor	površina A	višina v	volumen V	dovod zraka	izm. zraka	spec. prezr.	direktno	iz sos. prostorov	skupaj	tlačna razlika	kos	tip	Vel	kos	tip	Vel	opomba (oz. min. kriterij)
		m^2	m	m^3	m^3/h	1/h	$m^3/h\ m^2$	m^3/h	m^3/h	m^3/h	+/-			m^3/h			m^3/h	
	2. nadstropje																	
222	WC M	10,7	2,60	27,8	0	4,3	11,2	0	120	120	-	-	gradbene odprtine	-	4	PV-1 100	30	i=>3x izm.
223	WC Ž	7,7	2,60	20,0	0	6,0	15,6	0	120	120	-	-	gradbene odprtine	-	2	PV-1 100	30	i=>3x izm.
															1	PV-1 150	60	
	2. nadstropje	18		48	0	5,0	13,0	0	240	240	-							
	SKUPAJ (SUM)	**18**		**48**	**0**	**5,0**	**13,0**	**0**	**240**	**240**	**-**							

Ustreza klima naprava kot npr.: xxx tip xxx ("xxx", xxx).