Copyright© Savaprojekt

Količine zraka, izmenjave, dovodni in odvodni elementi

.1	**- NEK, 2.nad. APZ**	**- kpl.**	- glej tabelo **!**
	.1.1 - V01		- glej tabelo **!**

Copyright© Savaprojekt

.1	Količine zraka, izmenjave, dovodni in odvodni elementi	- NEK, 2.nad. APZ																- kpl.
		velikost prostora						odvod zraka				dovodni element			odvodni element			
št prostora	prostor	površina A	višina v	volumen V	dovod zraka	izm. zraka	spec. prezr.	direktno	iz sos. prostorov	skupaj	tlačna razlika	kos	tip	Vel	kos	tip	Vel	opomba (oz. min. kriterij)
		m^2	m	m^3	m^3/h	1/h	$m^3/h\ m^2$	m^3/h	m^3/h	m^3/h	+/-			m^3/h			m^3/h	
	2. nadstropje																	
200	Stopnišče	19,4	2,60	50,4	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
201	Direktor	27,0	2,60	70,3	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
202	Tajništvo	16,2	2,60	42,1	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
203	Vodja pisarne	13,2	2,60	34,3	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
204	Vodja QC	15,3	2,60	39,7	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
205	Pisarna	12,4	2,60	32,1	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
206	Pisarna	15,5	2,60	40,4	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
207	Pisarna	15,7	2,60	40,9	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
208	Pisarna	15,3	2,60	39,7	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
209	Pisarna	15,3	2,60	39,7	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
210	Pisarna	15,5	2,60	40,2	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
211	Pisarna	14,1	2,60	36,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
212	Vodja QA	15,9	2,60	41,2	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
213	Pisarna	16,7	2,60	43,4	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
214	Pisarna	14,5	2,60	37,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
215	Pisarna	16,0	2,60	41,7	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
216	Pisarna	15,7	2,60	40,9	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
217	Pisarna	17,9	2,60	46,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
218	Pisarna	18,0	2,60	46,9	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
219	Pisarna	15,3	2,60	39,7	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
220	Pisarna	15,8	2,60	41,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
221	Sejna soba	32,1	2,60	83,5	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
222	Čajna kuhinja	8,7	2,60	22,7	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
223	WC moški	9,1	2,60	23,7	0	5,1	13,1	0	120	120	-	-	gradbene odprtine	-	3	ZOV Ø100	40	V01
224	WC ženski	7,7	2,60	20,1	0	6,0	15,5	0	120	120	-	-	gradbene odprtine	-	3	ZOV Ø100	40	V01
225	Tehnični prostor	3,1	2,60	8,0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
226	Čistilka	4,5	2,60	11,6	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
227	Hodnik	75,8	2,60	197,1	0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	naravno prezračevanje
	2. nadstropje	481		1.252	0	0,2	0,5	0	240	240	-							
	SKUPAJ (SUM)	**481**		**1.252**	**0**	**0,2**	**0,5**	**0**	**240**	**240**	**-**							

Ustreza klima naprava kot npr.: xxx tip xxx ("xxx", xxx).

Copyright© Savaprojekt

.1.1	Količine zraka, izmenjave, dovodni in odvodni elementi							- NEK, 2.nad. APZ										- V01
		velikost prostora						odvod zraka				dovodni element			odvodni element			
št prostora	prostor	površina A	višina v	volumen V	dovod zraka	izm. zraka	spec. prezr.	direktno	iz sos. prostorov	skupaj	tlačna razlika	kos	tip	Vel	kos	tip	Vel	opomba (oz. min. kriterij)
		m^2	m	m^3	m^3/h	1/h	$m^3/h\ m^2$	m^3/h	m^3/h	m^3/h	+/-			m^3/h			m^3/h	
	2. nadstropje																	
223	WC moški	9,1	2,60	23,7	0	5,1	13,1	0	120	120	-	-	gradbene odprtine	-	3	ZOV Ø100	40	i=>3x izm.
224	WC ženski	7,7	2,60	20,1	0	6,0	15,5	0	120	120	-	-	gradbene odprtine	-	3	ZOV Ø100	30	i=>3x izm.
	2. nadstropje	17		44	0	5,5	14,2	0	240	240	-							
	SKUPAJ (SUM)	**17**		**44**	**0**	**5,5**	**14,2**	**0**	**240**	**240**	**-**							

Ustreza klima naprava kot npr.: xxx tip xxx ("xxx", xxx).