PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke:

Normativ	Opis postavke	Opomba postavke	Enota	Količina
S 6 4 575	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5	-prefabricirana dvostranska BVO; -SLP; -položena na asfalt;	M1	2.896,00
S 3 1 543	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 7 cm	-nadgradnja VK; -lokalne sanacije; -vklj. z izravnavami: 270 t;	M2	32.355,00
S 3 1 635	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 11 cm	-nadgradnja VK; -lokalne sanacije;	M2	23.775,00
N 7 14 101	Najem začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317. V postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi in ostalimi deli po navodilih proizvajalca (najemnina se obračunava za m dan) ter dobava in odstranitev iz gradbišča. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		*	1.754.400,00
S 3 1 752	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 7 cm		M2	20.169,00
N 4 1 101	Dobava in vgradnja mulde na stik iz cementnega betona, dolžine 100 in širine 50 cm, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm. Opomba: Izdelava po STP za ceste in ustreznih PTP		M1	3.495,00
N 45 1 661	Dobava in vgraditev tipske linijske kanalete notranje širine 200 mm, monolitne izvedbe iz polimernega betona, na bočni strani z odprtinami za odvodnjavanje drenažnega asfalta (enostransko perforirane) Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	-razred nosilnosti 400 kN; -vklj. z vsemi pripadajočimi zaključnimi elementi in obbetoniranjem (C 30/37); -območja vijačenj: 166,5 m; -območje testnega polja dren. asfalta: 700 m;	M1	866,50

N 3 1 113	Izdelava nosilne plasti v debelini 20 cm, hladna reciklaža; rezkanec + penjeni bitumen. Opomba: Izdelava po STP za ceste in ustreznih PTP	-uporaba manjkajoče količine rezkanca z odsekov 0022, 0622, 0023;	M2	15.375,00
S 2 4 117	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma	-vključno z utrjevanjem po plasteh d=25 cm - po projektu (zbitost min. 98% po Proctorju ter utrditev na Ev2=80 MPa, deformacijski modul Ev2 => 80 MPa);	M3	11.373,00
S 2 9 152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	-odvečna zemljina 3. kategorije; -vklj. s prevozom do predelovalca; -V=18120 m3; -T=18120*2,1=38052 t;	T	38.052,00
S 3 1 131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm	-nadgradnja VK; -d=15 cm (območje hladne reciklaže); -d=20 cm (širitev vozišča); -dobava materiala;	M3	8.260,00
S 3 1 647	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 13 cm		M2	10.242,00
S 3 2 497	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2		M2	143.500,00
N 5 3 112	Dobava in vgraditev temelja za montažo BVO in JVO. Opomba: Izdelava po STP za ceste in ustreznih PTP	-dodatki: XC4,XD3,XF4,PV-II; -vklj. opaženje; -vklj. metličenje; -vgradnja po detajlu;	M3	749,50
S 6 2 483	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm	-začasna rumena lepljena črta; -vključno z odstranitvijo;	M1	30.534,00
N 7 14 111	Montaža začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317, vključno s prevozom vseh elementov do gradbišča. V postavki je zajeta kompletna dobava in montaža elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi, sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.		M1	14.620,00

	Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.			
S 1 2 371	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm	-obrabna plast deb. 4 cm;	M2	30.651,00
S 2 3 361	Dobava in vgraditev geomreže	-za armiranje nasipov (neto ca.18.432 m2+preklopi) - polaganje po načrtu; -natezna trdnost: vzdolžno/prečno = 55/30 kN/m; dolgotrajna (glav.smer)/kratkotrajna (raztezek do 3,5%) = 29,2/14 kN/m;	M2	34.477,00
S 3 1 552	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm	-Začasna širitev OP v času zapore F1 na odseku A2/0622 in A2/0623;	M2	10.965,00
S 2 4 476	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm		M2	10.965,00
S 3 2 273	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm	-Začasna širitev OP v času zapore F1 na odseku A2/0622 in A2/0623;	M2	10.965,00
N 7 14 113	Demontaža začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317, vključno s vsemi prevozi. V postavki je zajeta kompletna demonzaža elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, zacetnimi in zaključnimi elementi, sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		M1	14.620,00
N 3 10 001	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin RmB A1/A2 v debelini 6 cm Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		M2	4.000,00
N 3 10 002	Izdelava obrabne plasti bituminizirane zmesi PA 11 og RmB A1/A2 v debelini 5 cm (TSC 06.418, vsebnost votlin v proizvedeni zmesi in v vgrajeni plasti med 14% in 18%) Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		M2	4.000,00
N 3 10 004	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2, NT v debelini 6 cm (proizvodnja in vgrajevanje asfaltne zmesi po toplem postopku).		M2	4.000,00

	Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.			
N 3 10 005	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2, NT v debelini 3,5 cm (proizvodnja in vgrajevanje asfaltne zmesi po toplem postopku). Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP		M2	4.000,00
S 6 4 454	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4	-zabita;	M1	1.244,00
N 3 2 112	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm. Opomba: Izdelava po STP za ceste in ustreznih PTP	-OP;	M2	9.171,00
S 2 7 111	Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine do 10 m	-piloti fi 50 cm, l=4,0 m, 122 kos; -vklj. z izkopom; -beton C30/37; -vklj.z dobavo in vgradnjo armature B-500 B (12.879 kg); -vklj.z vsemi premiki mehanizacije;	M1	488,00
S 6 4 464	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4		M1	1.162,00
N 2 6 220	Izdelava, dobava in vgraditev kotnih elementov za robno ojačitev - zaščito brežine, izdelanih iz jeklenih armaturnih mrež (kvaliteta B 500A), krivljenih v projektiran kot brežine in zakrivljenim zgornjim koncem. Tip mreže in izdelava po projektu. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP	-arm. mreža tip Q-335;	KG	66.411,00
S 7 3 341	Izdelava kabelske kanalizacije iz spojene dvojne cevi iz polietilena, premera 2 x 50 mm (2 x PE HD 50)	-Dobava in vgradnja cevi PEHD premera 2x50/4 mm (dvojček), komplet s spojkami za spajanje cevi;	M1	14.400,00
S 5 2 314	Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2	-temelj JVO/BVO; -armaturna mreža Q226;	KG	60.045,00

N 24 04 101	TIP 5 dim. 396/100 cm. Dobava in vgradnja transparentnih odbojnih panelov, sestavljenih iz aluminijastega okvirja in lite poliakrilne plošče kot polnila. Okvir je prašno barvan v RAL po načrtu. Na poliakrilne plošče se tiska horizontalne črne črte širine 1 cm, svetla širina med črtami je 5 cm. Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili ter vsem potrebnim delom in materialom. Glej TP in risbe. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		KOS	75,00
N 24 03 103	TIP 3: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov za razred A3/B3, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plošča + obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter materialom za uravnavanje. Paneli v barvi siva z 2% pigmenta (kot RAL 7002-oljčno siva). Glej TP in detajl. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		KOS	106,00
S 3 1 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm	-SLP; -d=30 cm; -dobava materiala;	M3	3.778,00
N 24 03 102	TIP 2: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov za razred A3/B3, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plošča + obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in horizontalno tesnjenje ter materialom za uravnavanje. Paneli v barvi natur (kot RAL 7034-rumeno siva). Glej TP in detajl. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.		KOS	106,00
S 2 3 314	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 16 do 18 kN/m2		M2	26.928,00
S 3 1 644	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm		M2	5.199,00
N 24 03 101	TIP 1: Dobava in vgradnja obojestransko visokoabsorpcijskih betonskih panelov za razred A3/B3, dimenzij 396x100 cm. AB nosilna plošča + obojestranska profilirana lesocementna visokoabsorpcijska obloga. Vključno z UV odpornimi in trajnoelastičnimi tesnili za vertikalno in		KOS	106,00

	horizontalno tesnjenje ter materialom za uravnavanje. Paneli v barvi natur (kot RAL 7032-kremenovo siva). Glej TP in detajl. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.			
S 1 2 374	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm	-povp deb. 14 cm; -lok.sanacije deb. 11 cm: 10.900 m2; -V post. upoštevana skupna deb. rezkanja. Če je treba več prehodov rezkalnika za ločeno frezanje posameznih obst. plasti je to vštето v ceni;	M2	11.016,00
S 3 1 544	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 8 cm		M2	5.240,00
S 2 5 117	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno	-debeline 20 cm, vgradnja do kotnika iz armaturne jeklene mreže; -ocenjeno ca. 90% količine brežine; -vključno z dobavo kvalitetne humusne zemlje, kateri je primešano seme ustrezne travne mešanice;	M2	8.631,00
N 24 01 101	Steber TIP 1. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber PHZ iz vroče valjanega profila: tip HEB 160 dolžine 351 cm po načrtu; vse vroče cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh površin zaključnih profilov se izvede dvoslojno v RAL 7030 odtenku. Debelina posameznega nanosa je 40-60 mikronov. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	-vklj. s sidrnimi ploščami, montažo v temelj ter pritrdilnim materialom; -jeklo S235 JRG2;	KOS	115,00
S 6 4 832	Dobava in vgraditev mreže za zaščitno ograjo (po načrtu) iz aluminijaste žice	-vklj. z vgradnjo temeljev premera 30 cm (H=80 cm) iz betona C16/20 in stebričkov iz alu. cevi; -vklj. z vgradnjo nadvišanja zaščitne ograje iz alu. žice; -kompl. izvedba po detajlu dobavitelja;	M2	2.140,00
S 2 2 112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije	-SLP in bankina;	M2	26.928,00
S 1 2 372	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm	-deb. 4-6 cm; -V postavki upoštevana skupna debelina rezkanja. Če je treba več prehodov	M2	12.227,00

		rezkalnika za ločeno frezanje posameznih obst. plasti je to všteto v ceni;		
S 6 4 772	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W2	-prefabricirana dvostranska BVO; -SLP; -na AB temelju;	M1	236,00
N 24 01 104	Steber TIP 4 in 5. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber PHZ iz vroče valjanega profila: tip HEB 160 dolžine 401 cm po načrtu; vse vroče cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh površin zaključnih profilov se izvede dvoslojno v RAL 7030 odtenku. Debelina posameznega nanosa je 40-60 mikronov. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	-vklj. s sidrnimi ploščami, montažo v temelj ter pritrdilnim materialom; -jeklo S235 JRG2;	KOS	91,00
S 4 4 855	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom ..../.... mm	-s prerezom 500/500 mm; -z zaklepom; -v skladu z EN124-2:2015; -AB obroč (beton C25/30, XC3,PV-II in armatura B 500B);	KOS	217,00
S 2 3 361	Dobava in vgraditev geomreže	-za armiranje nasipov (neto ca.14.244+preklopi) - polaganje po načrtu; -natezna trdnost: vzdolžno/prečno = 55/30 kN/m; dolgotrajna (glav.smer)/kratkotrajna (raztezek do 3,5%) = 29,2/14 kN/m;	M2	15.383,00
S 2 4 611	Ureditev planuma nasipa, zasipa, klina ali posteljice iz vezljive zemljine - 3. kategorije	-planum vsakega nasipnega sloja pred polaganjem nosilne geomreže;	M2	43.431,00
S 3 2 282	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 3,5 cm	-SLP;	M2	5.199,00
N 11 4 113	Izvedba novega prečkanja AC s podbojem: Izvedba horizontalnega preboja pod avtocesto, prehod kovinske ali plastične cevi premera cca. fi 450 mm, dolžine cca. 30 m, na globini cca.1,5 m tako, da znaša razdalja med voziščem in zgornjim robom cevi vsaj 1,5 m, vključno z uvlečenjem PEHD cevi 4x fi160 mm + 2x fi50 mm + valjanca Rf 30x3,5 mm v prehodno cev (cevi in valjanec so zajeti v ločenih postavkah), prehodna cev se po uvleki manjših cevi zatesni,	-Podboja v profilih PAB6 in PCD2 na področju priključka 410 Ivančna Gorica. Skupna trasa za prečkanje kanalizacije klica v sili in cestne razsvetljave;	KOS	2,00

	komplet z izkopi in zasipi vstopnih ter izstopnih gradbenih jam, komplet z vsemi potrebnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli ter pripravo projekta podboja. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.			
S 3 1 573	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 7 cm		M2	3.375,00
S 3 1 632	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A1/A2 v debelini 8 cm	-globinske sanacije;	M2	4.135,00
S 2 4 461	Izdelava posteljice v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije	-SLP; -d=30 cm: 2237 m2; -d=45 cm (SLP): 4804 m2; -zmrzlinsko odporen material; -frakcija 0/125 mm;	M3	2.833,00
S 6 4 634	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H1 in za delovno širino W4	-na AB temelju;	M1	636,00
S 1 2 373	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm	-lokalne in globinske sanacije deb. 7-8 cm; -V post. upoštevana skupna deb. rezkanja. Če je treba več prehodov rezkalnika za ločeno frezanje posameznih obst. plasti je to všteto v ceni;	M2	8.415,00
S 2 4 112	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije	OPOMBA: z dobavo materiala (stranski odvzem)	M3	2.960,00
S 2 9 151	Odlaganje odpadne zemljine	-odvečna plodna zemljina - 1. kategorije; -vklj. s prevozom do predelovalca; -V=4673 m3; -T=4673*1,9=8878,7 t;	T	8.878,70
S 2 1 224	Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo - 3. kategorije - strojno z nakladanjem		M3	5.640,00
S 3 1 542	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A1/A2 v debelini 6 cm		M2	3.702,00
N 7 14 112	Prestavitev začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317 zaradi faznosti izvajanja del na gradbišču. V postavki je zajeta kompletna demontaža začasne varnostne ograje,		M1	7.310,00

	prevoz in ponovna montaža vseh elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi, sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanje spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.			
S 7 4 111	Izdelava kabelske kanalizacije pod odstavnim pasom avtoceste: izkop kabelskega jarka v posteljici in nasipu ali temeljnih tleh, globine 80 cm, širine 55cm, niveliranje in planiranje dna jarka z 10 cm slojem peska ter zasip jarka	-V ceni se upošteva dograditev obst. KK. Gl. izkopa 1,4 m, širine 80 cm. Za cevi 2x fi160 mm + 2xfi50 mm + 1x MC 7xfi16 mm + ozem. trak Rf, v jarku po detalju (brez dobave in vgradnje cevi in ozem.);	M1	3.600,00
N 24 01 101	Steber TIP 1. Dobava materiala, razrez in oblikovanje jeklenih profilov: steber PHZ iz vroče valjanega profila: tip HEB 160 dolžine 351 cm po načrtu; vse vroče cinkano (min 76 mikronov). Barvanje vseh površin zaključnih profilov se izvede dvoslojno v RAL 7030 odtenku. Debelina posameznega nanosa je 40-60 mikronov. Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	-vklj. s sidrnimi ploščami, montažo v temelj ter pritrdilnim materialom; -jeklo S235 JRG2;	KOS	72,00
S 3 2 628	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 3,5 cm		M2	3.417,00
S 3 1 751	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 6 cm		M2	3.330,00
S 4 3 294	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 16/20, po detajlu iz načrta, premera 30 cm		M1	135,00
N 4 4 121	Dobava in vgradnja lovilca olj z nazivnim pretokom 150 l/s; krit. pretok 15 l/s; integriran usedalnik 3000 l. Opomba: Izdelava po STP za ceste in ustreznih PTP	-kot npr Mall NeutralPass 015/150-1500 ali enakovredno;	KOS	3,00
S 1 2 338	Porušitev in odstranitev s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti v debelini nad 20 cm		M3	1.340,00
S 1 2 231	Demontaža jeklene varnostne ograje	-vklj. z zaključnimi elementi;	M1	5.709,00
S 6 2 213	Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 15 cm		M1	21.075,00

S 6 4 644	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4	-na AB temelju;	M1	407,00
S 7 3 853	Uvlečenje kabla PPOO-y ... x .... mm2 v obstoječo cev	-V ceni se upošteva dobava in uvlačenje kabla N2XY-J 4x25 mm2 v cevi sistema klica v sili, premera fi 160 mm, za napajanje SNVP - SPIS portali;	M1	2.300,00
S 3 5 214	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	-komplet s polaganjem v beton;	M1	1.736,00
S 6 2 434	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 cm	-5112; robna neprekinjena črta; -posip 500 g/m2;	M1	7.052,00
S 6 4 543	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W3	-prefabricirana dvostranska BVO; -sidrana v asfalt;	M1	138,00
S 2 4 475	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm		M2	3.375,00
S 2 5 236	Zaščita brežine z brizganim cementnim betonom in mrežo	-brizgan beton v debelini 15 cm; -armaturna mreža Q335; -zaščita PHN 3: 295 m2; -zaščita obst. PHN: 435 m2;	M2	730,00
S 3 2 247	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm		M2	3.375,00
N 6 1 101	Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščitenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu ....., svetla višina h nad 6000 mm, razpetina prečke nad 8000 mm Izvedba po STP za ceste in ustreznih PTP.	-kakovost jekla S355 J2, korozijska zaščita 86 ym; -vključno s pritrdilnim materialom 10.9; -izvedbeni razred EXC 2; -vključno z veznim mat. in izvrtinami za razvod napajanja;	KG	7.161,99

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Izvajalec mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.