NARODNI
MUZEJ
SLOVENIJE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNO NAROČILO PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

»POSTAVITEV STALNE RAZSTAVE NA BLEJSKEM GRADU – NADSTROPJE, 2. faza«

Narodni muzej Slovenije

Prešernova cesta 20

1000 Ljubljana

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana

Številka: 1028-430/2025

Datum: 4. 12. 2025

Predmet javnega razpisa: »Postavitev stalne razstave na Blejskem gradu – nadstropje, 2. faza«

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Narodni muzej Slovenije je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu male vrednosti **»Postavitev stalne razstave na Blejskem gradu – nadstropje, 2. faza.«** Naročilo postavitve stalne razstave obsega:

- gradbena in obrtniška dela,
- elektro inštalacijska dela in
- izdelavo, dobavo in montažo razstavne opreme.

Priloge k tej razpisni dokumentaciji so:

- Načrt arhitekture ARHITEKTKE PRIJON, d. o. o., Ljubljana, avgust 2025, št. načrta 0425,
- Načrt opreme ARHITEKTKE PRIJON, d. o. o., Ljubljana, september 2025, št. načrta 0425,
- Načrti s področja elektrotehnike, ARCO, PRIMOŽ SOKLIČ S. P., september 2025, št. načrta 33/25.

Gradbena in obrtniška dela

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno brezhibno, v skladu z veljavnimi predpisi. Vgrajena oprema mora biti kvalitetno izdelana in ustrezno vgrajena.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati ob popisu še ostalo dokumentacijo (načrte, tehnična navodila proizvajalcev sistemov...) in druga navodila naročnika.
Vsa organizacija in termin dela morajo biti predhodno usklajeni z naročnikom.
Delovišče mora biti ustrezno zaščiteno pred poškodbami, prahom in vdorom vode. Ves odpadni material mora biti dnevno odstranjen iz delovišča.
Vsi elementi v razdelilnikih so navedeni primeroma - lahko se uporabi po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca.
Mere obvezno kontrolirati na lokaciji in dimenzije prilagoditi dejanskemu stanju.
Pred izvedbo izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi arhitekt.
Detajle, materiale, finalno obdelavo in izvedbo potrdi arhitekt in konservator ZVKDS na vzorcih pred vgradnjo.

Izvajalec vse spremembe izvedbe predloži projektantu v potrditev.

V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati:
- izvedbo po zgoraj navedenih pogojih,
- vsa dela se obračunajo po netto izmerah in v raščenem stanju,
- vsa pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela morajo biti upoštevana v enotnih cenah razen, če to ni posebej navedeno,
- v enotnih cenah mora biti vključen ves pritrdilni, montažni, spojni in siderni material razen, če to ni posebej navedeno,
- v enotnih cenah morajo biti vključeni vsi stroški za zunanje in notranje transporte do mesta vgradnje razen, če to ni posebej navedeno,
- v enotnih cenah morajo biti vključeni vsi premični delovni odri ne glede na višino razen, če to ni posebej navedeno,

Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo.

Izvajalec pred začetkom del predloži potrdila o referencah za delo na objektih kulturne dediščine.

Blejski grad je varovan kot spomenik državnega pomena, pod evidenčno številko EID 1-00024 in pristojnostjo ZVKDS Kranj.
Izvajalec del mora upoštevati kulturnovarstvene pogoje št. 35101-1057/2023-2, z dne 18.12.2023, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Kranj.
Del razpisne dokumentacije je tudi kulturnovarstveno soglasje št. 35101-1057/2023-7 z dne 10. 11. 2025, katerega mora izvajalec ravno tako upoštevati.

	Gradbena dela	**enota**	**kom/količina**	**cena**
	1. Preddela			
1	Priprava gradbišča in ustrezna zaščita delovišča in transportnih poti, ki so potrebni za varno delo gradbišča. Kompletno z vzpostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih.	kpl	1	
2	Konservatorski nadzor izvedbe del s strani predstavnika ZVKDS-ja za čas izvedbe del. Predlaga se izbira izvajalca z referencami za delo na objektih kulturne dediščine	ur	45	
3	Dobava in izdelava zaščite proti obstoječim prostorom, zaradi prašne zapore. Prašna zapora se izdela pred pričetkom rušitvenih del. Zaščita se izdela z dobavo in montažo polivinila, z lepljenjem na strop, stene in tla. Po končanih delih se zapora odstrani in vzpostavi se prvotno stanje.	m^2	50,00	
4	Dobava materiala in izdelava zaščite tal. Zaščita se izdela pred pričetkom rušitvenih del in je potrebna za cel čas izvajanja del. Zaščita se izdela z dobavo in montažo npr. polivinila in filca, z lepljenjem na tla, po potrebi zaščita tudi z deskami. Po končanih delih se zaščita odstrani in vzpostavi se prvotno stanje.	m^2	270,00	
5	Razna dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, na podlagi potrjene gradbene knjige.	ur	50	
	2. Rušitvena dela Splošni napotki za rušitvena dela - vključeno v ceno na enoto del: **pri vseh pozicijah upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala, vsa zavarovanja in podpiranje med rušenjem, demontažo vseh podkonstrukcij in veznih ter pritrdilnih materialov, delovne in zaščitne odre, protiprašne in protihrupne zaščite i. p. V rušitvenih delih**			

	so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem na gradbiščno deponijo in nakladanjem ter odvozom ruševin na registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti upoštevani tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...). **V zvezi z rušitvenimi deli je potrebno upoštevati zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje na področju VARSTVA PRI DELU. Upošteva se VARNOSTNI NAČRT.**			
6	Odstranitev obstoječe opreme - čiščenje prostorov pred pričetkom vzdrževalnih del, z iznosom iz objekta, nakladanjem in z odvozom na stalno deponijo oziroma z odvozom opreme na deponijo, ki jo določi investitor. Odstrani se cca. 20 kosov opreme. Obračun po neto površini prostorov, ki se prenovijo.	m^2	270	
7	Odstranitev obstoječe opreme pred pričetkom vzdrževalnih del, z odvozom na stalno deponijo oziroma z odvozom opreme na deponijo, ki jo določi investitor.			
	odstranitev svetlobnih panojev	kos	10	
	odstranitev monitorjev	kos	6	
	odstranitev vseh 3D napisov in panojev na stenah	ur	10	
8	Razna nepredvidena rušitvena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.	ur	20	
	3. Zidarska dela			
9	Dobava materiala in izdelava popravila ometov notranjih sten in stropov na mestih razvoda inštalacij ali poškodb. Upoštevati pripravo površine in omet v apneno cementni malti s predhodno pripravo površine.			
	stenski ometi	m^2	1	
	stropni ometi	m^2	1	
	Obrtniška dela	**enota**	**kom/količina**	**cena**
	Splošni napotki za obrtniška dela: Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta. Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.			
	1. Spuščeni strop			
	Splošno za spuščene strope - vključeno v ceno na enoto del: Izvajalec del z mavčno-kartonskimi ploščami izdela izreze za prehode			

	instalacij in doda potrebne ojačitve na mestih kjer bo nameščena oprema. Pred končnim zapiranjem stene mora izvajalec - montažer pridobiti soglasje investitorja oz. glavnega izvajalca.			
10	Naprava, dobava in montaža spuščenega gips kartonskega stropa po sistemu kot npr. Knauf. Obloga stropa z enoslojnimi mavčno kartonskimi ploščami, z bandažiranjem stikov in s tipsko podkonstrukcijo za obešanje stropa. Vključno z upoštevanjem vgradnje v strop vgrajenih elementov po načrtu instalacij in izvedbo revizijskih odprtin v kovinskem okvirju, nevidne izvedbe. Strop v prostoru št. 10. Z namenom zakritja podkonstrukcije obstoječega obešenega stropa se na obstoječ MK strop pritrdi nove enojne mavčno kartonske plošče. Nove MK plošče segajo do obstoječih vidnih lesenih leg s poravnano distanco cca 3cm.	m^2	22,50	
11	Naprava, dobava in montaža spuščenega gips kartonskega stropa po sistemu kot npr. Knauf. Obloga stropa z enoslojnimi mavčno kartonskimi ploščami, z bandažiranjem stikov in s tipsko podkonstrukcijo za obešanje stropa. Vključno z upoštevanjem vgradnje v strop vgrajenih elementov po načrtu instalacij in izvedbo revizijskih odprtin v kovinskem okvirju, nevidne izvedbe. Strop v prostoru št. 11. Obstoječ strop, sestavljen iz obešenih MK plošč z vidno podkonstrukcijo in vmesnih poudarjenih elementov z oblogo iz MK plošč se izravna in v celoti prekrije z enojnimi mavčno - kartonskimi ploščami na višini h=2.90cm.	m^2	22,20	
12	Sanacija obstoječih mavčnokartonskih stropnih oblog - popravilo po odstranitvi obstoječe razsvetljave in ostalih v strop vgrajenih elementov z mavčnokartonskimi ploščami. Vključno z bandažiranjem stikov. Ocena	m^2	20	

	REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL	Znesek
	GRADBENA DELA	
1	PREDDELA	-
2	RUŠITVENA DELA	-
3	ZIDARSKA DELA	-
	GRADBENA DELA SKUPAJ:	-

	OBRTNIŠKA DELA	
1	SPUŠČENI STROP	-
	OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:	-
	NEPREDVIDENA DELA - 10% obračun po dejansko izvedenih delih potrjenih s strani odgovornega nadzornega	

	SKUPAJ	
	DDV 22,0%	-
	SKUPAJ DELA Z DDV-jem	-

Elektro inštalacijska dela

Splošno:
Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, ustrezati minimalnemu odzivu na ogenj Cca s1 d2 a1.

Za ves elektro inštalacijski material v nadaljevanju, se upošteva pripadajoč montažni in pomožni material v negorljivi oziroma samougasni izvedbi.

Vsi tipi opreme v specifikaciji materiala so navedeni kot primer. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši material.

Splošno:
Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, ustrezati minimalnemu odzivu na ogenj Cca s1 d2 a1.

Za ves elektro inštalacijski material v nadaljevanju, se upošteva pripadajoč montažni in pomožni material v negorljivi oziroma samougasni izvedbi.

Vsi tipi opreme v specifikaciji materiala so navedeni kot primer. Ponudnik lahko ponudi enakovreden ali boljši material.

Navedena oprema oz. material odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete. Eventuelne spremembe glede na popis potrjujejo projektant, nadzor, investitor in uporabnik. Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji. V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme.

Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:

a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.

	b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o lastnostih, CE certifikati, tehnična soglasja...). c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj. d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala. e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno. f) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema. g) Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. h) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom. **i) Vgradi se lahko samo oprema skladna z veljavnimi atesti in ustreznimi izjavami o lastnostih.** j) Ponujeni material naj vsebuje tudi drobni material.

	1. Vodovni material	enota	količina	cena
13	Nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, (delno uvlečeni v ceveh, delno na instalacijske police). Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, ustrezati minimalnemu odzivu na ogenj Cca s1 d2 a1. NHXMH-J 2 x 1,5 mm² NHXMH-J 3 x 1,5 mm² NHXMH-J 4 x 1,5 mm² NHXMH-J 5 x 1,5 mm² NHXMH-J 3 x 2,5 mm² Bakreni enožilni vodniki z rumeno-zeleno izolacijo, kot H07Z1 6 mm².	 m m m m m m	 200 400 80 120 50 80	
14	Dobava in montaža izolirnih zaščitnih cevi, negorljiva, samougasna cev, vgradnja v beton, estrihe, podometno, ali v sendvič montažnih sten RBC/RFSS ø16-23mm	m	250	
15	Nadometni inštalacijski kanal samolepilni, opremljen komplet s pokrovom in montažnim materialom, bele barve, komplet raznih dimenzij do 30 x 30 mm	m	30	
16	Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom 80 x 80 x 40 mm	kos	10	

	100 x 100 x 50 mm	kos	6	
17	Izdelava označevalnih tablic za kable, komplet s pritrdilnim materialom	kos	30	
18	Tesnenje prehodov iz enega v drugi prostor, izdelan s piroterm atestiranim materialom EI90 , skladno z nemško smernico MLAR:2005, komplet z A-testom;	kpl	6	
19	Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, ocena	ur	32	
	VODOVNI MATERIAL SKUPAJ	EUR		
	2. Svetilke Svetila izbere investitor oziroma arhitekt. Svetila komplet dobava in montaža. Svetila se dobavi komplet s sijalkami in drobnim pritrdilnim materialom in predstikalnimi napravami, napajalniki, pritrdilnim priborom....			
20	S1 – Stropno svetilo- reflektor iz aluminija, vrtljiv v vse smeri, za montažo na 3 fazno zbiralko (3f EURO tokovne tirnico), za napetostni nivo 230V, moči 20W, CRI90, Svetlobni tok min 1800 lm, stopnjo zaščite IP20, zaščitni razred I, z nastavljivo lečo - kot sevanja od 15° do 60°, možnost upravljanja z daljinskim upravljalnikom zatemnevanje in spreminjane barve svetlobe od 2700K-6500K, bele barve, kot na primer: Tračni Reflektor KOLON KD 4R 20W 1800lm 2700-6500K CCT CREE ZOOM 15-60° 4 CRI90 bel REMOTE - 39727 - ali podobno	kos	117	
21	S2 in S3– Stropno nadgradno svetilo - reflektor iz aluminija, vrtljiv v vse smeri, za napetostni nivo 230V, moči min 20W, CRI90, Svetlobni tok min 1800 lm, stopnjo zaščite IP20, z nastavljivo lečo - kot sevanja od 20° do 60°, možnost upravljanja zatemnevanje in spreminjane barve svetlobe od 2700K-4000K, bele barve, kot tip NEXIA OWWL SURFACE - ali podobno	kos	3	
22	S4 – Svetilo za osvetlitev vitrin - mini reflektor, iz aluminija, 1W, IP20, komplet z ločenim napajalnikom 12W, barvo svetlobe 3000K oziroma 4000 K, kot sevanja 30°	kos	10	

	kot na primer Herculis Big 250 mm, 1 W - ali podobno			
23	S5 – Svetilo po detajlu - linijski led trak v aluminijastem profilu skupaj z difuzorjem, 230V, 15W/m, dolžine 0,9m, komplet z ločenim napajalnikom 40W, (glej načrt opreme)	kpl	1	
24	S6 – Svetilo po detajlu - linijski led trak v aluminijastem prosfilu skupaj z difuzorjem, 230V, 15W/m, dolžine 1,47m, komplet z ločenim napajalnikom 40W, (glej načrt opreme)	kpl	1	
25	S7 – Svetilo po detajlu - linijski led trak v aluminijastem prosfilu skupaj z difuzorjem, 230V, 15W/m, dolžine 4,00m, komplet z ločenim napajalnikom 40W, (glej načrt opreme)	kpl	1	
26	S9 – Menjava svetilk na obstoječem svetilu na LED tehniko, okov E27, komplet	kos	5	
27	T1 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 12m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)	kpl	1	
28	T2 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 12m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)	kpl	1	
29	T3 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 4,83m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)	kpl	1	
30	T4 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 1m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih	kpl	1	

	elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)			
31	T5 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 5m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)	kpl	1	
32	T6 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 12m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)	kpl	1	
33	T7 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 12m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)	kpl	1	
34	T8 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 8,02m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)	kpl	1	
35	T9 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 8,85m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)	kpl	1	
36	T10 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 26m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot naprimer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)	kpl	1	
37	T11 – 3 fazna nadgradna zbiralka, bele barve, dolžine 24m, komplet s priključnim in zaključnim kosom, ter veznimi členi, kot na primer Tokovna tirnice TEAR N TR 2M-W bela Model 40355, vezni členi, priključni člen in	kpl	1	

	zaključni člen (količina posameznih elementov je potrebno upoštevati glede na zahtevano dolžino tirnice)			
	SVETILKE SKUPAJ:	EUR		
	OSTALO:			
	Preprogramiranje obstoječih krmilnikov za prižiganje razsvetljave v razdelilnikih sob	kpl	1	
	Priprava vse potrebne dokumentacije za dzo, garancijski listi, navodila za obratovanje in vzdrževanje, izjave o lastnostih materialov	kpl	1	
	OSTALO SKUPAJ:	EUR		
	Opomba: Vsa gradbena dela so zajeta v popisih gradbenih del.			

REKAPITULACIJA ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL			
VODOVNI MATERIAL SKUPAJ	EUR		
SVETILKE SKUPAJ	EUR		
OSTALO SKUPAJ	EUR		
DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)	%	22	
CENA SKUPAJ Z DDV:			

OPIS RAZSTAVNE OPREME

	Razstavni element	mere	kos	cena
1.	**Bled v likovnem zrcalu**			
	PODSTAVEK ZA KIP (list 6.1.)	Ø35x125 cm	1	
	KLOP (list 6.2)	195x35x45 cm	1	
	MAKETA GORENJSKE (list 6.3) - samo prestavitev	Ø200x60 cm	1	
	ZAŠČITA NA STOPNIŠČU (list 6.4)	5+5+10x60 cm	1	
2.	**Grad stopi na prizorišče zgodovine**			
	PODEST DAROVNICI (list 7.1 in 7.1a)	738x242x15cm	1	
	VITRINA DAROVNICA (list 7.2)	90x65x60cm	2	
	ČASOVNI TRAK (list 7.3)	260x25cm	1	
3.	**Graščak in podložnik**			
	PODEST KAŠČA (list 8.1. in 8.1a)	668x470x15cm	1	
	VITRINA KAŠČA (list 8.2)	60x60x60+30cm	3	
	MIZA KAŠČA S STEKLENIMI POKROVI (list 8.3)	120x90x75+15cm	8	
	PODLOGE ZA PREDMETE (list 8.4)	Ø 30 cm, d=2cm	20	

	KLOP (list 8.5) 100x35x45cm	2	
	INTERAKTIVNA VSEBINA SREDNJEVEŠKI SLOVAR IN KDO JE KDO V SREDNJEM VEKU (list 8.6) 60x60x60cm	1	
	INTERAKTIVNA VSEBINA NOVOSTI NA DEŽELI (list 8.7) 60x60x60cm	1	
	INTERAKTIVNA VSEBINA ŽIVLJENJE SKOZI LETNE ČASE (list 8.8) 60x60x60cm	1	
4.	**Viteška dvorana**		
	VITRINA OKLEP 100x80x234cm	1	
	NOSILCI GRBOV (list 9.1.) l=115cm, Ø10mm	7	
	INTERAKTIVNA VSEBINA OBLIKUJ SI GRB, z vključenim monitorjem na dotik (list 9.2) 60x60x75cm	1	
	INTERAKTIVNA VSEBINA PODATKI O GRBIH (list 9.3) 60x60x75cm	1	
5.	**Pod graščakovim sodnim žezlom**		
	PODEST SODIŠČE (list 10.1) S SODNIŠKO MIZO (list 10.2) 223x192x30cm s stopnico 30cm, h=15cm	1	
	VITRINA V NIŠI - PRISEGE (list 10.3) 157x218cm	1	
	VITRINA V SKRINJI (list 10.4) 124x40x98cm	1	
	MIZA ZA INTERAKTIVNE VSEBINE SODIŠČE (list 10.5) 40x275x60cm	1	
	TABURE (list 10. 6) Ø30cm, h=42cm	3	
6.	**Za zidovi grajskega salona**		
	PROSTORSKA VITRINA SALON (list 11. 1) S STEKLENO STENO Z ENOKRILNIMI VRATI (list 11. 1a) 426x184x247cm (vitrina), 396x232cm (stena z vrati)	1	
	KLOP (list 11. 2) 130x35x45cm	2	
	MIZA DRUŽABNE IGRE (list 11. 3) Ø100x60cm	1	
7.	**Bled v odsevu poezije**		
	STEKLENA VRATA KAPELA (list 12. 1) 87x172cm	1	
	STEKLENA VRATA STRANIŠČE (list 12. 2) 72x153cm	1	
	PLOŠČICA ZA INTERAKTIVNO VSEBINO (list 12.4) 10x20cm	4	
8.	**Grafični elementi in podstavki za predmete**		
	Vodilni opisi v prostorih – direkten tisk na stene - 30 enot 30x cca 0.50m^2	15m^2	
	Prosojni tekstilnim panoji z digitalnim tiskom 2x(140x290cm), 3x(140x270cm), 6x(90x270cm), 2x(120x285)	13x	
	Neprosojni tekstilni panoji z digitalnim tiskom	10x	

	1x (140x250cm), 1x(120x270cm), 7x(80x160cm), 1x(120x170cm)		
	Sekundarni teksti in grafična obdelava elementov opreme 25 m²	ocena	
	Podnapisi	ocena	
	PODSTAVKI ZA PREDMETE	50x	
	OKVIRJI S PASPARTUJI ZA GRAFIKE različnih dimenzij (min. 30 x 20cm, max. 65 x 100cm)	30x	
9.	**Tipski elementi opreme**		
	SEDEŽNA GARNITURA V PROSTORU 12 - BLED V ODSEVU POEZIJE (list 12.3.)	1x	
	V prostor 12 se v sredino prostora namesti tipska sedežna garnitura kot na primer Smarin, Livingstones. Sedežna garnitura je tapecirana v volneno pregrinjalo, v barvi in z vzorcem kamnov. Barva po izboru projektanta. Sestavljena iz treh kosov – kot naprimer Enza 180x100x70cm, Monica 100x78x40 cm in Carla 70x60x40cm. (1 Komplet je iz treh kosov!)		
	Splošna opozorila		

MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA LICU MESTA!
Materiale, finalne obdelave in barve, ne glede na navedbe, potrdi projektant po vzorcih pred izvedbo! Detajli in spremembe v dogovoru s projektantom!
Pred izvedbo izvajalec pripravi delavniške načrte določenih elementov opreme in jo da v potrditev naročniku in projektantu. Prav tako pripravi navedene vzorce.
Pred izvedbo pripraviti vzorec zabigane pločevine, tekstilnih panojev, oboje s tiskom in drugih testnih printov po navodilih grafične oblikovalke!
Izvajalec predlaga debelino kovinskih elementov in stekla, ki jo potrdita naročnik in projektant.
V projektu niso zajeta dela in materiali vezani na vzdrževalna gradbeno obrtniška (obdelava sten, stropov in tlakov) in elektroinštalacijska dela (nova osvetlitev z dopolnjenim razvodom elektro instalacija) na grafično podobo razstave (panoji, printi na stene in pohištvo, podnapisi, ilustracije) in tehnološko opremo razstave (osvetlitev vitrin, svetlobni efekti, monitorji, projektorji...).
Število, dimenzije in količina grafičnih elementov, podstavkov za predmete in distančniki za pritrjevanje predmetov so ocenjene informativno. Končni seznam po navodilih projektanta in restavratorja.

	REKAPITULACIJA		
1	**Bled v likovnem zrcalu**	EUR:	
2	**Grad stopi na prizorišče zgodovine**	EUR:	
3	**Graščak in podložnik**	EUR:	
4	**Viteška dvorana**	EUR:	
5	**Pod graščakovim sodnim žezlom**	EUR:	
6	**Za zidovi grajskega salona**	EUR:	
7	**Bled v odsevu poezije**		

8	**Grafični elementi in podstavki za predmete**		
9	**Tipski elementi opreme**		
	SKUPAJ:	**EUR:**	
	DAVEK NA DODANO VREDNOST (DDV)	EUR:	
	INVESTICIJA SKUPAJ:	**EUR:**	

Predviden pričetek izvedbe gradbeno obrtniških del in elektro instalacijskih del je 12. 1. 2025 z rokom izvedbe najpozneje do 15. 3. 2026.

Dela v razstavnih prostorih (montaža opreme) se začnejo 16. 3. in morajo biti zaključena najpozneje do 26. 4. 2026.

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na to povabilo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudniki oddajo ponudbo za vsa dela skupaj.

Kontaktna oseba s strani naročnika je **Urška Jelen Mahnič.**

E–pošta: **urska.jelenmahnic@nms.si.**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN *https://ejn.gov.si/eJN2* najkasneje do 19. 12. 2025 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Predstojnica naročnika:

ddr. Mateja Kos Zabel, direktorica

REPUBLIKA SLOVENIJA NARODNI MUZEJ SLOVENIJE LJUBLJANA 5

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana

Številka: 1028-430/2025

Datum: 4. 12. 2025

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Splošno

I. točka

Na Portalu javnih naročil je bilo objavljeno javno naročilo male vrednosti **»Postavitev stalne razstave na Blejskem gradu – nadstropje, 2. faza«**.

II. točka

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

III. točka

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil. Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz IV. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

IV. točka

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pet dni pred rokom za oddajo ponudbe. Naročnik se zavezuje, da ne bo spreminjal predmeta razpisa.

V. točka

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu *https://ejn.gov.si/eJN2*, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na istem spletnem naslovu.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu *https://ejn.gov.si/eJN2*, v skladu z Navodili e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika[1]). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN *https://ejn.gov.si/eJN2* najkasneje do 19. 12. 2025 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je

[1] *Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18)*

naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19. 12. 2025 ob 10.01 uri na spletnem naslovu *https://ejn.gov.si/eJN2*.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob 10.01 uri prikaže podatke o ponudniku in omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »PREDRAČUN«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe, imajo vse podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »ZAPISNIK O ODPIRANJU PONUDB«. S tem se šteje, da je bilo ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb.

2.2 Razpisna dokumentacija

VI. točka

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

- ponudbo,
- izpolnjen in podpisan obrazec **ESPD**,
- izjava o referencah **(za delo na objektih kulturne dediščine, pri čemer se delo nanaša na izvedbo postavitve muzejske razstave, na kateri so bili razstavljeni predmeti kulturne dediščine)**,
- parafiran in žigosan vzorec pogodbe.

2.3 Pogoji

VII. točka

Pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila je naročnik določil v besedilu objave na Portalu javnih naročil (točka B.1.5). Ponudnik pogoje dokazuje z obrazcem ESPD, ki ga gospodarski subjekt uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

VIII. točka

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.
Naročnik bo lahko pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

IX. točka

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

2.4 Merila za izbor

X. točka

Za izbor najugodnejšega ponudnika (ekonomsko najugodnejših ponudb) bo uporabljeno merilo najnižje cene.

2.4.1. Cena

XI. točka

Ponudniki morajo v ponudbi navesti ceno po enoti in skupni količini brez DDV v EUR. Ponudniki morajo navesti tudi končno vrednost ponudbe brez DDV in z obračunanim davkom na dodano vrednost.
Ponudniki morajo ponuditi vse elemente iz popisa.

Ponujena cena je fiksna za čas do zaključka vseh del po sklenjeni pogodbi.

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo izbral v skladu z merilom iz prejšnje točke razpisne dokumentacije.

2.4.2. Reference

Ponudniki morajo predložiti dve (2) referenci, ki dokazujeta, da so v zadnjih petih letih do danes kvalitetno izvedli postavitev muzejske razstave, na kateri so bili razstavljeni predmeti kulturne dediščine, in sicer v vrednosti najmanj 80.000 EUR (brez DDV).

2.5 Pogoji dobave

XII. točka

Ponudniki morajo ponuditi dobavo vseh elementov iz popisa. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ravnali tako izločil iz ocenjevanja ponudb. Pripisi v ponudbene predračune niso dovoljeni.

2.6 Splošni in posebni pogoji

XIII. točka

Ponudba mora veljati do 12. 1. 2026.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XIV. točka

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, morajo vsi predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ESPD.

XV. točka

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo tudi ti predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ESPD.

V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalci mora pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, le-ti pa morajo predložiti pisno soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Za zamenjavo podizvajalca mora ponudnik pridobiti od naročnika njegovo pisno soglasje.

XVI. točka

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati.

XVII. točka

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.8 Pouk o pravnem sredstvu

XVIII. točka

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110–7111290–XXXXXXLL.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za javno upravo. Zahtevek za

revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Predstojnica naročnika

ddr. Mateja Kos Zabel, direktorica



NARODNI
MUZEJ
SLOVENIJE

3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana

P O N U D B A št. _____

Na podlagi obvestila o javnem naročanju objavljenega na portalu javnih naročil za **»Postavitev stalne razstave na Blejskem gradu – nadstropje, 2. faza«** podajamo ponudbo (označite z X):

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ Ponudbo s podizvajalci

PODATKI O PONUDNIKU

Firma oz. ime: _____
Naslov: _____
Zakoniti zastopnik: _____
Davčna številka: _____
Matična številka: _____
Št. transakcijskega računa: _____
Št. telefona: _____

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: _____
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: _____
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: _____

SKUPNA PONUDBA

Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila predložili skupno ponudbo.

Pri javnem naročilu sodelujemo naslednji ponudniki:

Št.	Firma ponudnika
1.	
2.	
3.	

Ponudniki za vsakega od skupnih ponudnikov izpolnijo Podatke o ponudniku, ki se kopira in izpolni v celoti, tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov.

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Popolna firma podizvajalca
1.	
2.	
3.	

Ponudnik izpolni obrazec Podatki o podizvajalcu tolikokrat, kolikor podizvajalcev se prijavlja.

PODATKI O PODIZVAJALCU

Firma oz. ime: _____
Naslov: _____
Zakoniti zastopnik: _____
Davčna številka: _____
Matična številka: _____
Št. transakcijskega računa: _____
Št. telefona: _____

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: _____
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: _____
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: _____

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Postavitev stalne razstave na Blejskem gradu – nadstropje, 2. faza« po naslednji ceni:

Skupaj ponudbena cena v EUR brez DDV	
DDV 22%	
Skupaj ponudbena cena v EUR z DDV	

Naša ponudba ostaja v veljavi do _____ (vsaj do 12. 1. 2026).

Kraj in datum: ..... Žig in podpis ponudnika

Naročnik: Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana

IZJAVA O REFERENCAH (velja le za izvedbo razstavne opreme)

Ponudnik _____

(naziv in naslov ponudnika)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo ustrezne reference, ki potrjujejo, da smo v zadnjih petih letih kvalitetno izvedli in dokončali najmanj dve (2) postavitvi muzejske razstave v objektih kulturne dediščine, na katerih so bili razstavljeni predmeti kulturne dediščine, in sicer v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR (brez DDV).

Št.	Naročnik	Leto dobave	Vrsta razstavne opreme	Vrednost
1.				
2.				

Kontaktni osebi pri zgoraj navedenih naročnikih, ki lahko potrdita kvaliteto sta:
Za naročnika 1 ....., tel. .....
Za naročnika 2 ....., tel. .....

Referenci veljata kot pogoj za udeležbo na javnem razpisu za »Postavitev stalne razstave na Blejskem gradu – nadstropje, 2. faza.«.

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo, je tretja oseba, kar pomeni, da si navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam. V primeru skupnega nastopa se reference posameznih izvajalcev v skupnem nastopu seštevajo. V primeru nastopa s podizvajalci se reference podizvajalcev ne seštevajo.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od ponudnika/partnerja v ponudbi zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem, obračun, potrdilo o izplačilu ...) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju.

Kraj in datum: .....

Žig in podpis

OPOMBA:

Vzorec pogodbe vsebuje vse bistvene elemente, pogodba se bo prilagodila glede na njen predmet.

POGODBA

NAROČNIK:

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica ddr. Mateja Kos Zabel
Matična številka: 5055482000
ID za DDV: SI 70031568
(v nadaljevanju: **naročnik**)

in

IZVAJALEC:

_____

_____

Matična štev.: _____

ID za DDV: _____

Transakcijski račun štev.: _____

(v nadaljevanju: **izvajalec)**

skleneta na podlagi izvedenega javnega naročila naslednjo

P O G O D B O

ZA POSTAVITEV STALNE RAZSATVE NA BLEJSKEM GRADU – NADSTROPJE, 2. faza

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo naročila male vrednosti je bil za »Postavitev stalne razstave na Blejskem gradu – nadstropje, 2. faza« izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo postavitev stalne razstave na Blejskem gradu iz objavljenega javnega naročila.

2. člen

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- z razpisno dokumentacijo naročnika iz javnega naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil in
- s ponudbo izvajalca št. _____.

II. ROKI

3. člen

Izvajalec se zaveže z delom, ki je predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in ga dokončati najpozneje do 26. 4. 2026.

V roku 7 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal terminski plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Izvajalec mora naročniku podajati kratka pisna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

Roki se lahko spremenijo v primeru prepozno oddanih navodil in podatkov nanašajočih se na posamezna dela za postavitev stalne razstave na Blejskem gradu. Do spremembe rokov lahko pride tudi v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila ter zaradi drugih utemeljenih objektivnih razlogov v soglasju z naročnikom. Spremenjene roke mora vedno potrditi naročnik.

III. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

4. člen

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

IV. CENA

5. člen

Pogodbena cena za dela iz 1. člena te pogodbe je določena na podlagi ponudbe izvajalca št. ___ z dne____ in znaša:

ponudbena cena: ---------- EUR

DDV 22%: ..... **EUR**

SKUPAJ: ..... **EUR**

(z besedo:..... EUR)

Cena je fiksna in zajema vse stroške do predaje predmeta pogodbe naročniku.

V. PLAČILA

6. člen

Izvajalec je dolžan račun posredovati naročniku izključno v elektronski obliki kot e-račun skladno z veljavnimi predpisi.
Izvajalec za opravljena dela po potrebi izstavlja ločene situacije. Pri izstavitvi računa in situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
Izvajalec se, pred izdajo e-računa, obvezuje dostaviti po en izvod situacije v pregled naročniku. Vsako situacijo oz. izvedena dela mora pred izdajo e-računa pisno potrditi (ali zavrniti) vodja projekta postavitve stalne razstave na Blejskem gradu pri naročniku.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil po uspešno opravljenem prevzemu del s strani naročnika t. j. po postavitvi razstavne opreme ter po podpisu prevzemnega zapisnika.

Rok plačila e-računa je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjen e-račun izvajalca plačal na transakcijski račun ponudnika - številka SI56 ..... odprt pri .....

VI. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

7. člen

Izvajalec se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe, kvaliteta in izvedba predmeta pogodbe kot celote.

8. člen

Izvajalec se zaveže:

8.1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno, kvalitetno, pravočasno, skladno s to pogodbo in pravili stroke ter v sodelovanju z naročnikom;

8.2. da bo izvedel dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati slovenskim nacionalnim standardom ali biti skladen z evropskimi tehničnimi soglasji, v primeru, da material ni podvržen standardom ali evropskim tehničnim soglasjem, mora biti skladen s priznanimi slovenskimi tehničnimi predpisi ali s slovenskimi tehničnimi soglasji;

8.3. da bo uporabil samo prvovrstne materiale v kvaliteti, v nasprotnem primeru bo saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

8.4. ob dokončanju del predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi ...);

8.5. da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga;

8.6 da bo naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila;

8.7. da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;

8.8. da bo naročnika z dopisom obvestil o dokončanju del;

8.9. da bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci navedenimi v ponudbi in sicer:

Izvajalec: .....

Dela, ki jih bo opravljal: .....

Izvajalec: .....

Dela, ki jih bo opravljal: .....

8.10. da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisane pogoje za podizvajalca. Naročnik mora o predlogu odločiti v treh dneh od prejema popolne vloge.

9. člen

Naročnik se zaveže:

9.1. predati izvajalcu potrjeno tehnično dokumentacijo v enem izvodu pravočasno, to je, po podpisu pogodbe;

9.2. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

9.3 tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

9.4. urediti plačilne obveze, izhajajoče iz pogodbe.

VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

10. člen

Primopredajo pogodbenega dela, skladno s terminskim planom, opravita predstavnika naročnika in izvajalca najkasneje v 5 dneh po dokončanju pogodbenega dela in odpravi morebitnih pripomb s kvalitetnega pregleda, vezanih na predmet te pogodbe.

O primopredaji se sestavi zapisnik. Po primopredaji izvajalec ni več odgovoren za pomanjkljivosti, ki bi se morale in mogle ugotoviti z običajnim pregledom ob prevzemu.

Prevzem del ni opravljen, če izvajalec naročniku ne izroči zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, določenega v 13. členu ter pogodbe ter pisnega potrdila, da so vsa dela ustrezno izvedena.

VIII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN GARANCIJSKI ROK

11. člen

Izvajalec daje garancijo za opremo in kvaliteto svojih del. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega prevzema del v skladu z 10. členom te pogodbe. Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Za zamenjana dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

IX. ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU

12. člen

Izvajalec je dolžan nemudoma, brezpogojno in brezplačno odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku pri njegovem delu ali izdelkih zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala.

Če se izvajalec v roku **2 dni** od poziva naročnika k odpravi pomanjkljivosti ne odzove in ne prične z deli ali ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga je v pozivu določil naročnik, ima naročnik pravico naročiti odpravo pomanjkljivosti neposredno pri drugem izvajalcu na račun izvajalca del. Naročnik v takem primeru zaračuna 5 % pribitek za kritje režijskih stroškov. Izvajalec mora račun za odpravo pomanjkljivosti plačati na TRR naročnika v roku 8 dni od prejema računa. V primeru zamude s plačilom, se izvajalec zaveže plačati tudi zakonite zamudne obresti.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih del do izteka garancijskega roka, ki znaša 2 leti.

X. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

13. člen

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih del do izteka garancijskega roka, za kar bo naročniku ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil menično izjavo in nalog za plačilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, unovčljive na prvi poziv, v višini 5 % končne vrednosti pogodbenih del.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti brezpogojno in nepreklicno ter se mora glasiti na prvi pisni poziv z datumom veljavnosti še en dan po preteku garancijskega roka, navedenega v tej pogodbi.

XI. POGODBENA KAZEN

14. člen

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri izvajanju del po terminskem planu, ki je sprejet, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5‰ (pet promilov) od celotne vrednosti pogodbenih del (skupaj z DDV) za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni znaša največ 5% (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končnem računu.

Terminski plan je sestavni del te pogodbe. Šteje se da je sprejet, ko ga podpišeta izvajalec in naročnik.

XII. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBNIH OBVEZNOSTI

15. člen

Izvajalec mora v 10-ih dneh po podpisu pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer menično izjavo in nalog za plačilo menice ter tri »bianco« menice brez protesta, v višini 10 % pogodbene vrednosti, ki jih lahko naročnik unovči v celoti pod naslednjimi pogoji:

- če se izkaže, da izvajalec del ne opravlja v dogovorjeni kakovosti ali dogovorjeni količini ali v dogovorjenih rokih;
- če naročnik odpove pogodbo zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če naročnik odpove pogodbo zaradi zamude pri opravljanju storitev.

Finančno zavarovanje mora veljati še 180 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.

XIII. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

16. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika in skrbnik pogodbe je dr. Alenka Miškec, tel. št. 01 2414 436, alenka.miskec@nms.si.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je .....

XIV. SOCIALNA KLAVZULA

17. člen

V primeru, da je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi oziroma pri izvajanju te pogodbe s strani izvajalca, je ta pogodba razvezana po samem zakonu. Naročnik bo o prenehanju pogodbe nemudoma pisno obvestil izvajalca.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

18. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali javnemu uslužbencu naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali javnemu uslužbencu naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku ali zastopniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

XVI. OSTALA DOLOČILA

19. člen

V primeru, da izvajalec:

- ne predloži dokumentov v pogodbenem roku;
- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenega dela v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- ne bi dosegel pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;
- zamuja glede na pogodbeno dogovorjen rok dokončanja dela in te zamude ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje.

Obvestilo o odstopu od pogodbe se pošlje priporočeno s povratnico; odstop od pogodbe stopi v veljavo petnajsti dan šteto od datuma, ki je naveden na povratnici.

Če se obvestilo o odstopu pošlje po e-pošti, odstop od pogodbe stopi v veljavo petnajsti dan šteto od datuma poslane e-pošte.

20. člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela, ki mu jih bo pismeno naročil naročnik. V tem primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu pa po enotnih cenah. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda nadzornega organa.

V primeru, da imajo pozneje naročena dela finančne posledice, mora pred tem naročilom dati pisno soglasje naročnik.

XVII. SPREMEMBE POGODBE

21. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

22. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta eventualna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, bo pa v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

23. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži finančno zavarovanje.

Sestavljena je v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Štev.: .....

Podpisano dne: .....

IZVAJALEC:

Podpisano dne: .....

NAROČNIK: