A3: 297x420
A: 0.125 m²

04.03.2021
Shema KPR in VIDEO (210304).dwg

BREZPREKINITVENO NAPAJANJE

230V

VAROVALKA

UPS

KABEL NJM-J 3x1,5mm²

OSEBNI RAČUNALNIK

IP SNEMALNIK

LAN (PoE) LAN (PoE) 1093/932HP

WAN 12Vdc

NAPAJALNIK

SWITCH

SWITCH 8-portni

TP-LINK
TL-SG1008PE

7x PoE
F/UTP KABEL DO 100m

F/UTP KABEL DO 100m

KAM01

KAM02

KAM03

KAM04

KAM05

KAM06

KAM07

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:

Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Risba:
SHEMA VIDEONADZORA

Merilo: SHEMA

Objekt:

Gasilski dom Podgrad

Odgovorni vodja projekta:
Tomaž Mohorko, u.d.i.a.
Id. št. : ZAPS 1418 A

Odgovorni projektant:
Dean Božič, u.d.i.e.
Id. št. : IZS E-2040

Sodelavci:
Andrej Ž., u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e., Gregor M. mag.i.e.
Id. št. :

Vrsta načrta:
3/2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14331_3/2	14331	jnuar 2021		3/2.17