Ljubljana, 26. 11. 2025

OPIS NAROČILA

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet naročila:
Obnova vozišča na cesti R2-209/1089 Bled - Soteska od km 4.605 do km 6.030 in od km 6.497 do km 6.938

Št. pogodbe: 2431-25-001295

Obnova vozišča je razdeljena na dva dela: od km 4,605 do km 6,030 ter od km 6,497 do km 6,938. Na obeh pododsekih se izvede odstranitev asfaltnih plasti v debelini 14 cm in nadomestitev z novimi (8 + 4 cm). Na mestih večjih poškodb se izvedejo globinske sanacije nevezanih plasti (tampona) z bitumensko stabilizacijo. Obnovijo se koritnice, obstoječi betonski robniki se ohranijo, zamenjajo se le poškodovani. Na krajšem odseku se izvede odvodnjavanje zalednih vod (drenaža). Bankine se na novo uredijo. Predvidena je zamenjava poškodovanih odbojnikov jeklene varovalne ograje. Uredita se tudi horizontalna in vertikalna prometna signalizacija v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Pred vgradnjo mora izvajalec nadzorni službi predložiti veljavna dokazila o ustreznosti vseh dobavljenih materialov. Ti morajo zagotavljati lastnosti, določene v popisu del, in jih ni dovoljeno spreminjati. Materiale, katerih kakovost ne bo potrjena z ustreznimi dokazili, bo moral izvajalec na lastne stroške odstraniti oziroma zamenjati. Obračun manjvrednosti za neustrezne materiale ni mogoč.

Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa ni dovoljeno. Izvajalec mora za izvedbo del pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča. Postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore mora naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest. V razpisnem predračunu je že navedena ocenjena vrednost zapore, enaka za vse ponudnike. Dejanska vrednost zapore se v obračunu prizna na podlagi računa, izdanega s strani koncesionarja.

Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov.

Dela se izvajajo v skladu s popisom del. Vse postavke je treba izvesti kot funkcionalne celote, vključno z vsemi prevozi, dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ponudbeni ceni. V ceno je potrebno vključiti tudi vso dokumentacijo, navedeno v alinejah 8. člena vzorca pogodbe, ki ni posebej vključena v popis del.

Pripravil:
DRI upravljanje investicij, d. o. o.

Nadzorni inženir:
Ervin Škulj, inž. grad.