MP INŽENIRING
Marjan Potnik s. p.

Mariborska cesta 2,
2360 Radlje ob Dravi
E: info@mp-ing.si
T:041/523-994

KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

TEHNIČNI DEL

	TEKSTUALNI DEL
	KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA
A.	TEHNIČNO POROČILO
B.	PRILOGE

Mariborska cesta 2,
2360 Radlje ob Dravi
E: info@mp-ing.si
T:041/523-994

KAZALO

KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 1
TEHNIČNI DEL 1
A. TEHNIČNO POROČILO 3
1. SPLOŠNE OPOMBE 3
1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 3
2. OPIS PREDVIDENEGA STANJA 3
2. 1. SPLOŠNI OPIS 3
3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 4
3. 1. GRADBENE IZVEDBE 4
3. 2. OBRTNIŠKE IZVEDBE 4
B. PRILOGE 5

Mariborska cesta 2,
2360 Radlje ob Dravi
E: info@mp-ing.si
T:041/523-994

A. TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNE OPOMBE

1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Izdelavo ponudbe za izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z idejno zasnovo in po napotkih investitorja. V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

Mariborska cesta 2,
2360 Radlje ob Dravi
E: info@mp-ing.si
T:041/523-994

2. OPIS PREDVIDENEGA STANJA

2. 1. SPLOŠNI OPIS

Investitor Občina Ribnica na Pohorju namerava bivši gasilski dom preurediti v center skupnih dejavnosti in v ta namen izvesti adaptacijo objekta.

V obstoječem gasilskem domu je večnamenska dvorana, kjer so se že izvajala razna izobraževanja za gasilce. Investitor se je odločil, da se dvorana sanira in posodobi; nabavila se bo potrebna oprema za povečano uporabnost večnamenske dvorane.

S tem se bodo pogoji za izobraževanja in druge aktivnosti izboljšali ter se bo lahko dvorana ponudila širšemu krogu občanov-uporabnikom.

Gasilski dom bo še naprej opravljal svojo primarno funkcijo gasilske dejavnosti, hkrati pa bo prilagojen za izvajanje različnih dodatnih aktivnosti.

Adaptacija se izvede na način, da se prilagodi funkcionalna zasnova objekta, ki bo po izvedenem posegu primerna za predvideno uporabo večnamenskega prostora oz. centra skupnih dejavnosti. V sklopu prenove se zamenja stavbno pohištvo objekta. Prav tako se bo izvedla tudi nova fasada. Izgled fasade ostane identičen obstoječemu izgledu, tako da se vse obstoječe dimenzije stavbnega pohištva ohranijo. Z zamenjavo stavbnega pohištva in novo izvedbo toplotno izolativnega ovoja stavbe se bodo bistveno izboljšale karakteristike objekta iz vidika učinkovite rabe energije v stavbah.

Mariborska cesta 2,
2360 Radlje ob Dravi
E: info@mp-ing.si
T:041/523-994

3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

3. 1. GRADBENE IZVEDBE

3. 1. 1. OPIS RUŠITVENIH DEL

V sklopu rušitvenih del se izvede odstranitev obstoječega stavbnega pohištva vključno z morebitnim dolbljenjem obstoječih špalet pred vgradnjo novega stavbnega pohištva.

3. 2. OBRTNIŠKE IZVEDBE

3. 2. 1. OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA

Toplotna izolacija zunanjega ovoja se izvede v sklopu fasadnega sistema sestavljenega iz: - Grafitnega stiroporja; d = 16,5 cm - osnovni brezcementni tankoslojni nanos armiran s steklenimi vlakni, mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca kot npr: STO - ARMAT CLASIC, D = 0,20 cm ali enakovredno - Finalni tankoslojni omet: nanos kot npr: StoLotusen ali enakovredno, samočistilni omet, na ustrezni podlagi.

Predvidena je umazano bela barva zaključnega sloja in peščeno siva barva fasadnega podstavka. Zaključni sloj bo predvidoma gladko zariban.

Končna izvedba in barva zaključnega sloja se izvede po pogojih ZVKDS, OE Maribor.

3. 2. 2. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA

Obstoječe stavbno pohištvo se v celoti zamenja z novim. Predvideno je leseno stavbno pohištvo, ki se zamenja ob upoštevanju primarnih oblik obstoječega stavbnega pohištva. Okenski okvirji in drugo leseno stavbno pohištvo bo predvidoma svetlejše, enotne naravne barve.

Stavbno pohištvo se izvede po pogojih ZVKDS, OE Maribor.

3. 2. 3. OPIS SLIKOPLESKARSKIH DEL

Po vgradnji stavbnega pohištva se izvede obdelava okenskih in vratnih špalet.

Mariborska cesta 2,
2360 Radlje ob Dravi
E: info@mp-ing.si
T:041/523-994

B. PRILOGE

PRILOGA 1	POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL