LJ Center

0m 10m 20m 50m
M 1:500

EMONIKA P1

ŽP LJUBLJANA

INTERVENCIJA / DOSTAVA

5 PM

I. FAZA II. FAZA

Kanal 4

Kanal 3

Kanal 3.2

Kanal 3.1

Kanal 2.3

RJ2K4
KP 297.89m
KI 293.75m

RJ1K4
KP 297.89m
KI 293.74m

RJ11K3
KP 297.70m
KI 295.24m

RJ10K3
KP 297.90m
KI 294.63m
KV 294.93m

RJ9K3
KP 298.05m
KI 294.73m

RJ8K3
KP 298.15m
KI 294.61m

RJ7K3
KP 298.19m
KI 294.49m

RJ6K3
KP 298.19m
KI 293.90m

PR_6K3
KP 298.19m
KI 293.00m
KV 294.41m
KV 293.09 - Kanal3.2

RJ5K3
KP 298.13m
KI 292.88m

PR_4K3
KP 298.04m
KI 292.41m
KV 292.61m
KV 293.21 - Kanal3.1

RJ4K3
KP 298.04m
KI 292.41m
KV 292.61m
KV 293.21 - Kanal3.1

RJ3K3
KP 297.97m
KI 292.26m

RJ2K3
KP 297.91m
KI 292.21m

RJ1K3
KP 297.98m
KI 292.10m

RJ2K3.1
KP 297.89m
KI 289.34m
KV 289.34 - HPZP

RJ1K3.1
KP 297.71m
KI 293.50m

RJ2K3.2
KP 297.89m
KI 289.34m
KV 289.34 - HPZP

RJ1K3.2
KP 298.31m
KI 293.30m

RJ1: K2.3
KP 297.79m
KI 295.77m

PRJ5: K2
KP 297.65m
KI 292.64m
KV. 295.09 - Kanal2.3

RJ7: K2
KP 297.57m
KI 292.77m
KV 292.77m

RJ6: K2
KP 297.61m
KI 292.57m
KV 292.67m

RJ5: K2
KP 297.45m
KI 292.84m

RJ4: K2
KP 297.68m
KI 292.48m

RJ3: K2
KP 297.84m
KI 292.32m

RJ2: K2
KP 297.83m
KI 292.29m
KV 292.29m

RJ1: K2
KP 297.93m
KI 292.22m

Q1.2
KP 298.04m
KI 289.66m

13
KT 297.98m
KC 289.43m

L= 49.36 in 6.2‰ DN300

L= 40.00 in 5.0‰ DN300

L= 39.99 in 3.0‰ DN500

L= 40.03 in 3.0‰ DN500

L= 26.29 in 3.0‰ DN500

L= 40.80 in 2.9‰ DN500

L= 37.11 in 7.3‰ DN500

L= 12.03 in 6.7‰ DN200

L= 26.80 in 3.0‰ DN300

L= 24.44 in 5.0‰ DN600

L= 8.13 in 6.9‰ DN600

L= 11.39 in 3.0‰ DN600

L= 53.37 in 2.9‰ DN600

L= 50.81 in 3.2‰ DN600

L= 11.27 in 2.2‰ DN600

L= 17.24 in 6.0‰ DN600

L= 34.41 in 2.2‰ DN600

L= 34.80 in 6.8‰ DN600

L= 37.11 in 7.3‰ DN

L= 40.80 in 2.9‰ DN500

L= 37.11 in 7.3‰ DN500

L= 39.99 in 3.0‰ DN500

L= 34.80 in 2.0‰ DN600

LEGENDA:

- MEJA POSEGA
- NOVI ASFALT
- NOVI ASFALT, KOLESARSKA STEZA
- ZELENICA
- PADAVINSKA KANALIZACIJA
- MEŠANA KANALIZACIJA
- POŽIRALNIŠKA ZVEZA
- KOLEKTOR
- PODATKI PRISPEVNIH POVRŠIN

SITUACIJA FEKALNE KANALIZACIJE 1

PROJEKTANT / JV

LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana
Telefon +386(0)1 360 24 00
www.luz.si • info@luz.si

ELEA IC d.o.o.
Dunajska cesta 21, Ljubljana
Telefon +386(0)1 474 10 00
www.elea.si • info@elea.si

OBJEKT	Ureditev gospodarske javne infrastrukture na območju - I FAZA Potniškega centra Ljubljana
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad. IZS št.: G-3272
POOBLAŠČENI INŽENIR	Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad. IZS št.: G-3272
SODELAVCI	Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad. - Odgovorni nosilec naloge Polona Repnik, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž

VRSTA DOKUMENTACIJE	DGD	ŠT. PROJEKTA:	9013_IF
VRSTA PRIKAZA	TEHNIČNI PRIKAZ	ŠT. NAČRTA:	9013/2_2
VSEBINA RISBE	SITUACIJA FEKALNE KANALIZACIJE	MERILO:	1:500
DATUM	junij 2023, dopolnjeno maj 2025	ŠT. RISBE:	T2_2.1

2025 x:\projekti\9013_9013_jpd_pcl_2_dgd\2_2_nacrt_kanalizacije\9013_pcl_sit_dgd_fk.dwg

0,50m²