

NAZIV	01.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	01.2
STACIONAŽA	0.00 4.49		55.45	113.93	133.83	161.49	193.03	228.40	256.67	283.39	305.48	346.12	391.10	425.95
KOTA TERENA	296.20 296.14		296.64	296.63	296.74	296.82	296.92	297.11	297.31	297.68	297.74	298.00	297.98	297.88
KOTA IZTOKA, VTOKA	287.69 287.68		287.87	288.09	288.17	288.27	288.43	288.61	288.75	288.89	289.00	289.20	289.43	289.66
GLOBINA IZKOPA	8.71 8.65		8.95	8.72	8.74	8.72	8.67	8.68	8.73	8.97	8.92	8.97	8.72	8.39
NAKLON	3.8	3.7	3.8	3.8		5.0	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	5.0	6.6	
DOLŽINA	2.71	50.96	58.47	19.90	27.65	31.54	35.37	28.27	26.72	22.09	40.64	44.98	34.85	
CEV, PROFIL/DOLŽINA	GRP PN1 SN10000 DN1000 , L=425.95 m													
STACIONAŽA OBJEKTOV	0.00 4.49		55.45	113.93	133.83	161.49	193.03	228.40	256.67	283.39	305.48	346.12	391.10	425.95

VZDOLŽNI PROFIL KANALA1

PROJEKTANT / JV	LUZ, d.d. Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana Telefon +386(0)1 360 24 00 www.luz.si • info@luz.si	ELEA iC d.o.o. Dunajska cesta 21, Ljubljana Telefon +386(0)1 474 10 00 www.elea.si • info@elea.si
OBJEKT	Ureditev gospodarske javne infrastrukture na območju - I FAZA Potniškega centra Ljubljana	
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana	
VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad. IZS št.: G-3272	
POOBLAŠČENI INŽENIR	Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad. IZS št.: G-3272	
SODELAVCI	Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad. - Odgovorni nosilec naloge Polona Repnik, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž	

VRSTA DOKUMENTACIJE	DGD	ŠT. PROJEKTA:	9013_IF
VRSTA PRIKAZA	TEHNIČNI PRIKAZ	ŠT. NAČRTA:	9013/2_2
VSEBINA RISBE	VZDOLŽNI PROFIL KANALA 1	MERILO:	1:1000/100
DATUM	julij 2023, dopolnjeno maj 2025	ŠT. RISBE:	T2_3.1

0,29m²

© 2025 x:\projekti\9013_9013_ipd_pol_2_dgd\2_2_nacrt_kanalizacije\9013_pol_vzd_dgd_ik_mik.dwg