

cev NL DN 150: pritrditev na prostem odseku




oz. št.	element	št. el.
1	NL vodovodna cev NL DN 150, dz=170 mm	1
2	cevna objemka, prilagojen navoj M16	1
3	navojna palica M16	1
4	adapter, M16	1
5	cevovna plošča	1
6	protikna matica	1
7	nosilni profil 240 L 3x420	1
8	nosilni profil 240 L 3x210-520	2
9	kotnik	2
10	vijčni vijak	6
11	protikna matica	6
12	nogi	2
13	sidrni vijak M12	2
14	nogi	1
15	toplotna izolacija: fleksibilna raptrostična izolacija z sintetičnega kavčuka deb. 64 mm	
16	plošč iz poceknare plošvine	

cev NL DN 150: pritrditev ob steni




oz. št.	element	št. el.
1	NL vodovodna cev NL DN 150, dz=170 mm	1
2	cevna objemka, prilagojen navoj M16	1
3	navojna palica M16	1
4	adapter, M16	1
5	cevovna plošča	1
6	protikna matica	1
7	nosilni profil 240 L 3x420	1
8	nosilni profil 240 L 3x210-520	1
9	kotnik	1
10	vijčni vijak	2
11	protikna matica	2
12	nogi	1
13	sidrni vijak M12	3
14	nogi	1
15	toplotna izolacija: fleksibilna raptrostična izolacija z sintetičnega kavčuka deb. 64 mm	
16	plošč iz poceknare plošvine	

cev NL DN 150: sidranje na betonski blok na ravnih odsekih



oz. št.	element	št. el.
1	NL vodovodna cev, DN 150, dz=170 mm	1
2	obroč iz gume, ds5 mm	1
3	objemka z nerjavečga jekla, dx4 min, bx50 mm	1
4	sidrni vijak M12	2

cev NL DN 150: sidranje na betonski blok na lokih in odcepih



oz. št.	element	št. el.
1	NL vodovodna cev, DN 150, dz=170 mm	1
2	obroč iz gume, ds5 mm	1
3	objemka z nerjavečga jekla, dx4 min, bx50 mm	1
4	sidrni vijak M12	2

DETAJLI PRITRDITVE CEVOVODA NL DN 150 V KOLEKTORJU

PROJEKTANT	PODBLAŠČENI INŽENIR	ŠT. RISBE:
	Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.grad.	T3_5.6.1