odsek 1.1.1
M 1:500/50
M1,K1



IME	KOTA OBSTOJEČEGA TERENA (m n.v.)	KOTA BODOČEGA TERENA (m n.v.)	KOTA DNA CEVI (m n.v.)	GLOBINA IZKOPA (m)	DOLŽINA (m)	STACIONAŽA (m)	PADEC (promil)
1	297.75		294.81	2.95		0.00	
2	297.74		294.81	2.93	1.35	1.35	0.0
3	297.73		295.33	2.41	0.15	1.50	346.7
4	297.70		295.33	2.38	2.52	4.02	0.0
5	297.70		294.81	2.89	0.15	4.17	3466.7
6	297.64	297.65	294.07	3.57	35.38	39.55	20.8
7	297.63	297.67	294.05	3.60	0.97	40.52	
8	297.72	297.74	293.97	3.76	4.31	44.83	
9	297.10	296.82	293.32	3.79	31.21	76.04	
10	297.06	296.74	293.30	3.76	2.53	78.57	6.5
11	297.02	296.67	293.30	3.73	2.20	80.78	0.0
12	297.35	296.81	293.55	3.80	8.34	89.12	30.3
13	297.69	297.14	294.11	3.58	18.55	107.67	
14	297.73	297.17	294.13	3.61	6.10	113.77	
15	297.74	297.20	294.14	3.60	1.14 / 1.15	116.06	
16							
17	298.02	297.52	294.26	3.77	39.11	155.18	3.1
18	298.06	297.62	294.29	3.77	11.50	166.67	3.0
19	298.09	297.75	294.33	3.76	13.27	179.94	
20	298.16	298.02	294.51	3.65	52.33	232.28	3.4
21	298.22	297.88	294.55	3.67	14.06	246.34	
22	298.20	297.89	294.57	3.64	4.63	250.97	
23	298.19	297.91	294.60	3.59	11.21	262.18	3.1
24	298.23	297.93	294.64	3.59	11.33	273.51	
25	298.23	297.94	294.64	3.59	0.52	274.03	2.5
26	298.19	297.93	294.59	3.61	20.85	294.88	2.4
27	298.11	297.86	294.42	3.69	52.05	346.92	3.3
28	298.07	297.75	294.35	3.73	19.85	366.78	
29	298.05	297.69	294.31	3.75	12.39	379.17	
30	298.04	297.67	294.30	3.75	4.91	384.08	
31	297.96	297.52	294.14	3.83	48.80	432.88	3.2
32	297.85	297.53	293.97	3.88	71.10	503.98	2.4
33	297.79	297.45	293.74	4.06	16.70	520.68	13.8
34	297.68	297.39	293.68	4.01	11.81	532.49	
35	297.60	297.39	293.67	3.93	1.47	533.96	
36	297.64	297.43	293.65	4.00	4.79	538.75	5.0
37	297.73	297.49	293.68	4.05	8.38	547.13	
38	297.74	297.50	293.68	4.05	0.47	547.59	3.8
38'			293.70		3.79	551.38	

CEV, PROFIL (mm), DOLZINA (m): NL, C40, DN 200, L=552 m

LEGENDA:

- cevovod
- zasun
- podtalni hidrant (PH)
- podtalni hidrant-blatnik (PH-blat.)
- nadtalni hidrant (NH)
- avtomatski zračnik
- blatnik
- 100 zakoličbena točka
- (100) shema montaže
- [100] risba vodovodnih armatur

Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

OBJEKT	UREDITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA - 1. FAZA
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ.dipl.inž.gradb., id štev. G-3272
NAROČNIK	Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
POOBLAŠČENI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.gradb., id štev. G-1184
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI
PROJEKTANT	
NAČRT	2/3 - NAČRT VODOVODA
ŠT.PROJEKTA	9013-1F
VSEBINA RISBE	IZVEDBENI VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 1.1.1
MERILO	1:500/50
DATUM	avgust 2025
ŠT. NAČRTA	9013-1F_V
ŠT. RISBE	T.3_2.1