PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Žetale**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Žetale 4, 2287 Žetale**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Sanacija javne poti JP 741332, odcep Papež**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**Vzdrževalna dela v javno korist**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	☐	
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI**
številka projekta		**1158/25**
datum izdelave		**Junij 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Trasa d.o.o.**
naslov		**Kettejeva ul. 16, 2000 Maribor**
odgovorna oseba projektanta		**Dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**
podpis odgovorne osebe projektanta		TRASA d.o.o.

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA	
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta	**Dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	**IZS G-2200**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)	**Trasa d.o.o.**
naslov	**Kettejeva ul. 16, 2000 Maribor**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
VODJA PROJEKTIRANJA	**Dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	**IZS G-2200**
podpis vodje projektiranja	dr. BOJAN ŽLENDER univ. dipl. inž. grad. IZS G-2200

		004.2101	**S.1**	

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**dr. Bojan Žlender, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2200**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2 Zbirni načrt - Načrt javne poti**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNI SODELAVEC IZ PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.
Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

TRASA d.o.o.

projektiranje | inženiring | storitve

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 11

IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA

Odgovorni vodja projekta: Dr. Bojan Žlender, univ.dipl.inž.grad. (IZS G 2200) izjavljam, da se bodo dela za objekt:

Sanacija javne poti JP 741332, odcep Papež, št. projekta 1158/25, Junij 2025, projektant TRASA d.o.o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor,

skladno z Zakonom o cestah (ZCes-2) *Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE,* izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist brez pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Maribor, junij 2025

odgovorni vodja projekta
Dr. Bojan Žlender, univ.dipl.inž.grad.

KAZALO VSEBINE

0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
NAČRT SANACIJE JAVNE POTI

KAZALO ZBIRNEGA NAČRTA

PZI - Načrt gradbeništva - Načrt sanacije javne poti

1A	Naslovna stran načrta (S.1)		
1B	Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (S.2)		
2B	Izjava projektanta in vodje projektiranja v JDVK (S.5)		
3.1	Kazalo vsebine zbirnega načrta s področja gradbeništva - Načrt sanacije javne poti (S.3.1)		
3	Kazalo vsebine projekta (S.3.2)		
4A	Splošni podatki o gradnji (S.5.1.1)		
4B	Podatki o objektih (S.5.1.2)		
4C	Podatki o zemljiščih (S.5.1.3)		
	Projektna naloga (S.4)		
	Kopije pridobljenih mnenj (S.5.2)		
T.1.1	Tehnično poročilo		
T.2.1	Projektantski popis s predizmerami		
T.2.2.	Predračun z rekapitulacijo stroškov		
G RISBE			
G	Risbe	Merilo	Listi
G.101	Pregledna situacija	M 1: 5000	G.1-1/1
G.102	Gradbena situacija	M 1:500	G.2-1/1
G.104	Situacija komunalnih vodov	M 1:500	G.3-1/1
G.105	Katastrska situacija	M 1:500	G.4-1/1
G.106	Zakoličbena situacija	M 1:500	G.5-1/1
G.131	Karakteristični prerez	M 1:50	G.6-1/1
G.132	Prečni profil	M 1:50	G.7-1/2 do 2/2
G.142	Vzdolžni profil	M 1:50	G.8-1/1

po potrebi dodaj vrstice

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
0/2 - Zbirni načrt –Načrt sanacije javne poti	**1158/25**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.
E1 Geološko geotehnični elaborat z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije	**1158/25**
E2 Geodetski načrt	**328-25**
E3 Ocena sprememb nalivov na območju občine Žetale	

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Sanacija javne poti JP 741332, odcep Papež**
kratek opis gradnje	**Sanacija javne poti JP 741332 pri odcepu Papež. Dolžina dolžina javne poti je cca 307m.Poteka po zelo strmem hribovitem terenu in se nahaja na erozijskem območju.Javna pot se zaključi pir hiši na naslovu Kočice 44 Širina makedamskega vozišča je cca. 3.0m.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**javna pot**
klasifikacija objekta po CC-SI	**21121**
pomožni objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**ne**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	
EUP	
namenska raba	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI		
OBČINA	☐	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA		
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐	**KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV**
VARSTVO NARAVE	☐	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐	**MNENJE ZA POSEG V JAME**
VARSTVO VODA	☐	**VODNO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	**MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**
OKOLJE DIVJADI	☐	**MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI**
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
CARINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE**
LETALIŠČA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐	**MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET**
VARNOST PLOVBE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU**
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC**
DRUGO (NAVEDI)	☐	
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE		
VODOVOD	☐	**MNENJE**
ELEKTRIKA	☑	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN	☐	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	☑	**MNENJE**
JAVNE CESTE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
ŽELEZNICE	☐	**MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI**
DRUGO (NAVEDI)	☐	
PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO		
VODOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**Sanacija javne poti JP 741332, odcep Papež**
kratek opis objekta	**Sanacija javne poti JP 741332 pri odcepu Papež. Dolžina dolžina javne poti je cca 307m.Poteka po zelo strmem hribovitem terenu in se nahaja na erozijskem območju.Javna pot se zaključi pir hiši na naslovu Kočice 44 Širina makedamskega vozišča je cca. 3.0m.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**21121**
glavni ali pomožni objekt	**krajevna cesta**
vrsta gradnje	**rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	/
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	/
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	/
širina	**skupna širina cca 3,00 m**
globina	/
dolžina	**44 m**
nosilni razpon	/
bruto tlorisna površina	/
bruto prostornina	/
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	/
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	/
druge tehnične smernice	**navedeno v tehničnem poročilu**

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	**Kočice (498)**		
parc. št.	**366, 384, 382, 368, 360/5, 360/4, 1513/7, 360/2, 360/1**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			

DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV	
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda	
vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A	
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE	
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

S.4	POOBLASTILO, KOPIJE PROJEKTNIH POGOJEV

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

- **POOBLASTILO**

OBČINA ŽETALE
Žetale 4
2287 ŽETALE
tel.: (02) 795-32-80
fax.: (02) 795-32-85
e-pošta: info.zetale@zetale.si

Številka: 432-10/2025-12

POOBLASTILO

Pooblaščam družbo TRASA d.o.o., Kettejeva 16, Maribor, da nas zastopa v vseh upravnih postopkih pridobivanja vseh potrebnih projektnih pogojev, mnenj in soglasij za ureditev cest:

- JP 741332 Odcep Papež,
- JP 741361 Peklača-Prevoršek,
- JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc

Žetale, 3. 6. 2025

OBČINA ŽETALE ŽUPAN

Občina Žetale
Župan:
Anton Butolen

OBČINA ŽETALE
Žetale 4
2287 ŽETALE
tel.: (02) 795-32-80
fax.: (02) 795-32-85
e-pošta: info.zetale@zetale.si

Številka: 432-10/2025-13

PROŠNJA ZA PREDNOSTNO OBRAVNAVO

Spoštovani,

vljudno prosimo za prednostno obravnavo za izdajo mnenj na projektno dokumentacijo družbe TRASA d.o.o., Kettejeva 16, Maribor, in sicer za ureditev cest:

- JP 741332 Odcep Papež
- JP 741361 Peklača-Prevoršek
- JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc

Navedene ceste so bile poškodovane v neurju avgusta 2023 in bodo kandidirale za omejena sredstva državnega proračuna iz naslova rednega programa, dodatno pa mora biti dokumentacija recenzirana s strani Državne tehnične pisarne.

Žetale, 3. 6. 2025



Občina Žetale
Župan:
Anton Butolen

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

- **KOPIJE PROJEKTNIH POGOJEV**

ELEKTRO MARIBOR
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor Slovenija

OE PTUJ
Ormoška cesta 26/a,
2250 Ptuj

> **T:** +386 (0)2 22-00-600 **(h.c.)**
> **F:** +386 (0)2 77-60-901
> **P.P.:** 113
> **E:** info@elektro-maribor.si
> **www**.elektro-maribor.si
> **TRR/IBAN:** 045150000570965
> **SWIFT KODA:** KBMASI2X

TRASA D.O.O.
KETTEJEVA ULICA 16

2000 MARIBOR

Vaš znak: _____ Naš znak: 1540618 (4001-663/2025-2) Ptuj, dne: 11. 6. 2025

ELEKTRO MARIBOR d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 77/24 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **4. 6. 2025** izdaja

PROJEKTNE POGOJE št. 1540618 (4001-663/2025-2)

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DPP, št. 1158/25
Izdelovalec projekta: TRASA D.O.O., KETTEJEVA ULICA 16, 2000 MARIBOR
Investitor: OBČINA ŽETALE, ŽETALE 4, 2287 ŽETALE
Objekt: Sanacija javne poti JP 741332, odcep Papež

Katastrska občina	Parcelne številke
498 - KOČICE	366, 384, 382, 368, 360/5, 360/4, 1513/7, 360/2, 360/1

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO MARIBOR d.d. v neposredni bližini ni elektro energetskih vodov
2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti morebitno zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
3. Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:
   Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektro Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
   Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
   Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Maribor d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
   V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. V kolikor gre za novogradnjo ali prestavitev elektroenergetske infrastrukture, ki ni individualni priključek v lasti investitorja, mora investitor v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije pred začetkom projektiranja pridobiti dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture. To pomeni, da morajo biti za potrebe gradnje in vzdrževanja infrastrukture, ki bo v lasti EDP, pridobljene overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima EDP pravico vpisa služnostne pravice v zemljiško knjigo.
   Za infrastrukturo, ki bo v lasti investitorja, je potrebno urediti dvopartitno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem, kjer bo navedena pravica gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture.
3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Ptuj, 11. 6. 2025

Pripravil/-a:
Konrad Visočnik, el. teh.

Direktor območne enote:
Mladen Žmavcar, univ. dipl. inž. el.

ELEKTRO MARIBOR,
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
MARIBOR, Vetrinjska ulica 2
OE Ptuj

Poslano:
- TRASA D.O.O., KETTEJEVA ULICA 16, 2000 MARIBOR
- Arhiv

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

S.5.2	KOPIJE PRIDOBLJENIH MNENJ

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

Številka: 35623-632/2025-2560-8
Datum: 8. 7. 2025

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23) v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl.US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) in na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor št. 3562-3109/2025-5 z dne 7. 7. 2025, na zahtevo stranke Občine Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, ki jo zastopa podjetje TRASA d.o.o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor, naslednje

N A R A V O V A R S T V E N O S O G L A S J E

1. Stranki Občini Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, se izda naravovarstveno soglasje za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist – sanacijo javne poti JP 741332, odcep Papež, na zemljiščih v k.o. 498 Kočice s parcelnimi št. 366, 384, 382, 368, 360/5, 360/4, 1513/7, 360/2 in 360/1, občina Žetale, skladno s projektom (DPP) št. 1158/25 iz junija 2025, ki ga je izdelalo podjetje TRASA d.o.o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor.

2. Naravovarstveno soglasje se izda pod naslednjimi pogoji:
   - Z viški materiala ni dovoljeno zasipavati površin znotraj območja Natura 2000. Vse viške zemljine je treba odpeljati na trajno odlagališče tovrstnih odpadkov izven območja Natura 2000. Začasna odlagališča, prevoze strojev in materiala ni dovoljeno izvajati po travnikih na območju Natura 2000.
   - Zaradi preprečevanja vnosa tujerodnih vrst na območje posega ni dovoljeno dovažati prsti in materiala, ki bi lahko vsebovali dele tujerodnih rastlinskih vrst kot so npr.: japonski dresnik (*Fallopia japonica),* črnoplodni mrkač *(Bidens frondosa),* kanadska zlata rozga *(Solidago canadensis)* in žvrklja *(Ambrosia sp.*). Za preprečitev njihove razrasti na območje ni dovoljeno dovažati in nasipavati neavtohtonega materiala, ki bi lahko vseboval dele tujerodnih rastlinskih vrst. Stroje, ki se jih pri delu uporablja, je treba predhodno ustrezno očistiti, da se z njimi na to območje ne bi preneslo semen oziroma delov rastlin (predvsem tujerodnih invazivnih vrst) iz drugih delovišč. Območje je treba po posegu redno nadzorovati in v primeru pojava invazivnih rastlin, takoj pričeti z ukrepi za njihovo trajno odstranitev ter z odstranjevanjem nadaljevati do njihove popolne odstranitve.
   - Poškodovane površine je treba po izvedbi del humusirati in posejati s primerno avtohtono travno mešanico oziroma uporabiti zastirko.
   - Stranka oziroma izvajalec del mora vsaj 14 dni pred pričetkom del o tem obvestiti Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Maribor in mu omogočiti nadzor nad izvedbo del.

3. Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti.

4. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 26. 6. 2025 v pristojno reševanje prejelo vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl.US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O, v nadaljevanju: ZON). V vlogi stranka Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale, ki jo zastopa podjetje TRASA d.o.o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor, prosi za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist – sanacijo javne poti JP 741332, odcep Papež, na zemljiščih v k.o. 498 Kočice s parcelnimi št. 366, 384, 382, 368, 360/5, 360/4, 1513/7, 360/2 in 360/1, občina Žetale. Vlogi in dopolnitvi vloge z dne 30. 6. 2025 je bila priložena izjava odgovornega vodje projekta, da se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist brez gradbenega dovoljenja, pooblastilo za zastopanje v postopku, seznam zemljišč vključno z navedbo katastrske občine in projekt (DPP) št. 1158/25 iz junija 2025, ki ga je izdelalo podjetje TRASA d.o.o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor.

V 105. členu ZON je določeno, da je treba za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene pogoje in pravnomočno naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih

V zvezi z navedenim ministrstvo pojasnjuje, da je za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, tudi po začetku uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23: v nadaljevanju: GZ-1) treba pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu z določili 105. in 105.a člena ZON, za izdajo katerega je v skladu s četrtim odstavkom 105. člena ZON pristojno ministrstvo.

V skladu s predhodno navedenim se v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja uporabljajo določbe ZON ob smiselni uporabi določb GZ-1 in podzakonskih predpisov s področja graditve objektov.

Za gradnjo objekta, ki se nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se postopek izdaje naravovarstvenega soglasja vodi v skladu s 105a. členom ZON.

V kolikor se vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo objekta nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta v skladu s prvim odstavkom 105.a člena ZON izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. V 33.a členu ZON je med drugim določeno, da je treba zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, na posebnih varstvenih območjih in posebnih ohranitvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki se izvaja skladno s 105.a členom ZON. Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, če se izda v nasprotju s predhodno navedenim.

Podrobneje ureja presojo sprejemljivosti posegov v naravo Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvem odstavku 1. člena določa kot območja, kjer se izvaja presoja sprejemljivosti, zavarovana območja, posebna varstvena območja in posebna ohranitvena območja (v nadaljevanju: varovana območja) in posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja.

Po pregledu vloge je ministrstvo ugotovilo, da želi stranka na obravnavanih zemljiščih v okviru vzdrževalnih del v javno korist sanirati javno pot JP 741332 pri odcepu Papež. Dolžina javne poti je ca. 307 m. Javna pot poteka po zelo strmem hribovitem terenu in se nahaja na erozijskem območju. Javna pot se zaključi pri hiši na naslovu Kočice 44. Širina makadamskega vozišča je ca. 3.0m.

GZ-1 v 5. členu določa, da za vzdrževalna dela v javno korist ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je za obravnavani objekt v skladu z določili 105. in 105.a člena ZON treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

Predvideni poseg je načrtovan na zemljiščih z naslednjim naravovarstvenim statusom:

- posebnem ohranitvenem območju Natura 2000: Boč – Haloze – Donačka gora, SAC SI3000118 (Uredba o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – odl.US, 3/14, 21/16 in 47/18).

Glede na to, da gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ter se lokacija nameravanega posega nahaja na območju Natura 2000 in na zavarovanem območju, je ministrstvo ugotovilo, da je treba na podlagi 105.a člena ZON v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja izvesti presojo sprejemljivosti nameravanega posega v naravo. Zato je dne 1. 7. 2025 pozvalo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ZRSVN), da pripravi ustrezno mnenje. ZRSVN je mnenje pripravil v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Pravilnika ter ga poslal ministrstvu z dopisom št. 3562-3109/2025-5 z dne 7. 7. 2025. ZRSVN je v mnenju ocenil vpliv na območju Natura 2000: SAC Boč – Haloze – Donačka gora, kot C – nebistven vpliv pod pogoji.

Po pregledu dokumentacije in pridobljenega strokovnega mnenja ZRSVN ministrstvo pojasnjuje, da na podlagi 25. člena Pravilnika podaja oceno posledic učinkov izraženo v velikostnih razredih za habitatni tip Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia)* (*pomembna rastišča kukavičevk) C – nebistven vpliv pod pogoji. Na vse ostale kvalifikacijske vrste in habitatne tipe posebnega varstvenega območja bo vpliv posega A – ni vpliva oziroma B – nebistven vpliv. V Programu upravljanja območij Natura 2000 (2023–2028) (sklep Vlade Republike Slovenije št. 35600-4/2023/5 z dne 4. 10. 2023; v nadaljevanju: PUN2000) je za Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*Festuco-Brometalia*) (*pomembna rastišča kukavičevk) navedeno, da se ohranja specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa. Posegi zasipavanje površin znotraj posebnega ohranitvenega območja ali začasna odlagališča, prevozi strojev in materiala ali pojav ter širjenje tujerodnih vrst na območju polnaravnih suhih travišč bi pomenilo uničenje habitatnega tipa. Navedeni potencialni vplivi posega so v nasprotju z varstvenimi cilji PUN2000, zato je potrebno podati pogoje (ocena C – nebistven vpliv pod pogoji). Glede na navedeno je v skladu z 42. členom, ki se smiselno nanaša na 25. člen Pravilnika, posledice učinkov predvidenega posega mogoče opredeliti kot C – nebistven vpliv pod naslednjimi pogoji (ob upoštevanju omilitvenih ukrepov):

- Z viški materiala ni dovoljeno zasipavati površin znotraj območja Natura 2000. Vse viške zemljine je treba odpeljati na trajno odlagališče tovrstnih odpadkov izven območja Natura 2000. Začasna odlagališča, prevoze strojev in materiala ni dovoljeno izvajati po travnikih na območju Natura 2000.
- Zaradi preprečevanja vnosa tujerodnih vrst na območje posega ni dovoljeno dovažati prsti in materiala, ki bi lahko vsebovali dele tujerodnih rastlinskih vrst kot so npr.: japonski dresnik (*Fallopia japonica),* črnoplodni mrkač *(Bidens frondosa),* kanadska zlata rozga *(Solidago canadensis)* in žvrklja *(Ambrosia sp*.). Za preprečitev njihove razrasti na območje ni dovoljeno dovažati in nasipavati neavtohtonega materiala, ki bi lahko vseboval dele tujerodnih rastlinskih vrst. Stroje, ki se jih pri delu uporablja, je treba predhodno ustrezno očistiti, da se z njimi na to območje ne bi preneslo semen oziroma delov rastlin (predvsem

tujerodnih invazivnih vrst) iz drugih delovišč. Območje je treba po posegu redno nadzorovati in v primeru pojava invazivnih rastlin, takoj pričeti z ukrepi za njihovo trajno odstranitev ter z odstranjevanjem nadaljevati do njihove popolne odstranitve.
- Poškodovane površine je treba po izvedbi del humusirati in posejati s primerno avtohtono travno mešanico oziroma uporabiti zastirko.
- Stranka oziroma izvajalec del mora vsaj 14 dni pred pričetkom del o tem obvestiti Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Maribor in mu omogočiti nadzor nad izvedbo del.

Ministrstvo je na podlagi petega odstavka 42. člena Pravilnika v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja ugotovilo, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temelječa na ugotovitvah iz tretjega odstavka 25. člena tega Pravilnika, ugodna ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C – nebistven vpliv pod pogoji). Zaradi navedenega ministrstvo ugotavlja, da obravnavani poseg ob izpolnitvi v izreku navedenih naravovarstvenih pogojev, s katerim se odpravlja pričakovane škodljive vplive posega v naravo, ne bo škodljivo vplival na naravno vrednoto, varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter ustreza zahtevam s področja varstva narave.

V osmem odstavku 105.a člena ZON je določeno, da lahko ministrstvo izda v primerih iz šestega odstavka 105. člena ZON tudi naravovarstveno soglasje s pogoji. V šestem odstavku 105. člena ZON je določeno, da lahko ministrstvo izda naravovarstveno soglasje, v katerem se na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati pri nadaljnji rabi objekta, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na naravo. Ministrstvo lahko izda tudi naravovarstveno soglasje, v katerem se določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati v času gradnje.

Glede na navedeno je ministrstvo ugotovilo, da lahko v obravnavanem primeru v skladu z osmim odstavkom 105.a člena ZON izda naravovarstveno soglasje s pogoji, zato je v 2. točki izreka odločbe določil pogoje, ki jih mora stranka upoštevati, da bi preprečila, zmanjšala ali odstranila škodljive vplive posega v naravo. V skladu z navedenim je ministrstvo odločilo, kot je razvidno iz 1. in 2. točke izreka odločbe.

V skladu s petim odstavkom 105. člena ZON naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Glede na navedeno je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka odločbe.

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 4. točke izreka odločbe.

Upravna taksa se po 35. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) ne plača.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZON možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Mojca Holozan
višja svetovalka I

mag. Urška Mavri
sekretarka

Vročiti:

- TRASA d.o.o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor – ZUP – navadni e-predal (suzana@trasa.si).

KOMUNALA PTUJ

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija

Telefon: 02 787 51 11
Telefax: 02 771 36 01

ID: SI65735676
Matična številka: 5321387000
TRR OTP banka d.d.: 04202-0000289870

2024 AAA Platinasta odličnost
Družini prijazno podjetje
www.komunala-ptuj.si

411-JV/2025

04.06.2025

Investitor: **OBČINA ŽETALE**
Naslov: **Žetale 4, 2287 ŽETALE**

V zvezi z vlogo TRASA d.o.o. Maribor z dne 4.6.2025 in priloženo projektno dokumentacijo DPP št. 1158/25 z dne junij 2025, ki jo je izdelal, TRASA d.o.o. Maribor ter na podlagi 43.člena Gradbenega zakona (GZ, Ur.list št. 199/2021), vam izdajamo:

MNENJE

Objekt: **SANACIJA JAVNE POTI JP 741332, ODCEP PAPEŽ**

Lokacija objekta: **KOČICE**
Parc.številka: NAVEDENE V DOKUMENTACIJI
Katastrska občina: KOČICE

VODOVOD
Na osnovi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 39/2010)in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Ur. List RS št. 86/2004), vam izdajamo:

1.Pri sanaciji javne poti nimamo pripomb.

2.Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 39/2010) in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Ur. List RS št. 86/2004).

KANALIZACIJA
Na osnovi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017), datum objave 14.4.2017 in v 3. členu Sklepa občinskega sveta določeno za izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d.d. (Uradni list RS, št. 37/01)-17.05.2001, je potrebno upoštevati sledeče:

1.Na predvideni trasi sanacije ni javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih vod.

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe 2.006.417,96 EUR

2.Na območjih kjer je to potrebno zaradi ogrožanja prometa, objektov ali lastnine, se mora urediti sistem odvajanja padavinskih vod cestišča.

3.Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017), datum objave 14.4.2017 in v 3. členu s Sklepa občinskega sveta določeno za izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d.d. (Uradni list RS, št. 37/01)-17.05.2001.

SPLOŠNO

1.Če se pri izvajanju del obravnavanega objekta poškoduje oziroma je potrebno prestaviti javno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje oziroma priključke, nosi stroške sanacije in prestavitve v celoti investitor obravnavanega objekta, izvede pa jo upravljavec.

2.Mnenje se izda za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Postopek vodila: Jelena Vučković

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 10 Puhova ulica 10

Direktor:
mag. Janko Širec

Sestavili:
Rado Vek, mag.inž.grad. l.r.
mag. Jernej Šomen, univ.dipl.inž. l.r.

Investitor: OBČINA ŽETALE


360/1
371
360/2
360/4
361
362
338/4
336
337
360/5
368
Kočice
363
365
364
Žetale
380
382
365
384
385
381
1303
1305
386/2
1304

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Titova cesta 38, 2000 Maribor

TelekomSlovenije

09292025060500351

TRASA D.O.O.
KETTEJEVA ULICA 16

2000 MARIBOR

Številka: 145575 - MB/10791-IV

Datum: 6.6.2025

Vlagatelj:	TRASA D.O.O., KETTEJEVA ULICA 16, 2000 MARIBOR
Investitor:	OBČINA ŽETALE, ŽETALE 4, 2287 ŽETALE
Objekt:	SANACIJA JAVNE POTI JP 741332 PRI ODCEPU PAPEŽ
Lokacija objekta:	KOČICE, Občina: ŽETALE
KO: KOČICE	Parc. št.: 360/1, 360/2, 360/4, 360/5, 366, 368, 382, 384, 1513/7

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 145575- MB/10791-IV

Za projekt št.: 1158/25, izdelovalca Trasa d.o.o., za objekt: Sanacija javne poti JP 741332 pri odcepu Papež.

Rešitve so ustrezne.
V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Stanislav Drevenšek, tel.: 02 333 2643, e-pošta: stanislav.drevensek@telekom.si

Pripravil:
Igor Vincetič

Žig: TelekomSlovenije

Vodja TKO vzhodna Slovenija:
Danijel Štumberger

V vednost: naslov, arhiv

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

TelekomSlovenije

naziv mnenja: Sanacija javne poti JP 741332 pri odcepu Papež

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija Titova cesta 38, 2000 Maribor
št. mnenja	145575 - MB/10791- IV
Datum	6. 06. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Igor Vincetič
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Danijel Štumberger
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina Žetale
naslov ali poslovni naslov družbe	Žetale 4, 2287 Žetale

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	Trasa d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Sanacija javne poti JP 741332 pri odcepu Papež
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	1158/25

datum izdelave	04.06.2025
projektant (naziv družbe)	Trasa d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Rešitve so ustrezne. V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**Mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE OBMOČNA ENOTA MARIBOR Pobreška cesta 20 | 2000 Maribor T 02 33 31 370 E info.mb@zrsvn.si www.zrsvn.si **Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor**
naslov	**Pobreška cesta 20, 2000 Maribor**
št. mnenja	**3562-3109/2025-4**
datum	**7. 7. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (*Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A; v nadaljevanju: Gradbeni zakon*) na podlagi določil 105. in 105. a člena Zakona o ohranjanju narave (*Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON*), 3. odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (*Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik*) in skladno s 43. členom Gradbenega zakona.
postopek vodil	**mag. Mojca Bedjanič, univ. dipl. inž. geol.** **naravovarstvena svetnica**
odgovorna oseba mnenjed	**Simona Kaligarič, univ. dipl. biol.** **visoka naravovarstvena svetnica** **vodja OE Maribor**

Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, Tobačna ul. 5, 4

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3562-3109/2025 - 4
Podpisnik: SIMONA KALIGARIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 590890879633028311199004553048
Veljavnost: 29.01.2026 Datum in ura: 08.07.2025 11:06
Elektronsko podpisano v dok. sistemu.

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**OBČINA Žetale**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Žetale 4, 2287 Žetale**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**TRASA projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež, PARC. 366, 384, 382, 368, 360/5, 360/4, 1513/7, 360/2, 360/1 K.O. 498 KOČICE**
kratek opis gradnje	Sanacija javne poti JP 741332 pri odcepu Papež. Dolžina dolžina javne poti je cca 307m.Poteka po zelo strmem hribovitem terenu in se nahaja na erozijskem območju.Javna pot se zaključi pir hiši na naslovu Kočice 44 Širina makedamskega vozišča je cca. 3.0m. Iz priložene dokumentacije je razvidno, da poseg poteka po posebnem ohranitvenem območju Boč – Haloze – Donačka gora.

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	DPP 1158/25
datum izdelave	Junij 2025
projektant (naziv družbe)	Trasa d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	– Z viški materiala se ne zasipava površin znotraj posebnega ohranitvenega območja Boč – Haloze – Donačka. Začasne deponije, prevozi strojev in materiala se ne izvajajo po travnikih na varovanem območju. Vse viške zemljine je treba odpeljati na trajno deponijo izven posebnega ohranitvenega območja; – pri izvajanju del je treba izvajati ukrepe za preprečitev širjenja tujerodnih vrst. Delovne stroje je potrebno pred premiki na lokaciji sprati in ustrezno očistiti. – Degradirane in s posegom prizadete površine je potrebno po izvedbi del humusirati in posejati s primerno avtohtono travno mešanico oz. uporabiti zastirko; – vsaj 14 dni pred pričetkom del izvajalec obvestiti Zavod RS za varstvo narave OE Maribor in omogočiti nadzor nad izvedbo del.
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Z vlogo z dne 04.06.2025, prejeto dne 04.06.2025, ste zaprosili naslovni zavod za strokovno mnenje glede posega – sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež, PARC. 366, 384, 382, 368, 360/5, 360/4, 1513/7, 360/2, 360/1 K.O. 498 KOČICE.

Vlogi ste priložili:

- DPP Sanacija javne poti JP 741332, odcep Papež, ki ga je izdelal Trasa d.o.o., (št. projekta 1158/25, junij 2025)
- Pooblastilo družbi Trasa d.o.o., št. 432-10/2025-12 z dne 03.06.2025

Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja (območja Natura 2000 in zavarovana območja)

Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega na varovana območja izdajamo skladno s 105. a členom ZON in 3. odstavkom 42. člena Pravilnika.

Na podlagi prejete vloge in predložene dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija oziroma daljinski vpliv obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih območjih:

Preglednica 1: Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)

Ime območja Natura 2000	**Ident. št.**	**Uradna objava**
POO, Boč – Haloze – Donačka gora	SI3000118	Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (*Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18*)

Glede na status območja, lokacijo in vrsto posega ugotavljamo, da je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega na naravo po 105. a in 33. a členu ZON skladno s Pravilnikom. Presojo sprejemljivosti izvede upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja na podlagi tega mnenja.

V nadaljevanju podajamo ugotovitve o učinkih posega in varstvenih ciljih varovanih območij, na katere bi poseg lahko vplival ter podajamo oceno vplivov posega na varstvene cilje varovanih območij.

Vsebinska pravna podlaga, na podlagi katere izdajamo omilitvene ukrepe na območjih Natura 2000:

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/2004, 110/2004, 59/2007, 43/2008, 8/2012, 33/2013, 35/2013 - popr., 39/2013 - Odl. US, 3/2014, 21/2016, 47/18
- Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-2028) (sprejet na 74. seji Vlade s sklepom št. 35600-4/2023/5 z dne 4. 10. 2023).

Na podlagi 25. člena Pravilnika podajamo oceno posledic učinkov izraženo v velikostnih razredih za kvalifikacijske vrste:

Preglednica 2:

Kvalifikacijska vrsta	**Velikostni razred**
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk)	C – nebistven vpliv pod pogoji

Na vse ostale kvalifikacijske vrste in habitatne tipe posebnega varstvenega območja bo vpliv posega A – ni vpliva oz. B – nebistven vpliv.

V nadaljevanju podajamo utemeljitev za vrste, na katere lahko ima poseg bistven vpliv:
V Programu upravljanja območij Natura 2000 (2023–2028) (sklep Vlade Republike Slovenije št. 35600-4/2023/5 z dne 04.10.2023; v nadaljevanju PUN2000) je za Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk) navedeno, da se ohranja specifične lastnosti, strukture, procesi habitatnega tipa. Posegi zasipavanje površin znotraj posebnega ohranitvenega območja ali začasne deponije, prevozi strojev in materiala ali pojav ter širjenje tujerodnih vrst na območju polnaravnih suhit travišč bi pomenilo uničenje habitatnega tipa. Navedeni potencialni vplivi posega so v nasprotju z varstvenimi cilji PUN2000, zato je potrebno podati omilitvene ukrepe (ocena C).

V skladu z 42. členom, ki se smiselno nanaša na 25. člen Pravilnika je posledice učinka predvidenega posega mogoče opredeliti kot **C – nebistven vpliv pod pogoji oz. omilitvenimi ukrepi,** ki so navedeni v poglavju »pogoji za izvajanje gradnje«.

Če se ocena vpliva uvrsti v velikostni razred C, vplivi na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost skladno s 25. členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja niso škodljivi, v kolikor se izvedejo omilitveni ukrepi. Skladno s 105.a členom Zakona o ohranjanju narave je v

		primeru odsotnosti škodljivih vplivov na varstvene cilje varovanih območij ocena vplivov gradnje objekta ugodna oziroma je gradnja takšnega objekta **sprejemljiva**. V primeru ocene C omilitveni ukrepi štejejo kot drugi **pogoji**, ki naj jih upravni organ **obvezno vključi v izrek gradbenega dovoljenja**. Upravni organ prosimo, da nam po zaključku postopka posreduje izdano gradbeno dovoljenje v tej zadevi.
	☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA	
☐	Obrazložitev

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

T.1.1	TEHNIČNO POROČILO

T.1.1 TEHNIČNO POROČILO

Projekt:	**PZI, za sanacijo javne poti JP 741332 odcep Papež**
Lokacija:	**K.O. Kočice (498)**
	št. parcel: 366, 384, 382, 368, 360/5, 360/4, 1513/7, 360/2, 360/1
Št. projekta:	**1158/25**
Št. načrta:	**1158/25C**
Datum:	**junij 2025**

T.1.1/1 SPLOŠNO

Za naročnika, Občino Žetale, smo izdelali projektno dokumentacijo za ureditev (sanacijo) javne poti 741332 odcep Papež.



Slika 1: Prikaz predmetnega odseka v ožjem cestnem omrežju.

Prometna funkcija in vrsta ceste:

Po prometno-tehnični razvrstitvi cesta spada med javne ceste.

Po namenu uporabe, glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot dostopna cesta s 5 m varovalnim pasom.

Prometna obremenitev ceste:

Gre za dostopno cesto k gospodarskemu poslopju, prometno obremenitev predstavljajo osebna vozila ter kmetijska mehanizacija.

T.1.1/2 OBSTOJEČE STANJE JP

Vozišče ceste je v makadamski izvedbi, ki ga je po vsakem večjem nalivu potrebno sanirati. Padavinska voda, ki se zliva iz strmih pobočij/brežin ceste se koncentrira na vozišču in zaradi velikih vzdolžnih padcev povzroča erozijo, ki odnaša gramozno podlago vozišča.

Zaradi neutrjenega zgornjega ustroja vozišča in nezadostnega odvodnjavanja oziroma naprav za odvod padavinske vode s cestnega telesa, je po vsakem neurju potrebna draga sanacija vozišča ceste z nasipavanjem in utrjevanjem gramoznega materiala.

Območje poškodovanega odseka ceste in cestne brežine se nahaja na parcelnih številkah 366, 384, 382, 368, 360/5, 360/4, 1513/7, 360/2, 360/1 K.O. Kočice (498).

Dolžina dolžina javne poti je cca 307 m. Poteka po zelo strmem hribovitem terenu in se nahaja na erozijskem območju. Javna pot se zaključi pir hiši na naslovu Kočice 44 Širina makedamskega vozišča je cca. 3,0 m.

Obstoječi normalni profil poti:

- obstoječe vozišče	1 x 3,00 m	3,00 m
- obstoječa bankina	2 x 0,50 m	1,00 m
Skupaj		4,00 m

T.1.1/3 PROJEKTNE OSNOVE

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri graditvi objektov:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE),
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12),
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1),
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21),
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1),
- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16),
- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19, 89/20, 163/21 in 20/22),
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21 – GZ-1),
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22),
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2),

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2),
- Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC).

T.1.1/3.1 Pogoji iz gradbenega zakona (GZ-1)

Projektna dokumentacija je izdelana skladno z drugo alinejo 1. člena Gradbenega zakona, kjer velja, da se določbe gradbenega zakona ne uporabljajo za graditev objektov v času, ko jih je treba nemudoma izvesti za odvračanje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode ob neposredni ogroženosti ali nastanku naravnih in drugih nesreč.

- **Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev**

Po 25. členu GZ-1 morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve.

Bistvene zahteve za objekte so:

1. mehanska odpornost in stabilnost,
   Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij in nihanj, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
2. varnost pred požarom,
3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
   Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi na higiensko in zdravstveno neoporečen način. Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.
4. varnosti pri uporabi,
   Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.
5. zaščita pred hrupom,
6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,
   Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji.
7. univerzalna graditev in raba objektov,
   Predvidena gradnja je zasnovana tako, omogoča uporabo in dostop vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost z izvedbo klančin in taktilnih označb na prehodih za pešce.
8. trajnostna raba naravnih virov.
   Načrtovane rešitve so skladne z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih odpadkov, ipd.).

- **Pogoji iz GZ-1 in ZCes-2**

Dela predvidena s predmetnim projektom po Gradbenem zakonu (GZ-1) spadajo pod vzdrževalna dela v javno korist; vzdrževalna dela v javno korist so izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katere je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremenita tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta.

Obravnavani poseg je tudi skladen z 21. členom Zakona o cestah (ZCes-2), ki za vzdrževalna dela v javno korist navaja, da so izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo in varnostjo ceste v območju ceste, s katerimi se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge gospodarske javne

infrastrukture in priključkov nanjo. Območje ceste je prostor cestnega zemljišča z varovalnimi pasovi in zračni prostor v višini 15 metrov pri državnih cestah, pri občinskih cestah pa 7 metrov nad terenom.

Gradnja se bo izvajala v varovalnem pasu ceste in mora biti usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč in upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru.

T.1.1/3.2 Projektni pogoji in mnenja

.1 Ministrstvo za naravne vire in prostor, št. 35623-632/2025-2560-8 z dne 8.7.2025

Izdano je naravovarstveno soglasje za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist pod naslednjimi pogoji:

- Z viški materiala ni dovoljeno zasipavati površin znotraj območja Natura 2000. Vse viške zemljine je treba odpeljati na trajno odlagališče tovrstnih odpadkov izven območja Natura 2000. Začasna odlagališča, prevoze strojev in materiala ni dovoljeno izvajati po travnikih na območju Natura 2000.
- Zaradi preprečevanja vnosa tujerodnih vrst na območje posega ni dovoljeno dovažati prsti in materiala, ki bi lahko vsebovali dele tujerodnih rastlinskih vrst kot so npr.: japonski dresnik (Fallopia japonica), črnoplodni mrkač (Bidens frondosa), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) in žvrklja (Ambrosia sp.). Za preprečitev njihove razrasti na območje ni dovoljeno dovažati in nasipavati neavtohtonega materiala, ki bi lahko vseboval dele tujerodnih rastlinskih vrst. Stroje, ki se jih pri delu uporablja, je treba predhodno ustrezno očistiti, da se z njimi na to območje ne bi preneslo semen oziroma delov rastlin (predvsem tujerodnih invazivnih vrst) iz drugih delovišč. Območje je treba po posegu redno nadzorovati in v primeru pojava invazivnih rastlin, takoj pričeti z ukrepi za njihovo trajno odstranitev ter z odstranjevanjem nadaljevati do njihove popolne odstranitve.
- Poškodovane površine je treba po izvedbi del humusirati in posejati s primerno avtohtono travno mešanico oziroma uporabiti zastirko. Stranka oziroma izvajalec del mora vsaj 14 dni pred pričetkom del o tem obvestiti Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Maribor in mu omogočiti nadzor nad izvedbo del.

.2 Komunalno podjetje Ptuj d.d., št. 411-JV/2025 z dne 4.6.2025

- Na območju ni javnega vodovodnega omrežja ter kanalizacijskega sistema v upravljanju komunalnega podjetja Ptuj d.d.
- Na območjih kjer je to potrebno zaradi ogrožanja prometa, objektov ali lastnine, se mora urediti sistem odvajanja padavinskih vod cestišča.
- Če se pri izvajanju del obravnavanega objekta poškoduje oziroma je potrebno prestaviti javno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje oziroma priključke, nosi stroške sanacije in prestavitve v celoti investitor obravnavanega objekta, izvede pa jo upravljavec.
- Rešitve so ustrezne.

.3 Telekom Slovenije d.o.o., št. 145575-MB/10791-IV z dne 6.6.2025

- Rešitve so ustrezne, mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

.4 Elektro Maribor d.d., št. 1540618 z dne 11.6.2025

- Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti morebitno zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

- Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.
- Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

T.1.1/3.3 Predhodna izdelava projektne dokumentacije

Predhodna projektna dokumentacija za javne poti ni bila izdelana.

T.1.1/3.4 Geodetski načrt

Za potrebe projekta PZI je bil izveden geodetski posnetek širšega območja ceste. Poleg tega je bila izvedena označba profilov in posneti prečni profili.

Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na mednarodno D96/TM koordinatno mrežo z absolutnimi višinami.

Pregledna situacija je izdelana na državno karto v M 1 : 5000.

T.1.1/4 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

Gradbena dela se bodo izvajala v 5 m varovalnem pasu javne poti skladno z gradbenim zakonom ter zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist.

Projektne rešitve PZI projektne dokumentacije predvidevajo:

- sanacija javne poti,
- ureditev odvodnjavanja meteornih voda,
- zaščito in morebitno prestavitev tangiranih komunalnih vodov.

T.1.1/4.1 Horizontalni elementi ceste

Obnova ceste poteka po obstoječi trasi ceste v nasipu in v mešanem profilu. Ohranjajo se horizontalni in vertikalni elementi ceste.

T.1.1/4.2 Vertikalni elementi ceste

Vertikalni potek ceste se ohranja, s tem da se v manjši meri korigirajo elementi vertikalnega poteka ceste.

T.1.1/4.3 Elementi prečnih prerezov

Normalni prečni profil je določen glede na funkcijo in vrsto ceste, prometno obremenitev in projektno hitrost.

Predlaga se naslednji NPP:

- vozišče	1 x 2,50m	2,50 m
- mulda	1 x 0,50m	0,50 m
- bankina	1 x 0,75m	1,50 m
Skupaj		4,50 m

T.1.1/5 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE

T.1.1/5.1 Elementi tehničnih rešitev in oblikovanja cestnega telesa (spodnji ustroj in zemeljska dela)

.1 <u>Preddela:</u>

Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo.
Ruševine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo, ...) se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.
Potrebno je označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti odgovarjajočo prometno signalizacijo, zakoličiti os predvidene trase ter zakoličiti, zaščititi ali prestaviti obstoječe komunalne vode ter javno cestno razsvetljavo.

.2 <u>Zemeljska dela:</u>

- **Izkopi**

Izkopni material v gradbeni jami se uvršča v III. kategorijo. Izkopi se izvedejo strojno, do globine določene s prečnimi profili. Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti. Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik, ki na morebitnih mestih temeljnih tal slabših karakteristik, kot so v poročilu, poda predlog dodatnih sanacij. Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1.

- **Nasipi:**

Nasipi se izvajajo po plasteh (cca 30 cm) in se sproti komprimirajo. Za izvedbo nasipov se uporabi kamniti material. Brežine nasipov se izvedejo od 1:1,5 do 1:3, ki se humuzirajo in zatravijo.

- **Temeljna tla**

Planum izkopa oziroma temeljnih tal se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo $\pm$ 3,0 cm in se naj uvalja do E_{v2} = 20 MPa. Razmerje $E_{v2} : E_{v1}$ ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena vrednost E_{v1} presega 50 % zahtevane vrednosti E_{v2}, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti planuma temeljnih tal.
Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku.
Na planumu posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR ≥10 % (Evd=30 MPa, E_{v2}=60 MPa).
Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se vgradi geotekstil, nato plast zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala **v debelini 35 cm** in utrdi.

- **Tamponski sloj:**

Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti $\pm$ 1 cm in uvaljan. Nosilnost se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). Presežena mora biti vrednost E_{v2} = 100 MPa. Razmerje $E_{v2} : E_{v1}$ ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena vrednost E_{v1} presega 50 % zahtevane vrednosti E_{v2}, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn.
Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peščeno prodni ali drobljeni kamniti material, ki mora odgovarjati standardu TSC 06.200 : 2003. Tamponski material je potrebno vgraditi **v debelini 20 cm.**
Kontrolo zgoščenosti in vlage se izvaja na planumu tampona. Zgoščenost mora dosegati oz. presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem postopku.
Kvaliteta vgrajenih materialov in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati zahtevam iz publikacije "Splošni in Posebni tehnični pogoji za izvedbo del" (Skupnost za ceste Slovenije) (TP SCS 1989/1) oziroma TSC 06.200 : 2003 »Nevezane nosilne in obrabne plasti«

- **Kvaliteta materialov in vgrajevanja**

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi:

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 7: SIST EN 12591, SIST EN 13043, SIST EN 13924, SIST EN 15322, SIST EN 15814

- Slovenskih nacionalnih dodatkih po 5. členu ZGPro-1: SIST EN 14023, SIST 1035, SIST 1038 - 1,5,6,7

- Tehničnih specifikacijah za ceste: TSC 06.200:2003, TSC 06.512:2003, TSC 06.300/06.410:2009, TSC 06.511:2009, TSC 06.520:2009

T.1.1/5.2 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izvedeno skladno s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste Republike Slovenije, ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, ter skladno z ostalo referenčno dokumentacijo, kot so:

- Osnovna geološka karta,
- TSC 06.511: 2009 Projektiranje, Prometne obremenitve
- TSC 06.512: 2003 Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji
- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato
- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti
- TSC 06.330: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi
- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave Deformacijski moduli vgrajenih materialov
- SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST 1043.

.1 <u>Predlog izvedbe novogradnje voziščne konstrukcije javne poti</u>

Za novogradnjo občinske ceste je predvidena vgradnja plasti cestne konstrukcije na sloj nasipa iz zmrzlinsko odpornega materiala. Zaporedje plasti je naslednje:

- geotekstil (natezna trdnost ≥ 13,5 kN/m)
- 35 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4
- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4

T.1.1/5.3 Odvodnjavanje

.1 <u>Obstoječe odvodnjavanje</u>

Padavinska voda z vozišča se odvaja razpršeno preko bankin.

.2 <u>Sistem odvajanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje</u>

Odvod padavinske vode z javne poti se omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni povoznih muld, ki se odvajajo v vtočni jašek, ki se izteka po brežini. Vzdolž cestnega telesa se izvedejo drenaže za odtok podzemne zaledne vode.

Pri dimenzioniranju kanalizacije smo upoštevali 5 min naliv s povratno dobo 100 let in podnebne spremembe do leta 2055, jakosti 867 l/s/ha, kar ustreza tamkajšnim razmeram (po podatkih ARSO za lokacijo plazu).
Izkoriščenost cevi prepusta je tudi pri upoštevanih podnebnih spremembah in 100 letno povratno dobo na predvideno količino padavin v letu 2055 še vedno dovolj NIZKA in ne pride do prelivanja meteorne vode.

Izračun pretoka in dimenzioniranje kanalizacije izvedemo po

formuli: $Q = q \times F \times \varphi \times \Psi$ Pri tem pomeni:

q jakost naliva [l/(s, ha)]
F velikost prispevne ploskve (ha)
φ koeficient odtoka (%)
(0.85 za asfaltne/betonske površine, 0.95 za obst. strehe)
koeficient srednje intenzitete
(0.925)

Dimenzije cevi smo določili po TSC 03.380 (osnutek, april 2004)na osnovi izračuna:

Obravnavamo tok s prosto gladino. Tu je osnovna enačba za pretok

$$Q = v \cdot S \qquad (5.24)$$

kjer je:
v - hitrost vode
S - mokri prerez

Hitrost določimo po enačbi

$$v = C \cdot \sqrt{R \cdot i} \qquad (5.25)$$

kjer je:

C	$C = \frac{R^{\frac{1}{6}}}{n_G}$	(5.26)
v	hitrost [m/s]	
C	de Chezyjev koeficient [$m^{1/2}/s$]	
R	hidravlični radij - R=A/O (S…površina prereza cevi ali jarka, O… omočeni obod cevi, za krožni prerez velja: R=d/4)	
i	hidravlični padec (izražen v absolutni vrednosti)	
n_G	koeficient hrapavosti	

Pretok po cevi ali jarku izračunamo po enačbi

$$Q = \frac{\sqrt{i}}{n_G} \cdot \frac{S^{\frac{5}{3}}}{O^{\frac{2}{3}}} \qquad (5.27)$$

in hitrost

$$v = \frac{\sqrt{i}}{n_G} \cdot \frac{S^{\frac{2}{3}}}{O^{\frac{2}{3}}} \qquad (5.28)$$

V Izračunih je prevzeta višina hrapavosti cevi h = 1,0 mm oz. je upoštevan koeficient hrapavosti trenja po Manningu ng = 0,012 za plastične cevi. Kanalizacijske cevi smo dimenzionirali na pogoj do 70 % polnitve kanala in minimalno hitrost vode v cevi 0,4 m/s, ter maksimalno hitrost vode v cevi 3 m/s pri projektnem nalivu.

		Vrsta površine	k_{St}
Naravna tla	brez vegetacije	Skalna stena: - gladka in homogena - neravna in nehomogena	 25 – 28 22 – 25
		Tla: - zbita peščena tla - glinasta	 40 – 50 30
	z vegatacijo	Srednje zatravljene površine: - odporne na erozijo - neodporne na erozijo	 15 – 20 20 –30
		Močno zatravljene površine: - odporne na erozijo - neodporne na erozijo	 10 – 15 20 – 25
Umetna tla		- betonske površine – gladke - betonske površine – stari beton	90 60
		- asfaltne površine	80

Tabela 3.3: Koeficienti hrapavosti po Strickler-ju

iztok iz pm 1	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
pm1	50	400		611	6,9	**6,9**	2,5%	5		216	21%	1,22	0,1
Skupaj	50	400	0					5					0,1

pm2-pm3 iztok iz pm3	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
pm2	50	500		611	8,1	**8,1**	24,4%	22		216	13%	2,94	0,1
pm3	90	600		611	11,1	**19,2**	2,5%	5		216	36%	1,62	0,1
Skupaj	140	1100	0					27					0,2

pm4-pm5 - pm6 iztok iz pm6	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
pm4	80	600		611	10,6	**10,6**	14,6%	20		216	17%	2,64	0,1
pm5	80	500		611	9,5	**20,1**	14,6%	24		216	23%	3,14	0,1
pm6	90	500		611	10,0	**30,1**	2,5%	5		216	46%	1,83	0,0
Skupaj	250	1600	0					49					0,3

iztok iz pm 7	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
pm7	20	800		611	10,0	**10,0**	2,5%	5		216	26%	1,37	0,1
Skupaj	20	800	0					5					0,1

iztok iz pm 8	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
pm8	20	800		611	10,0	**10,0**	2,5%	5		216	26%	1,37	0,1
Skupaj	20	800	0					5					0,1

iztok iz pm 9	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
pm9	20	800		611	10,0	**10,0**	2,5%	2		216	26%	1,37	0,0
Skupaj	20	800	0					2					0,0

iztok iz pm 10	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
pm10	20	800		611	10,0	**10,0**	2,5%	2		216	26%	1,37	0,0
Skupaj	20	800	0					2					0,0

iztok iz pm 11	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
pm11	20	800		611	10,0	**10,0**	2,5%	2		216	26%	1,37	0,0
Skupaj	20	800	0					2					0,0

pm12-pm13 - pm14 iztok iz pm14	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
pm12	30	1000		611	12,7	**12,7**	2,5%	3		216	29%	1,47	0,0
pm13	80	800		611	12,9	**25,6**	9,8%	18		216	29%	2,91	0,1
pm14	70	700		611	11,3	**36,9**	3,0%	30		216	49%	2,04	0,2
Skupaj	180	2500	0					51					0,4

T.1.1/5.4 Zaščita brežin vkopov in nasipov

Nasipne brežine se izvedejo z nakloni 1:1.5 do 1:3. Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1.

Brežine se obložijo s plastjo plodne zemljine v debelini 15 cm in zatravijo.

T.1.1/6 VPLIVI NA OKOLJE

.1 <u>Vpliv investicije na okolje med gradnjo:</u>

Gradnja vozišča in spremljajočih elementov bo med izvajanjem predstavljala precejšen poseg v krajino, vendar pa v končni fazi ne bo bistveno vplivala na fizične karakteristike okolja. Na širše vplivno območje gradnje se bo posegalo zgolj začasno, z ureditvijo začasnih dovozov, začasnih izkopov in začasnih deponij zemljine ter humusa. Pri gradbiščnih transportih se lahko na obstoječih cestiščih nabira blato oz. prah, kar se bo zmanjševalo s pranjem koles in protiprašnim polivanjem asfaltnih površin. Gradbiščni hrup bo v mejah, predpisanih z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

.2 <u>Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo</u>

Pri izkopih se upoštevajo ustrezne geomehanske karakteristike terena in se predvideva vse ustrezne ukrepe, s katerimi bo vplivno območje omejeno na konturo predvidenega posega med gradnjo. Po zaključku gradnje se bo vse površine vrnilo v prvotno ali izboljšano stanje.

.3 <u>Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost med požarom</u>

Minimalna potencialna ogroženost pred požarom v času gradnje zaradi prisotnosti gradbene mehanizacije je omejena z vplivnim območjem med gradnjo in po njej.

.4 Vpliv objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zaščito

Z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu je zagotovljeno, da v času gradnje ne bo prišlo do prekomerne obremenitve s plini in prašnimi delci.

.5 Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pri uporabi

Izvajalec bo v času gradnje namestil opozorilne vrvice, prometno signalizacijo ter prehode za pešce in vozila.

.6 Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom

Ker se izvaja samo popravilo vozišča, analize obremenitve s hrupom nismo izvedli. Zaradi izboljšanja voznodinamičnih razmer na cesti (odprava neravnin), se bo zmanjšala obremenitev s hrupom.

.7 Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za posege, kjer je to potrebno).

T.1.1/7 ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Obstoječe stanje:
V bližini izgradnje potekajo naslednji komunalni vodi:

1. Telekomunikacijski vodi Telekoma

Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje, ki z gradnjo ne bo ogroženo.
Pred pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje na terenu locirati. V kolikor bo ogroženo, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na terenu.Vse stroške v zvezi z izvedbo zaščite in prestavitev obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja na mestu posega nosi investitor. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije.

2. Elektroenergetsko omrežje Elektra Ptuj

Elektroenergetsko omrežje se nahaja v bližini območju posega in s predvideno gradnjo ne bo ogroženo.

Potek obstoječih komunalnih vodov je razviden na situaciji komunalnih vodov.
Vrisi so približni, zato je pred pričetkom del potrebna zakoličba podzemnih vodov, ki potekajo v oz. blizu ceste, da se ugotovi dejanska potreba po zaščiti ali preložitvi kabla oziroma prepreči nepotrebne poškodbe le teh, v času izvajanja gradbenih del. Komunalni vodi v območju gradbenih del se prestavijo oz. zaščitijo.

T.1.1/8 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu javne poti in sicer v skladu z Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah ter se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist. Za gradbena dela, ki se štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, in se izvajajo pod prometom, mora načrt organizacije gradbišča obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki vsebuje prikaz načina in poteka začasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Če se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, ko je rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka 21. člena Zakona o cestah, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste. Dovoljenje za zaporo ceste v času gradbenih del si mora pridobiti izvajalec del. Dela se bodo izvajala pod prometom, z ureditvijo občasnih popolnih zapor ceste.

T.1.1/9 TEHNOLOGIJA GRADNJE

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora nahajati izven varovanega območja.

Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz kriterijem, ki so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji ter geološko - geomehanskim poročilom.

Projektantske rešitve dolgoročno izpolnjujejo zahteve pričakovanih podnebnih sprememb, saj je pri odvodnjavanju ceste upoštevana rast količin padavin.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in nadzornim organom investitorja.

Maribor, junij 2025 Sestavil: Bojan Žlender

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

T.2.1	PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

	PROJEKTANTSKI PREDRAČUN za sanacijo javne poti JP 741332 odcep Papež				
0.01	OPOMBA				
	Vse postavke vključujejo ves potreben				
	material, opremo in delo za izvedbo				
	posamezne postavke				
1.00	**PREDDELA**				
	11 123				
1.01	Zakoličba osi				
	trase ostale javne ceste v				
	hribovitem terenu	km	0,30		0,00
	11 221				
1.02	Postavitev in zavarovanje prečnega				
	profila ostale javne ceste v				
	ravninskem terenu	kos	19,00		0,00
	12 131				
1.03	Odstranitev grmovja in dreves z				
	debli premera do 10 cm ter vej na				
	redko porasli površini - ročno				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	m2	50,00		0,00
	12 151				
1.04	Posek in odstranitev drevesa z				
	deblom premera do 30 cm ter				
	odstranitev vej				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	kos	3,00		0,00
	12 164				
1.05	Odstranitev panja s premerom do				
	30 cm z odvozom na deponijo				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	kos	3,00		0,00
	13 112				
1.06	Zavarovanje gradbišča v času				
	gradnje z občasnimi popolnimi zaporami				
	prometa	dan	30,00		0,00
	SKUPAJ PREDDELA				0,00
2.00	**ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE**				
	21 112				
2.01	Površinski izkop plodne zemljine –				
	1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m				
	Opomba: deponiranje ob izkopu	m3	99,00		0,00
	21 114				
2.02	Površinski izkop plodne zemljine –				
	1. kategorije – strojno z				
	nakladanjem	m3	138,00		0,00

	21 224				
2.03	Široki izkop zrnate kamnine – 3.				
	kategorije – obstoječ tampon				
	strojno z odrivom do 50 m				
	Opomba: deponiranje ob izkopu	m3	389,00		0,00
	21 224				
2.04	Široki izkop vezljive zemljine – 3.				
	kategorije – strojno z nakladanjem				
	in odvozom	m3	288,00		0,00
	21 314				
2.05	Izkop vezljive zemljine/zrnate				
	kamnine – 3. kategorije za temelje,				
	kanalske rove, prepuste, jaške in				
	drenaže, širine do 1,0 m in globine				
	do 1,0 m – strojno, planiranje dna				
	ročno	m3	50,00		0,00
	22 111				
2.06	Ureditev planuma temeljnih tal				
	slabo nosilne zemljine – 2.				
	kategorije	m2	1.530,00		0,00
	23 312				
2.07	Dobava in vgraditev geotekstilije				
	za ločilno plast,				
	natezna trdnost do nad 12 do 14				
	kN/m2	m2	820,00		0,00
	24 112				
2.08	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine				
	– 3. kategorije (uporaba izkopnega				
	materiala - obstoječ tampon)	m3	193,00		0,00
	0				
2.09	Zasip drenaže z spranim				
	gramozom 8/16 do 16/32.	m3	20,00		0,00
	24 474				
2.10	Dobava in izdelava posteljice iz drobljenih				
	kamnitih zrn v debelini 35 cm (ZOM)	m3	377,00		0,00
	24 474				
2.11	Izdelava posteljice iz drobljenih				
	kamnitih zrn v debelini 35 cm (ZOM)				
	(uporabljen izkopni material				
	- obstoječi tampon)	m3	166,00		0,00
	25 112				
2.12	Humuziranje brežine brez valjanja,				
	v debelini do 15 cm - strojno	m2	660,00		0,00
	SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				0,00

3.00	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				
	31 131				
3.01	Izdelava nevezane nosilne plasti				
	enakomerno zrnatega drobljenca iz				
	kamnine v debelini do 20 cm	m3	306,00		0,00
	32 263				
3.02	Izdelava obrabne in zaporne ali				
	zaščitne plasti bitumenskega betona				
	BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih				
	kamnin in cestogradbenega bitumna v				
	debelini 40 mm (AC 11 surf B70/100, A4)	m2	980,00		0,00
	31 366				
3.03	Izdelava zgornje nosilne plasti				
	bituminiziranega drobljenca				
	zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s				
	sestavljenim bitumenskim vezivom v				
	debelini 6 cm (AC 22 base B70/100, A4)	m2	980,00		0,00
	32 561				
3.04	Pobrizg podlage z bitumensko				
	emulzijo 0,2 kg/m2 (delo pod prometom)	m2	980,00		0,00
	36 132				
3.05	Izdelava bankine iz drobljenca,				
	široke 0,50 do 0,75 m				
	(uporaba izkopnega materiala				
	- obstoječ tampon)	m3	30,00		0,00
	SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				0,00
4.00	**ODVODNJAVANJE**				
	41 121				
4.01	Tlakovanje jarka z lomljencem,				
	debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s				
	cementno malto, na podložni plasti				
	zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm	m2	30,00		0,00
	0				
4.02	Izvedba asfaltne mulde				
	s plastjo bitumenskega betona in				
	bituminiziranega drobljenca enake debeline				
	kot na vozišču, široko 50 cm	m1	320,00		0,00
	00 000				
4.03	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,				
	globoke do 1,0 m, na planumu				
	izkopa, z gibljivimi plastičnimi				
	cevmi premera 16 cm	m1	45,00		0,00

	42 165				
4.04	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,				
	globoke do 1,0 m, na podložni				
	plasti iz cementnega betona, s				
	trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm	m1	95,00		0,00
	44 332				
4.05	Izdelava jaška iz polietilena,				
	krožnega prereza s premerom 50 cm,				
	globokega 1,0 do 1,5 m - požiralniki	kos	14,00		0,00
	00 000				
4.06	Dobava in vgraditev LTŽ rešetke				
	400/400 D400	kos	14,00		0,00
	43 223				
4.07	Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz				
	PVC, vključno s podložno				
	plastjo iz zmesi kamnitih zrn,				
	premera 250 mm, v globini do 1,0 m		45,00		0,00
	SKUPAJ ODVODNJAVANJE				0,00
5.00	**TUJE STORITVE**				
	79 311				
5.01	Projektantski nadzor	ur	20,00		0,00
	79 351				
5.02	Geotehnični nadzor	ur	20,00		0,00
	79 514				
5.03	Izdelava projektne dokumentacije za				
	projekt izvedenih del PID in projekt za				
	vzdrževanje POV z geodetskim posnetkom	kos	1,00		0,00
	SKUPAJ TUJE STORITVE				0,00
6.00	**ZAKLJUČNA DELA**				
	00 000				
6.01	Čiščenje gradbišča po končanih				
	delih	m2	1.000,00		0,00
	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA				0,00

	REKAPITULACIJA				
1.00	PREDDELA				0,00
2.00	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				0,00
3,00	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				0,00
4.00	ODVODNJAVANJE				0,00
5.00	TUJE STORITVE				0,00
6.00	ZAKLJUČNA DELA				0,00
	SKUPAJ				0,00

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

T.2.2	PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

SKUPNA REKAPITULACIJA ŠT. PROJEKTA: 1158/25

Sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež

cene na dan; julij 2025

VREDNOST GRADBENIH DEL	126.367,35
1 REKONSTRUKCIJA CESTE	126.367,35
NEPREDVIDENA DELA 5%	6.318,37
SKUPAJ brez DDV	**132.685,72 €**
22% DDV	**29.190,86 €**
SKUPAJ	**161.876,58 €**


TRASA d.o.o.
projektiranje | inženiring | storitve
Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G	RISBE

G.101	Pregledna situacija	M 1: 5000	G.1-1/1
G.102	Gradbena situacija	M 1:500	G.2-1/1
G.104	Situacija komunalnih vodov	M 1:500	G.3-1/1
G.105	Katastrska situacija	M 1:500	G.4-1/1
G.106	Zakoličbena situacija	M 1:500	G.5-1/1
G.131	Karakteristični prerez	M 1:50	G.6-1/1
G.132	Prečni profil	M 1:50	G.7-1/2 do 2/2
G.142	Vzdolžni profil	M 1:50	G.8-1/1

TRASA d.o.o.
projektiranje | inženiring | storitve
Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.101	PREGLEDNA SITUACIJA




Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE Žetale 4 2287Žetale			Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.			Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež		
Podizvajalec:				Odsek:			
				Pododsek:			
				Opis risbe:	PREGLEDNA SITUACIJA		
Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis	Del risbe:			
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200		Št. projekta:	1158/25	Faza:	PZI
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200		Št. načrta:	1158/25C	Merilo:	1:5000
Proj. sodelavec:				Šifra CC-SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.101
Št. priloge:	G.1-1/1	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

TRASA d.o.o.
projektiranje | inženiring | storitve
Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.102	GRADBENA SITUACIJA




Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	GRADBENA SITUACIJA		
Naziv	Ime in priimek / Ident. št. / Podpis	Del risbe:			
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G-2200	Št. projekta:	1158/25	Faza:	PZI
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G-2200	Št. načrta:	1158/25C	Merilo:	1:500
Proj. sodelavec:		Šifra CC-SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.102
Št. priloge:	G.2-1/1	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

TRASA d.o.o.
projektiranje | inženiring | storitve
Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.104	SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV



LEGENDA:

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

- 20 kV VOD
- NN ELEKTRO KABEL
- TK PODZEMNI VOD
- TK NADZEMNI VOD

PREDVIDENI KOMUNALNI VODI

- PREDVIDENA DRENAŽA
- PREDVIDENA METEORNA KANALIZACIJA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež
Podizvajalec:		Odsek:	
		Pododsek:	
		Opis risbe:	SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Proj. sodelavec:			

Del risbe:			
Št. projekta:	1158/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1158/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC-SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.104
Št. priloge:	G.3-1/1	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.105	KATASTRSKA SITUACIJA

LEGENDA:

- OBMOČJE POSEGA
- PARCELNE MEJE
- PRIZADETA PARCELA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale
Izvajalec:	TRASA d.o.o.
Podizvajalec:	

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Proj. sodelavec:			


Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE
Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež
Odsek:	
Pododsek:	
Opis risbe:	KATASTRSKA SITUACIJA
Del risbe:	

Št. projekta:	1158/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1158/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC-SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.105
Št. priloge:	G.4-1/1	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10


G.106	ZAKOLIČBENA SITUACIJA


0.2+78.25
0.2+96.65
0.2+38.30
0.1+55.16
0.1+84.80
0.1+73.80
0.1+99.80
0.1+32.15
0.1+14.24
0.0+92.74
0.0+73.21
0.0+66.84
0.0+55.26
0.0+43.30
0.0+21.39
0.0+2.23
R=∞
R=116.32
R=202.41
R=60
R=9
R=15.26
R=20.38
R=39.90
R=39.90
R=∞
R=∞
R=∞


Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.131	KARAKTERISTIČNI PREREZ

JP 741332



JP 741332



Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež
Podizvajalec:		Odsek:	
		Pododsek:	
		Opis risbe:	KARAKTERISTIČNI PREREZ
		Del risbe:	

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Proj. sodelavec:			


Št. projekta:	1158/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1158/25C	Merilo:	1:50
Šifra CC-SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101 G.131	
Št. priloge:	G.6-1/1	Avtor risbe: TRASA d.o.o., Maribor	
		Ident. št. risbe:	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.132	PREČNI PREREZI


IZKOP = 0.857 m2
IH = 0.239 m2
NH = 0.073 m2
TAMPON = 0.381 m2
GEOTEKSTIL = 1.443 m
ZOKM = 0.578 m2
A = 1.757 m
PTT = 1.443 m
I_Z = 0.264 m2





279.000


1
0+2.23


| | | |

















Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/cesta:	Sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	PREČNI PREREZI		
Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis	Del risbe:	
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200		Št. projekta: 1158/25	Faza: PZI
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200		Št. načrta: 1158/25C	Merilo: 1:50
Proj. sodelavec:				Šifra CC-SI: 21121	Datum: junij 2025


Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.132
Št. priloge:	G.7-2/2	Avtor risbe: TRASA d.o.o., Maribor	
		Ident. št. risbe:	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.142	VZDOLŽNI PROFIL

PROFIL-1: OS_0

MERILO 1:1000/100



OZNAKE PROFILOV	1	18.901	2	22.168	3	12.208	4	11.337	5	6.864	6	19.028	7	21.502	8	17.915	9	23.005	10	18.701	11	10.338	12	15.127	13	23.964	14	11.758	15	11.553	16	9.232	17	22.415	18	18.405	19
STACIONAŽE	2.22		21.13		43.29		55.50		66.84		73.70		92.73	0.1	14.23		32.15		55.15		73.85		84.19		98.32		23.28		35.04		46.59		55.83		78.24		96.65	
KOTE TERENA	285.421		287.275		289.474		291.239		293.510		294.913		298.400		301.360		304.183		308.636		312.758		315.150		317.665		321.891		324.656		327.119		329.053		333.430		336.969	
KOTE NIVELETE	285.060	285.421	287.273		289.874		291.759		293.800		295.161		298.686		301.845		304.546		309.171		313.323		315.576		318.299		322.194		324.734		327.507		329.527		333.690		336.969	336.969
PREME IN KRIVINE			Prema d=21.73	R=+39.90 d=13.64	Prema d=2.32	R=+28.58 d=9.06	Prema d=1.60	R=-15.26 d=8.88	Prema d=0.28	R=+9.00 d=16.79	R=-60.00 d=17.45	Prema d=28.51	R=-202.41 d=15.50	R=+116.32 d=15.48	Prema d=20.49	R=-20.00 d=30.36	Prema d=30.47	R=-20.00 d=19.39	Prema d=50.27																		
PREČNI NAGIBI	Levi rob: l. rob; Desni rob: d. rob																																			

Spremenba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741332 odcep Papež		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	VZDOLŽNI PROFIL		
Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis	Del risbe:	
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200		Št. projekta:	1158/25
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200		Št. načrta:	1158/25C
Proj. sodelavec:				Šifra CC-SI:	21121

Faza:	PZI
Merilo:	1:50
Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.142
Št. priloge:	G.8-1/1	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	