A3: 297x420
A: 0.125 m²

20.05.2025
Situacija_3_250519.dwg

KR - REPIČ

KR - ŠKANDER

Izgradnja jaška na obstoječem NN vodu

cev SF 2x Ø110 - NN

v KR

KJ4

V2–S7

cev SF 4x Ø110 - NN
cev SF 1x Ø75 - JR
NAYY-J 4x16+2,5mm2 - JR

cev SF 5x Ø110 - NN

V2–S6

cev SF 1x Ø110 - NN

Navezava na obst. stanje

cev SF 5x Ø110 - NN
cev SF 1x Ø75 - JR

cev SF 1x Ø75 - JR

V2–S5

v KJ1

cev SF 1x Ø110 - NN

cev SF 1x Ø75 - JR
NAYY-J 4x16+2,5mm2 - JR

KJ1

Navezava na obstoječi jašek

cev SF 1x Ø110 - NN

v KJ1

cev SF 1x Ø110 - NN
cev SF 1x Ø75 - JR

V2–S4

cev SF 1x Ø75
NAYY-J 4x16+2,5mm2 - JR

V2–S3

cev SF 1x Ø75
NAYY-J 4x16+2,5mm2 - JR

V2–S2

cev SF 1x Ø75
NAYY-J 4x16+2,5mm2 - JR

V2–S1

cev SF 1x Ø110 - NN

PP41-A 4x35+2,5

X00/0-A 3x70+71,5

PP00-A 4x35+2,5

Prestavitev obst

Cesta C2

Cesta C1

0.0+20.00 2-2
0.0+40.00 2-3
0.0+60.00 2-4
0.0+80.00 2-5
0.1+0.00 2-6
0.1+20.00 1-7
0.1+0.00 1-6
0.0+80.00 1-5
0.0+60.00 1-4

N
W E
S

LEGENDA :

- KK z NN/JR vodom
- KK za TK vode
- KK za KTV vode
- Barva obstoječih vodov
- Obstoječi KR – NNO
- TK omarica
- KTV omarica

PREDVIDEN KJ dim: 1,2x1,2x1,2m
– Dvojnim LTŽ pokrovom (KJ4)

Sella 1 –ST (3290),
8LED 19W CLD CELL (Disano),
na predviden tipski kandelaber, vsadni, 6,5m (h=6m)

OPOMBA:
Kabelsko kanalizacijo za potrebe javne razsvetlave se izvede s cevjo stg ø75mm.

OPOZORILO!
Na območju se nahajajo NN, TK in KTV vodi.
Pred pričetkom gradbenih del je potrebno najaviti dela posameznemu upravljalcu voda ter izvesti zakoličbo z gradnjo tangiranih vodov.

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec

Objekt:
Območje Klanec v Bovcu - 2.faza

Risba:
SITUACIJA - JR, NN KABELSKE KANALIZACIJE IN VODOV

Merilo:

Odgovorni vodja projekta:	Id. št. :
Damir Turk, d.i.g.	G-4648
Odgovorni projektant:	Id. št. :
Dean Božič, u.d.i.e.	E-2040
Sodelavci:	Id. št. :
Miha Koder, d.i.e.	

Vrsta načrta:					
3.1 - Načrt s področja elektrotehnike					
Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14008_2_3.1	14008_2	maj 2025		3.1.2