

PRILOGA »E1«

Izvajalec mora kot del tehnološkega elaborata predložiti analize cen na enoto za naslednje predračunske postavke:

Normativ	Opis postavke	Opomba postavke	Enota	Količina
S 3 2 669	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4,5 cm		m ²	52.788,25
S 6 4 575	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W5		m ¹	2.182,00
S 6 4 464	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4		m ¹	4.149,00
S 3 1 755	Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 10 cm		m ²	18.900,00
S 6 2 483	Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku / folije za debeloslojno začasno vzdolžno označbo na vozišču, vključno s predhodnim premazom podlage, širina črte 15 cm	*začasna rumena lepljena črta *vključno z odstranitvijo	m ¹	50.223,00
N 10 1 101	Dobava in vgraditev mrežnega pletiva h=1,4 m iz aluminijaste žice vključno z napenjalnimi oz. vogalnimi stebri in vmesnimi stebri, diagonalnimi oporami, z vsem pritrdilno napenjalnim materialom, napenjalnimi žicami, žicami za nadvišanje ograje ter betonskim temeljem C16/20. Izvedba skladno s Poglavjem 4 - Tehnični pogoji za izvedbo del		m ¹	5.985,00
N 9 2 101	Najem začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317. V postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi in ostalimi deli po navodilih proizvajalca (najemnina se obračunava za m dan) ter dobava in odstranitev iz gradbišča.		*	1.001.440,00

N 9 2 102	Montaža začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317, vključno s prevozom vseh elementov do gradbišča. V postavki je zajeta kompletna dobava in montaža elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi, sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.		m ¹	12.518,00
N 1 1 126	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču, strojno, debelina plasti 2 do 3 mm, širina črte 20 cm		m ¹	11.590,00
N 9 2 103	Demontaža začasne varnostne ograje za nivo zadrževanja T2 po standardu SIST EN 1317, vključno s vsemi prevozi. V postavki je zajeta kompletna demontaža elementov varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi, sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca.		m ¹	12.518,00
S 2 1 224	Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem		m ³	7.315,30
S 6 4 573	Dobava in vgraditev cementnobetonske varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H4b in za delovno širino W3		m ¹	400,00
S 2 4 476	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm		m ²	8.070,00
S 6 2 213	Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mikrometra, širina črte 15 cm		m ¹	24.203,00
S 3 2 497	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m ²	*pobrizg predhodno očiščene asfaltne podlage v količini 0,50 kg/m ²	m ²	85.149,26
S 1 2 373	Rezanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm		m ²	19.822,50
S 3 1 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm		m ³	3.832,70

S 2 9 152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	*oddaja viška odpadne zemljine in kamnine zbiralcu gradbenih odpadkov	t	16.416,27
N 10 2 101	Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu, svetla višina h nad 6000 mm, razpetina prečke nad 8000 mm. Opombe: *kakovost jekla S355 J2, korozijska zaščita 86 ym *vključno s pritrdilnim materialom 10.9. *izvedbeni razred EXC 2 *vključno z veznim mat. in izvrtinami za razvod napajanja *vključno z izdelavo nastavka za priklop ozemljila na nogi polportala		kg	8.321,53
N 6 2 108	Dobava in izdelava povezave JVO in BVO s prehodnim elementom, sestavljenim iz elementov JVO ali/in BVO, testiranim skladno s SIST ENV 1317-4, oziroma mora zanj biti opravljena uspešna računalniška simulacija (statična in dinamična analiza) testa prehodnega elementa skladno s SIST ENV 1317-4		kos	10,00
N 1 1 220	Izdelava ropotnega traku (rezkanje zarez prečno na os ceste) z namensko mehanizacijo. Hitrost vgrajevanja min. 0.5 km/h. Širina žlebiča 30 cm, globina zareza 13 mm. Dolžina žlebičev cca. 15 cm, razmik med žlebiči cca. 25 cm.		m ¹	5.253,00
S 1 2 376	Brazdanje/žlebičenje obstoječe asfaltne vozne površine z rezkalnikom		m ²	51.768,40
S 1 2 231	Demontaža jeklene varnostne ograje	*vključno z zaključnicami in stebrički	m ¹	5.246,00
S 1 2 253	Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,6 do 2 m	Pri demontaži obstoječe ograje se zahteva rušenje obstoječih temeljev na način, da bo prekritje ruševin z zemljino po izvedbi rušenja minimalno 10 cm, merjeno od obstoječega nivoja terena.	m ¹	5.658,30

N 6 1 101	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z barvo-folijo vrste, velikost nad 4,00 m2	Vključno z nosilnim ogrodjem za montažo na polportal. Folija 3. vrste. Ukrep 1: 3408 - 33.75m2; Ukrep 4: 3409 - 30.00m2	m ²	63,75
S 1 2 317	Odkop humuzirane/zatravljene bankine, široke nad 1,00 m	*vključno z odvozom *JVO se ne demontira!	m ²	11.935,13
N 6 2 108	Dobava in izdelava povezave JVO in BVO s prehodnim elementom, sestavljenim iz elementov JVO ali/in BVO, testiranim skladno s SIST ENV 1317-4, oziroma mora zanj biti opravljena uspešna računalniška simulacija (statična in dinamična analiza) testa prehodnega elementa skladno s SIST ENV 1317-4	*navezava JVO H2/W4 na BVO H4b/W2; *vklj. z dobavo vseh potrebnih elementov in pritrdilnega materiala; *vklj. z vrtanjem lukenj;	kos	10,00
N 5 1 111	Dobava in vgradnja vtočne rešetke iz nodularne litine z zaklepom, nosilnosti 400 kN, po EN124-2:2015, z okroglim prerezom fi60cm, vključno z dobavo in izvedbo armiranobetonskega venca na armiranobetonski razbremenilni obroč nameščen na zunanji del jaška, (beton C25/30, XC3,PV-II in armaturo B 500B)		kos	16,00
S 7 4 811	Dobava in vgraditev opreme za štetje vozil z indukcijsko zanko (po načrtu) ..	Izvedba del zajema vgradnjo 4x induktivnih števnih zank, povezavo le-teh z obstoječo omarico in vzpostavitev ter kontrolo delovanja štetja prometa. ŠM 806 - Zagorica AC v km 7,270.	kos	2,00
S 5 8 813	Dobava in vgraditev vijakov, odpornih proti koroziji, za sidranje..., po detajlu iz načrta	*vgradnja kompleta vročecinkanih navojnih palic (kvali. 10.9) s ploščatim okvirjem v betonu, vključno s podlivanjem sidrne plošče in	kos	1,00

		vgradnjo plastičnih čepov za pokrivanje glav vijakov in matic		
N 7 1 101	Izvedba zaščite na AC (smer brez zapore) in zaščite prometa na krajevni cesti v podvozu med izvedbo		kpl	1,00
N 7 1 116	Izdelava in montaža nosilca/konzole komunalnih vodov iz jeklenh kotnih profilov, vključno s pritrjevanjem v AB elemente s sidrnimi vijaki. Dimenzije prilagoditi dejanskim izmeram (kotnik dolžine cca. 1,50 m). Vključno z AKZ - vročecinkano (razred zaščite C5-M). Pritrdilni material iz nerjavečega materiala.		kos	15,00
N 2 1 172	Široki izkop zrnate kamenine - 3. kategorije za temelj portala vključno z zavarovanjem brežin gradbene jame		m ³	98,00
N 5 2 101	Izdelava drenažnega rebra v vzdolžni smeri med izlivniki		m ¹	8,00

Z analizami cen na enoto mora izvajalec izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Priказ analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

Popust na cene posameznih kalkulativnih elementov in tujih storitev ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen popust na ceno na enoto posamezne postavke. Izvajalec mora morebitni popust upoštevati že v ponujenih cenah. Noben element analize cene na enoto ne sme imeti negativne vrednosti.