PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Tabor**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Tabor 21, 3304 Tabor**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Dozidava POŠ in vrtca Tabor**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☑	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☑	**REKONSTRUKCIJA**
	☑	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**01/2021**
datum izdelave		**avgust 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Blaž BIRK - arhitekt**
naslov		**Ojstriška vas 38, 3304 Tabor**
odgovorna oseba projektanta		**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh.**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh.**
identifikacijska številka		**ZAPS 1370 PA***
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**Blaž BIRK - arhitekt**
naslov		**Ojstriška vas 38, 3304 Tabor**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh.**
identifikacijska številka		**ZAPS 1370 PA***
podpis vodje projektiranja		

MAG. BLAŽ BIRK
UNIV. DIPL. INŽ. ARH.
PODJETJE ZA ARHITEKTURO
PA* ZAPS 1370

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1370 PA***
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**01 Vodilni načrt s področja arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Danilo ŠTURM, univ. dipl. inž. grad., IZS G-0150**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Evgen KONUŠEK, univ. dipl. inž. el., IZS EL-1525**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Teo REBERŠEK, univ. dipl. inž. str., IZS S-1801**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 Načrt s področja strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**dr. Aleksandra VINDER, univ. dipl. inž. kem. teh., IZS TP0724**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**6 Načrt s področja požarne varnosti**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Maks KVAS, univ. dipl. inž. geod., IZS Geo0449**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8 Načrt s področja geodezije**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Damijan GOVEKAR, univ. dipl. inž. grad., IZS G-2277**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**9 Načrt s področja prometnega inženirstva**
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	**dr. Gorazd LIPNIK, univ. dipl. fiz.**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Elaborat in izkaz zaščite pred hrupom v stavbah**

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**Blaž BIRK - arhitekt**
naslov	**Ojstriška vas 38, 3304 Tabor**
odgovorna oseba projektanta	**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh.**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**01/2021**
datum izdelave	**avgust 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh.**
identifikacijska številka	**ZAPS 1370 PA***
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh.**
podpis odgovorne osebe projektanta	

MAG. BLAŽ BIRK
UNIV. DIPL. INŽ. ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT
PA* ZAPS 1370

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
01 Vodilni načrt s področja arhitekture	**01/2021 A**
2 Načrt s področja gradbeništva	**15/25**
3 Načrt s področja elektrotehnike	**01/2021-E**
4 Načrt s področja strojništva	**49/05-2025**
6 Načrt s področja požarne varnosti	**EKO-25-211**
8 Načrt s področja geodezije	
9 Načrt s področja prometnega inženirstva	**P-116/24**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.
1.1 Izkaz požarne varnosti stavbe	
3.1 Elaborat zaščite pred hrupom	**EKO-25-476**
3.2 Izkaz zaščite pred hrupom	

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Dozidava POŠ in vrtca Tabor**
kratek opis gradnje	**Investitor želi dozidati shrambo, rekonstruirati in spremeniti namembnost iz neizkoriščene podstrehe v igralnico vrtca s sanitarijami, nadzidati in spremeniti namembnost iz neizkoriščene podstrehe šole v prostore za izvajanje pouka (parc. št. 1195/16, 1195/15, obe k. o. Ojstriška vas (1009)) na objektu POŠ in vrtca Tabor. V okviru zunanjih površin kompleksa POŠ in vrtca Tabor se zagotovi dodatne parkirne površine (parc. št. 1188/4, k. o. Ojstriška vas (1009)) z urejenim priključkom na državno cesto. Povečava kapacitet priključkov na GJI (elektro, vodovod, kanalizacija) ni predvidena.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Objekt POŠ in vrtca Tabor**
klasifikacija objekta po CC-SI	**12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo**
pripadajoči objekti	**Parkirišče**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 2/2016)**
EUP	**TA02**
namenska raba	**CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
bruto tlorisna površina vseh stavb	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO VODA	**VODNO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**

DRUGA MNENJA

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**Dozidava POŠ in vrtca Tabor**
kratek opis objekta	**Investitor želi dozidati shrambo, rekonstruirati in spremeniti namembnost iz neizkoriščene podstrehe v igralnico vrtca s sanitarijami, nadzidati in spremeniti namembnost iz neizkoriščene podstrehe šole v prostore za izvajanje pouka (parc. št. 1195/16, 1195/15, obe k. o. Ojstriška vas (1009)) na objektu POŠ in vrtca Tabor. Povečava moči priključkov na GJI (elektro, vodovod, kanalizacija) ni predvidena.**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo**		**100%**
del 2			
del 3			
del 4			
del 5			

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - prizidava, sprememba namembnosti, rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**34 m x 47,84 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**338,9 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**326,7 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**326,7 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**12,2 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**1506,2 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**0,0 m2**
bruto tlorisna površina	**3126,6 m2**
bruto prostornina	**12898,0 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	**P+2 (šola), P+1 (vrtec)**
fasada	**omet, pločevina**
oblika strehe	**ravna z minimalnim naklonom**
naklon (v stopinjah)	**shramba: 6°, vrtec frčada 2°, šola 6°**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	**v tehničnem poročilu**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
požarna varnost v stavbah	**TSG požarna varnost v stavbah**
nizkonapetostne električne inštalacije	**TSG nizkonapetostne električne inštalacije**
zaščita pred delovanjem strele	**TSG zaščita pred delovanjem strele**
učinkovita raba energije	**TSG učinkovita raba energije**
zaščita pred hrupom v stavbah	**TSG zaščita pred hrupom v stavbah**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2	**10491,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1009 Ojstriška vas	**1195/15**	**1243,0 m2**	**1243,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1195/16**	**1638,0 m2**	**1638,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1188/4**	**13149,0 m2**	**3024,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1195/9**	**102,0 m2**	**102,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1195/10**	**211,0 m2**	**211,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1188/6**	**1880,0 m2**	**1880,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1188/12**	**2393,0 m2**	**2393,0 m2**
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**10491,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.		odmik v m (0,0)
Ojstriška vas (1009)	**1195/20**	**(igralnica vrtca)**	**8,30 m**
Ojstriška vas (1009)	**1195/20**	**(šolski prostori)**	**10,07 m**
Ojstriška vas (1009)	**1646/4**	**(shramba)**	**31,19 m**
po potrebi dodati vrstico			

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Parkirišče**
kratek opis objekta	**V okviru zunanjih površin kompleksa POŠ in vrtca Tabor se zagotovi dodatne parkirne površine (parc. št. 1188/4, k. o. Ojstriška vas (1009)) z urejenim priključkom na državno cesto.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**21122 Parkirišča izven vozišča**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**nezahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	**15,8 m**
globina	
dolžina	**27,1 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**398,6 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**18 PM**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba drugih pravil**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**3024,0 m2**
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1009 Ojstriška vas	**1188/4**	**13149,0 m2**	**3024,0 m2**

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **3024,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
Ojstriška vas (1009)	**1646/4**	**23,43 m**
Ojstriška vas (1009)	**1206**	**77,36 m**
Ojstriška vas (1009)	**1188/1**	**38,95 m**
Ojstriška vas (1009)	**1188/12**	**15,11 m**
Ojstriška vas (1009)	**1188/11**	**20,56 m**

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**obstoječe**

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**obstoječe**

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	**obstoječe**

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	**obstoječe**

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	**1009 Ojstriška vas**		
parc. št.	**1195/15, 1195/16, 1188/4, 1195/9, 1195/10, 1188/6, 1188/12**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2	**10491**		
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1009 Ojstriška vas	**1195/15**	**1243,0 m2**	**1243,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1195/16**	**1638,0 m2**	**1638,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1188/4**	**13149,0 m2**	**3024,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1195/9**	**102,0 m2**	**102,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1195/10**	**211,0 m2**	**211,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1188/6**	**1880,0 m2**	**1880,0 m2**
1009 Ojstriška vas	**1188/12**	**2393,0 m2**	**2393,0 m2**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**10491,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
NL DN100 mm	**obstoječ vodomerni jašek**	**Ojstriška vas (1009)**	**1195/16**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	obstoječa merilna omarica	**Ojstriška vas (1009)**	**1195/16**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
PVC DN200	**hišni priključni jašek HP**	**Ojstriška vas (1009)**	**1188/6**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	jašek obstoječega sistema odvajanja	**Ojstriška vas (1009)**	**1195/16, 1195/15, 1188/12**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek; za dostop do novega parkirišča se bo uredil nov skupinski priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
		Ojstriška vas (1009)	**1195/16, 1188/6, 1188/4**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV			
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda			
vrsta infrastrukture			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A			
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE			
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Investitor	**Občina Tabor** **Tabor 21, 3304 Tabor**
Objekt	**DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR**
Za gradnjo	**DOZIDAVA, SPREMEMBA NAMEMBNOSTI, REKONSTRUKCIJA**
Projektant	**Blaž BIRK – arhitekt** **Ojstriška vas 38** **3304 Tabor**
Odg. oseba	**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh.**
Vodja projekta	**mag. Blaž BIRK, univ. dipl. inž. arh.** **ZAPS 1370 PA***
Številka projekta	**01/2021**
Kraj in datum izdelave	**Tabor, avgust 2025**
Številka izvoda	**1 2 3 A**

KAZALO VSEBINE

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	Obrazec 1A
UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	Obrazec 1B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI	Obrazec 2B
KAZALO VSEBINE PROJEKTA	Obrazec 3
SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI	Obrazec 4A
PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI	Obrazec 4B
PODATKI O ZEMLJIŠČIH	Obrazec 4C
ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO	
PROJEKTANTSKI POPIS	
GRAFIČNI PRIKAZI	
LOKACIJSKI PRIKAZI	
TEHNIČNI PRIKAZI	

ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

Opomba:

Investitor ne poseduje celotnih PID načrtov obstoječega stanja objekta, prav tako zaradi nezmožnosti vpogleda v celovitost lahko pride do posameznih napak oz. neskladij s predvidenim stanjem. V fazi izvajanja del se v primeru odstopanj obvesti pristojnega projektanta za noveliranje projekta.

OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

Gradnja se odvija na obstoječem objektu POŠ in vrtca Tabor, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje številka 35102-57/2004 z dne 21. 7. 2004. Jedilnica POŠ Tabor, h kateri (poleg prej omenjenega objekta) prizidamo shrambo, je bila zgrajena po gradbenem dovoljenju številka 351-324/2010-15 z dne 30. 7. 2010. Obe gradbeni dovoljenji je izdala Upravna enota Žalec.

Za nezahtevni objekt na parcelni številki 1188/4, k. o. Ojstriška vas (1009) (dovoz k predvidenemu parkirišču), je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-394/2016, datum izdaje 29. 12. 2016.

Projekt obravnava izvedbo gradbenih posegov na kompleksu objektov POŠ in vrtca Tabor (objekt št. 467, k. o. Ojstriška vas (1009)).

Gre za:

- dozidavo shrambe kuhinje v pritličju stavbe (vhod v kuhinjo);
- rekonstrukcijo in spremembo namembnosti iz neizkoriščene podstrehe v igralnico vrtca s sanitarijami;
- nadzidavo in spremembo namembnosti iz neizkoriščene podstrehe šole v prostore za izvajanje pouka.

Gradnja poteka na zemljiščih s parc. št. 1195/15 in 1195/16, k. o. Ojstriška vas (1009). Kota ±0,00 objekta se nahaja na nadmorski višini 326,71 m n. m.

Projekt obsega tudi ureditev novega parkirišča na parceli št. 1188/4, k. o. Ojstriška vas (1009) – nezahteven objekt. Parkirišče omogoča parkiranje 18 osebnih vozil in ima tlorisne dimenzije 15,80 m × 27,10 m. Parkirišče je zamejeno z robniki. Dovoz na parkirišče je urejen v asfaltu, parkirna mesta so izvedena s travnimi ploščami.

Ker obstoječi objekt Podružnične osnovne šole in Vrtca Tabor nima dvigala, niti to ni s projektom predvideno, s tem ni omogočena uporaba objekta vsem uporabnikom (npr. gibalno oviranim). Vkolikor bi bila uporabniku onemogočena uporaba prostora v višjem nadstropju (igralnica, vrtca, učilnica), drugi prostori vrtca in šole omogočajo, da se program za uporabnika oz. njegovo celotno skupino preseli v pritličje objekta.

NAMEMBNOST

Objekt POŠ Tabor/vrtca je po enotni klasifikaciji vrst objektov:

12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

Parkirišče je po enotni klasifikaciji vrst objektov:

21122 – Parkirišča izven vozišča

PREDVIDENI POSEGI V OBJEKTU POŠ IN VRTCA TABOR

V **pritličju** objekta se zazida gospodarsko dvorišče kuhinje. Izvede se talna AB plošča s tlaki. Prednja stena (v njej vrata za dostop) se pritrdi na obstoječi bočni steni vrtca in jedilnice in na novem pasovnem temelju pozida do višine obstoječe jedilnice na severni strani predvidenega posega. Izvede se ravna pločevinasta streha v minimalnem naklonu. Strop se toplotno izolira. Namembnost prostora kot že omenjeno shramba.

V **1. nadstropju** se na neizkoriščeni podstrehi nad igralnicami in sanitarijami vrtca izvede nova igralnica vrtca s sanitarijami. Dostop ostaja obstoječ iz hodnika šole v 1. nadstropju. Prostor se zgradi z izvedbo frčade na obstoječi strešini. Strešina se toplotno izolira. Prostor se od preostale neizkoriščene podstrehe loči z mavčnokartonskimi protipožarnimi stenami. Za doseganje zadostne osvetljenosti se poleg zahodne fasade s klasičnimi okenskimi odprtinami izvede zadostno število strešnih oken. Frčada se izvede s strešino v minimalnem naklonu, krita s pločevino ali gumo. Višina prostora igralnice je skladna z 59. členom Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23), ki pravi: »Če je prostor igralnice na podstrešju s strmo streho, svetla višina najnižjega dela ne sme biti manjša kot 180 cm.« Svetla višina najnižjega dela prostora znaša 250 cm.

V **2. nadstropju** se z neizkoriščene podstrehe šole odstrani obstoječe ostrešje. Na obodnih zidovih se zgradi dodatno nadstropje, v katerem bo pet učilnic, komunikacije, shramba in ločene sanitarije za dečke in deklice. Streha je izvedena na lesenih žebljanih nosilcih, ki premoščajo razpon, gre za pločevinasto streho v minimalnem naklonu. Dostop do podstrehe (stopnišče) je že izveden, prav tako stopniščni jašek.

Velikost in zmogljivost objekta:

Tlorisni gabarit objekta:	maksimalni gabarit se ne spremeni, dimenzija 34 × 47,84 m Zazidava niše med objektoma št. 1211 in 467 v velikosti 3,53 m × 6,95 m
Višinski gabarit:	<u>Obstoječe</u>: +10,17 m nad koto terena/koto ±0, etažnost P+1 (šola), P+1 (vrtec) <u>Novo:</u> +12,15 m nad koto terena/koto ±0, etažnost P+2 (šola), P+1 (vrtec)
Orientacija slemena:	S – J
Streha:	<u>Obstoječe:</u> Šola: Streha objekta je simetrična dvokapnica z naklonom 20 stopinj. Vrtec: Streha objekta je dvokapnica v »L« z naklonom 20 stopinj. <u>Novo:</u> Šola: Streha objekta je ravna z minimalnim naklonom 6 stopinj. Vrtec: Streha objekta je dvokapnica v »L« z naklonom 20 stopinj, v delu strehe (tlorisna dimenzija 11,85 x 8,05 m) se izvede frčada z minimalnim naklonom strešine. Oblika strehe: Sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta. V strešini dela objekta z vrtcem so predvidena strešna okna.

KONSTRUKCIJE

Objekt je temeljen na armiranobetonskih pasovnih temeljih.

Novo dozidana stena shrambe (pritličje) se temelji na armiranobetonski plošči, ki se izvede na celotni površini nove shrambe.

Obodne stene nove igralnice vrtca (1. nadstropje) bodo izvedene kot mavčno kartonska konstrukcija, ker je zaradi minimalne dodatne obtežbe temeljev potrebno uporabiti najlažje materiale. Stebri in nosilni zidovi morajo biti nad obstoječimi v pritličju, le predelni zidovi iz lahkih materialov so lahko drugje! Vmesna lega in steber sta zaradi večjega razpona iz jekla. Vertikalne vezi se morajo sidrati v konstrukcijo.

Nosilni zidovi objekta (2. nadstropje) so v obstoječem stanju izvedeni z opečnim zidakom v kombinaciji z armiranobetonskimi zidovi. Po računski kontroli obstoječih temeljev, je nadvišanje objekta za 1. nadstropje mogoče le z uporabo lahkih materialov in konstrukcij, torej čim lažjih zidov z upoštevanjem zvočne izolacije. Nosilna konstrukcija nadzidave je ab skelet z zidanimi polnili. Stebre je potrebno sidrati v obstoječo armiranobetonsko konstrukcijo.

Medetažne konstrukcije: Plošča med pritličjem in nadstropjem vrtca je v obstoječem stanju izvedena iz »Monta« prefabriciranih elementov, zalita z armiranobetonsko ploščo (16+4 cm), v ploščo se ne posega. Skenirana je bila armatura ab plošče, rezultat skena kaže, da ustreza projektu. Medetažne konstrukcije šole so armiranobetonske in so vse že izvedene. Na medetažne plošče se izvede lahki estrih. Vsa stopnišča so že izvedena, v njih se s projektom ne posega.

Ostrešje nove shrambe (pritličje) bo leseno, s pločevinasto kritino v minimalnem naklonu. Ostrešje vrtca je leseno, ob posegu na delu vrtca se z lesenimi in jeklenimi (vmesna lega, podporni steber) elementi izvede frčada, minimalni naklon strešine, kritina guma. Ostrešje šole bo izvedeno z leseno palično konstrukcijo: zavetrovanimi lesenimi žebljanimi nosilci, prekritimi s podeskanjem in vsemi potrebnimi sloji ter končno kritino pločevino v minimalnem naklonu.

Požarno stopnišče je varjena in vijačena vroče cinkana jeklena konstrukcija. Podesti in stopnice so montažni (tipski), vijačeni na robne nosilce UNP200.

Klimatska naprava se pritrdi na jekleno vroče cinkano podkonstrukcijo iz dveh profilov HEA. Sidrana sta v atiko veznega objekta.

Montažni načrt in detajle spajanja jeklenih konstrukcij pripravi izvajalec konstrukcije glede na svojo mehanizacijo.

ZUNANJE OBDELAVE

Fasade: Vse fasade objekta so toplotno izolirane. Fasada nove shrambe je izvedena v zaglajenem ometu kot obstoječ objekt. Fasada igralnice vrtca (nadstropje) se obloži s pločevino kot zaključnim slojem. Fasade nadzidanega 2. nadstropja šole se obložijo s pločevino ali lesenimi fasadnimi elementi kot zaključnim slojem.

Strešna kritina je pločevina (shramba – pritličje, šola), zaradi minimalnega naklona se frčada vrtca pokriva z gumo. Na strešinah morajo biti nujno izvedeni snegobrani, oziroma elementi, ki preprečujejo zdrs snega z objekta! Horizontalni žlebovi se ogrevajo z ogrevalno žico, ki preprečuje nastanek ledenih sveč in opasti.

Stavbno pohištvo je kombinacija PVC v beli barvi, kot je obstoječe na objektu. Notranja vrata se izvedejo v materialih in izgledu obstoječih notranjih vrat na objektu.

Fasadne odprtine na objektu oblikovno in dimenzijsko izhajajo iz obstoječih fasadnih odprtin.

Žlebovi in zaključne obrobe strehe so izvedeni v plastificirani pločevini v barvi kritine. Snegobrani so v barvi strešne kritine.

POŽARNA ZASNOVA OBJEKTA

Ocenjene požarne obremenitve glede na predvideno namembnost so majhne: skladno s SI 81 je požarna obremenitev šol in vrtcev do 300 MJ/m2. V prostorih objekta ni predvidenega skladiščenja požarno nevarnih snovi. V primeru požara v objektu se po vžigu – nastanku požara pričakuje normalna rast požara. Za odvod dima in toplote se uporabijo na prosto vodeča okna in vrata.
Nosilna konstrukcija objekta vrtca mora biti požarno odporna najmanj R30 (P+N), dovoljena lesena nosilna konstrukcija.
Nosilna konstrukcija šole mora biti požarno odporna najmanj R 60 (P+2N) – dovoljena je lesena nosilna konstrukcija, zaščitena s požarno odpornimi in negorljivimi materiali skladno s predpisi.
Iz nadzidave (2. nadstropja šole) poteka evakuacija iz učilnic v hodnik, od tam po novem zunanjem stopnišču na prosto na nivo terena. Možna je tudi evakuacija po notranjem nezaščitenem stopnišču v pritličje šole in od tam skozi vetrolov na prosto. To notranje stopnišče je tudi evakuacijska pot za obstoječe učilnice – nadstropje in pritličje.
Iz nove igralnice vrtca v nadstropju poteka evakuacija v eni smeri po notranjem nezaščitenem stopnišču šole do pritličja na prosto, v drugi smeri pa mimo prostorov za strokovne delavce po obstoječem dvoramnem stopnišču v pritličju na prosto.
Iz kuhinje se z dozidavo shrambe samo prestavi gospodarski vhod, se pa ne zapre.
Z gasilskimi vozili je možen dostop do JV in SV strani objekta (dvorišče), na ostale strani objekta je mogoč peš dostop.
Objekt je deljen na požarne sektorje. V objektu se vgradi nova požarna centrala. Požarna centrala krmili sistem prezračevanja in požarnih loput ter delovanje VRV enote. Prehodi prezračevalnih in klimatskih kanalov preko mej požarnih sektorjev bodo opremljeni s požarnimi loputami (EI 60 S), oziroma morajo biti kanali obloženi z oblogami požarne odpornosti najmanj 60 minut (EI 60). Izolacija ventilskih kanalov mora biti izvedena iz samougasljivih izolirnih parozapornih plošč in ekspandiranega polimera z veliko difuzijsko upornostjo, ker bi lahko, zaradi nizke temperature dovedenega zraka v času hlajenja, prišlo na površni kanalov do kondenzacije.
Prizidava, rekonstrukcija in nadzidava ne spreminjajo dovozov do objekta in intervencijskih površin. Intervencijski površini sta obstoječi ob obeh uvozih.
Zaradi predvidene gradnje so z vidika požarne varnosti predvideni ukrepi po celotnem objektu, oz., kjer je to potrebno, opisani pa so v Načrtu požarne varnosti in delno tudi v Načrtu arhitekture (eventualne zamenjave oken in vrat).

POVRŠINE

PRITLIČJE (pri kuhinji)

Zap. št.	Ime prostora	Tlak	Površina
1	Shramba	keramika	22,60 m^2
Skupaj			22,60 m^2

1. NADSTROPJE (podstreha vrtca)

Zap. št.	Ime prostora	Tlak	Površina
1	Igralnica	linolej	92,60 m^2
2	Garderoba	linolej	12,05 m^2
3	Sanitarije	keramika	12,05 m^2
Skupaj			116,70 m^2

2. NADSTROPJE (podstreha starega dela šole)

Zap. št.	Ime prostora	Tlak	Površina
1	Učilnica	linolej	58,80 m^2
2	Učilnica	linolej	58,90 m^2
3	Učilnica	linolej	43,10 m^2
4	Shramba	linolej	9,20 m^2
5	Komunikacije	linolej	76,75 m^2
6	Učilnica	linolej	52,10 m^2
7	Učilnica	linolej	60,50 m^2
8	Sanitarije M	keramika	6,70 m^2
9	Sanitarije Ž	keramika	5,70 m^2
Skupaj			371,75 m^2

OPIS PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO

ELEKTRIKA

Objekt je že v obstoječem stanju priključen na električno omrežje. Zaradi dozidave / rekonstrukcije / spremembe namembnosti povečanje priključkov ni predvideno.

Povzetek tehničnega poročila Načrta s področja elektrotehnike

Načrt električnih napeljav je izdelan na osnovi gradbenih – arhitekturnih načrtov, strojne opreme, želja investitorja ter skladno s tehniškimi predpisi za izvajanje elektroenergetskih instalacij v zgradbah.
Po končani montaži se morajo izvesti vse predpisane meritve na napeljavah, in sicer na izolaciji ter zaščiti proti nevarni napetosti dotika. Vse meritve morajo biti potrjene z ustreznimi merilnimi listi. Vse spremembe pri izbiri materiala in načinu izvedbe instalacije so v okviru prej navedenih predpisov so dovoljenem s pristankom investitorja in projektanta in se vnesejo v projekt izvedenih del.

Tehnično tehnološki del

Dozidavo shrambe kuhinje v pritličju stavbe (vhod v kuhinjo) – demontira se obstoječa zunanja luč, prestavi se klima naprava, za katero se ustrezno podaljšajo kabli, v novem prostoru se izvede razsvetljava in vtičnice.
Rekonstrukcija in sprememba namembnosti iz neizkoriščene podstrehe v igralnico vrtca s sanitarijami – prestavi se klimat, za katerega se prestavijo in podaljšajo kabli. Ravno tako se prestavijo požarne lopute, ki se na novo ožičijo. Za novo nastalo igralnico in sanitarije se izvede razsvetljava in instalacija moči – vtičnice.
Nadzidava in sprememba namembnosti iz neizkoriščene podstrehe šole v prostore za izvajanje pouka.
Zaradi nadzidave se prestavijo obstoječi rekuperatorji, ki se odklopijo in ponovno priklopijo na novi lokaciji, vgradijo se požarne lopute, ki se povežejo na AJP. V novih učilnicah in sanitarijah se izvede razsvetljava, instalacija moči, univerzalno ožičenje in Edorom (WIFI omrežje).
V celotnem objektu se izvede avtomatsko javljanje požara.
Objekt ima obstoječo strelovodno napeljavo, ki se na delu objekta, ki se nadzida demontira, po dokončani nadzidavi pa se ponovno montira, strelovodni odvodi se ustrezno podaljšajo.

Napajanje

Napajanje objekta je iz obstoječe PMO na fasadi objekta. Tarifne varovalke so 3 × 100 A. Zraven PMO je na fasadi objekta razdelilna omarica v kateri je več izvodov (šola, kuhinja, vrtec in zunanja razsvetljava).
Izvod za šolo je PP00-Y 4 × 16 mm^2, ki je trenutno varovan z varovalkami 3 × 35 A. Zaradi vgradnje dodatnega klimata in toplotne črpalke za klimat se varovalke izvoda za šolo povečajo na 3 × 50 A.
Dozidavo shrambe kuhinje v pritličju stavbe (vhod v kuhinjo) – se napaja iz obstoječih izvodov v razdelilcu RKU in z uporabo dveh rezervnih varovalk.
Rekonstrukcija in sprememba namembnosti iz neizkoriščene podstrehe v igralnico vrtca s sanitarijami – napajanje klimata ostane iz iste varovalke v razdelilcu RKU, za ostale porabnike se vgradi v novem prostoru garderobe manjši novi razdelilnik R2.
Nadzidava in sprememba namembnosti iz neizkoriščene podstrehe šole v prostore za izvajanje pouka.

Obstoječa omarica, na sedanjem podstrešju za napajanje rekuperatorjev se demontira. Na hodniku nadzidanega dela pa se vgradi nova razdelilna omarica za napajanje porabnikov nadzidave in prestavljene rekuperatorje.

Izvedba instalacij

Vse instalacije se izvede podometno in v spuščenem stropu. V stenah se kabli uvlečejo v instalacijske cevi, v spuščenem stropu – Knauf pa se kabli položijo na kabelskih policah po hodniku, v učilnicah pa z ustreznimi pritrdilci pritrdijo na strop.

V vseh učilnicah je predvidena vgradnja parapetnega kanala ustreznih dolžin, v katerega se vgradijo energetske vtičnice (230V) in komunikacijske vtičnice univerzalnega ožičenja, ki služi za računalniško in telefonsko omrežje.

Jakotočna instalacija se izvede s kablom NHXMH-J ustreznega preseka in številom žil.

Šibkotočna instalacija se izvede z FTP kablom cat. 6a.
Instalacija za ure se izvede s kablom HSLCH-OZ 2x1,5mm2, za ozvočenje s kablom kabel HSLCH-OZ 3x1,5mm2 in požarno javljanje s kablom Iy(St)y 1x2x0.8 mm.
Na zaščitenih delih evakuacijskih poti (stopnišče) morajo biti električni kabli z odzivom na ogenj razreda $B2_{ca}$s1d1a1, ostale prostore mora biti C_{ca} s1d2a1.

Montaža luči

Vse nove luči so predvidene v LED tehnologiji. Kjer so predvideni spuščeni stropovi se vgradijo vgradne luči, kjer pa ni predvidenih spuščenih stropov se montirajo nadgradne luči.
V vseh učilnicah 2. nadstropja se vgradijo svetilke z DALLI regulacijo. Prižiganje svetilk je preko tipkal. V večini primerov so vzporedno z okni tri vrste luči. Vsaka vrsta se samostojno prižiga in regulira.
Na hodnikih, stopnišču ter sanitarijah se svetilke prižigajo preko senzorjev gibanja.
Zunanja razsvetljava se prižiga preko foto senzorja.

Razsvetljava

Elektro instalacija razsvetljave zajema instalacijo splošne in zasilne razsvetljave v objektu. Elektro instalacija je predvidena s kabelskimi vodniki NHXMH-J odgovarjajočega preseka in števila žil, kar je razvidno iz pripadajočih enopolnih shem. Splošna razsvetljava je namenjena za osvetlitev vseh prostorov v objektu. Za razsvetljavo so predvidene, vgradne in nadgradne LED svetilke. Vse svetilke morajo imeti ENEC certifikat .
Zahtevana življenjska doba za vse izbrane svetilke mora znašati vsaj 50.000 ur pri L80B20, skladno z veljavnimi standardi glede načina prikazovanja življenjske dobe.
V vseh učilnicah v 2. nadstropju so predvidene svetilke z DALLI regulacijo.
Prižiganje svetilk v večjih prostorih je sekcijsko z več stikali, na hodnikih, stopnišču in sanitarijah pa je prižiganje s senzorji gibanja.
Za osvetlitev zunanjosti – dostava kuhinja se svetilko montira na fasado objekta, ki se prižiga preko foto senzorja.
Za napajanje razsvetljave je razvod kablov v dvojnem stropu, ter podometno do stikal.

Varnostna razsvetljava

Za varnostno razsvetljavo so predvidene svetilke z vgrajenimi akumulatorji, ki se montirajo na označenih mestih na strop ali ob izhodih in nad gasilnimi aparati. Ob izpadu omrežne napetosti se te svetilke samodejno vključijo. Varnostna razsvetljava temelji na LED svetilkah s pretvornikom in lokalnim izvorom energije t. j. vgrajenim akumulatorjem. Varnostna razsvetljava mora imeti zagotovljeno električno napajanje najmanj 1 uro. Rezervno električno napajanje se mora avtomatsko vklopiti v 1 sekundi.
Varnostne svetilke so razporejene po objektu in nad vsemi izhodi. Razmestitev in tipi so razvidni iz popisa in sheme elektroinstalacij. Varnostne svetilke zagotavljajo objektu osvetljenost 1% od nazivne oziroma ne manj kot 1 lux po evakuacijskih poteh. Na mestih, kjer so postavljeni gasilski aparati ter elektro omarice mora osvetljenost dosegati 5 lux ali več. Vodniki, ki so položeni nadometno morajo biti odmaknjeni od vseh ostalih instalacij vsaj 50 mm.

Šibkotočne instalacije – univerzalno ožičenje

Kot šibkotočne instalacije je v objektu predvideno, univerzalno ožičenje.
V skladu z sodobnimi zahtevami računalniškega omrežja in telefonskega komuniciranja se za razvod predvidi univerzalno ožičenje s kablom UTP cat.6a.
Za zaključitev vseh kablov univerzalnega ožičenja v komunikacijski omari je predvidena dobava in montaža novega patch panela.
Kabli za potrebe EDOROM (WI-FI) so speljani v novi del v kabinet T20. se v obstoječi omari odklopijo in se na isto mesto povežejo novi. V kolikor bo tehnologija del dopuščala, da se obstoječi kabli učilnic v 1. nadstropju prestavijo in zaščitijo se ohranijo, v nasprotnem primeru se položijo novi. Za potrebe učilnic v 2. nadstropju se položijo novi kabli.

Matična ura, zvonjenje, ozvočenje, šolski radio

Matična ura in zvonjenje se razširita tudi v 2. nadstropje.
Zaradi zastarelih sistemov in vprašljive možnosti nadgradnje se ozvočenje in oprema za šolski radio zamenjata z novo. Obstoječi zvočniki ostanejo na eni liniji, novi pa se vežejo na svojo linijo.
V vseh novih učilnicah so predvideni stenski zvočniki, na hodniku in v kabinetih pa zvočniki za vgradno stropno montažo.
V vseh novih učilnicah in kabinetih se vgradi regulator, s katerim je možno prilagajati nivo glasnosti, oziroma povsem izklopiti zvočnik.
Prav tako so v vseh novih prostorih predvidene analogne ure s številčnico, ki se krmilijo z minutnim pulzom iz matične ure.
Zvonjenje se nastavlja programsko po določenem urniku. Z generatorjem zvoka izberemo želeni zvok oz. melodijo zvonjenja.

Sistem avtomatskega javljanja požara

Na osnovi projektne naloge, Študije požarne varnosti, smernic SZPV (Slovensko združenje za požarno varstvo) in standarda EN54-14 za načrtovanje sistema avtomatskega odkrivanja in javljanja požara, je izbrana centrala za avtomatsko javljanje požara, ki omogoča zgodnje odkrivanje požara in po posebnem organizacijskem programu potrebno alarmiranje in krmilljenje.
Uporabljena je mikroprocesorska centrala, grajena modularno in omogoča priključitev adresibilnih javljalnikov. Vsak javljalnik ima svojo adreso in sistem omogoča točno lokacijo alarma ali napake na dvožilni javljalni liniji.

Požarna centrala mora normalno delovati tudi ob izpadu omrežnega napajanja, kar je omogočeno preko akumulatorskih baterij vgrajenih v sami centrali. Kapaciteta baterij mora zadoščati za minimalno 72 ur delovanja celotnega požarnega sistema ter ½ ure v alarmnem stanju.
Z ozirom na podatke iz Študije požarne varnosti, so določeni zahtevani javljalniki po posameznih prostorih. Javljalniki so montirani na strop. Razpored javljalnikov je prikazan na tlorisih. Pri izhodih in na komunikacijskih poteh so montirani ročni javljalniki požara. Akustična signalizacija je narejena z alarmnimi sirenami, ki so montirane po posameznih požarnih sektorjih .
Za instalacijo javljanja požara je uporabljen kabel JE-H(ST)H FE 180 E90 BMK 1x2x0.8 mm, rdeče barve, požarno odporen, ki je delno položen na požarno odporne distančnike.
Instalacije za javljanje požara se položijo ločeno od ostalih močnostnih instalacij. Minimalna oddaljenost je 20 cm. Ob montaži javljalnikov se vsi elementi sistema pravilno označijo.
Prehodi kablov skozi požarne cone se zatesnijo z maso, odporno na ogenj. Izvedba prehoda se izvede po zahtevah standarda SIST EN 1366-3 in SZPV (slovensko združenje za požarno varstvo). Električni vodniki v delu, kjer je izdelan sistem zatesnitve, ne smejo biti v ceveh. Vodniki so po odprtini enakomerno razporejeni. Vodniki ne smejo zapolniti več kot 60 % odprtine. Vodniki so 50 cm pred in za prehodom zaščiteni s požarno odpornim premazom.
Požarne lopute se ob nastopu signala iz požarne centrale zaprejo. Požarne lopute imajo elektromotorne pogone z vzmetjo, zato so uporabljeni za napajanje kabli NHXMH-J, 3x1.5 mm2.
V primeru požara se izvedejo naslednji postopki :

- vklopijo se požarne sirene po sektorjih,
- izklopijo se klimati in prezračevalne naprave. Po resetu požarne centrale ne sme biti avtomatskega vklopa klimata oz. prezračevalne naprave, ampak šele po potrditvi vklopa na sami napravi,
- zaprejo se požarne lopute na mejah požarnih sektorjev in v prezračevalnih kanalih,
- odprejo se požarna vrata,
- aktivira se sistem za odvod dima in toplote,
- aktivira se javljanje požara na gasilsko enoto.

Glavna izenačitev potenciala
Za osnovno izenačitev potencialov je v objektu obstoječa glavna ozemljitvena zbiralnica GIP. Nanjo mora biti povezano naslednje :
• glavni zaščitni vodnik PE,
• glavni ozemljitveni vodnik,
• glavni vodnik za izenačevanje potenciala, ki povezuje glavne cevi vodovoda, plina, centralne kurjave, kanalizacije in druge kovinske elemente objekta,
• strelovodne inštalacije .

Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom objekta (obročasto ozemljilo), ki je predviden kot skupna zaščitna, obratovalna in strelovodna ozemljitev.
Prerez glavnega vodnika za izenačitev potencialov mora ustrezati določilom iz standarda N.B2.754 in sicer Prerez ne sme biti manjši od polovice prereza največjega zaščitnega vodnika v instalaciji, vendar najmanj 6 mm2.

Ozemljitve

Objekt ima obstoječo ozemljitev in strelovodno instalacijo. Glede na vizualni ogled je stanje ozemljitev ustrezno.

Potrebno je izvesti meritve vseh odvodov, da se dokaže ustreznost obstoječe ozemljitve.

Strelovod

Rekonstruira se obstoječi objekt, ki ima izveden strelovod. Obstoječi strelovod se na delu, ki se nadzida demontira in po končanih delih ponovno montira. Z nadvišanjem objekta bo potrebno podaljšati obstoječe odvode, ki ostanejo na istih mestih.

VODOVOD

Obstoječi objekt POŠ Tabor se že oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda v izvedbi NL DN100 mm. Obstoječi priključek ima številki odjemnih mest OM 908 300 013 in OM 908 300 012, kombinirani vodomer. Nadzidani del objekta se bo lahko oskrboval z vodo preko obstoječega hišnega priključka. Za obravnavani objekt je bilo izdano soglasje št. 212/2010-TA z dne 5. 7. 2010. Vodomer z vgrajenim nepovratnim ventilom bo vgrajen v zunanjem vodomernem jašku na robu gradbene parcele lastnika priključka, na kateri stoji objekt ali največ do 5 m od nje.

V objekt je v obstoječem stanju pripeljan dovod hladne vode. Sanitarna topla voda se pripravlja v zimskem času preko toplotne postaje in ogrevnega razdelilca, v vmesnih obdobjih pa preko toplotne črpalke (zrak – voda). Za potrebe sanitarnih porabnikov je predvidena navezava na obstoječi razvod hladne in tople vode ter cirkulacije. Za vsa navodila in načrte za vgradnjo glej Načrt s področja strojništva.

ODVAJANJE ODPADNIH VODA

Na obravnavanem območju je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje. Fekalne vode se odvajajo v javno kanalizacijo skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/2015) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS št. 64/2012, 64/2014 in 98/2015). Iz objekta se fekalne vode odvajajo v javni kanal Kresnice PVC DN 200 mm, v cestnem telesu preko obstoječega revizijskega jaška RJ in hišnega priključnega jaška HP. Za odvod fekalnih vod iz novo pridobljenih površin se izvede navezava na obstoječo kanalizacijo (gravitacijsko), ki poteka v tlaku, steni, v medstropovju oz. zunaj objekta.

Padavinske vode se z objekta (ni novih prispevnih površin) odvajajo skladno z obstoječim gradbenim dovoljenjem za objekt POŠ Tabor številka 35102-57/2004, ki ga je izdala Upravna enota Žalec, s ponikanjem. Odvajanje meteornih voda s predvidenega parkirišča je izvedeno v obstoječ občinski sistem odvajanja. Za vsa navodila in načrte za vgradnjo glej Načrt s področja strojništva.

OGREVANJE

Ogrevalni sistem novo pridobljenih površin se priključuje na obstoječ sistem ogrevanja (kotel z lesno biomaso) v obstoječi centralni toplotni strojnici v sosednjem objektu. V objektu POŠ in vrtca je vgrajen razdelilec ogrevanja in zalogovnik sanitarne tople vode. V sklopu ogrevanja je za nove površine predvidena navezava na obstoječi ogrevni razdelilec, vgradnja ločenega odcepa/ veje za nove porabnike (2. nadstropje in ureditev podstrešja). Dovod ogrevne vode iz telovadnice do POŠ in vrtca je že v obstoječem stanju voden v zemlji.

V novo pridobljenih prostorih se vgradijo novi stenski radiatorji. Razvod ogrevanja za nove porabnike (2. nadstropje in podstrešje) je voden vidno pod stropom (območje pritličja) in vertikalno do 1. nadstropja oz. do 2. nadstropja. Razvod je nato voden v tlaku (področje toplotne izolacije) do radiatorjev.

Za potrebe ogrevnega in hladilnega registra nove prezračevalno klimatske naprave je predvidena VRV enota z DX modulom. Za vsa navodila in načrte za vgradnjo glej Načrt s področja strojništva.

Radiatorsko ogrevanje
Za radiatorsko ogrevanje prostorov temperaturnega režima 55/45°C so predvideni jekleni ploščati radiatorji, RAL barvna lestvica po izboru investitorja, s termostatskim ventilom, zapornim holandcem in odzračevalno pipico in z že vgrajenim kotnim, spodnjim, sredinskim ventilom za priklop na dvocevni sistem. Radiatorji so locirani na razpoložljivem prostoru ob zunanjih stenah oz. oknih ter so usklajeni z notranjo opremo. Radiatorji so postavljeni cca. 10 – 15 cm od tal pritrjeni v steno. Dovodni in povratni razdelilnik sta na cevno omrežje priključena z zapornima krogelnima pipama. Opremljena sta tudi z izpustnimi oziroma odzračevalnimi elementi.

PREZRAČEVANJE

Obstoječe stanje: Za potrebe kuhinje in jedilnice je vgrajena prezračevalno klimatska naprava brez rekuperacije. Lokacijsko se prezračevalno klimatska naprava nahaja na podstrešju objekta. Prostori učilnic se prezračujejo preko rekuperatorjev, ki so vgrajeni na podstrešju.
Novo stanje: Predvidena je vgradnja nove prezračevalno klimatske naprave in razvoda prezračevanja. Lokacija prezračevalno klimatske naprave je na ravni strehi objekta (pritlični povezovalni hodnik med novo in staro šolo). Za potrebe nove prezračevalno klimatske naprave je predvidena vgradnja VRV sistema/naprave. Predvidena je vgradnja VRV sistema z DX modulom za ogrevanje in hlajenje registra prezračevalno klimatske naprave.
Predvidena je demontaža in nova montaža obstoječe prezračevalne naprave za kuhinjo. Nova lokacija je na neizkoriščenem podstrešju cca 10 m stran od obstoječe lokacije. Prav tako se izvede demontaža in ponovna montaža obstoječih rekuperatorjev, ki so na podstrešju. Predvideno je, da se jih vertikalno premesti na novo podstrešje (dvig). Na območju prostora shrambe je predvidena demontaža obstoječe split klima naprave – prestavi se na ravno streho jedilnice). Odvodni kanal prezračevanja iz obstoječih sanitarij vrtca se podaljša. Za vsa navodila in načrte za vgradnjo glej Načrt s področja strojništva.

ODPADKI

Komunalni odpadki se zbirajo na obstoječem zbirnem mestu za odpadke.

TELEKOMUNIKACIJE

Objekt investitorja je priključen na telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d. d. in Telemach, d. o. o. po njunih pogojih. Z gradnjo se ne bo posegalo v priključke oziroma njihove varovalne pasove.

DOSTOP K OBJEKTU IN PRIKLJUČEK NA CESTO

Objekt POŠ in vrtca Tabor ima obstoječ priključek na javno cesto, ki se s projektom ne spreminja.

Za priključevanje novega parkirišča se izvede cestni priključek po pogojih Direkcije RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje.

Število parkirnih mest je izračunano in zadostno glede na priporočila Državnega prostorskega reda: Mirujoči promet v urbanih naseljih, ki jih je izdelalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja januarja 2020.

Ta priporočila v Preglednici 3: Parkirni normativi po dejavnostih v Točki 3 za objekte Družbenih dejavnosti: 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo priporočajo:

- za osnovne šole eno (1) PM za zaposlene in 0,2 PM za obiskovalce na učilnico, ki morajo biti javno dostopna. Del PM mora biti pod režimom kratkotrajnega parkiranja;
- za predšolsko vzgojo eno (1) PM za zaposlene in 0,2 PM za obiskovalce na skupino, ki morajo biti javno dostopna. Del PM mora biti pod režimom kratkotrajnega parkiranja.

Izračun:

Šola

14 obstoječih učilnic + 5 novih učilnic = 19 PM za zaposlene + 4 PM za obiskovalce = 23 PM

Vrtec

8 obstoječih skupin + 1 nova skupina = 9PM za zaposlene + 2 PM za obiskovalce = 11(18) PM

Skupaj 34 (41) PM

Obstoječe večje parkirišče ima 20 PM, parkirišče pred vrtcem 4 PM, novo predvideno 18 PM, skupaj torej 42 PM.

Pri izračunu se opiramo tudi na Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in Navodila za gradnjo osnovnih šol v Sloveniji.

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23) v 6. členu predpisuje dve parkirni mesti na oddelek vrtca – torej 18 PM- številka v oklepaju v zgornjem izračunu.

Navodila za gradnjo osnovnih šol v Sloveniji (RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, maj 2007) priporočajo eno parkirno mesto na oddelek in dodatno 3 do 9 parkirnih mest, odvisno od velikosti šole – kar je znotraj zgoraj izračunanega. Podatke o številu učilnic in skupin vrtca nam je posredovala OŠ Vransko.

ZUNANJA UREDITEV

V zunanjo ureditev objekta se s projektom ne posega.

S predpisi predvidene zunanje površine, ki jih morata imeti vrtec oziroma šola in so namenjene uporabi otrok, se zagotavljajo na parc. številki 1188/4 in 1188/12, k. o. Ojstriška vas (1009).

Predvideno parkirišče je omejeno z betonskimi robniki. Parkirne površine so izvedene v travnih ploščah, dostopna pot od cestnega priključka v asfaltu.

OBMOČJE GRADBIŠČA IN ELEMENTI NJEGOVE UREDITVE

Na pristopu h gradbišču je potrebno postaviti tablo, ki mora biti opremljena tako, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).

Ob gradnji je potrebno posebno pozornost posvetiti varovanju tal in preprečitvi iztoka nevarnih snovi v tla. Potrebno je preprečiti onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Gradbišče se mora organizirati tako, da se na njem ne skladišči ali pretaka goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi.

Po končani gradnji se odstranijo vsi začasno postavljeni objekti in ostanki začasnih deponij, površine se krajinsko uredijo.

Ves gradbeni material se odvaža z manjšimi kamioni. Vsi stroji morajo biti pregledani, preizkušeni in atestirani, z njimi smejo upravljati samo delavci, ki poznajo navodila o uporabi strojev.

Po končani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.

Vsa nevarna mesta v območju strojev morajo biti opremljena z opozorilnimi tablami in napisi o nevarnosti. Razen za delavce, ki s stroji upravljajo, je v delovnem območju strojev zadrževanje prepovedano.

Električne naprave smejo izvajati, popravljati in odstranjevati le strokovno usposobljeni in za to delo kvalificirani delavci.

V garderobi morajo biti omarice za prvo pomoč in nosila. Osebe, ki nudijo prvo pomoč morajo imeti ustrezne kvalifikacije.

Pred začetkom del se z izvajalcem dogovori način gradnje, glede čim manjšega vpliva na objekt in njegove uporabnike.

OPIS GRADNJE Z VIDIKA IZPOLNJEVANJA BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV

Projekt obravnava povečanje kapacitet obstoječega objekta, zato se smatra, da se v njem že izpolnjujejo bistvene in druge zahteve (objekt ima pridobljena gradbena in uporabna dovoljenja). Dodatne kapacitete objekta bodo enako izpolnjevale bistvene zahteve kot obstoječe oziroma skladno s sedaj veljavno zakonodajo.

1. Mehanska odpornost in stabilnost

Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja zemljišča in ogrožala stabilnosti drugih objektov. Z Načrtom s področja gradbeništva se zagotavlja, da dozidava, rekonstrukcija, nadzidava in sprememba namembnosti ne vpliva negativno na obstoječ del objekta.
Objekt bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in stabilen ob upoštevanju vplivov, ki jim bo izpostavljen. Bistvena zahteva se izpolni v fazah projektiranja (IDZ, DGD, PZI) v Načrtu s področja gradbeništva in posledično v drugih načrtih.

2. Varnost pred požarom

Objekt zaradi zmanjšanja ogroženosti ljudi v njem ali njegovi bližini in zaradi zmanjšanja ogroženosti okolja zagotavlja požarno varnost in omogoča učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Zagotovljena je zadostna količina vode za gašenje.
Nosilna konstrukcija objekta ob požaru določen čas ohrani potrebno nosilnost. Za omejitev hitrega širjenja požara po objektu bodo uporabljeni gradbeni elementi, ki se težko vžgejo, ob vžigu oddajajo majhno količino toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini.
Objekt zagotavlja zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, da ga lahko ljudje hitro in varno zapustijo.
V objektu in okolici objekta je zagotovljen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje.
V objektu so nameščeni oziroma vgrajeni ustrezni sistemi in naprave ter oprema za gašenje požara.
Bistvena zahteva se zagotovi z Načrtom požarne varnosti in posledično v drugih načrtih.

Ukrepi:
Za preprečitev vpliva objekta na okolico v času uporabe objekta smo:

- predvideli dograditev hidrantnega omrežja v 2. nadstropju objekta in namestitev gasilnih aparatov v objektu,
- omogočena je varna in hitra zapustitev stavbe,
- omogočen je neoviran dostop gasilcev.

3. Higienska in zdravstvena zaščita

V objektu je zagotovljena higienska in zdravstvena zaščita. Objekt ne ogroža zdravja ljudi ali povzroča čezmerne obremenitve okolja.
Objekt z vgrajenimi materiali zagotavlja, da so onesnaževanje notranjega in zunanjega zraka, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter ionizirajoča in elektromagnetna sevanja čim manjši in ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.

Vsi prostori v objektu so osvetljeni v skladu z njihovo namembnostjo, vse sijalke so v LED izvedbi. Bivalni in delovni prostori, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, so osvetljeni z naravno svetlobo, ki je zadostna z vidika zdravja in dobrega počutja. V prostorih za pouk in igro je z Načrtom s področja elektrotehnike s svetilkami zagotovljena zadostna osvetljenost prostorov, kot to velevajo predpisi.

V objektu je zagotovljeno notranje ugodje in kakovost zraka. Dimne pline iz kurilnih naprav se že v obstoječem stanju odvede na prosto tako, da nista ogrožena zdravje ljudi in okolje (kurilna naprava

centralna v sosednjem objektu). Prezračevalni in klimatizacijski sistemi ne ogrožajo zdravja ljudi in ne vplivajo negativno na pravilno odvajanje produktov zgorevanja iz kurilnih naprav. Izdelan Načrt s področja strojništva.

Objekt ima higiensko in zdravstveno neoporečen sistem zbiranja in odvajanja komunalnih, padavinskih in industrijskih odpadnih voda ter drugih odpadnih tekočin.

Objekt je že v obstoječem stanju z vgrajenimi materiali ščiten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav objekta in pred neželeno vlago. S pravilno vgradnjo materialov (vrstni red, debeline) se preprečuje škodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih elementih objektov in na njihovih površinah – izhaja iz Elaborata gradbene fizike.

VODA:
V objektu je zagotovljena pitna voda. Opremljen je z zadostnim številom sanitarij.
Pričakovani vplivi:
Pri obratovanju objekta se pričakujejo naslednji vplivi na podtalne vode:
- vpliv odpadnih padavinskih voda
- vpliv odpadnih fekalnih voda

Ukrepi:
- padavinske vode iz strešin se odvajajo preko peskolovov v ponikanje (ni dodatnih površin strešin glede na obstoječe stanje),
- padavinske vode iz utrjenih površin se bodo odvajale v ponikanje,
- fekalne odpadne vode se odvajajo v obstoječ kanalizacijski priključek objekta.

ZRAK:
Glede na namembnost objekta le-ta ne predstavlja večjega negativnega vpliva na ozračje, zato ne pričakujemo prekoračitve dovoljenih normativov.

ODPADKI:
Pričakovani vplivi:
V času uporabe se pričakujejo:
- klasični komunalni odpadki,
- ostali odpadki, ki nastanejo pri vzdrževanju objekta.

Ukrepi:
Odpadki se morajo zbirati ločeno v zato namenjenih posodah po pogojih upravljavca. Že v obstoječm stanju.

OSENČENJE:
Zaradi oddaljenosti sosednjih objektov predmetni objekt ne senči sosednjih objektov. Osvetlitev prostorov objekta z naravno svetlobo je zadostna.

4. Varnost pri uporabi:

Objekt je ob normalni uporabi varen pred zdrsi, spotikanjem, padci, utopitvami, trčenjem, padci predmetov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, vlomi in drugimi nesrečami ali poškodbami.
V objektu ni mest, na katerih obstaja nevarnost zdrsa in spotika zaradi nestabilnih ali nepričakovano spreminjajočih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Na mestih v objektu, kjer obstaja nevarnost padca, morajo biti nameščeni ustrezni elementi, ki to nevarnost zmanjšajo. Ker je objekt namenjen predvsem otrokom,

je treba elemente prilagoditi tako, da se otroci ne morejo zmuzniti skoznje in da je plezanje nanje oteženo – stopniščne, balkonske ograje z vertikalnimi elementi z medsebojnim razmakom manj kot 12 cm.
Zasteklitve so zaščitene pred trkom z ograjo ali izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne – kaljeno in lepljeno steklo.
Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, morajo biti varno pritrjeni. Strehe morajo biti varne pred zdrsi snega in leda – snegobrani.
Deli objekta, ki so vroči in bi lahko bili za ljudi nevarni, se po potrebi zavarujejo pred dotiki.
Objekt mora biti varen pred električnim udarom, podnapetostnimi, prenapetostnimi in čezmernimi elektromagnetnimi vplivi, vžigom možne eksplozivne atmosfere, čezmernim segrevanjem inštalacijskih elementov in elektroenergetskih sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki, nevarnostjo prekinitve napajanja in drugimi nevarnostmi. Zahteva se zagotavlja v Načrtu s področja elektrotehnike in posledično v drugih načrtih.
Objekt mora biti opremljen s sistemom zaščite pred strelo tako, da ta odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo, pri čemer ne povzroča nevarnosti za požar, da omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala. Zahteva se zagotavlja v Načrtu s področja elektrotehnike in posledično v drugih načrtih.

Pričakovani vplivi:
- nezgode pri uporabi objekta;
- zdrs in padec;
- opekline;
- udar električnega toka.

Ukrepi:
Za preprečitev padca in zdrsa je potrebno pohodne površine čistiti, predvsem pa morajo biti pohodne površine v mokrih prostorih (sanitarijah) izvedene v talni keramiki razreda, ki zagotavlja protizdrsnost. Vsi električni vodi in naprave so zaščiteni pred dostopom otrok.

5. Zaščita pred hrupom:
Raven hrupa v objektu ne ogroža zdravja ljudi. Zagotavlja primerne razmere za delo in druge dejavnosti. Upoštevajo se zunanji hrup, hrup iz drugih prostorov (prehod hrupa med prostori), hrup obratovalne opreme in odmevni hrup.
Objekt ob predvideni uporabi ne povzroča čezmerne obremenitve v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja pred hrupom. Zahteva se zagotavlja v Elaboratu zaščite stavbe pred hrupom v stavbah in posledično v drugih načrtih.

Pričakovani vplivi:
Glede na namembnost objekta ne pričakujemo prekoračitve dovoljenih ravni hrupa ali vibracij med prostori v objektu in navzven v okolico. Zahteva se zagotavlja v fazi PZI z izdelavo Elaborata in izkaza zaščite stavbe pred hrupom v stavbah.

6. Energija in ohranjanje toplote:
Objekt zaradi varčevanja z energijo in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov energije zagotavlja učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah ter drugih tehničnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Čim večji del energije za delovanje sistemov v stavbi skušamo zagotoviti iz obnovljivih virov energije.
Objekt je zasnovan z ugodnim razmerjem med površino toplotnega ovoja stavbe in njegovo kondicionirano prostornino.

Sistem ogrevanja ob najmanjših toplotnih izgubah zagotovi ustrezno raven notranjega toplotnega ugodja – projektirano v Načrtu s področja strojništva, certifikati vgrajenih naprav za prezračevanje in ogrevanje objekta.
S pasivnimi gradbenimi elementi je zagotovljeno, da se v času sončnega obsevanja in ob hkratnih visokih zunanjih temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo –vgradnja žaluzij na okenskih odprtinah. Če s temi rešitvami v objektu ni mogoče zagotoviti predpisanega toplotnega ugodja, se uporabijo sistemi intenzivnega nočnega hlajenja oziroma prezračevanja prostorov in druge alternativne rešitve –klimatiziranje.
Objekt ima vgrajen centralni rekuperacijski sistem.
Topla voda se zagotavlja z obstoječim sistemom priprave tople vode – v zimskem času iz centralne kurilnice, v letnem s toplotno črpalko.
Učinkovita raba energije za razsvetljavo se zagotavlja z naravno osvetlitvijo. Dodatno se uporabijo energijsko učinkovita svetila LED in pripadajoči elementi ter ustrezna regulacija.
Zahteve se izpolnjuje v Načrtu s področja strojništva in Elaboratu in izkazu učinkovite rabe energije v stavbah.

7. Univerzalna graditev in uporaba objektov

Objekt že v obstoječem stanju nima vgrajenega dvigala, niti tehnologija in izvedba obstoječega objekta ne omogočata vgradnje le-tega. Organizacija dela in prostori v objektu (šola, vrtec) omogočajo, da se oddelki otrok, v katerih bi bili gibalno ali kako drugače oviran otroci, prestavijo v pritlično učilnico oz. igralnico čim bližje vhodu.

8. Trajnostna raba naravnih virov:

Objekti je in bo v nadaljnjih fazah projektiran, grajen, vzdrževan in odstranjen tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da se omogoča predvsem:

- ponovna uporaba ali možnost recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi – objekt je v čim večji meri grajen iz ekološko sprejemljivih in razgradljivih materialov,
- dolga življenjska doba objektov (masivna gradnja – opečni votlak, porobeton) in
- uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin v objektih (vsi vgrajeni materiali so s certifikatom dani na trg.

OPIS ZAŠČITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV

V predmetnem projektu ni predvidena prestavitev infrastrukturnih vodov.

OPIS PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO ZA GASILNO VODO

Predvidena gradnja se odvija na obstoječem objektu, ki je že priključena na infrastrukturo za gasilno vodo – hidrantno omrežje. Le-to se nadgradi tudi v nadzidanem 2. nadstropju objekta. V primeru požara gasilno vodo pripeljejo tudi gasilna vozila.

IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Predhodne raziskave niso bile izvedene, ker za predviden poseg to ni bilo zahtevano.

PROJEKTANTSKI POPIS

REKAPITULACIJA POPISA DEL (POŠ)

	GRADBENA DELA	
1	RUŠITVENA DELA	
2	BETONSKA DELA	
3	ZIDARSKA DELA	
4	TESARSKA DELA	
5	KROVSKO KLEPARSKA DELA	
6	OKNA in VRATA	
	OBRTNIŠKA DELA	
7	SLIKOPLESKARSKA DELA	
8	PARKETARSKA DELA	
9	KERAMIČARSKA DELA	
10	KOVINARSKA DELA	
	SKUPAJ	**0,00**

VSE SKUPAJ objekt	

DDV 9,5 %

SKUPNA VREDNOST DEL z DDV

Izdelal: Sebastijan Vute u.d.i.a.

1 Rušitvena dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport, vključno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.

1	Odstranitev opečnatega strešnika	m²	555	-
2	Odstranitev strešne konstrukcije. Odstranitev nosilnih letev opečnate kritine, kapne lege, vmesne lege, špirovcev. Poraba lesa 0,075m³/m² tlorisne projekcije (555 m2).	m³	41,65	-
3	Odstranitev lesenih podpornih stebrov ostrešja. Stebri dim. 18 cm × 18 cm različnih dolžin. (10 × 1,3 m in 10 × 2,65 m)	m³	1,28	-
4	Odstranitev horizontalnih žlebov iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, z vsemi pritrdilnimi sredstvi. Razvita širina do 330 mm.	mt	51,6	
5	Odstranitev vertikalnih žlebov iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, z vsemi pritrdilnimi sredstvi. Razvita širina do 350 mm.	mt	31	
6	Odstranitev lesenih vratnih kril s podbojem dim. 90 cm × 205 cm.	kom	1	-
7	Odstranitev opečnate stene debeline 20 cm, obodne stene stopnišča v podstrešju.	m³	7,97	-
8	Odstranitev opečnate stene debeline 30 cm, zatrepne stene ostrešja.	m³	17,9	-
9	Odstranitev AB zidnih vezi dim. 30 cm × 20 cm zatrepna stena ostrešja), vertikalnih in horizontalnih vezi 20 cm × 20 cm.	m³	2,85	-
10	Odstranitev cementnega estriha debeline 10 cm (celotna površina AB plošče podstrešja 377 m2).	m³	37,7	-
	Skupaj rušitvena dela			**0,00**

2 Betonska dela

Splošno: v postavkah betonskih del so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela; vsi vertikalni in horizontalni prenosi, prevozi in transporti; vibriranje in negovanje betona; vgradnja vseh sider in kovinskih nosil za ostala gradbena in obrtniška dela. Kontrola vgrajenega betona se izvaja v skladu s projektom betona katerega potrdita nadzorni organ in statik objekta.

1	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12·0,20 m³/m², v AB zidno vez 30 cm × 20 cm in vertikalne vezi preseka 30 cm × 30 cm.	m³	21,40	0,00
2	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12·0,20 m³/m², v AB zidne vezi 30 cm × 30 cm.	m³	8,90	0,00
3	Dobava, polaganje in vezanje armature RA Φ do vključno 12 mm. Srednje komplicirana armatura (*).	kg	2.480,00	0,00

OPOMBA : (*) Količina armature je ocenjena. Točno količino povzeti iz armaturnega izvlečka oz. po dejanskem naročilu in izmerah.

	Skupaj betonska dela	**0,00**

3 Zidarska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport. Stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri. Upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in navodila proizvajalcev materiala za vgradnjo. Gradbeni materiali morajo biti enaki kot so projektirani, za njihovo morebitno menjavo je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta.

1	Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi bloki ZB20 dim. 625 × 200 × 200 mm, kompletno z vsemi prenosi, pripravo malte in zarisovanjem. (191,85 m2)	m^3	38,37	-
2	Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi bloki ZB30 dim. 625 × 300 × 200 mm, kompletno z vsemi prenosi, pripravo malte in zarisovanjem. (zunanja stena 123,15 m2)	m^3	36,95	-
3	Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi bloki ZB30 dim. 625 × 300 × 200 mm, kompletno z vsemi prenosi, pripravo malte in zarisovanjem. (notranja stena 70,10 m2)	m^3	21,03	-
4	Fini tankoslojni notranji omet ytong sten skladno z navodili in zahtevami proizvajalca.	m^2	647,00	-
5	Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi: - suhi estrih fermacell (debelina 9,5 cm), - obstenski dilatacijski trak.	m^2	360,00	-
6	Izravnava in obdelava okenskih špalet globine do 25 cm s stirodurjem debeline 2 cm, 2-krat lepilo in PVC mrežica, vogali zaključeni z Alu kotniki.	mt	103,80	-
7	Dobava in vgradnja notranjih okenskih polic iz tehničnega kamna.			-
	80 × 21 × 3cm	kom	2,00	-
	180 × 21 × 3cm	kom	1,00	-
	225 × 21 × 3cm	kom	3,00	-
	245 × 21 × 3cm	kom	2,00	-
	260 × 21 × 3cm	kom	3,00	-
	290 × 21 × 3cm	kom	1,00	-
	300 × 21 × 3cm	kom	2,00	-
	320 × 21 × 3cm	kom	2,00	-
8	Zidarska pomoč instalaterjem			-
	- delavec PK	ur	48,00	-
	Skupaj zidarska dela			**0,00**

4 Tesarska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa vezanja in podpiranja opažev, vsi vertikalni in horizontalni prenosi, transporti in prevozi ter razopaženje po končanih delih. Vidni betoni morajo biti opaženi z gladkimi opažnimi elementi.

1	Dvostranski opaž višine 65 cm zaključne stenske vezi v steni 30 cm, vzdolžne zunanje stene. (okna)	mt	48,60	0,00
2	Dvostranski opaž višine 20 cm, zaključne stenske vezi v steni 30 cm, prečne zunanje in notranje stene.	mt	54,90	0,00
3	Dvostranski opaž višine 30 cm zaključne stenske vezi širine 30 cm, povezovalne vezi.	mt	69,10	0,00
4	Opaž vertikalnih vezi sten, brez zoba, nevidne betonske površine.	m²	57,00	0,00
5	Dobava in postavitev sestavljenih paličnih nosilcev iz dolžinsko spojenega lesa KVH C24 nevidne kvalitete, posamezni deli se med seboj žebličijo, nosilec je pritrjen v AB zidno vez preko L kotnikov dim. nosilca 17,10 × 0,8/1,8 m (IZVEDBO in PRITRJEVANJE GLEJ NAČRT G. K.).	kom	21,00	0,00
6	Dobava in vgradnja OSB 3 plošč pero in utor debeline 15,0 mm s polepljenimi stiki, plošče se žebličijo v spodnji del paličnih nosilcev.	m²	301,00	0,00
7	Dobava in postavitev TI UNIFIT 037 debeline 2 x 10 cm (skupna debelina 20 cm) ali podobno po celotni površini podstrešja.	m²	418,00	0,00
8	Dobava in postavitev TI pohodna talna plošča DF7 debeline 2 x 10 cm (skupna debelina 20 cm) ali podobno po celotni površini podstrešja.	m²	418,00	0,00
9	Dobava in postavitev DHF Egger plošč s polepljenimi stiki, sekundarna kritina nad paličnimi nosilci po celotni površini ostrešja.	m²	452,00	0,00
10	Dobava in montaža letev 7/5 cm zračni most strešne konstrukcije.	mt	383,00	0,00
11	Dobava in montaža letev 7/5 cm kontra letve na zračnem mostu strešne konstrukcije in kot osnova trapezne pločevine, letve se polagajo na osni razdalji 60 cm	mt	794,00	0,00
12	Dobava lesene skeletne konstrukcijske stene v sestavi znotraj-navzven: OSB 3 N+F plošča debeline 15 mm, leseni okvir 80/160 mm lepljen les KVH C24 nevidne kvalitete pokončniki so na osni razdalji 62,5 cm vmes TI NATURBOARD FIT 16 cm, OSB 3 N+F plošča debeline 22 mm.	m²	26,27	0,00
13	Dobava in vgradnja OSB 3 plošč pero in utor debeline 22 mm s polepljenimi stiki, plošče se žebličijo v lesene morale postavitev podna protipožarne kletke.	m²	15,60	0,00

14	Dobava in vgradnja OSB 3 plošč pero in utor debeline 15,0 mm s polepljenimi stiki, plošče se žebličijo v palične nosilce, strop protipožarne kletke in osnova za GKF plošče.	m²	16,40	0,00
	Skupaj tesarska dela			**0,00**

5 Krovsko kleparska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport, upoštevati vse predpise, standarde in zahteve naročnika ter proizvajalca kritine.

1	Dobava in montaža dvojnih letev 8/10 cm, križno polaganje letev vmes TI Mineral Plus EXT 035 debeline 2 × 10 cm zapora toplotnega ovoja nove etaže nosilna konstrukcija barvane trapezne pločevine kot fasadna obloga.	m²	362,00	0,00
2	Dobava in montaža trapezne pločevine višine 35 mm RAL 7016 (antracit siva), z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaključne obrobe (fasadna obloga in streha v naklonu).	m²	814,00	0,00
4	Dobava in montaža kape slemena dvokamne strehe v naklonu 6° iz Alu barvane pločevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm. Z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. Razvite širine 600 mm.	mt	24,80	0,00
5	Dobava in montaža odkapne Alu barvane pločevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm v odkapu čela fasade iz trapezne pločevine. Razvite širine 200 mm.	mt	89,00	0,00
6	Dobava in montaža obrobe okenskih špalet iz Alu barvane pločevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm. Razvite širine 260 mm.	mt	103,80	0,00
7	Dobava in montaža oknskih polic iz Alu barvane pločevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm. Razvite širine 260 mm.	mt	42,00	0,00
8	Dobava in vgradnja skritega žlebu, žleb se izdela in vgradi po detajlu proizvajalca oziroma izvajalca kleparskih del z vso potrebno podkonstrukcijo, barvano pločevino, tesnilnim in pritrdilnim materialom.	mt	49,60	0,00
9	Dobava in montaža vertikalnih žlebov fi 100 mm iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija, z vsemi pritrdilnimi sredstvi.	mt	46,00	0,00
10	Dobava in montaža odtočnih kolen iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Fi 100 mm.	kom	7,00	0,00
11	Dobava in montaža odtočnih kotličkov iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Fi 100 mm.	kom	7,00	0,00

Skupaj krovsko kleparska dela **0,00**

6 Okna in vrata

OKNA: so izdelana iz smrekovih masivnih okvirjev zaščitena na zunanji strani z Alu oblogo v antracit sivi barvi, Rf kljuko, v troslojni zasteklitvi Uw = 0.7 W/m2K, odpiranje okna v horizontalni in vertikalni smeri, dimenzije oken preveriti na samem mestu vgradnje.Okna se vgradijo v treh ravneh RAL montaža.

NOTRANJA VRATA: so izdelana iz kartonastega polnila in perforirane iverne plošče, belo pleskana RAL 9016 z Rf kljuko in magnetno ključavnico, ter 3D vidnimi nasadili.

	OKNA			
1	O3 Fiksno okno dim. 240 × 180 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	1,00	0,00
2	O4 Fiksno okno dim. 240 × 170 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	1,00	0,00
3	O5 Fiksno okno dim. 140 × 140 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	1,00	0,00
4	O6 Trodelno okno dim. 260 × 190 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	3,00	0,00
5	O7 Trodelno okno dim. 245 × 190 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	2,00	0,00
6	O8 Trodelno okno dim. 290 × 190 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	1,00	0,00
7	O9 Trodelno okno dim. 300 × 190 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	2,00	0,00
8	O10 Enokrilno okno dim. 140 × 140 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	1,00	0,00
9	O11 Enokrilno okno dim. 80 × 140 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	2,00	0,00
10	O12 Trodelno okno dim. 225 × 190 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	2,00	0,00
11	O13 Dvodelno okno dim. 170 × 190 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	1,00	0,00
12	O14 Trodelno okno dim. 240 × 190 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	1,00	0,00
13	O15 Trodelno okno dim. 320 × 190 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	2,00	0,00
14	O16 Enokrilno okno dim. 120 × 190 z zunanjo Alu žaluzijo	kom	1,00	0,00
15	O17 Dvodelno okno dim. 170 × 110 požarno okno avtomatsko odpiranje	kom	1,00	0,00
	VRATA			
16	V2P dim. 100 × 200 cm POŽARNA VRATA E30	kom	3,00	0,00
17	V6 dim. 100 × 210 cm	kom	6,00	0,00
18	V7P dim. 100 × 210 cm POŽARNA VRATA E30	kom	1,00	0,00
19	V8 dim. 80 × 210 cm	kom	5,00	0,00
	Skupaj okna in vrata			**0,00**

7 Slikopleskarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala se prepušča izvajalcu. Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje glede detajlov in tona zaključnega sloja beleža od investitorja objekta.

1	Dobava in postavitev stene iz dvojne MK plošče z vso potrebno Alu podkonstrukcijo vmes TI AKUSTIK Board debeline 5 cm, debelina stene 10 cm.	m²	43,75	0,00
2	Dobava in postavitev požarnega stopa iz 2 × GKF plošč debeline 12,5 mm z vso potrebno pritrdilno in vešalno konstrukcijo.	m²	375,00	0,00
3	Dobava in postavitev požarne obloge iz GKF plošč debeline 15 mm z vso potrebno podkonstrukcijo debeline 5 cm izdelava istalacijske ravnine, vmes TI Unifit 037.	m²	26,27	0,00
4	Dobava in postavitev požarne obloge iz GKF plošč debeline 15 mm spodnji del POŽARNE KLETKE.	m²	15,60	0,00
5	Dobava in postavitev požarne stene iz GKF plošče z vso potrebno Alu podkonstrukcijo vmes TI AKUSTIK Board debeline 5 cm, debelina stene 7,5 cm POŽARNA KLETKA REKUPERATORJEV.	m²	49,60	0,00
6	Bandažiranje in kitanje stikov MK plošč, vsi vogali se obdelajo s kartonskim vogalnim trakom.	m²	589,00	0,00
7	Priprava podlage (brušenje in premaz z akrilno emulzij), 2-krat gletanje z izravnalno maso, 2-krat brušenje stenskih površin. (Ytong stene)	m²	647,00	0,00
8	Priprava podlage (brušenje in premaz z akrilno emulzijo), 2-krat gletanje z izravnalno maso, 2-krat brušenje stenskih površin. (špalete oken do globine 25 cm)	m^2	26,00	0,00
9	Samo barvanje sten in stropov. Priprava podlage, 2-krat pleskanje stenskih površin, v barvi po izboru investitorja. V ceni zajeti kitanje z akrilcem stikov do stavbnega pohištva, vseh vogalov, stikov med različnimi materiali, stikov s keramiko, okrog podometnih omaric, do coklov in letvic ter drugje kjer je to potrebno. V ceni zajeti, da se zadnja roka barvanja izvede po položitvi finalnih tlakov, montaži notranjih vrat s predhodno zaščito vsega in odstranitvo zaščite.	m^2	1.262,00	0,00
10	Dobava in vgradnja požarne lopute z požarno oblogo za dostop do požarnih klet rekuperatorjev; loputa dim. 84 cm × 112 cm.	kpl	2,00	0,00

Skupaj slikopleskarska dela **0,00**

8 Parketarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

1	Dobava PVC vinil talne obloge izgleda hrast natur debelina 3 mm.	m²	348,00	0,00
2	Polaganje PVC vinil talne obloge, na prej pripravljeno podlago, v ceni polaganja zajeto brušenje cem. estriha in lepljenje z dvokomponentnim lepilom.	m²	348,00	0,00
3	Dobava in vgradnja zaključnih letev višine 7 cm v beli mat barvi.	mt	219,00	

Skupaj parketarska dela **0,00**

9 Keramičarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

SANITARIJE

1	DOBAVA talne keramike 1. klase dim. 60 cm × 60 cm × 1 cm.	m²	12,15	0,00
2	POLAGANJE talne keramike 1. klase dim. 60 cm × 60 cm × x 1 cm.	m²	12,15	0,00
3	DOBAVA stenske keramike 1. klase dim. 30 cm × 60 cm × x 1 cm.	m²	53,55	0,00
4	POLAGANJE stenske keramike do višine 2 m 1. klase dim. 30 cm × 60 cm × x 1 cm.	m²	53,55	0,00

Skupaj keramičarska dela **0,00**

10 Kovinarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

POŽARNE STOPNICE

1	Dobava in montaža zunanjega kovinskega požarnega z ograjo višine 100 cm. Triramno ravno stopnišče s tremi podesti, širina posamezne rame in podesta je 120 cm, 33 nastopnih ploskev dim. 27 × 120 cm. Nastopne ploskve in podesti so izdelani iz pocinkane mreže 2 × 2 cm. Kovinsko stopnišče je v celoti vroče cinkano (glej PZI načrt arhitekture).	kpl	1,00	0,00
2	Zadnji podest in stopnična rama sta v celoti barvana z požarno barvo odpornosti E30, tlorisna projekcija 120 × 480 cm.	kpl	1,00	0,00

Skupaj kovinarska dela **0,00**

REKAPITULACIJA POPISA DEL (VRTEC)

	GRADBENA DELA	
1	RUŠITVENA DELA	
2	BETONSKA DELA	
3	ZIDARSKA DELA	
4	TESARSKA DELA	
5	KROVSKO KLEPARSKA DELA	
6	OKNA in VRATA	
	OBRTNIŠKA DELA	
7	SLIKOPLESKARSKA DELA	
8	PARKETARSKA DELA	
9	KERAMIČARSKA DELA	
10	KOVINARSKA DELA	
	SKUPAJ	**0,00**

VSE SKUPAJ objekt	

DDV 9,5 %

SKUPNA VREDNOST DEL z DDV

Izdelal: Sebastijan Vute u.d.i.a.

1 Rušitvena dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport, vključno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.

1	Odstranitev opečnatega strešnika.	m^2	105	-
2	Odstranitev strešne konstrukcije na delu izdelave strešne frčade. Odstranitev nosilnih letev opečnate kritine, kapne lege, vmesne lege, špirovcev ter dveh podpornih stebrov. Poraba lesa 0,075 m^3/m^2 tlorisne projekcije (105 m^2).	m^3	7,88	-
3	Odstranitev lesenih podpornih stebrov ostrešja. Stebri dim. 16 × 16 cm dolžine 1,45 m.	m^3	0,11	-
4	Odstranitev horizontalnih žlebov iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, z vsemi pritrdilnimi sredstvi. Razvita širina do 330 mm.	mt	11,85	
5	Izdelava preboja v notranji opečni steni debeline 20 cm za vratno odprtino 150 × 210 cm, preboj se izvede s postopnim zarezovanjem s kotno brusilko in udarnim kladivom.	m^3	0,63	-
6	Odstranitev lesenih vratnih kril s podbojem dim. 90 × 205 cm.	kom	1	-
7	Odstranitev notranje opečne stene debeline 10 cm.	m^3	1,26	-
10	Odstranitev cementnega estriha debeline 5 cm (površina AB plošče podstrešja na novem delu 125 m^2).	m^3	12,5	-

Skupaj rušitvena dela **0,00**

2 Betonska dela

Splošno: v postavkah betonskih del so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela; vsi vertikalni in horizontalni prenosi, prevozi in transporti; vibriranje in negovanje betona; vgradnja vseh sider in kovinskih nosil za ostala gradbena in obrtniška dela. Kontrola vgrajenega betona se izvaja v skladu s projektom betona, katerega potrdita nadzorni organ in statik objekta.

1	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12-0,20 m³/m², v AB zidno vez 30 × 20 cm in vertikalne vezi preseka 30 × 30 cm.	m³	1,71	0,00
2	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12-0,20 m³/m², v AB steber 20 × 20 cm in točkovni temelj.	m³	0,28	0,00
2	Dobava, polaganje in vezanje armature RA Φ do vključno 12 mm. Srednje komplicirana armatura (*).	kg	160,00	0,00

OPOMBA : (*) Količina armature je ocenjena. Točno količino povzeti iz armaturnega izvlečka oz. po dejanskem naročilu in izmerah.

Skupaj betonska dela **0,00**

3 Zidarska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport. Stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri. Upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in navodila proizvajalcev materiala za vgradnjo. Gradbeni materiali morajo biti enaki kot so projektirani, za njihovo morebitno menjavo je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta.

1	Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi bloki ZB20 dim. 625 × 200 × 200 mm, kompletno z vsemi prenosi, pripravo malte in zarisovanjem (stene sanitarij 17,44 m^2).	m^3	3,49	-
2	Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi bloki ZB30 dim. 625 × 300 × 200 mm, kompletno z vsemi prenosi, pripravo malte in zarisovanjem (zunanja stena frčade 14,60 m^2).	m^3	4,38	-
3	Fini tankoslojni notranji omet ytong sten skladno z navodili in zahtevami proizvajalca.	m²	32,05	-
4	Mavčni notranji omet s predhodno izdelavo cementnega obrizga, montažo vodil za faše in postavitvijo podometnih vogalnih elementov skladno z navodili in zahtevami proizvajalca. (obstoječe stene podstrešja)	m²	78,80	-
5	Fini notranji omet na mavčni notranji omet skladno z navodili in zahtevami proizvajalca.	m²	69,20	-
6	Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi: - mikro armiran cementni estrih z dodatkom za dobro toplotno prevodnost (debelina 6 cm) - toplotna EPS izolacija debeline 8 cm za srednje obremenjene površine (razvod elektro in strojnih instalacij) - obstenski dilatacijski trak	m²	125,00	-
7	Dobava in vgradnja notranjih okenskih polic iz tehničnega kamna:			-
	120 × 21 × 3 cm	kom	5,00	-
8	Zidarska pomoč instalaterjem:			-
	- delavec PK	ur	48,00	-
	Skupaj zidarska dela			**0,00**

4 Tesarska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa vezanja in podpiranja opažev, vsi vertikalni in horizontalni prenosi, transporti in prevozi ter razopaženje po končanih delih. Vidni betoni morajo biti opaženi z gladkimi opažnimi elementi.

1	Dvostranski opaž višine 20 cm zaključne stenske vezi v steni 20 cm, predelne stene sanitarij.	m²	7,20	0,00
2	Dvostranski opaž višine 20 cm zaključne stenske vezi v steni debeline 30 cm, zunanja stena frčade.	m²	11,85	0,00
2	Dobava in izdelava lesene strešne konstrukcije enokapne strehe frčade minimalnega naklona 2°, po projektu in statičnem izračunu, komplet z dobavo in vgradnjo ustreznih sider, kapnimi, vmesnimi legami in špirovci oziroma škarniki, škarniki so na osnem razmaku 83,3 cm. Poraba lesa 0,075m³/m² tlorisne projekcije. Les za strešni stol je v celoti skoblan in zaščiten z brezbarvnim protiinsekticidnim premazom.	m²	96,20	0,00
3	Dobava in postavitev DHF Egger plošč s polepljenimi stiki, sekundarna kritina nad špirovci po celotni površini ostrešja frčade.	m²	96,20	0,00
	Dobava in montaža filca kot ločilni sloj 200 g/m^2.	m²	96,20	0,00
	Dobava in montaža SIKAPAN 18G v temno sivi barvi, vključno s strešno atiko.	m²	100,00	0,00
4	Dobava in postavitev TI UNIFIT 034 debeline 16 cm ali podobno med škarniki frčade.	m²	85,60	0,00
	Dobava in vgradnja OSB 3 plošč pero in utor debeline 15,0 mm s polepljenimi stiki, plošče se žebličijo v škarnike frčade.	m²	83,00	0,00
5	Dobava in postavitev TI UNIFIT 034 debeline 14 cm ali podobno med škarniki obstoječega neizkoriščenega podstrešja.	m²	36,00	0,00
	Dobava in vgradnja OSB 3 plošč pero in utor debeline 15,0 mm s polepljenimi stiki, plošče se žebličijo v škarnike obstoječega neizkoriščenega podstrešja.	m²	40,20	0,00
6	Dobava lesene skeletne konstrukcijske stene v sestavi znotraj - navzven: OSB 3 N+F plošča debeline 15 mm, leseni okvir 80/160 mm lepljen les KVH C24 nevidne kvalitete pokončniki so na osni razdalji 62,5 cm vmes TI NATURBOARD FIT 16 cm, DHF plošča debeline 15 mm.	m²	45,25	0,00
7	Dobava lesene ATIKE ravne strehe iz konstrukcijske stene v sestavi, OSB 3 N+F plošča debeline 15 mm, leseni okvir 60/100 mm lepljen les KVH C24 nevidne kvalitete, OSB 3 N+F plošča debeline 15 mm, ATIKA višine 40 cm.	mt	11,85	0,00

Skupaj tesarska dela **0,00**

5 Krovsko kleparska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport, upoštevati vse predpise, standarde in zahteve naročnika ter proizvajalca kritine.

1	Dobava in montaža letev 4/5 cm zračni most bočne stranice frčade in nosilna konstrukcija barvane trapezne pločevine kot fasadna obloga.	mt	21,00	0,00
2	Dobava in montaža dvojnih letev 8/10 cm, križno polaganje letev vmes TI Mineral Plus EXT 035 debeline 2 × 10 cm čelna stranice frčade in nosilna konstrukcija barvane trapezne pločevine kot fasadna obloga.	m²	26,50	0,00
3	Dobava in montaža trapezne pločevine višine 35 mm RAL 7016 (antracit siva), z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.	m²	47,50	0,00
4	Dobava in montaža kape ATIKE iz Alu barvane pločevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm. Razvite širine 600 mm.	mt	19,55	0,00
5	Dobava in montaža odkapne Alu barvane pločevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm v odkapu čela fasade iz trapezne pločevine FRČADA. Razvite širine 200 mm.	mt	11,85	0,00
6	Dobava in montaža obrobe okenskih špalet iz Alu barvane pločevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm. Razvite širine 260 mm.	mt	23,45	0,00
7	Dobava in montaža oknskih polic iz Alu barvane pločevine RAL 7016 (antracit siva) debeline 0,70 mm. Razvite širine 260 mm.	mt	5,85	0,00
8	Dobava in vgradnja strešnih oken Velux GGU dim. 78 × 140 cm, okno je elektrificirano z zunanjim senčilom (zunanja roleta Alu).	kom	5,00	0,00
9	Dobava in vgradnja strešnih oken Velux za ravno streho z ravnim steklom dim. 120 × 90 cm, okno je elektrificirano.	kom	5,00	0,00

Skupaj krovsko kleparska dela **0,00**

6 Okna in vrata

OKNA: so izdelana iz smrekovih masivnih okvirjev zaščitena na zunanji strani z Alu oblogo v antracit sivi barvi, Rf kljuko, v troslojni zasteklitvi Uw = 0,7 W/m2K, odpiranje okna v horizontalni in vertikalni smeri, dimenzije oken preveriti na samem mestu vgradnje. Okna se vgradijo v treh ravneh - RAL montaža.

NOTRANJA VRATA: so izdelana iz kartonastega polnila in perforirane iverne plošče, belo pleskana RAL 9016 z Rf kljuko in magnetno ključavnico, ter 3D vidnimi nasadili.

	OKNA			
1	O1 dim. 120 × 180 cm z zunanjo Alu roleto	kom	4,00	0,00
2	O2 dim. 120 × 120 cm z zunanjo Alu roleto	kom	1,00	0,00
3	Elektrificirano strešno okno Velux dim. 78 × 140 cm z zunanjo roleto na električni pogon	kom	4,00	0,00
4	Elektrificirano strešno okno Velux za ravne strehe dim. 90 × 1230 cm z notranjim senčilom	kom	8,00	0,00
	VRATA			
5	V3 dim. 100 × 200 cm	kom	1,00	0,00
6	V4 dim. 90 × 210 cm	kom	1,00	0,00
7	V5 dim. 145 × 210 cm notranja drsna vrata	kom	1,00	0,00
8	VP2 dim. 100 × 200 cm POŽARNA VRATA E30	kom	1,00	0,00
	Skupaj okna in vrata			**0,00**

7 Slikopleskarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala se prepušča izvajalcu. Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje glede detajlov in tona zaključnega sloja beleža od investitorja objekta.

1	Dobava in vgradnja ognjevarne mavčno kartonske plošče plošče GKF dim. 200 × 125 × 1,25 cm na kovinsko podkonstrukcijo, vmes toplotno zvočna izolacija AKUSTIK Board debeline 15 cm - OBLOGA KONSTRUKCIJSKE STENE proti ostrešju.	m^2	45,25	0,00
2	Dobava in vgradnja ognjevarne mavčno kartonske plošče plošče GKF dim. 200 × 125 × 1,25 cm na OSB ploščo - OBLOGA KONSTRUKCIJSKE STENE proti igralnici vrtca.	m^2	45,25	0,00
3	Dobava in vgradnja ognjevarne mavčno kartonske plošče plošče F 13 dim. 200 × 125 × 1,25 cm na kovinsko podkonstrukcijo, vmes toplotno zvočna izolacija AKUSTIK Board debeline 15 cm - STROP FRČADE.	m^2	83,00	0,00
4	Dobava in vgradnja ognjevarne mavčno kartonske plošče plošče F 13 dim. 200 × 125 × 1,25 cm na kovinsko podkonstrukcijo, vmes toplotno zvočna izolacija AKUSTIK Board debeline 16 cm - POŠEVNA STREHA.	m^2	40,20	0,00
5	Dobava in postavitev stene iz dvojne MK plošče z vso potrebno Alu podkonstrukcijo vmes TI AKUSTIK Board debeline 5 cm, debelina stene 10 cm.	m^2	13,70	0,00
6	Bandažiranje in kitanje stikov MK plošč, vsi vogali se obdelajo s kartonskim vogalnim trakom.	m^2	195,85	0,00
7	Priprava podlage (brušenje in premaz z akrilno emulzijo), 2-krat gletanje z izravnalno maso, 2-krat brušenje stenskih površin.	m^2	94,40	0,00
8	Samo barvanje sten in stropov. Priprava podlage, 2-krat pleskanje stenskih površin, v barvi po izboru investitorja. V ceni zajeti kitanje z akrilcem stikov do stavbnega pohištva, vseh vogalov, stikov med različnimi materiali, stikov s keramiko, okrog podometnih omaric, do coklov in letvic ter drugje, kjer je to potrebno. V ceni zajeto, da se zadnja roka barvanja izvede po položitvi finalnih tlakov, montaži notranjih vrat s predhodno zaščito vsega in odstranitvo zaščite.	m^2	290,25	0,00

Skupaj slikopleskarska dela **0,00**

8 Parketarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

1	Dobava PVC vinil obloge v izgledu parketa debeline 3 mm.	m^2	108,50	0,00
2	Polaganje PVC vinil obloge v izgledu parketa debeline 3 mm na prej pripravljeno podlago, v ceni polaganja zajeto brušenje cem. estriha in lepljenje z dvokomponentnim lepilom.	m^2	108,50	0,00
3	Dobava in vgradnja zaključnih letev višine 7 cm v beli mat barvi.	mt	46,00	

Skupaj parketarska dela **0,00**

9 Keramičarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

SANITARIJE

1	DOBAVA talne keramike 1. klase dim. 60 cm × 60 cm × 1 cm.	m^2	11,60	0,00
2	POLAGANJE talne keramike 1. klase dim. 60 cm × 60 cm × 1 cm.	m^2	11,60	0,00
3	DOBAVA stenske keramike 1. klase dim. 30 cm × 60 cm × 1 cm.	m^2	24,00	0,00
4	POLAGANJE stenske keramike do višine 2 m 1. klase dim. 30 cm × 60 cm × 1 cm.	m^2	24,00	0,00

Skupaj keramičarska dela **0,00**

10 Kovinarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

JEKLENI NOSILEC

1	Dobava in montaža jeklenega nosilca, dim. razvidne iz GK (HEA 220, L = cca. 12 m); nosilec je v celoti vroče cinkan in barvan z zaščitno belo barvo (glej PZI načrt GRADBENIH KONSTRUKCIJ).	kpl	1,00	0,00
2	Dobava in montaža jeklenih stebrov, dim. razvidne iz GK (HEA 220, 4 stebri, skupna dolžina = cca. 11 m); stebri so v celoti vroče cinkani in barvani z zaščitno belo barvo (glej PZI načrt GRADBENIH KONSTRUKCIJ). Priprava ležišč in montaža po načrtu s področja gradbeništva. Pred izvedbo uskladiti pozicijo stebrov v nadstropju glede na podpore v pritličju.	kpl	1,00	0,00
3	Dobava in montaža kovinske okenske ograje dim. 120 × 60 cm; ograja je v celoti vroče cinkan in barvan z antracit sivo barvo (glej PZI načrt ARHITEKTURA).	kpl	4,00	0,00

Skupaj kovinarska dela **0,00**

REKAPITULACIJA POPISA DEL (SHRAMBA)

	GRADBENA DELA	
1	RUŠITVENA DELA	
2	BETONSKA DELA	
3	ZIDARSKA DELA	
4	TESARSKA DELA	
5	KROVSKO KLEPARSKA DELA	
6	OKNA in VRATA	
	OBRTNIŠKA DELA	
7	SLIKOPLESKARSKA DELA	
8	PARKETARSKA DELA	
9	KERAMIČARSKA DELA	
10	KOVINARSKA DELA	
	SKUPAJ	**0,00**

VSE SKUPAJ objekt	

DDV 9,5 %

SKUPNA VREDNOST DEL z DDV

Izdelal: Sebastijan Vute u.d.i.a.

1 Zemeljska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport, vključno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.

1	Odstranitev asfaltne površine debeline 8 cm. (23,65 m^2)	m^3	2,08	0,00
2	Široki strojni izkop globine 60 cm za podložni beton shrambe skupaj s pasovnimi temelji. Upoštevati tudi ročni izkop.	m^3	17,72	0,00
3	Utrjevanje dna gradbene jame s kompriminiranjem do potrebne zbitosti.	m^2	24,00	0,00
4	Dobava in polaganje utrjenega netkanega tekstila POLITLAK FILC gramature 150 g/m^2. Filc se polaga pod gramozno nasutje.	m^2	24,00	0,00
5	Dobava granulata 8-32 mm z vgrajevanjem v zasip med pasovnimi temelji s kompriminiranjem do potrebne zbitosti. V plasteh po 30 cm.	m^3	7,20	0,00
6	Nakladanje odvečnega materiala na začasni deponiji z odvozom na trajno deponijo vključno s takso.	m^3	19,80	0,00
7	Stroški odlaganja izkopnih materialov na trajni deponiji vključno s komunalno takso.	m^3	19,80	0,00

Skupaj zemeljska dela **0,00**

2 Betonska dela

Splošno: v postavkah betonskih del so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela; vsi vertikalni in horizontalni prenosi, prevozi in transporti; vibriranje in negovanje betona; vgradnja vseh sider in kovinskih nosil za ostala gradbena in obrtniška dela. Kontrola vgrajenega betona se izvaja v skladu s projektom betona, katerega potrdita nadzorni organ in statik objekta.

1	Dobava in vgrajevanje betona 16/20, preseka 0,12-0,20 m^3/m^2, v podložni beton debeline 10 cm, med AB pasovne temelje. (25,55 m2)	m^3	2,81	0,00
2	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,12-0,20 m^3/m^2, v AB temelj 60 × 60 cm.	m^3	1,61	0,00
3	Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC1, preseka 0,04-0,08 m^3/m^1, robni nosilci, vertikalne in horizontalne vezi ter preklade.	m^3	0,46	0,00
4	Dobava, polaganje in vezanje armature RA Φ do vključno 12 mm. Srednje kompliciran armatura (*).	kg	171,00	0,00

OPOMBA : (*) Količina armature je ocenjena. Točno količino povzeti iz armaturnega izvlečka oz. po dejanskem naročilu in izmerah.

Skupaj betonska dela	**0,00**

3 Zidarska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport. Stene in zidovi morajo biti popolnoma ravni v horizontalni in vertikalni smeri. Upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev in navodila proizvajalcev materiala za vgradnjo. Gradbeni materiali morajo biti enaki kot so projektirani, za njihovo morebitno menjavo je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta.

1	Izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi : 1× hladni premaz, 1× bitumenski trak P4 z varjenimi preklopi. (shramba)	m²	24,50	0,00
2	Dobava in zidanje sten z YTONG porobetonskimi zidnimi bloki ZB30 dim. 625 × 300 × 200 mm, kompletno z vsemi prenosi, pripravo malte in zarisovanjem. (zunanja stena 6,90 m2)	m^3	2,07	0,00
3	Pozidava okenske odprtine dim. 60 × 80 cm z YTONG porobetonskimi zidnimi bloki ZB30 dim. 625 × 300 × 200 mm, kompletno z vsemi prenosi, pripravo malte in zarisovanjem. (0,96 m2)	m^3	0,29	0,00
4	Fini tankoslojni notranji omet ytong sten skladno z navodili in zahtevami proizvajalca.	m²	6,90	0,00
5	Mavčni notranji omet s predhodno izdelavo cementnega obrizga, montažo vodil za faše in postavitvijo podometnih vogalnih elementov skladno z navodili in zahtevami proizvajalca. (obstoječe zunanje stene)	m²	42,30	0,00
6	Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi: - mikro armiran cementni estrih z dodatkom za dobro toplotno prevodnost (debelina 5 cm) - toplotna EPS izolacija debeline 7 cm za srednje obremenjene površine (razvod elektro in strojnih instalacij) - obstenski dilatacijski trak	m²	22,60	0,00
7	Dobava in vgradnja RF protismradnih okvirjev s pokrovi za vgradnjo talne keramike dim. 60 × 60 cm.	kom	3,00	0,00
8	Zidarska pomoč instalaterjem: - delavec PK	ur	24,00	0,00
	Skupaj zidarska dela			**0,00**

4 Tesarska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, vsa vezanja in podpiranja opažev, vsi vertikalni in horizontalni prenosi, transporti in prevozi ter razopaženje po končanih delih. Vidni betoni morajo biti opaženi z gladkimi opažnimi elementi.

1	Dvostranski opaž višine 20 cm zaključne stenske vezi v steni 20 cm, predelne stene sanitarij.	m²	7,20	0,00
2	Opaž AB točkovnih temeljev dim. 80 × 80 cm višine 50 cm.	kpl	2,00	0,00
3	Dobava lesene konstrukcijske stropne plošče v sestavi, OSB 3 N+F plošča debeline 15 mm s polepljenimi stiki, leseni okvir 80/160 mm lepljen les KVH C24 nevidne kvalitete vmes TI NATURBOARD FIT 16 cm, DHF plošča s polepljenimi stiki debeline 15 mm (leseni stropniki so na razdalji 625 mm, lesena konstriukcija se sidra v zunanjo nosilno steno s sidrnimi vijaki M10 na razdalji 50 cm); dim. plošče 6,40 x 3,53 m.	m²	22,40	0,00
4	Dobava lesene ATIKE ravne strehe iz konstrukcijske stene v sestavi, OSB 3 N+F plošča debeline 15 mm, leseni okvir 60/100 mm lepljen les KVH C24 nevidne kvalitete, OSB 3 N+F plošča debeline 15 mm, ATIKA višine 30 cm.	mt	3,53	0,00

	Skupaj tesarska dela	**0,00**

5 Krovsko kleparska dela

Splošno: v postavkah so zajeta vsa pripravljalna in zaključna dela, ves notranji in zunanji vertikalni ter horizontalni transport, upoštevati vse predpise, standarde in zahteve naročnika ter proizvajalca kritine.

1	Dobava in izdelava plavajočega tlaka v sestavi: RAVNA STREHA SHRAMBE.			
	Naklonska TI SmartRoof TOP CTF1 debeline 3 - 6 cm izdelana v naklonu kot podloga za HI (varjena SIKA).	m²	22,40	0,00
	Dobava in montaža filca kot ločilni sloj 200 g/m2.	m²	22,40	0,00
	Dobava in montaža SIKAPAN 18G v temno sivi barvi, vključno s strešno atiko.	m²	28,40	0,00
2	Dobava in montaža kape ATIKE iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Razvite širine 500 mm (ravna streha SHRAMBE).	mt	3,50	0,00
3	Dobava in montaža zidne obrobe kot zaključek, pokrivni profil SIKE iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Razvite širine 200 mm.	mt	16,30	0,00
4	Dobava in montaža vertikalnih žlebov fi 100 mm iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija, z vsemi pritrdilnimi sredstvi.	mt	3,50	0,00
5	Dobava in montaža odtočnih kolen iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Fi 100 mm.	kom	1,00	0,00
6	Dobava in montaža odtočnih kotličkov iz Alu barvane pločevine debeline 0,70 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Fi 100 mm.	kom	1,00	0,00

Skupaj krovsko kleparska dela	**0,00**

6 Fasaderska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala za fasado se prepušča izvajalcu. Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje glede detajlov in tona zaključnega sloja od projektanta objekta.

1	Nanos emulzije za razprašitev in pripravo boljšega oprijema fasadne površine za lepljenje izolacije.	m²	6,90	0,00
2	Sidranje TI kamena volna SmartWall NC1 plošč v opečnato steno s plastičnimi sidri 4 kom/m2.	kom	28,00	0,00
3	Izdelava fasade "cokla" v sestavi: NEOCOKL 031 **18 cm**, 2-krat osnovni sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico (armaturo), izravnalni sloj gradbenega lepila, prednamaz in zaključni sloj Akrilni zariban omet 2 mm. Plošča dim. 1000/500 mm.	m²	0,90	0,00
4	Izdelava fasade v sestavi: toplotna izolacija iz **kamene volne SmartWall NC1 20 cm** brez preklopa, pritrjene na obstoječo podlago z lepljenjem in delnim sidranjem v osnovno opečno in betonsko podlago, osnovni sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico in vogalniki (armaturo) - z zaključnim slojem kot npr. Akrilni zariban omet 1,5 mm. Plošča dim. 1000/500 mm. FASADA HIŠE	m²	6,00	0,00
5	Izdelava vratne špalete do globine 20 cm v sestavi: osnovni sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico in vogalniki (armaturo) - z zaključnim slojem kot npr. Akrilni zariban omet 1,5 m.	mt	6,50	0,00
6	Izdelava cevnega **fasadnega odra** višine do 5,0 m: običajna fasada, A=30 dni. (oder za izdelavo fasade, montažo opažev, žlebov in finalnih	m²	6,00	0,00

Skupaj fasaderska dela	**0,00**

7 Okna in vrata

OKNA: so izdelana iz smrekovih masivnih okvirjev zaščitena na zunanji strani z Alu oblogo v antracit sivi barvi, Rf kljuko, v troslojni zasteklitvi Uw = 0,7 W/m2K, odpiranje okna v horizontalni in vertikalni smeri, dimenzije oken preveriti na samem mestu vgradnje. Okna se vgradijo v treh ravneh - RAL montaža.

NOTRANJA VRATA: so izdelana iz kartonastega polnila in perforirane iverne plošče, belo pleskana RAL 9016 z Rf kljuko in magnetno ključavnico, ter 3D vidnimi nasadili.

VRATA

1	V1 dim. 188 × 225 zunanja PVC dvokrilna vrata	kom	1,00	0,00

Skupaj okna in vrata **0,00**

8 Slikopleskarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala se prepušča izvajalcu. Pred pričetkom del mora izvajalec del pridobiti pisno soglasje glede detajlov in tona zaključnega sloja beleža od investitorja objekta.

1	Dobava in vgradnja ognjevarne mavčno kartonske plošče plošče F 13 dim. 200 × 125 × 1,25 cm na kovinsko podkonstrukcijo, vmes toplotno zvočna izolacija AKUSTIK Board debeline 16 cm - SPUŠČENI STROP.	m^2	22,40	0,00
2	Bandažiranje in kitanje stikov MK plošč, vsi vogali se obdelajo s kartonskim vogalnim trakom.	m^2	22,40	0,00
3	Priprava podlage (brušenje in premaz z akrilno emulzijo), 2-krat gletanje z izravnalno maso, 2-krat brušenje stenskih površin.	m^2	17,30	0,00
4	Samo barvanje sten in stropov. Priprava podlage, 2-krat pleskanje stenskih površin, v barvi po izboru investitorja. V ceni zajeti kitanje z akrilcem stikov do stavbnega pohištva, vseh vogalov, stikov med različnimi materiali, stikov s keramiko, okrog podometnih omaric, do coklov in letvic ter drugje, kjer je to potrebno. V ceni zajeti, da se zadnja roka barvanja izvede po položitvi finalnih tlakov, montaži notranjih vrat s predhodno zaščito vsega in odstranitvo zaščite.	m^2	39,70	0,00

Skupaj slikopleskarska dela	**0,00**

9 Keramičarska dela

Splošno: Izbor, vrsto materiala oz. proizvajalca materiala izbere investitor.

SANITARIJE

1	DOBAVA talne keramike 1. klase dim. 60 cm × 60 cm × 1 cm.	m^2	22,40	0,00
2	POLAGANJE talne keramike 1. klase dim. 60 cm × 60 cm × 1 cm.	m^2	22,40	0,00
3	DOBAVA stenske keramike 1. klase dim. 30 cm × 60 cm × 1 cm.	m^2	27,40	0,00
4	POLAGANJE stenske keramike do višine 2 m 1. klase dim. 30 cm × 60 cm × 1 cm.	m^2	27,40	0,00

Skupaj keramičarska dela **0,00**


GRAFIČNI PRIKAZI



LEGENDA:

- Zemljiška parcela
- Meja zazidljivosti
- Urejena meja
- Gradbena parcela
- LOKACIJA GRADBENEGA POSEGA
- 1 — NOVA SHRAMBA (hor. prizidava)
- 2 — NOVA IGRALNICA VRTCA (vert. prizidava)
- 3 — NOVI PROSTORI ŠOLE (vert. prizidava)
- 4 — PARKIRIŠČE (nezahtevni objekt)
- Objekti v okviru kompleksa šole, ki niso predmet projekta
- Utrjene prometne, komunalne in tehnične površine
- Zelene površine raščenega dela gradbene parcele

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan VUTE, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 500	Vsebina: **GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA**
	Risba: **L.0.1**	




LEGENDA:


- Zemljiška parcela
- Meja zazidljivosti
- Urejena meja
- Gradbena parcela
- LOKACIJA GRADBENEGA POSEGA
- Objekti v okviru kompleksa šole, ki niso predmet projekta

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan VUTE, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 500	Vsebina: **KOMUNALNA SITUACIJA**
	Risba: **L.0.2**	


POSEG PR-2, M 1 : 50



POSEG PR-2, M 1 : 50



TLORIS PRITLIČJA, M 1:200



OPOMBE:
- TOČNE DIMENZIJE DOLOČIJO IZVAJALCI DEL NA MESTU IZDELAVE
- DIMENZIJE POSAMEZNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV SO RAZVIDNE IZ STATIČNEGA IZRAČUNA
- ARMATURA SE IZVEDE V SKLADU S STATIČNIM IZRAČUNOM
- PRED IZVEDBO NADOKENSKIH PREKLAD IN PREKLAD NAD BALKONSKIMI VRATI IN PANORAMSKIMI STENAMI MORA INVESTITOR DOKONČNO DOLOČITI NAČIN SENČENJA POSAMEZNIH OKEN IN OSTALIH FASADNIH ODPRTIN, NATO PA V SKLADU Z ODLOČITVIJO IZVESTI USKLADITEV Z MOREBITNIM DOBAVITELJEM ROLET TAKO, DA BO OBLIKA PREKLAD OMOGOČALA IZVEDBO
- SVETLA VIŠINA NOTRANJIH VRAT JE 2,10 m
- VKOLIKOR GRE ZA RAL MONTAŽO, ZIDAR POVEČA VELIKOST ODPRTINE!

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = 326,71 m n. v.

LEGENDA MATERIALOV


- opečni zidak – novo
- opečni zidak – obstoječe
- armiran beton
- porobeton zidak
- toplotna izolacija
- MK stena

SEVER


±0,00 = 326,71 m n. v.

Investitor: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt, Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 200, 1 :50	Vsebina: TLORIS PRITLIČJA
	Risba: T.1.1	


TLORIS PRVEGA NADSTROPJA, M 1 : 200



POSEG PN-2, M 1 : 50



POSEG PN-1, M : 50



OPOMBE:
- TOČNE DIMENZIJE DOLOČIJO IZVAJALCI DEL NA MESTU IZDELAVE
- DIMENZIJE POSAMEZNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV SO RAZVIDNE IZ STATIČNEGA IZRAČUNA
- ARMATURA SE IZVEDE V SKLADU S STATIČNIM IZRAČUNOM
- PRED IZVEDBO NADOKENSKIH PREKLAD IN PREKLAD NAD BALKONSKIMI VRATI IN PANORAMSKIMI STENAMI MORA INVESTITOR DOKONČNO DOLOČITI NAČIN SENČENJA POSAMEZNIH OKEN IN OSTALIH FASADNIH ODPRTIN, NATO PA V SKLADU Z ODLOČITVIJO IZVESTI USKLADITEV Z MOREBITNIM DOBAVITELJEM ROLET TAKO, DA BO OBLIKA PREKLAD OMOGOČALA IZVEDBO
- SVETLA VIŠINA NOTRANJIH VRAT JE 2,10 m
- VKOLIKOR GRE ZA RAL MONTAŽO, ZIDAR POVEČA VELIKOST ODPRTINE!

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = 326,71 m n. v.

LEGENDA MATERIALOV


- opečni zidak – novo
- opečni zidak – obstoječe
- armiran beton
- porobeton zidak
- toplotna izolacija
- MK stena

SEVER


±0,00 = 326,71 m n. v.

Investitor: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
	Št. načrta: 01/2021 A	
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt, Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1 : 200, 1 :50	Vsebina: TLORIS PRVEGA NADSTROPJA
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: T.1.2	

POSEG DN-1, M 1 : 50



TLORIS DRUGEGA NADSTROPJA, M 1 : 200



OPOMBE:
- TOČNE DIMENZIJE DOLOČIJO IZVAJALCI DEL NA MESTU IZDELAVE.
- DIMENZIJE POSAMEZNIH KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV SO RAZVIDNE IZ STATIČNEGA IZRAČUNA.
- ARMATURA SE IZVEDE V SKLADU S STATIČNIM IZRAČUNOM.
- PRED IZVEDBO NADOKNSKIH PREKLAD IN PREKLAD NAD BALKONSKIMI VRATI IN PANORAMSKIMI STENAMI MORA INVESTITOR DOKONČNO DOLOČITI NAČIN SENČENJA POSAMEZNIH OKEN IN OSTALIH FASADNIH ODPRTIN, NATO PA V SKLADU Z DOLOČITVIJO IZVESTI IZSKLJUČITEV Z MOREBITNIM DOBAVITELJEM ROLET TAKO, DA BO OBLIKA PREKLAD OMOGOČALA IZVEDBO
- SVETLA VIŠINA NOTRANJIH VRAT JE 2,10 m
- VKOLMOR GRE ZA RAL MONTAŽO, ZIDAR POVEČA VELIKOST ODPRTINE!

MERE KONTROLIRATI NA STAVBI

±0,00 = 326,71 m n. v.


LEGENDA MATERIALOV

- opečni zidak – novo
- opečni zidak – obstoječe
- armiran beton
- porobeton zidak
- toplotna izolacija
- MK stena

±0,00 = 326,71 m n. v.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
	Št. načrta: 01/2021 A	
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1 : 200, 1 :50	Vsebina: TLORIS DRUGEGA NADSTROPJA
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: T.1.3	

Kopiranje in dostopa do vsebin nadzirata avtorja.
Kopiranje in dostopa do vsebin nadzirata avtorja.




Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	Vsebina: Tloris OSTREŠJA
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1:50	
	Risba: T.1.4	

Kopiranje in dostopno le pooblaščenim oseba
Copying and access only to authorized persons



Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021 Št. načrta: 01/2021 A	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1:50	Vsebina: Tloris STREHE
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: T.1.5	


Kopiranje in dostava le z pisnim soglasjem avtorja.
Copying and delivery only with the author's written consent.



	T1		S1		S6		Z1		
	keramika+lepilo	1,5 cm	trapezna pločevina	4,0 cm	gramozno nasutej	10,0 cm	Trapezna pločevina	4,0 cm	
K	mikro armiran estrih	5,0 cm	prečne letve 10x7cm	7,0 cm	SIKAPLAN 1,5G temno siva		Homeseal LDS 0.02		
	TI EPS 150	10,0 cm	zračni most 4x5cm	5,0 cm	Filc ločilni sloj 200g/m2		Lesena podkon. 7x5cm vmes	5,0 cm	
DAK	HI izolekt T4 plus	1,0 cm	DHF N+F plošča s poleplienimim stiki	1,5 cm	Naklonska TI SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm)	8,0 cm	TI Mineral Plus EXT 035		
	podložni beton	10,0 cm	KVH C24 18/20cm palični nosilec	20,0 cm	DHF N+F plošča	1,5 cm	Lesena kršna podkon. 8x6cm	16,0 cm	
	TI XPS 300	12,0 cm	S2		Škarje KVH C24 10/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm	vmes TI Mineral Plus EXT 035		
	gramoznо nasutje	67,0 cm	TI pohodna talna plošča DF (2x10cm)	20,0 cm	OSB 3 N+F plošča s poleplienimi stiki	1,25 cm	OM (termoblok)	30,0 cm	
	T2		Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm	Letve 7/10cm vmes TI Unifit 037	10,0 cm	Notranji omet	1,0 cm	
na	PVC_vinil	0,5 cm	GKF požarna plošča	1,5 cm	MK plošča pož.DFH2	1,5 cm	Z2		
	mikro armiran estrih	6,0 cm	S3		PS1		tankoslojni omet		
	TI EPS 150	8,0 cm	TI pohodna talna plošča DF (4x10cm)	20,0 cm	zračni prostor	38,0 cm	2x lepilo +PVC mrežica	1,0 cm	
	AB plošča obstoječa	20,0 cm	KVH C24 18/20cm palič.nosi. vmes TI Unifit 037	20,0 cm	kovinska podkonstrukcija na vešalih	2,7 cm	TI EPS	25,0 cm	
	T3		OSB 3 N+F plošča s poleplienimi stiki	1,5 cm	2xGKF požarna plošča	2,5 cm	OM (termoblok)	30,0 cm	
	keramika + lepilo	1,5 cm	S4		PS2		Notranji omet	1,0 cm	
	mikro armiran estrih	5,0 cm	SIKAPLAN 1,5G temno siva		OSB 3 N+F plošča s poleplienimi stiki	2,2 cm	Z3		
	TI EPS 150	8,0 cm	Filc ločilni sloj 200g/m2		Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm	MK plošča	1,25 cm	
	AB plošča obstoječa	20,0 cm	DHF N+F plošča	1,5 cm	GKF požarna plošča	1,5 cm	OSB 3 N+F plošča s poleplienimi stiki	1,25 cm	
	T4		Škarnik KVH C24 12/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm			Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm	
	PVC_vinil	0,5 cm	OSB 3 N+F plošča s poleplienimi stiki	1,5 cm	PS3		OSB 3 N+F plošča s poleplienimi stiki	1,25 cm	
	Suhi estrih fermacell	9,5 cm	kovinska podkonstrukcija na vešalih	18,0 cm	GKF požarna plošča	1,25 cm	Kovinska podkon.vmes TI Unifit 037	14,0 cm	
	AB plošča obstoječa	20,0 cm	vmes TI Unifit 037		Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm	MK plošča	1,25 cm	
	T5		GKF plošča	1,5 cm	GKF požarna plošča	1,25 cm	Z4		
	keramika	1,5 cm					GKF plošča	1,5 cm	
	izravnalna masa	0,5 cm	S5		PS4		OSB 3 N+F plošča s poleplienimi stiki	1,25 cm	
	Strobeton	8,0 cm	obstoječa strešna konstrukcija	14,0 cm	OSB 3 N+F plošča s poleplienimi stiki	1,25 cm	GKF požarna plošča	1,25 cm	
	AB plošča obstoječa	20,0 cm	vmes TI Unifit 037		GKF požarna plošča	1,25 cm	Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm	
			kovinska podkonstrukcija na vešalih	20,0 cm	Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm	OSB 3 N+F plošča s poleplienimi stiki	2,2 cm	
			vmes TI Unifit 037		GKF požarna plošča	1,25 cm	Lesena kršna podkon. 8x6cm vmes	16,0 cm	
			parna zapora HOMESEAL LDS 100				TI Mineral Plus EXT 035		
			GKF plošča	1,5 cm			Lesena podkon. 7x5cm vmes	5,0 cm	
							TI Mineral Plus EXT 035		
							Homeseal LDS 0.02		
							Trapezna pločevina	4,0 cm	

Investitor: Občina Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR	
Tabor 21, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A		
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture	
Ojstriška vas 38, 3304 Tabor			
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025		
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1:50	Vsebina: Vzdolžni PREREZ	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: T.2.1		

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.



AB
OPEČNI ZIDAK
BETONSKI ZIDAK
TI XPS 400
TI EPS
TI kamena volna

T1

keramika+lepilo	1,5 cm
mikro armiran estrih	5,0 cm
TI EPS 150	10,0 cm
HI izotekt T4 plus	1,0 cm
podložni beton	10,0 cm
TI XPS 300	12,0 cm
gramozno nasutje	67,0 cm

T2

PVC_vinil	0,5 cm
mikro armiran estrih	6,0 cm
TI EPS 150	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T3

keramika + lepilo	1,5 cm
mikro armiran estrih	5,0 cm
TI EPS 150	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T4

PVC_vinil	0,5 cm
Suhi estrih fermacell	9,5 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T5

keramika	1,5 cm
izravnalna masa	0,5 cm
Stirobeton	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

S1

trapezna pločevina	4,0 cm
prečne letve 10x7cm	7,0 cm
zračni most 4x5cm	5,0 cm
DHF N+F plošča s polepljenimim stiki	1,5 cm
KVH C24 18/20cm palični nosilec	20,0 cm

S2

TI pohodna talna plošča DF (2x10cm)	20,0 cm
Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm
GKF požarna plošča	1,5 cm

S3

TI pohodna talna plošča DF (4x10cm)	20,0 cm
KVH C24 18/20cm palič.nosi. vmes TI Unifit 037	20,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,5 cm

S4

SIKAPLAN 1,5G temno siva	
Filc ločilni sloj 200g/m2	
DHF N+F plošča	1,5 cm
Škarnik KVH C24 12/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,5 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih vmes TI Unifit 037	18,0 cm
GKF plošča	1,5 cm

S5

obstoječa strešna konstrukcija vmes TI Unifit 037	14,0 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih vmes TI Unifit 037	20,0 cm
parna zapora HOMESEAL LDS 100	
GKF plošča	1,5 cm

S6

gramozno nasutej	10,0 cm
SIKAPLAN 1,5G temno siva	
Filc ločilni sloj 200g/m2	
Naklonska TI SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm)	8,0 cm
DHF N+F plošča	1,5 cm
Škarje KVH C24 10/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Letve 7/10cm vmes TI Unifit 037	10,0 cm
MK plošča pož.DFH2	1,5 cm

PS1

zračni prostor	38,0 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih	2,7 cm
2xGKF požarna plošča	2,5 cm

PS2

OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	2,2 cm
Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm
GKF požarna plošča	1,5 cm

PS3

GKF požarna plošča	1,25 cm
Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm

PS4

OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm
Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm

Z1

Trapezna pločevina	4,0 cm
Homeseal LDS 0.02	
Lesena podkon. 7x5cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	5,0 cm
Lesena križna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	16,0 cm
OM (termoblok)	30,0 cm
Notranji omet	1,0 cm

Z2

tankoslojni omet	
2x lepilo +PVC mrežica	1,0 cm
TI EPS	25,0 cm
OM (termoblok)	30,0 cm
Notranji omet	1,0 cm


Z3

MK plošča	1,25 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Kovinska podkon.vmes TI Unifit 037	14,0 cm
MK plošča	1,25 cm

Z4

GKF plošča	1,5 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	2,2 cm
Lesena križna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	16,0 cm
Lesena podkon. 7x5cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	5,0 cm
Homeseal LDS 0.02	
Trapezna pločevina	4,0 cm

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor		Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor		Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a.	ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a.	ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.		Merilo: 1:50, 1:53,27	Vsebina: Prečni PREREZ 1-1
		Risba: T.2.2	



AB
OPEČNI ZIDAK
BETONSKI ZIDAK
TI XPS 400
TI EPS
TI kamena volna

T1

keramika+lepilo	1,5 cm
mikro armiran estrih	5,0 cm
TI EPS 150	10,0 cm
HI izotekt T4 plus	1,0 cm
podložni beton	10,0 cm
TI XPS 300	12,0 cm
gramozno nasutje	67,0 cm

T2

PVC_vinil	0,5 cm
mikro armiran estrih	6,0 cm
TI EPS 150	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T3

keramika + lepilo	1,5 cm
mikro armiran estrih	5,0 cm
TI EPS 150	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T4

PVC_vinil	0,5 cm
Suhi estrih fermacell	9,5 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T5

keramika	1,5 cm
izravnalna masa	0,5 cm
Stirobeton	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

S1

trapezna pločevina	4,0 cm
prečne letve 10x7cm	7,0 cm
zračni most 4x5cm	5,0 cm
DHF N+F plošča s polepljenimim stiki	1,5 cm
KVH C24 18/20cm palični nosilec	20,0 cm

S2

TI pohodna talna plošča DF (2x10cm)	20,0 cm
Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm
GKF požarna plošča	1,5 cm

S3

TI pohodna talna plošča DF (4x10cm)	20,0 cm
KVH C24 18/20cm palič.nosi. vmes TI Unifit 037	20,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,5 cm

S4

gramozno nasutje	10,0 cm
SIKAPLAN 1,5G temno siva	
Filc ločilni sloj 200g/m2	
DHF N+F plošča	1,5 cm
Škarnik KVH C24 12/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,5 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih vmes TI Unifit 037	18,0 cm
GKF plošča	1,5 cm

S5

obstoječa strešna konstrukcija vmes TI Unifit 037	14,0 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih vmes TI Unifit 037	20,0 cm
parna zapora HOMESEAL LDS 100	
GKF plošča	1,5 cm

S6

gramozno nasutej	10,0 cm
SIKAPLAN 1,5G temno siva	
Filc ločilni sloj 200g/m2	
Naklonska TI SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm)	8,0 cm
DHF N+F plošča	1,5 cm
Škarje KVH C24 10/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Letve 7/10cm vmes TI Unifit 037	10,0 cm
MK plošča pož.DFH2	1,5 cm

PS1

zračni prostor	38,0 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih	2,7 cm
2xGKF požarna plošča	2,5 cm

PS2

OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	2,2 cm
Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm
GKF požarna plošča	1,5 cm

PS3

GKF požarna plošča	1,25 cm
Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm

PS4

OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm
Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm

Z1

Trapezna pločevina	4,0 cm
Homeseal LDS 0.02	
Lesena podkon. 7x5cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	5,0 cm
Lesena križna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	16,0 cm
OM (termoblok)	30,0 cm
Notranji omet	1,0 cm

Z2

tankoslojni omet	
2x lepilo +PVC mrežica	1,0 cm
TI EPS	25,0 cm
OM (termoblok)	30,0 cm
Notranji omet	1,0 cm

Z3


MK plošča	1,25 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Kovinska podkon.vmes TI Unifit 037	14,0 cm
MK plošča	1,25 cm

Z4

GKF plošča	1,5 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	2,2 cm
Lesena križna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	16,0 cm
Lesena podkon. 7x5cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	5,0 cm
Homeseal LDS 0.02	
Trapezna pločevina	4,0 cm

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor		Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor		Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a.	ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a.	ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	Merilo: 1:50
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.		Risba: T.2.3	Vsebina: Prečni PREREZ 2-2

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.



AB
OPEČNI ZIDAK
BETONSKI ZIDAK
TI XPS 400
TI EPS
TI kamena volna

T1

keramika+lepilo	1,5 cm
mikro armiran estrih	5,0 cm
TI EPS 150	10,0 cm
HI izotekt T4 plus	1,0 cm
podložni beton	10,0 cm
TI XPS 300	12,0 cm
gramozno nasutje	67,0 cm

T2

PVC_vinil	0,5 cm
mikro armiran estrih	6,0 cm
TI EPS 150	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T3

keramika + lepilo	1,5 cm
mikro armiran estrih	5,0 cm
TI EPS 150	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T4

PVC_vinil	0,5 cm
Suhi estrih fermacell	9,5 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T5

keramika	1,5 cm
izravnalna masa	0,5 cm
Stirobeton	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

S1

trapezna pločevina	4,0 cm
prečne letve 10x7cm	7,0 cm
zračni most 4x5cm	5,0 cm
DHF N+F plošča s polepljenimim stiki	1,5 cm
KVH C24 18/20cm palični nosilec	20,0 cm

S2

TI pohodna talna plošča DF (2x10cm)	20,0 cm
Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm
GKF požarna plošča	1,5 cm

S3

TI pohodna talna plošča DF (4x10cm)	20,0 cm
KVH C24 18/20cm palič.nosi. vmes TI Unifit 037	20,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,5 cm

S4

gramozno nasutje	10,0 cm
SIKAPLAN 1,5G temno siva	
Filc ločilni sloj 200g/m2	
DHF N+F plošča	1,5 cm
Škarnik KVH C24 12/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,5 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih vmes TI Unifit 037	18,0 cm
GKF plošča	1,5 cm

S5

obstoječa strešna konstrukcija vmes TI Unifit 037	14,0 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih vmes TI Unifit 037	20,0 cm
parna zapora HOMESEAL LDS 100	
GKF plošča	1,5 cm

S6

gramozno nasutej	10,0 cm
SIKAPLAN 1,5G temno siva	
Filc ločilni sloj 200g/m2	
Naklonska TI SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm)	8,0 cm
DHF N+F plošča	1,5 cm
Škarje KVH C24 10/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Letve 7/10cm vmes TI Unifit 037	10,0 cm
MK plošča pož.DFH2	1,5 cm

PS1

zračni prostor	38,0 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih	2,7 cm
2xGKF požarna plošča	2,5 cm

PS2

OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	2,2 cm
Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm
GKF požarna plošča	1,5 cm

PS3

GKF požarna plošča	1,25 cm
Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm

PS4

OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm
Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm

Z1

Trapezna pločevina	4,0 cm
Homeseal LDS 0.02	
Lesena podkon. 7x5cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	5,0 cm
Lesena križna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	16,0 cm
OM (termoblok)	30,0 cm
Notranji omet	1,0 cm

Z2

tankoslojni omet	
2x lepilo +PVC mrežica	1,0 cm
TI EPS	25,0 cm
OM (termoblok)	30,0 cm
Notranji omet	1,0 cm

Z3


MK plošča	1,25 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Kovinska podkon.vmes TI Unifit 037	14,0 cm
MK plošča	1,25 cm

Z4

GKF plošča	1,5 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	2,2 cm
Lesena križna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	16,0 cm
Lesena podkon. 7x5cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	5,0 cm
Homeseal LDS 0.02	
Trapezna pločevina	4,0 cm

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor		Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor		Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a.	ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a.	ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.		Merilo: 1:50	Vsebina: Prečni PREREZ 3-3
		Risba: T.2.4	

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.



Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.

AB
OPEČNI ZIDAK
BETONSKI ZIDAK
TI XPS 400
TI EPS
TI kamena volna

T1

keramika+lepilo	1,5 cm
mikro armiran estrih	5,0 cm
TI EPS 150	10,0 cm
HI izotekt T4 plus	1,0 cm
podložni beton	10,0 cm
TI XPS 300	12,0 cm
gramozno nasutje	67,0 cm

T2

PVC_vinil	0,5 cm
mikro armiran estrih	6,0 cm
TI EPS 150	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T3

keramika + lepilo	1,5 cm
mikro armiran estrih	5,0 cm
TI EPS 150	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T4

PVC_vinil	0,5 cm
Suhi estrih fermacell	9,5 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

T5

keramika	1,5 cm
izravnalna masa	0,5 cm
Stirobeton	8,0 cm
AB plošča obstoječa	20,0 cm

S1

trapezna pločevina	4,0 cm
prečne letve 10x7cm	7,0 cm
zračni most 4x5cm	5,0 cm
DHF N+F plošča s polepljenimim stiki	1,5 cm
KVH C24 18/20cm palični nosilec	20,0 cm

S2

TI pohodna talna plošča DF (2x10cm)	20,0 cm
Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm
GKF požarna plošča	1,5 cm

S3

TI pohodna talna plošča DF (4x10cm)	20,0 cm
KVH C24 18/20cm palič.nosi. vmes TI Unifit 037	20,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,5 cm

S4

gramozno nasutje	10,0 cm
SIKAPLAN 1,5G temno siva	
Filc ločilni sloj 200g/m2	
DHF N+F plošča	1,5 cm
Škarnik KVH C24 12/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,5 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih vmes TI Unifit 037	18,0 cm
GKF plošča	1,5 cm

S5

obstoječa strešna konstrukcija vmes TI Unifit 037	14,0 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih vmes TI Unifit 037	20,0 cm
parna zapora HOMESEAL LDS 100	
GKF plošča	1,5 cm

S6

gramozno nasutej	10,0 cm
SIKAPLAN 1,5G temno siva	
Filc ločilni sloj 200g/m2	
Naklonska TI SmartRoof TOP CTF 1 (3-12cm)	8,0 cm
DHF N+F plošča	1,5 cm
Škarje KVH C24 10/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Letve 7/10cm vmes TI Unifit 037	10,0 cm
MK plošča pož.DFH2	1,5 cm

PS1

zračni prostor	38,0 cm
kovinska podkonstrukcija na vešalih	2,7 cm
2xGKF požarna plošča	2,5 cm

PS2

OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	2,2 cm
Moral KVH C24 10/20cm vmes TI Unifit 037	20,0 cm
GKF požarna plošča	1,5 cm

PS3

GKF požarna plošča	1,25 cm
Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm

PS4

OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm
Kovinska podkon.5/5cm vmes TI Unifit 037	5,0 cm
GKF požarna plošča	1,25 cm

Z1

Trapezna pločevina	4,0 cm
Homeseal LDS 0.02	
Lesena podkon. 7x5cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	5,0 cm
Lesena križna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	16,0 cm
OM (termoblok)	30,0 cm
Notranji omet	1,0 cm

Z2

tankoslojni omet	
2x lepilo +PVC mrežica	1,0 cm
TI EPS	25,0 cm
OM (termoblok)	30,0 cm
Notranji omet	1,0 cm

Z3


MK plošča	1,25 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Kovinska podkon.vmes TI Unifit 037	14,0 cm
MK plošča	1,25 cm


Z4

GKF plošča	1,5 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	1,25 cm
Les KVH C24 8/16cm vmes TI Unifit 037	16,0 cm
OSB 3 N+F plošča s polepljenimi stiki	2,2 cm
Lesena križna podkon. 8x6cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	16,0 cm
Lesena podkon. 7x5cm vmes TI Mineral Plus EXT 035	5,0 cm
Homeseal LDS 0.02	
Trapezna pločevina	4,0 cm

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor		Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
		Št. načrta: 01/2021 A	
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor		Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a.	ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a.	ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1:50	Vsebina: Prečni PREREZ 4-4
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.		Risba: T.2.5	


Kopiranje in dostopno le javnim vogalnim znaka
Kopiranje in dostopno le javnim vogalnim znaka







Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1:50	Vsebina: Fasade ZAHOD in VZHOD
	Risba: T.3.1	


Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.





Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1:50	Vsebina: Fasade JUG in SEVER
	Risba: T.3.2	







Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1:20	Vsebina: Detajl FASADNI PAS NADZIDAVE
	Risba: D.01	


Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.






Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1:20	Vsebina: Detajl FASADNI PAS FRČADE-VRTEC
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: D.02	


Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.






Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1:20	Vsebina: Detajl ZUNANJA STENA SHRAMBA
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: D.03	

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.




Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1:20	Vsebina: Detajl STIKA FASADE IN STREHE FRČADE
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: D.04	

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
It can be copied only with written permission of the author.




Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1:20	Vsebina: Detajl RAVNE STREHE SHRAMBE IN FASADE
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: D.05	

tloris



pogled



Opomba: Ograjo prilagoditi vodilom in izvedbi senčil! "Vzorec" ograje lahko odstopa.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **DETAJL - pritrjevanje ograje francoskega balkona v špaleto**
	Risba: **D.06**	

SHEMA OKEN IN VRAT

Opombe:

- Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ≤ 0,80 W/m2K, skladno s smernico RAL montaže.
- Za okna, fiksne zasteklitve in balkonska vrata trojna zasteklitev.
- Izdelava, dobava in montaža lesenih/PVC oken in okenskih vrat iz kvalitetnih lesenih Schueko šest- ali sedemkomornih PVC profilov v beli barvi znotraj in temno rjavem dekorju zunaj, ki zagotavljajo dobro toplotno in zvočno izolacijo. Odporna na UV žarke.
- Pred izvedbo uskladiti senčenje! Predvidene žaluzije Krpan, temno rjave barve podometna maska, uskladiti pred izvedbo.
- Za vsa okna 2. nadstropja (O6 - O16) je potrebno predvideti obdelavo špalet s pločevino.

Barva po izboru projektanta in navodilih arhitekta ter detajlih proizvajalca z opremo kot sledi:

- Zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom 4+16+4+16+4 mm; U stekla ≤ max. 0,8W/m^2 K in U okvirja=max. 1,0W/m^2 K, kovinska pololiva, trajnoelastična EPDM tesnila in kvalitetno okovje.
- Odpiranje oken in vrat - glej sheme in tlorise, preveri na licu mesta! Vsa okna se odpirajo na ventus in krilo, razen, kjer je v skicah označeno fiksno okno!
- Notranja vrata so lesena oz. taka, da zadoščajo predpisom za šole. Višina in širina notranjih vrat je standardna za javne objekte - šole.


V ceni izdelka je potrebno upoštevati:

- snemanje mer na objektu,
- nabavo osnovnega materiala in okovja,
- izdelavo in montažo na objektu,
- osnovno zaščito in finalno obdelavo,
- zatesnitev,
- okovje srednjega cenovnega razreda - kromirano,
- cilindrične ključavnice v vratnih krilih, gumi odbijači za vrati,
- čiščenje izdelkov po končani montaži.


Vse postavke oken vsebujejo dobavo in vgradnjo zunanjih Alu in notranjih PVC polic.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: /	Vsebina: **OKNA IN VRATA - splošne informacije**
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: **OV.0.1**	

Šifra	Dimenzije (cm)	L	D	Skupaj
O1	120 × 180	2	2	4
O2	120 × 120		1	1
O3	240 × 180			1
O4	240 × 170			1
O5	140 × 140			1
O6	260 × 190			3
O7	245 × 190			2
O8	290 × 190			1
O9	300 × 190			2
O10	140 × 140		1	1
O11	80 × 140	1	1	2
O12	225 × 190			2
O13	170 × 190			1
O14	240 × 190			1
O15	320 × 190			2
O16	120 × 190			1
V1	2 × 90 × 215			1
V2P	100 × 200	2	2	4
V3	100 × 200		1	1
V4	90 × 210		1	1
V5	145 × 210 drsna		1	1
V6	100 × 210	5	1	6
V7P	100 × 210	1		1
V8	80 × 210	1	4	5




desna vrata



leva vrata


Opomba: V tabeli so navedene zidarske mere oken in vhodnih vrat ter velikosti kril notranjih vrat! Vkolikor gre za RAL montažo, so velikosti zidarskih odprtin oken in zunanjih primerno večje!

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: /	Vsebina: **OKNA IN VRATA - splošne informacije**
	Risba: **OV.0.2**	




Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O1**
	Risba: **OV.1.1**	


O2



VP=100




Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O2**
	Risba: **OV.1.2**	




Op.: Zamenjava obstoječega okna - požarno steklo, fiksna zasteklitev.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O3**
	Risba: **OV.1.3**	




Op.: Zamenjava obstoječega okna - požarno steklo, fiksna zasteklitev.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O4**
	Risba: **OV.1.4**	



Op.: Zamenjava obstoječega okna - požarno steklo, fiksna zasteklitev.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O5**
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: **OV.1.5**	






Op.: Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O6**
	Risba: **OV.1.6**	






Op.: Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O7**
	Risba: **OV.1.7**	






Op.: Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O8**
	Risba: **OV.1.8**	





Op.: Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O9**
	Risba: **OV.1.9**	




Op.: Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O10**
	Risba: **OV.1.10**	

O11




VP=140




Op.: Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O11**
	Risba: **OV.1.11**	

O12







Op.: Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O12**
	Risba: **OV.1.12**	

O13







Op.: Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O13**
	Risba: **OV.1.13**	


O14






Op.: Potrebno je predvideti obdelavo špalet s pločevino.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O14**
	Risba: **OV.1.14**	



Op.: Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O15**
	Risba: **OV.1.15**	






Op.: Požarno steklo, fiksna zasteklitev.
Špaleto okna je potrebno ustrezno obdelati s pločevino.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O16**
	Risba: **OV.1.16**	





Op.: Okno za odvod dima. Odpiranje z ročnim prožilom ali na AJP.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - okno O17**
	Risba: **OV.1.17**	




Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
	Št. načrta: 01/2021 A	
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - zunanja vrata V1**
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: **OV.2.1**	






Op.: Zamenjava navadnih vrat za požarno odporna EI30. Povečava odprtine. Pred izvedbo uskladiti okovje - Panik EN1125?

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
	Št. načrta: 01/2021 A	
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - požarno odporna vrata V2P**
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: **OV.2.2**	




Op.: Vezava vrat na požarno centralo, pridržalni magnet. Povečava odprtine.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - vrata V3**
	Risba: **OV.2.3**	




Op.: Ev. vgradnja rešetk glej načrt strojništva.


Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - vrata V4**
	Risba: **OV.2.4**	






Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - vrata V5**
	Risba: **OV.2.5**	






Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - vrata V6**
	Risba: **OV.2.6**	



Op.: Požarno odporna zunanja vrata EI30. Panik okovje EN1125.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
	Št. načrta: 01/2021 A	
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - po arno odporna vrata V7P**
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Risba: **OV.2.7**	



Op.: Ev. vgradnja rešetk glej načrt strojništva.

Investitor: Občina Tabor Tabor 21, 3304 Tabor	Št. projekta: 01/2021	Objekt: DOZIDAVA POŠ IN VRTCA TABOR
Projektant: BLAŽ BIRK - arhitekt Ojstriška vas 38, 3304 Tabor	Št. načrta: 01/2021 A	
Vodja projekta: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Vrsta proj. dok.: PZI	Načrt: 01 - Zbirni načrt s področja arhitekture
Pooblaščeni arhitekt: mag. Blaž Birk, u.d.i.a. ZAPS 1370 PA*	Datum: avgust 2025	
Sodelavci: Sebastijan Vute, u.d.i.a.	Merilo: 1 : 20	Vsebina: **OKNA IN VRATA - vrata V8**
	Risba: **OV.2.8**	