GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

# Rekonstrukcija lokalne ceste LC394121 Šentjernej - Zameško skozi naselje Mršeča vas, z navezavo na nov most čez reko Krko

| | | | |
|---|---|---|---|
| investitor | Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej | | |
| načrt | 2/1 Zbirni načrt - Načrt gradbeništva - cesta | | |
| vrsta projektne dokumentacije | PZI | vrsta gradnje | REKONSTRUKCIJA |
| številka projekta | P-2023/13 | | |
| projektant | GPI d.o.o.<br>Kočevarjeva ulica 31<br>8000 Novo mesto | odgovorna oseba projektanta | Robert Radakovič, univ. dipl. inž. grad. |
| | | podpis in žig | GPI Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. 8000 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31 |
| pooblaščeni inženir/vodja projektiranja | mag. Mojca Radakovič,<br>univ. dipl. inž. grad., G-1134 | podpis in žig | mag. MOJCA RADAKOVIČ univ. dipl. inž. grad. IZS G-1134 |
| številka načrta | C-2023/13 | datum izdelave načrta | julij 2024 |
| projektant načrta | GPI d.o.o.<br>Kočevarjeva ulica 31<br>8000 Novo mesto | odgovorna oseba projektanta načrta | Robert Radakovič, univ. dipl. inž. grad. |
| | | podpis in žig | GPI Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. 8000 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31 |
| pooblaščeni inženir/ izdelovalec načrta | mag. Mojca Radakovič,univ. dipl. inž. grad., G-1134 | | mag. MOJCA RADAKOVIČ univ. dipl. inž. grad. IZS G-1134 |
| podpis in žig | | | |

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

**PRILOGA 1A**

# NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| | | |
|---|---|---|
| **INVESTITOR** | | |
| ime in priimek ali naziv družbe | | **Občina Šentjernej** |
| naslov ali poslovni naslov družbe | | **Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej** |
| **PODATKI O GRADNJI** | | |
| naziv gradnje | | **Rekonstrukcija lokalne ceste LC394121 Šentjernej - Zameško skozi naselje Mršeča vas, z navezavo na nov most čez reko Krko** |
| VRSTE GRADNJE | ☐ | **NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT** |
| | ☐ | **NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA** |
| | ☑ | **REKONSTRUKCIJA** |
| | ☐ | **SPREMEMBA NAMEMBNOSTI** |
| | ☐ | **ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA** |
| | ☐ | **LEGALIZACIJA** |
| | ☐ | **MANJŠA REKONSTRUKCIJA** |
| **PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI** | | |
| vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) | | **PZI** |
| številka projekta | | **P-2023/13** |
| datum izdelave | | **julij 2024** |
| datum spremembe | | |
| **PODATKI O PROJEKTANTU** | | |
| projektant (naziv družbe) | | **GPI d.o.o.** |
| naslov | | **Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto** |
| odgovorna oseba projektanta | | **Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.** |
| podpis odgovorne osebe projektanta | | GPI Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. 8000 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31 |
| **PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA NAČRTA** | | |
| izdelovalec osnovnega prikaza / načrta | | **mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.** |
| identifikacijska številka | | **G-1134** |
| projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe) | | **GPI d.o.o.** |
| naslov | | **Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto** |
| **PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA** | | |
| VODJA PROJEKTIRANJA | | **mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.** |
| identifikacijska številka | | **G-1134** |
| podpis vodje projektiranja | | mag. MOJCA RADAKOVIČ univ. dipl. inž. grad. IZS G-1134 |

**PRILOGA 1B**

# UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

## UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

*Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.*

| | |
|---|---|
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | **mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.; G-1134** |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | **2/1 - Zbirni načrt - Načrt gradbeništva - cesta** |
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | **mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad., G-1134** |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | **8/1 - Katastrski elaborat** |

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

**PRILOGA 2B**

# IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

| **PROJEKTANT** | |
|---|---|
| projektant (naziv družbe) | **GPI d.o.o.** |
| naslov | **Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto** |
| odgovorna oseba projektanta | **Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.** |

| **IN VODJA PROJEKTIRANJA** | |
|---|---|
| vodja projektiranja | **mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.** |

***IZJAVLJAVA:***

***da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):***

| | |
|---|---|
| številka projekta | **P-2024/12** |
| datum izdelave | **julij 2024** |

***- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;***

***- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in***

***- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.***

| | |
|---|---|
| vodja projektiranja | **mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.** |
| identifikacijska številka | **G-1134** |
| podpis vodje projektiranja | mag. MOJCA RADAKOVIČ univ. dipl. inž. grad. IZS G-1134 |
| odgovorna oseba projektanta | **Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.** |
| podpis odgovorne osebe projektanta | GPI Gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o. 8000 Novo mesto, Kočevarjeva ulica 31 |

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

**PRILOGA 3**

# KAZALO VSEBINE PROJEKTA

## KAZALO NAČRTOV

**PZI**

| naziv načrta | številka načrta |
|---|---|
| 2/1 Zbirni načrt - Načrt gradbeništva - cesta | **C-2023/13** |
| 8/1 Katastrski načrt | **KN-2023/13** |

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

# KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA

**PZI**


| | |
|---|---|
| 1A | NASLOVNICA (S.1) |
| 1B | UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU (S.2) |
| 2B | IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI (S.5.1) |
| 3 | KAZALO VSEBINE PROJEKTA (S.3.1) |
| | KAZALO VSEBINE ZBIRNEGA NAČRTA (S.3.2) |
| 4A | SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI (S.1.1) |
| 4B | PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRKSIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI (S.1.1) |
| 4C | PODATKI O ZEMLJIŠČIH (S.1.1) |
| | POGOJI, MNENJA, SOGLASJA (S.5.2) |
| | ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO (T.1.1) |
| | TABELA PROMETNIH ZNAKOV (T.1.2) |
| | POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO (T.2.2) |
| | SKUPNA REKAPITULACIJA (T.2.2) |
| | LOKACIJSKI PRIKAZI (G) |
| | ZAKOLIČBENI ELABORAT (P.1) |
| | DETAJLI (P.2) |

**PRILOGA 4A**

# SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

| **PODATKI O GRADNJI** | |
|---|---|
| naziv gradnje | **Rekonstrukcija lokalne ceste LC394121 Šentjernej - Zameško skozi naselje Mršeča vas, z navezavo na nov most čez reko Krko** |
| kratek opis gradnje | **Predmet obravnavanega načrta je rekonstrukcija lokalne ceste LC 394121 Šentjernej – Zameško skozi naselji Mršeča vas in Zameško. Uredi se tudi priključek javne poti JP 894192 Mršeča vas – Čisti Breg – Zameško na LC 394121 Šentjernej – Zameško.**<br><br>**Rekonstrukcija navedenega odseka se navezuje na projektne rešitve novega mostu preko reke Krke (predmet posebnega projekta št. 590-2/2023, izdelovalca Ponting, inženirski biro d.o.o.).**<br><br>**V sklopu rekonstrukcije ceste je predvideno tudi odvodnjavanje in izvedba cestne razsvetljave.** |
| *navedba objektov in njihovih značilnosti* | |
| glavni objekt, če je določen | **Cesta** |
| klasifikacija objekta po CC-SI | **21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti**<br>**22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)**<br>**22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi** |
| pomožni objekti | |
| **PROSTORSKI AKT** | |
| prostorski akt | **- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Šentjernej (Uradni vestnik občine Šentjernej št. 04/10);**<br>**- Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 5/13);**<br>**- Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 10/16);**<br>**- Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 11/17);**<br>**- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej – SD OPN 2 (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 2/16);**<br>**- Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej – SD OPN 4 (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 5/18);**<br>**- Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej – SD OPN 2 (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 8/18).** |

| | |
|---|---|
| EUP | **var1.1**<br>**MRV3-V1,p**<br>**MRV1-V1,o**<br>**MRV2-V1,g**<br>**ZA1-V1,o** |
| namenska raba | K1 - Najboljša kmetijska zemljišča<br>K2 - Druga kmetijska zemljišča<br>VC - Celinske vode<br>PC - Površine cest<br>SK - Površine podeželskega naselja<br>CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti<br>A - Površine razpršene poselitve<br>ZS - Površine za oddih, rekreacijo in šport |

## K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

*izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno*

| **SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI** | | |
|---|---|---|
| OBČINA | ☑ | **SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI** |

| **VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA** | | |
|---|---|---|
| VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG | ☑ | **KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG** |
| VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV | ☐ | **KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV** |
| VARSTVO NARAVE | ☑ | **NARAVOVARSTVENO MNENJE** |
| VARSTVO PODZEMNIH JAM | ☐ | **MNENJE ZA POSEG V JAME** |
| VARSTVO VODA | ☑ | **VODNO MNENJE** |
| VARSTVO GOZDOV | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU** |
| RIBIŠKI OKOLIŠ | ☑ | **MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA** |
| OKOLJE DIVJADI | ☐ | **MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI** |
| OBMOČJE MEJNEGA PREHODA | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA** |
| CARINA | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE** |
| LETALIŠČA | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE** |
| OVIRE ZA ZRAČNI PROMET | ☐ | **MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET** |
| VARNOST PLOVBE | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU** |
| OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA** |
| OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC** |
| OBJEKT Z VPLIVI NA JAVNO ZDRAVJE | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA JAVNEGA ZDRAVJA** |
| OBJEKT V VPLIVI NA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ** |
| TURIZEM | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA TURIZMA** |
| DRUGO (NAVEDI) | ☐ | |

| **VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE** | | |
|---|---|---|
| VODOVOD | ☑ | **MNENJE** |
| ELEKTRIKA | ☑ | **MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV** |
| PLIN | ☐ | **MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV** |
| TOPLOVOD | ☐ | **MNENJE** |
| FEKALNE VODE | ☐ | **MNENJE** |
| METEORNE VODE | ☑ | **MNENJE** |
| KOMUNIKACIJSKI VODI | ☑ | **MNENJE** |
| JAVNE CESTE | ☑ | **MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST** |
| ŽELEZNICE - GRADNJA | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE** |
| ŽELEZNICE | ☐ | **MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI** |
| DRUGO (NAVEDI) | ☐ | |

| **PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO** | | |
|---|---|---|
| VODOVOD | ☑ | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |
| ELEKTRIKA | ☑ | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |
| PLIN | ☐ | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |
| TOPLOVOD | ☐ | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |
| FEKALNE VODE | ☐ | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |
| METEORNE VODE | ☑ | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |
| DOSTOP | ☑ | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |
| KOMUNIKACIJE | ☑ | **MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV** |
| DRUGO (NAVEDI) | ☐ | |

| **DRUGA MNENJA** | | |
|---|---|---|
| JEDRSKA VARNOST | ☐ | **MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST** |
| SEVALNA VARNOST | ☐ | **MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST** |
| KMETIJSKO GOSPODARSTVO | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA** |
| VETERINA | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM** |
| OBRAMBA | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB** |
| NEPREMIČNINE IN INVESTICIJE | ☐ | **MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA NEPREMIČNIN IN INVESTICIJ TER VARNOST PRAVOSODNIH ORGANOV** |

**PRILOGA 4B**

# PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

*podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)*

*rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej*

| **OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU** | |
|---|---|
| imenovanje objekta | **Rekonstrukcija lokalne ceste LC394121 Šentjernej - Zameško skozi naselje Mršeča vas, z navezavo na nov most čez reko Krko** |
| kratek opis objekta | **Predmet obravnavanega načrta je rekonstrukcija lokalne ceste LC 394121 Šentjernej – Zameško skozi naselji Mršeča vas in Zameško. Uredi se tudi priključek javne poti JP 894192 Mršeča vas – Čisti Breg – Zameško na LC 394121 Šentjernej – Zameško.**<br><br>**Rekonstrukcija navedenega odseka se navezuje na projektne rešitve novega mostu preko reke Krke (predmet posebnega projekta št. 590-2/2023, izdelovalca Ponting, inženirski biro d.o.o.).**<br><br>**V sklopu rekonstrukcije ceste je predvideno tudi odvodnjavanje in izvedba cestne razsvetljave.** |
| *v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa* | |
| klasifikacija po CC-SI | **21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste** |
| glavni ali pomožni objekt | **Glavni** |
| vrsta gradnje | **Rekonstrukcija** |
| zahtevnost objekta | **Manj zahteven** |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost | |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov | |
| **ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE** | |
| širina | **KPP rekonstruirane ceste LC 394121 Šentjernej - Zameško:**<br>vozišče 2 x 2,50 m = 5,00 m<br>pločnik 1 x 1,60 m = 1,60 m<br>bankina 1x 1,00 m = 1,00 m<br>bankina 1x 0,50 m = 0,50 m<br>SKUPAJ 8,10 m |
| dolžina | Rekonstrukcija ceste LC 394121 Šentjernej – Zameško: **472 m**<br>Odvodnjavanje: 17**0 m**<br>Cestna razsvetljava: **334 m**<br>Prestavitev elektro droga in NN nadzemnega voda: **40 m** |
| opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) | **Razvidno v zbirnem tehničnem poročilu.** |

**PRILOGA 4C**

# PODATKI O ZEMLJIŠČIH

| **SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)** | | | |
|---|---|---|---|
| katastrska občina | **1471 Mršeča vas** | | |
| parc. št. | **1696/2, 1687/3, *98, 1353/1, 1345, 1349/2, 1349/4, 1349/5, *95/2, 1353/3, 1353/4, 1688/2, 1351, 1347/2, 1200, 1205/5, 1205/4, 1689/12, *130, 1203** | | |
| katastrska občina | **1472 Ostrog** | | |
| parc. št. | **3168, 3169, 3819** | | |
| katastrska občina | **1473 Gradišče** | | |
| parc. št. | **4781** | | |
| *po potrebi dodati vrstice* | | | |
| *obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja* | | | |
| **ELEKTRIKA** | | | |
| predvidena komunalna oskrba | **Izgradnja cestne razsvetljave** | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | podzemno | 1471 Mršeča vas | 1204/5 |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | 1471 Mršeča vas | | |
| parc. št. | **1688/2, 1349/2, 1349/5, 1204/5, 1200, *98, 1687/3** | | |
| **ELEKTRIKA** | | | |
| predvidena komunalna oskrba | **Prestavitev elektro droga in NN nadzemnega voda** | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | nadzemno | 1471 Mršeča vas | 1688/2, 1200 |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | 1471 Mršeča vas | | |
| parc. št. | **1688/2, 1200** | | |
| **ODVAJANJE METEORNIH VODA** | | | |
| predvidena komunalna oskrba | **Odvodnjavanje** | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | **podzemno** | 1471 Mršeča vas<br>1472 Ostrog | 1205/4, 1688/2, 1200, 1349/2<br>3169, 3168, 3819 |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | **1471 Mršeča vas** | | |
| parc. št. | **1205/4, 1688/2, 1200, 1349/2, 1696/2, 1687/3, *98, *95/2** | | |
| katastrska občina | **1472 Ostrog** | | |
| parc. št. | **3169, 3168, 3819** | | |

| **DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE** | | | |
|---|---|---|---|
| predvidena komunalna oskrba | | | |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
| | **nadzemno** | 1471 Mršeča vas | 1687/3, *98, 1353/4, 1688/2, 1349/2, 1345, 1205/4, 1689/12<br>3169, 3168, 3819 |
| | | 1472 Ostrog | 4781 |
| | | 1473 Gradišče | |
| POTEK PRIKLJUČKA | | | |
| katastrska občina | **1471 Mršeča vas** | | |
| parc. št. | **1687/3, *98, 1353/1, 1345, 1349/2, 1349/4, 1349/5, *95/2, 1353/3, 1353/4, 1688/2, 1351, 1347/2, 1200, 1205/5, 1205/4, 1689/12, *130, 1203** | | |
| katastrska občina | **1472 Ostrog** | | |
| parc. št. | **3168, 3169, 3819** | | |
| katastrska občina | **1473 Gradišče** | | |
| parc. št. | **4781** | | |

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

# POGOJI, MNENJA, SOGLASJA

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

# T.1.1 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

# T.1.2 TABELARIČNI PRIKAZ PROMETNIH ZNAKOV

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

# T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

# T.2.2 SKUPNA REKAPITULACIJA - NAČRT CESTE

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

# G LOKACIJSKI PRIKAZI


| | |
|---|---|
| G.1 | Pregledna situacija |
| G.2 | Gradbena situacija |
| G.3 | Situacija prometne ureditve |
| G.4 | Zbirna situacija komunalnih napeljav |
| | Zakoličbeni elaborat |
| G.5 | Zakoličbena situacija |
| G.6 | Situacija meteorne odvodnje |
| G.7 | Karakteristični prečni prerez |
| G.8 | Prečni prerezi |
| G.9 | Vzdolžni prerezi |
| G.10 | Vzdolžni prerezi - odvodnjavanje |

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

# P.1 ZAKOLIČBENI ELABORAT

**POROČILO K ZAKOLIČBI**

**TOČKE K ZAKOLIČBI**

**ZAKOLIČBENA SITUACIJA**

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.si, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

# POROČILO K ZAKOLIČBI

Situacija je posneta v GK koordinatnem sistemu.

Situacija zakoličba je izdelana v M1:500. v situacijah so situativno prikazane stojiščne točke.

V nadaljevanju so podane:
- koordinate prečnih profilov,
- koordinate glavnih elementov ceste
- koordinate vtočnih jaškov,
- koordinate uvoznih in izvoznih radiev.

Pooblaščeni inženir:

mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad. Podpis:

Datum: julij 2024



# TOČKE K ZAKOLIČBI

| | |
|---|---|
| G.5 | Zakoličbena situacija |

# P.2 DETAJLI

1. Detajl betonskega robnika
2. Detajl poglobljenega betonskega robnika
3. Detajl robnika pri vtoku
4. Detaj granitne kocke
5. Detajl poglobitve na uvozu-izvozu
6. Detajl taktilne oznake na poglobljenjem robniku
7. Ddetajl postavitve prometnega znaka
8. Detajl drenaže
9. Vtočni jašek fi50 z vtokom pod robnikom
10. Vtočni jašek fi50 z vtokom ob robniku
11. Vtočni jašek fi80 z vtokom ob robniku
12. Vtočni jašek fi80 z vtokom pod robnikom
13. Standardni jašek
14. Temenski priključek
15. Detajl obbetoniranja komunalnega voda

16.1 Križanje kanalizacije z elektro kabelsko kanalizacijo

16.2 Križanje vodovod nad kanalizacijo

17. Detajl navezave stika med novim in obstoječim asfaltom
18. Detajl jarka
19. Detjal postavitve varovalne ograje
20. Detajl ograje za EKO otoke
21. Detajl lesene ograje za pešce
22. Izpustna glava
23. Izpust po terenu
24. Detajl prepusta pri LC-4