varjeni spoj med tračnim ozemljilom in stebričkom

K1

–navezava na tračno ozemljilo v novi kabelski kanalizaciji

skala

Vtok vodovoda v vodohran

zelenica

–panelna ograja, alu mreža na jeklenih stebričkih višine 2,2 m na katere se pritrjuje napenjalna žica in pletivo
–stebrički bodo temeljeni v tla z betonskim temeljem
– na stebričke se z varjenjem izvede spoj z tračnim ozemljilom

varjeni spoj med tračnim ozemljilom in stebričkom

makadam

5198/11

vodohran Vitovlje V=100m3

spoj med tračnim ozemljilom in ograjo

varjeni spoj med tračnim ozemljilom in stebričkom

agregat

1m

20m

varjeni spoj med tračnim ozemljilom in stebričkom

5198/13

izvedba galvanski spojev med paneli ograje



varjeni spoj med tračnim ozemljilom in stebričkom

LEGENDA OPREME	
STRELOVODNA INSTALACIJA	
	ozemljilni obroč – Rf valjanec 30x3,5 mm
K1	sponka za izvedbo spoja med ploščatimi vodniki

OPOMBA:
Ozemljitveni obroč se položi v zemljo na globino 1m in 1m od temeljev in panelne ograje. Na ozemljitveni obroč se povežejo vse zunanje kovinske konstrukcije.

AVELIS
Žnidarčičeva ulica 27, 5290 Šempeter pri Gorici

Investitor: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Objekt: VODOHRAN VITOVLJE

Strokovno področje načrta:	3 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
Številka in naziv načrta:	3.1 Načrt električnih instalacij in opreme
Vrsta projektne dokumentacije:	PZI
Vsebina:	SITUACIJA - OZEMLJILO -
Pooblaščeni inženir:	PRIMOŽ POJE u.d.i.e. IZS E-1384
Načrtoval:	FERDINAND BUBANJ

Datum:	Sprememba:	Številka načrta:	Merilo:	Oznaka prikaza:
JANUAR 2024		0495	1:100	3.4.2