PREJETO
21-04-2023

VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica
www.vik-ng.si, info@vik-ng.si
telefon: (05) 339 11 00

Številka: V-67/2023 - 419
Datum: 13.04.2023

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, NOVA GORICA, izdaja na podlagi 42., 43. in 44. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Ur. list RS št. 199/2021), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica (Ur.list RS, št. 42/2014) ter Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov - Tehnični pravilnik, na zahtevo
ARHITEKTURNI BIRO NAČRT Katarina Ferizović s.p., Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, z dne 23.03.2023, v upravni zadevi dajanja projektnih pogojev in mnenj za oskrbo z vodo naslednje

MNENJE

za objekt: **Vodohran v Vitovljah**

parc. št.: 5198/11 k.o. Vitovlje

investitor: **Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica**

Na podlagi pregleda predložene dokumentacije DGD št. 120/2018, z datumom november 2018, dopolnitev februar 2023, ki jo je izdelal projektant ARHITEKTURNI BIRO NAČRT Katarina Ferizović s.p., Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, (sestavni del je DGD – NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA, št. projekta: 120/2018, ki jo je v juliju 2018 izdelal projektant Klima 2000 d.o.o., Prvomajska ulica 37, Nova Gorica), dajemo mnenje pod naslednjimi pogoji:

1. Projektna dokumentacija obravnava gradnjo nove postaje za pripravo pitne vode, ki zajema vodohran, kamnito zložbo in varovalno ograjo.
2. Predvidena je izgradnja vodohrana 100 m3 z dvema ločenima vodnima celicama. Vsaka izmed celic lahko obratuje ločeno.
3. V PZI je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
   - UV omara se namesti v pritličje (ne v kleti)
   - proizvajalec UV omare mora biti isti kot proizvajalec UV žarnic
   - dozirno mesto in odvzem vode za analizator klora se določi v soglasju z bodočim upravljalcem
   - v PZI mora biti razviden preliv iz vodohrana v iztočno cev
   -iz PZI mora biti poleg posameznih elementov in naprav, označenih s številko, tudi legenda, v kateri je razviden pomen posameznih številk
   - objekt mora biti ograjen.
4. Potek obstoječega vodovoda je le informativen. Točno lokacijo vodovodnih cevi se lahko določi le z zakoličbo in po potrebi s sondiranjem.
5. Posegi v varovalni pas vodovoda ne smejo ovirati gradnje, obratovanja in vzdrževanja vodovoda (55. čl. Odloka o OPN MONG). Minimalni horizontalni odmiki (svetli) vodovoda od drugih komunalnih napeljav in objektov morajo biti v skladu z določili Tehničnega pravilnika za vodovod. Minimalni odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni

kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35° (29., 30. čl. Tehničnega pravilnika).

6. Med gradnjo je potrebno zagotoviti nemoteno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
7. Pred začetkom gradbenih del morajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. zakoličiti obstoječe vodovodno omrežje.
8. Montažna dela na javnem vodovodu izvajajo Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. ali pa potekajo pod nadzorom bodočega upravljavca.
9. V bližini vodovoda se dela izvajajo ročno in pod nadzorom upravljavca vodovoda.
10. Pred pričetkom gradnje in v primeru okvare na vodovodu je potrebno takoj javiti na Vodovode in kanalizacijo Nova Gorica d.d..
11. Stroške nadzora in stroške, ki bi nastali na vodovodnem omrežju v času gradnje, nosi investitor.
12. Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati Tehnični pravilnik za vodovod.

Pripravila
D. Lipovž

Direktor
BORUT MOZETIČ

VODOVODI in KANALIZACIJA
Nova Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1b
5000 Nova Gorica
2