PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☑	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**.04/25**
datum izdelave		**AVGUST 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**NIG d.o.o.**
naslov		**Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec**
odgovorna oseba projektanta		**Samo Pikl**
podpis odgovorne osebe projektanta		NIG d.o.o. nadzor, inženiring, gradbeništvo Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Samo Pikl , univ.dipl.g.inž.gradb**
identifikacijska številka		**IZS G-2164**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**NIG d.o.o.**
naslov		**Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Samo Pikl , univ.dipl.g.inž.gradb**
identifikacijska številka		**IZS G-2164**
podpis vodje projektiranja		SAMO PIKL univ. dipl. gosp. inž. IZS G-2164

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

GRADBENE KONSTRUKCIJE

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH**
kratek opis gradnje		**Investitor MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC rekonstruirati obstoječe športno igrišče na Štibuhu, ob I. Osnovni šoli. Rekonstrukcija predvideva izgradnjo: -Malo nogometno igrišče z igralno površino 40 x 20m. Podlaga umetna trava. -Dva košarkarska igrišča 24 x 13m. Gumena podlaga. -Igrišče za odbojko 18 x 9 m. Gumena podlaga. -Igrišče za hokej (in igrišča med dvema ognjema) 42 x 22m. Gumena podlaga. -Zunanji fitnes. Gumena podlaga. -Štiri atletske steze za tek. Gumena podlaga. -Poligon za Vorteks. Gumena podlaga. Gabariti novega igrišča ostanejo enaki obstoječim gabaritom.**
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☑	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**.04/25**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA**
naziv načrta		**GRADBENE KONSTRUKCIJE**
številka načrta		**.04/25**
datum izdelave		**1. 8. 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**NIG d.o.o.**
naslov		**Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Samo Pikl**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		NIG d.o.o. nadzor, inženiring, gradbeništvo Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Samo Pikl , univ.dipl.g.inž.gradb**
identifikacijska številka		**IZS G-2164**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		SAMO PIKL univ. dipl. gosp. inž. IZS G-2164

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**NIG d.o.o.**
naslov	**Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec**
odgovorna oseba projektanta	**Samo Pikl**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Samo Pikl , univ.dipl.g.inž.gradb**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**.04/25**
datum izdelave	**AVGUST 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Samo Pikl , univ.dipl.g.inž.gradb**
identifikacijska številka	**IZS G-2164**
podpis vodje projektiranja	SAMO PIKL univ. dipl. gosp. inž. IZS G-2164
odgovorna oseba projektanta	**Samo Pikl**
podpis odgovorne osebe projektanta	NIG d.o.o. nadzor, inženiring, gradbeništvo Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta	naziv načrta	številka načrta
2 Načrt s področja gradbeništva	**.4/2025**		

po potrebi dodati vrstice

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.	naziv elaborata, študije	št.

po potrebi dodati vrstice

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH**
kratek opis gradnje	**Investitor MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC rekonstruirati obstoječe športno igrišče na Štibuhu, ob I. Osnovni šoli. Rekonstrukcija predvideva izgradnjo: -Malo nogometno igrišče z igralno površino 40 x 20m. Podlaga umetna trava. -Dva košarkarska igrišča 24 x 13m. Gumena podlaga. -Igrišče za odbojko 18 x 9 m. Gumena podlaga. -Igrišče za hokej (in igrišča med dvema ognjema) 42 x 22m. Gumena podlaga. -Zunanji fitnes. Gumena podlaga. -Štiri atletske steze za tek. Gumena podlaga. -Poligon za Vorteks. Gumena podlaga. Gabariti novega igrišča ostanejo enaki obstoječim gabaritom.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**24110 Športna igrišča**
klasifikacija objekta po CC-SI	**24110 Športna igrišča**
pripadajoči objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/2017), Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim aktom Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/2018), Obvezna razlaga tretjega in četrtega odstavka 60. Člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 45/2019) Prostorsko izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja (Uradni list RS, št. 65/2017),**
EUP	**SG-06**
namenska raba	**območja stavbnih zemljišč, CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	

c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)
e) površine raščenega dela
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)
zazidana površina
bruto tlorisna površina vseh stavb
faktor prekritih površin (FPP)
faktor raščenih površin (FRP)
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)
faktor zazidanosti (FZ)
faktor izrabe (FI)
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	**MNENJE**
ELEKTRIKA	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
FEKALNE VODE	**MNENJE**
METEORNE VODE	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	**MNENJE**

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH**
kratek opis objekta	**Investitor MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC rekonstruirati obstoječe športno igrišče na Štibuhu, ob I. Osnovni šoli. Rekonstrukcija predvideva izgradnjo: -Malo nogometno igrišče z igralno površino 40 x 20m. Podlaga umetna trava. -Dva košarkarska igrišča 24 x 13m. Gumena podlaga. -Igrišče za odbojko 18 x 9 m. Gumena podlaga. -Igrišče za hokej (in igrišča med dvema ognjema) 42 x 22m. Gumena podlaga. -Zunanji fitnes. Gumena podlaga. -Štiri atletske steze za tek. Gumena podlaga. -Poligon za Vorteks. Gumena podlaga. Gabariti novega igrišča ostanejo enaki obstoječim gabaritom.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**24110 Športna igrišča**
glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi**
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**0,20 m**
širina	**60,50 m**
globina	**0,70 m**
dolžina	**105,00 m**

nosilni razpon	**ni razponov**
bruto tlorisna površina	**5500,0 m2**
bruto prostornina	**0,0 m3**
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**športne površine - igrišča**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**6184,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
850-SLOVENJ GRADEC	**865/1**	**6184,0 m2**	**6184,0 m2**
		6184,0 m2	

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **6184,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
850-SLOVENJ GRADEC	**865/12**	**0,0 m**
850-SLOVENJ GRADEC	**553/1**	**0,0 m**
850-SLOVENJ GRADEC	**552/2**	**0,0 m**
850-SLOVENJ GRADEC	**865/13**	**0,0 m**
850-SLOVENJ GRADEC	**865/16**	**0,0 m**

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	**850-SLOVENJ GRADEC**		
parc. št.	**865/1**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2	**6184**		
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
850-SLOVENJ GRADEC	**865/1**	**6184,0 m2**	**6184,0 m2**
		6184,0 m2	
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**6184,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	obstoječ vodomerni jašek	**850 - SLOVENJ GRADEC**	**865/12**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	nova merilna omarica	**850 - SLOVENJ GRADEC**	**865/12**

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
DN 300	**obstoječ priključek**	**850 - SLOVENJ GRADEC**	**865/1**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**850-SLOVENJ GRADEC**		
parc. št.	**865/1**		
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
LC378031		**850 SLOVENJ GRADEC**	**865/12**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**850 SLOVENJ GRADEC**		
parc. št.	**868/12**		
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	**PRESTAVITEV NN VODA - PROJEKTNI POGOJI IN MNENJE ELEKTRO CELJE**
katastrska občina	**850 - SLOVENJ GRADEC**
parc. št.	**865/13, 865/16, 865/12**
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

TEHNIČNO POROČILO ZBIRNEGA PRIKAZA V PZI

REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH

I. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI

1.0 SPLOŠNO

Investitor MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC rekonstruirati obstoječe športno igrišče na Štibuhu, ob I. Osnovni šoli. Igrišče se nahaja na parc. št. 865/1, k.o. 850- SLOVENJ GRADEC.

Projekt rekonstrukcije obstoječega športnega igrišča na Štibuhu, ob I. Osnovni šoli je naročila Mestna Občina Slovenj Gradec.

Pri projektiranju se igrišče prilagodi maksimalnim možnim širinskim in dolžinskim gabaritom oz. obstoječemu stanju igrišč.

Opis konstrukcijskih ukrepov, ki so del rekonstrukcije ali prizidave:
Predmet rekonstrukcijskih ukrepov predvidevajo odstranitev obstoječih utrjenih površin, zamenjavo spodnjega ustroja igrišča, izvedbo novih utrjenih površin (asfalta) ter finalni sloj športnih površin.

Gre za rekonstrukcijo objekta, pri kateri se horizontalne dimenzije objekta ne povečujejo.

Višinska kota objekta ostaja nespremenjena.

Maksimalni gabariti igrišča znašajo 105,00 x 60,50 m. Skupna površina igrišča – utrjenih površin znaša 5.500,00 m2.

Okolica igrišča se ozeleni in opremi z urbano opremo (klopmi, pitniki in koši za odpadke). Ureditev okolice (zelenice, zasaditev dreves, pitniki, lesene klopi za gledalce so predmet investicije in PZI. Gre za dela, za katera pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna

OBMOČJE INVESTICIJE: SKUPNE POVRŠINE (GRADBENA PARCELA + VZDRŽEVALNA DELA) = 7.620 m2

Pri gradnji se v največji možni meri uporabi obstoječe odvodnjavanje meteornih voda z igrišč in izdela nov drenažni sistem s priključkom na obstoječe meteorne odvodnike, ki so priključeni na ponikovalnice.

Obstoječ NN elektrovod se prestavi izven igrišča.

V projektu se obdela prestavitve komunalnih vodov, pred gradnjo pa je potrebno pridobiti soglasja upravljalcev in uskladiti tehnične podatke z projektiranimi.

NAVEDBA ODSTOPANJ MED DGD IN PZI:

DGD obravnava rekonstrukcijo športnega igrišča dimenzij 105,00 x 60,50 m. Skupna površina igrišča – utrjenih površin znaša 5.500,00 m2.

PZI poleg rekonstrukcije športnega igrišča (DGD) obravnava tudi ozelenitev okolice igrišča. Okolica se ozeleni in opremi z urbano opremo (klopmi, pitniki in koši za odpadke).

Navedene spremembe med DGD in PZI ne predstavljajo sprememb, za katere bi bila potrebna sprememba gradbenega dovoljenja

1.1 LOKACIJA

Rekonstrukcija obstoječega športnega igrišča na Štibuhu,, obsega parcele št.:
865/1, *vse k.o. 850 - Slovenj Gradec.*

Ureditev okolice (zelenice, zasaditev dreves, pitniki, lesene klopi za gledalce) posega delno tudi na parc. št. 855/12 in 865/13, K.O 850 – SLOVENJ GRADEC. Gre za dela, za katera pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna.

1.2 OPIS ZEMLJIŠČA

Na predmetnem zemljišču je obstoječe asfaltirano igrišče, obstoječe atletske steze so peščene.

1.3 OPIS OBJEKTA, DOSTOPI

Pred vstopom v igrišče je predviden plato obrobničen in potlakovan, za preprečevanje vnosa nesnage na igrišče.

Predvidena je izgradnja rampe z ustreznim naklonom, ki omogočajo dostop z invalidskim vozičkom, ureditev podlage brez lukenj ali razpok, ki bi ovirale gibanje invalidov ali starejših, vstopne točke vrat oz. vhodov bodo dovolj široke in brez pragov, Predvidene športne površine omogočajo športno dejavnost invalidom, rezervirana mesta za invalide na sediščih, ustrezno število obstoječih parkirnih prostorov blizu vhoda na igrišče.

Na igralnem platoju se nahajajo:

- Malo nogometno igrišče z igralno površino 40 x 20m. Podlaga umetna trava.
- Dva košarkarska igrišča 24 x 13m. Akrilna podlaga.
- Igrišče za odbojko 18 x 9 m. Akrilna podlaga.
- Igrišče za hokej (in igrišča med dvema ognjema) 42 x 22m. Akrilna podlaga.
- Zunanji fitnes. Gumena podlaga.
- Štiri atletske steze za tek. Gumena podlaga.
- Poligon za Vorteks. Gumena podlaga.
- Met Krogle. Gumena podlaga, peščena podlaga.
- Skok v daljino. Gumena podlaga, peščena podlaga.

Po obodu nogometnega igrišča se izdelajo ograja z napeto najlonsko pleteno mrežo (lovilne mreže) višine 6m.

Obstoječa žična panelna ograja, ki poteka po obodu igrišča, višine 2,0 se v celoti sanira oz. popravi

Celotno igrišče se odvodnjava preko drenažnega sistema, ki je povezan na obstoječe odvodnike, ki so priključeni na zadrževalnike meteorne vode za ponovno uporabo (zalivanje zelenih površin), ponikovalnice in naprej na obstoječi meteorni jašek.

Igralne površine so vodoprepustne in omogočajo površinsko ponikanje meteornih voda.

Odstranjeni materiali z obstoječega igrišča se reciklirajo in se ponovno vgradijo v novo igrišče (asfalti, tamponi,..).

Zagotovi se ločeno zbiranje gradbenih odpadkov in predaja pooblaščenim prevzemnikom.

Vse obstoječe zelene površine in drevesa se ohranijo.

Okoli igrišča je načrtovana zelena okolica s travo, drevesi in avtohtonimi rastlinami, ki bodo prispevale k izboljšanju estetike okolice, ponudil se bo dodatni prostor za rekreacijo in povečala se bo biotska raznovrstnost. Zasaditev rastlin okoli igrišča bo vplivala tudi na zmanjševanje učinka toplotnega otoka, saj bodo drevesa nudila naravno senco in hlajenje okolja.

1.4 OPIS KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV

VODOVOD
Objekt je priključen na vodovodno omrežje. Na lokaciji se izvede vodomerni jašek s priključkom.

FEKALNA KANALIZACIJA
Objekt ni priključen na fekalno kanalizacijo.

METEORNA KANALIZACIJA
Obstoječa igrišča že imajo izdelane meteorne odvodnike, ki so priklopljeni na ponikovalnice. Nov odvodni meteorni sistem drenaž se priklopi na obstoječe meteorne odvodnike v jašku ali direktno na cevi. Odvod se izvede v obstoječi meteorni jašek na parc. št.. 865/1, k.o. 850 – Slovenj Gradec.

TK INSTALACIJE
Objekt ni priključen na TK omrežje.

CESTE
Igrišče ima obstoječi priključek na cesto. Uporabijo se obstoječa parkirišča, ki niso predmet obdelave. Dostop do igrišča za pešce je prek obstoječega pločnika in pešpoti ob I. osnovni šoli. Omogočen je dostop za invalide.

2.0 OPIS VAROVANIH OBMOČIJ

Igrišče se gradi na lokaciji obstoječega igrišča.

Igrišče posega v varovano območje vodovoda. Pridobljeno je pozitivno mnenje Komunalnega podjetja Slovenj Gradec.

Igrišče posega v varovano območje NN elektrovoda. NN elektrovod se prestavi izven območja igrišča. Pridobljeno je pozitivno mnenje Elektro Celje.

3.0 POVRŠINE IZ UMETNE TRAVE – NOGOMETNO IGRIŠČE

Za kvalitetno izvedbo površin iz umetne trave (nogometno igrišče) so ključne naslednje zahteve:
nagib, ravnost, vodoprepustnost in trdnost.

3.1 Dimenzija in padci:

Predvidi se igralna površina 40 x 20m. Padci na igrišču so 1% in izvedeni štiristranično v tlorisnem kotu 45 stopinj od kotov obrobničene površine. Širina črt je 8 cm.

3.2 Sestava osnovne podlage, filterskega sloja in utrjenega nasutja

Sestava podlage:
Podlaga igrišča je sestavljena iz naslednjih slojev – vse novo:

1. Umetna trava z granulati 6cm
2. Filterski sloj (betonski agregat 0/4mm z manj kot 5% finega zrnja 0-0,063mm) 4cm
3. Utrjeno nasutje – lomljenec ali gramoz 0/32mm z manj kot 5% finega zrnja 0-0,063mm ; nosilnost 80N/mm2 30cm
4. Utrjena podlaga – lomljenec ali gramoz 0/64mm; nosilnost 60N/mm2 30cm
5. Geotekstil 150 g/m2
6. Obstoječa osnovna podlaga – TT (nosilnost 40N/mm2)

4.0 GUMENA PODLAGA – ATLETSKA STEZA.

Opis strukture sintetične atletske steze – spray coating sistem
Atletska steza je zasnovana kot večslojni sistem, ki temelji na asfaltni podlagi in vključuje elastične ter zaščitne sintetične sloje. Takšna zasnova omogoča optimalno elastičnost, varnost in dolgo življenjsko dobo površine. Sistem je primeren za zunanja tekmovališča in ustreza zahtevam športnih standardov.

Sestava prereza:
1. 1. Asfaltna podlaga

Sestavljena je iz dveh slojev:
- Grobi nosilni drenažni asfaltni sloj: 60mm
- Fini asfaltni drenažni vezni sloj: 40 mm

Skupna debelina asfaltne podlage znaša 100 mm. Površina je ravna, z naklonom za odvodnjavanje 1,0 %.

2. 2. Temeljni premaz (primer)

Nanaša se v tankem sloju (približno 0,6 mm) neposredno na asfalt. Poliuretanski premaz, ki izboljša sprijemnost med asfaltno podlago in elastičnim slojem.

3. 3. Elastični sloj

Glavni nosilni sloj je sestavljen iz poliuretanske vezive in SBR gumenega granulata, ki se vgrajuje na mestu (in-situ). Debelina sloja znaša 14 mm. Ta sloj zagotavlja ustrezno elastičnost, blaženje udarcev in stabilnost celotne površine.

4. 4. Zgornji sloj (spray coating)

Zaključni sloj je sestavljen iz pršene mešanice barvnega EPDM granulata in poliuretanskega veziva.
Nanaša se v dveh slojih s pršilnim sistemom. Debelina sloja je 2–3 mm. Ta sloj zagotavlja protizdrsno površino, barvno obstojnost, odpornost na UV žarke in vremenske vplive.

Skupna debelina sistema nad asfaltno podlago:
Približno 16 mm

4.0 AKRILNA PODLAGA –, IGRIŠČA

Nosilna podlaga:
- Asfalt – mora biti ravna, kompaktna, brez večjih razpok ali udarcev. Priporočena hrapavost je srednja (ne preveč gladka, ne preveč groba).
- Priporočen naklon za odtekanje vode: min. 1 %.

Temeljni premaz (primer):
- Nanaša se neposredno na asfalt.
- Namen: izboljšanje oprijema med asfaltom in nadaljnjimi sloji, zapolnitev mikro por in prašnih delcev.
- Običajno akrilni *primer* ali *epoksi primer*.

Levelirni sloj
- Mešanica akrilne mase in gume (ali kremenčevega peska).
- Namen: izravnava manjših nepravilnosti, izboljšanje elastičnosti, zaščita pred poškodbami.
- Ta sloj je pomemben pri sistemih, kjer želimo bolj mehko in udobno podlago (npr. otroška igrišča, rekreativna igrišča).

Nosilni barvni sloj
- Akrilna barvna masa z dodatkom polnila (npr. kremenčev pesek za proti-drsnost).
- Nanaša se v več nanosih z gumijasto lopatico (raklom).
- Barva je UV-odporna, običajno: modra, zelena, opečnato rdeča ipd.

Zgornji zaključni sloj (top coat / sealer):
- Akrilna zaščita (lahko z mat ali sijaj koncem).
- Izboljša odpornost proti obrabi in UV-žarkom, ter nekoliko zapre površino.

Črtna označba:
- Posebna akrilna barva za označevanje (bele ali rumene črte, odvisno od športa).
- Nanaša se po popolnem sušenju podlage, z uporabo šablon.

Skupna debelina sistema:

- Z elastificirano bazo (komfortni sistem): 5 mm

11.0 RAZNO

1. Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov in izvesti eventuelno zaščito v skladu z navodili upravljalca.

II. OPIS SKLADNOSTI OBJEKTA S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

Navedba prostorskega akta:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/2017),
Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim aktom Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/2018),
Obvezna razlaga tretjega in četrtega odstavka 60. Člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 45/2019)

Prostorsko izvedbeni pogoji:

Prostorsko izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja (Uradni list RS, št. 65/2017, 9/18, 45/19-obvezna razlaga, 65/20),

Oznaka prostorske enote: SG-06 (parc. št. 865/1, vse k.o. Slovenj Gradec)

Osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč

podrobnejša namenska raba:

CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti (parc. št. 865/1, vse k.o. Slovenj Gradec)

Opis skladnosti s Prostorskimi akti:

66. člen (dopustna gradnja objektov ter drugi dopustni posegi v prostor)
(1) Gradnje objektov so dovoljene na območjih osnovne namenske rabe stavbnih zemljišč, na območjih drugih osnovnih namenskih rab pa pod pogoji tega odloka.

Opis usklajenosti: Obravnavane parcele se nahajajo na območju namenske rabe stavbnih zemljišč. Pogoj je upoštevan.

68. člen (Dopustne vrste dejavnosti glede na podrobnejšo namensko rabo prostora)
Za vsako vrsto podrobnejše namenske rabe prostora so s podrobnimi prostorsko izvedbenimi pogoji določene osnovne, spremljajoče in izključujoče dejavnosti. (2) Pri načrtovanju območij se lahko vanje umestijo spremljajoče dejavnosti, kadar: – so v funkciji osnovne namembnosti območja, – s svojim delovanjem ne povzročajo hrupa, onesnaženja zraka in voda, svetlobnega ter drugega onesnaževanja, ki presega predpisane standarde kakovosti okolja, – se zanje zagotovijo v tem odloku predpisane površine za mirujoči promet. (3) V posameznih enotah urejanja prostora morajo neto tlorisne površine stavb, namenjene osnovni dejavnosti, obsegati pretežni del (najmanj 65%) vseh površin stavb v enoti urejanja prostora. Spremljajoče dejavnosti so možne ob upoštevanju te omejitve. (4) Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih na določeno območje podrobnejše namenske rabe prostora ne sme umeščati.

Opis usklajenosti: v CU so dopustne kot osnovne dejavnosti: razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. Pogoj je upoštevan.

69. člen
(1) Vrste objektov so opredeljene v skladu s predpisi o klasifikaciji objektov, pri čemer: – so vrste objektov označene s šifro iz uredbe, ki določa klasifikacijo objektov, – se v podrobnih prostorsko izvedbenih pogojih vedno navaja le najnižja ustrezna raven objektov (podrazred), brez navedbe višjih ravni. – se v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih navaja tudi višja raven objektov (skupina in oddelek). (2) Dopustne vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov so določene glede na posamezno podrobnejšo namensko rabo prostora.

Opis usklajenosti: Na območju CU in BC so dopustne 24110 – Športni objekti. Pogoje je upoštevan.

70. člen (regulacijske črte)
(1) Pri umeščanju stavb v prostor je treba upoštevati regulacijske črte, prikazane v kartografskem delu OPN. (2) Če regulacijske črte niso prikazane, je treba pri umeščanju novih stavb upoštevati namišljeno gradbeno linijo, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti. (3) Če regulacijska črta v prostoru ne obstaja, je gradbena meja določena z mejami varovalnih pasov cest in komunalnih vodov.

Opis usklajenosti: Igrišče se nahaja na območju obstoječih igrišč. Pogoje je upoštevan.

74. člen (oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način medsebojnega povezovanja odprtih bivalnih površin)
(1) Na gradbenih parcelah je treba zagotoviti predpisan faktor zelenih površin (FZP). (2) Za vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi s šest ali več stanovanji je treba zagotoviti najmanj 15 m2 zelenih površin, od tega najmanj 7,5 m2 površin namenjenih in urejenih za igro manjših otrok (do 12 let) in najmanj 5 m2 površin zagotovljenih za igro z žogo za potrebe večjih otrok in mladostnikov. (3) Najmanjša velikost otroškega igrišča je 100 m2. Igrišča za igro otrok je treba umakniti od prometnic oziroma ustrezno zavarovati. (4) V

kolikor so površine za igro manjših otrok od večstanovanjskih stavb oddaljene do 100 m, površine za igro večjih otrok pa do 300 m, teh posameznih površin na gradbeni parceli ni treba urediti in se lahko namenijo ostalim zelenim površinam. (5) Obstoječe drevorede in večja drevesa je treba ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati. (6) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jo je treba nadomestiti oziroma sanirati. (7) Na vseh območjih naselja se ohranja čim več obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. (8) Zunanje ureditve se prilagodijo terenu. Premoščanje višinskih razlik se izvede s travnatimi brežinami, v primeru strmega terena pa so dopustni tudi oporni zidovi ali škarpe do višine 1,5 m. Če je zaradi terenskih razmer potrebna večja višina podpornega zidu, se teren oblikuje v terasah. Kadar obstaja nevarnost rušenja terena, je na podlagi geomehanske preveritve dopustna tudi gradnja višjega podpornega zidu. Podporne zidove je treba obdelati z naravnimi materiali oziroma intenzivno ozeleniti. (9) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin ter gradnjo objektov izvajalec gradbenih del zavaruje vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanira poškodbe, odstrani začasne objekte in naprave ter odvečni gradbeni material. (10) Pri
izboru rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih je treba upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve, zato se uporablja vrste, ki prenašajo klimo, zmrzal in sušo ter sol. Minimalni pogoji so: – pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so občutljive za rastlinske bolezni ali škodljivce, – na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija, – saditev in vzgoja strupenih in visoko alergenih rastlin ni dovoljena.

Opis usklajenosti: v CU FZP ni določen. Med načrtovanje zelenih površin sodijo tudi odprta igrišča. Pogoj je upoštevan.

75. člen (pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje površin za mirujoči promet)
Minimalno število parkirnih mest za motorna vozila se določi glede na vrsto objekta:
Gradbeno inženirski objekti – igrišča za šport na prostem brez prostora za gledalce:
1PM/250 m2 površine. Površina igrišča je 5.500 m2 / 250 m2 = 22 PM.

Opis usklajenosti : Parkiranje je omogočeno na obstoječih javnih parkiriščih v neposredni bližini na obstoječih občinskih parkirnih mestih na parc št. 865/12 k.o. Slovenj Gradec.
Število parkirnih mest je zadostno.
V neposredni bližini so parkirna mesta za invalide. Pogoj je upoštevan.

Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
78. člen
(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati: – namembnost in velikost objekta na gradbeni parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta
objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, faktor zelenih površin, faktor izrabe parcele ipd.); – prostorske izvedbene pogoje glede oblikovanja, lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev; – prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;

– položaj, namembnost in velikost novih gradbenih parcel v odnosu do obstoječih gradbenih parcel; – pravilno umestitev bodočega objekta v prostor glede na naravne danosti in ustvarjene razmere; – namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje; – zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti); – spremljajoči objekti ob osnovnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti, parkirni prostori, manipulativne površine), razen če je del teh potreb zagotovljen na drugem zemljišču; – požarno-varnostne predpise

Opis usklajenosti:. Gre za rekonstrukcijo športnega igrišča na obstoječi gradbeni parceli, ki se ne spreminja. Pogoj je upoštevan.

4. Obvezna gospodarska javna infrastruktura

79. člen (obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)
(1) Vso gospodarsko javno infrastrukturo je treba zgraditi v skladu s predpisi, tehničnimi normativi, standardi in ugotovitvami stroke. (2) Gradnja objektov (razen objektov gospodarske javne infrastrukture) je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. (3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je gradnja objektov dovoljena tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se na podlagi pogodbe o opremljanju sočasno z gradnjo objektov zagotavlja komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Opis usklajenosti: Obravnavano zemljišče je že ustrezno opremljeno s komunalnimi priključki. Pogoj je upoštevan.

80., 81 člen (predpisana obvezna gospodarska javna infrastruktura)
(1) Stavbna zemljišča so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste in organizirani odvoz odpadkov

Opis usklajenosti: Pri gradnji se v največji možni meri uporabi obstoječe odvodnjavanje z igrišč in izdela nov drenažni sistem, ki se priključi na obstoječe odvodnike.

82. člen (varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture)
(1) Varovalni pasovi cest se merijo od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran in znašajo:

Javna pot JP 4 m

Vodovod, kanalizacija, toplovod oziroma vročevod, vod namenjen elektrokomunikacijskim storitvam vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugimi

vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist (razen priključkov nanje) 1,50 m

Opis usklajenosti: / . Pogoj je upoštevan.

84. člen (gradnja in urejanje cest, ter gradnja v varovalnih pasovih cest)

V varovalnih pasovih cest, določenih s predpisi, je na stavbnih zemljiščih dovoljena gradnja, dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti in ureditev zelenih površin le s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto. Priključki na javno cesto so urejeni v skladu s predpisi in tako, da ne ovirajo prometa. Projektirajo se na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto. Na javno cesto je treba praviloma priključeval več objektov s skupnim priključkom.
Manipulacijske površine ob parkiriščih so izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto. Projektirajo se na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto.

Opis usklajenosti: Igrisce ima obstoječi priključek.
Pogoj je upoštevan.

5. Varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave

– 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100. in 101. člen
Za posege v območju, ki je z aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje, investitorji pridobijo soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora pred začetkom graditve.
Območja z naravovarstvenim statusom ali drugimi naravovarstvenimi vsebinami so območja Natura 2000, naravne vrednote in ekološko pomembna območja. Območja in objekti ohranjanja narave, ki so razglašeni s predpisi s področja varstva narave in so prikazani v kartografskem delu OPN, se varujejo v skladu z določili teh predpisov. Za gradnjo objektov oziroma izvajanje del, ki ima status naravne vrednote in posebno varstveno območje (Natura 2000), je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave.

Opis usklajenosti: Rekonstrukcija športnega igrišča Štibuh ne posega v varovana območja.

Pogoj je upoštevan.

105., 106., 107., 108., 109., 110. in 142. člen

Opis usklajenosti:
Pričakovani vplivi objekta/posega na okolico v času gradnje oziroma izvajanj del ter ko bo objekt v rabi oz. obratovanju so določeni glede na lastnosti nameravane gradnje ob

upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo. Poleg opisa in ocene pričakovanih vplivov nameravane gradnje na okolico je opis, kako so bili ukrepi za preprečitev oziroma zmanjšanje pričakovanih vplivov na okolico upoštevani v posameznih načrtih projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Med pričakovanimi vplivi na okolico so v DGD dokumentaciji posebej prikazani zlasti pričakovani vplivi na izpolnjevanje bistvenih zahtev nepremičnin v okolici nameravane gradnje.

- Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici nameravane gradnje: Ni negativnih vplivov.
- Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici nameravane gradnje.
- Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice – nepremičnin v okolici nameravane gradnje.
- Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici nameravane gradnje.
- Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje.

Pogoj je upoštevan

Objekt je skladen s prostorskim aktom.

III. OPIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV

IV. OPIS VPLIVOV OBJEKTA NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST SOSEDNJIH OBJEKTOV TER ZEMLJIŠČ IN NA VARSTVO PRED POŽAROM Z NAVEDBO ODMIKOV GRADNJE OD PARCELNIH MEJA SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ IN OD SOSEDNJIH OBJEKTOV

Pričakovani vplivi objekta/posega na okolico v času gradnje oziroma izvajanj del ter ko bo objekt v rabi oz. obratovanju so določeni glede na lastnosti nameravane gradnje ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo. Poleg opisa in ocene pričakovanih vplivov nameravane gradnje na okolico je opis, kako so bili ukrepi za preprečitev oziroma zmanjšanje pričakovanih vplivov na okolico upoštevani v posameznih načrtih projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Med pričakovanimi vplivi na okolico so posebej prikazani zlasti pričakovani vplive na **izpolnjevanje bistvenih zahtev** nepremičnin v okolici nameravane gradnje.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z **mehansko odpornostjo in stabilnostjo** nepremičnin v okolici nameravane gradnje: Zagotovljeno je, da vplivi, ki jim bo objekt verjetno izpostavljen, ne bodo povzročili:	
porušitev objekta nameravana gradnja ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje	Objekti v bližini gradbišča ne bodo ogroženi. Gradnja novega objekta mora biti skladna s statičnim računom, ki zagotavlja statično stabilnost objekta in okolice.
deformacije objekta nameravana gradnja ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni	Objekti v bližini gradbišča ne bodo ogroženi.
deformacije okolice in napeljav nameravana gradnja ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,	Objekt ne bo negativno vplival na okoliški utrjeni teren.
deformacije zaradi dogodka nameravana gradnja ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.	Možnost za nastanek takega izrednega dogodka je ob upoštevanju projektne dokumentacije minimalna.

Gradbena jama ne bo segla izven parcele investitorja. Posebno varovanje gradbene jame ni predvideno. Po potrebi pa se na podlagi geomehanskega poročila ob izkopu izvede komprimiranje temeljnega terena ali nameščanje geofilca. Izkopana zemljina se skladišči na parceli in uporabi na parceli ob ureditvi okolice. Humus se pred posegom odstrani in skladišči posebej.
Ni negativnih vplivov. Porušno območje objekta je manjše od odmikov do sosednjih objektov. Zaradi oddaljenosti objekt ne bo vplival na deformacijo sosednjih objektov in stabilnost okolice – raščenega stabilnega terena.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z **varnostjo pred požarom** nepremičnin v okolici nameravane gradnje: Zagotavlja se čim manjše ogrožanje ljudi v objektih in okolici, pri čemer je zagotovljeno:	
Omejeno širjenje požara v okolico Upoštevani so ukrepi, s katerimi se zmanjša nevarnost širjenja požara na sosednje objekte	Odmiki od parcelnih mej : V bližini ni sosednjih objektov.
Nosilna sposobnost konstrukcije Upoštevano je, da bo nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila potrebno nosilno sposobnost	Gradnja objekta bo iz požarno dovolj odpornih materialov.
Evakuacija Na voljo je zadostno število ustrezno izvedenih evakuacij-skih poti in izhodov, ki uporabniku omogočajo hitro in varno zapustitev objekta	Omogočena je neovirana evakuacija iz objekta.
Gašenje in reševanje V objektu je možen neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje	Objekt je dostopen za gašenje in reševanje. Dovoz intervencijskih vozil in intervencijskih enot do objekta mora biti prost ob vsakem času. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti utrjene tako, da lahko po njih vozijo gasilska vozila z osno obremenitvijo do 10 t (100 kN). Širina dovozne poti mora biti minimalno 3 m. Zunanji polmer ovinka na dovozni poti mora biti najmanj 10,5 m. Svetla višina poti mora biti najmanj 3,5 m na katerikoli točki poti. Dostopne poti za gasilce morajo biti na nivoju terena ravne in široke najmanj 1,25 m. prehodi morajo biti visoki najmanj 2 m. Svetla odprtina vrat in drugih zožitev mora biti najmanj 1 m.

V času gradnje je zaradi količine in lastnosti materialov ter zaradi prisotnosti človeškega faktorja možen minimalni porast požarne ogroženosti, vendar bo kontrolirana z uporabo primernih delovnih metod in sredstev in ustrezno strokovno usposobljenostjo izvajalcev. Ni negativnih vplivov. S konstrukcijo objekta je zagotovljena ustrezna nosilna sposobnost stavbne konstrukcije tudi v požaru. V tem času je možna evakuacija oseb iz vseh prostorov na prosto. Objekt je lahko dostopen, kar omogoča dostop gasilcem. Z zadostnimi odmiki med bližnjimi stavbami je omejeno eventualno širjenje požara.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s **higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolice** - nepremičnin v okolici nameravane gradnje: Za zagotavljanje primernega notranjega in zunanjega bivalnega okolja v obravnavanem objektu in objektih v okolici (toplotno okolje, osvetlitev, kakovost zraka, vlažnost), oskrbe z vodo, odvajanje odpadnih voda, odstranjevanje trdnih odpadkov in skrbi za okolico objekta je zagotovljeno, da se na najmanjšo možno mero:	
Zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta.	Ni izvora. Uporabljajo se atestirane naprave.
Zmanjša prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku	Ni izvora. Uporabljajo se atestirane naprave.

Zmanjša emisije nevarnega sevanja	Ni izvora nevarnih sevanj.
Zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje	Ni izvora. Izvedba kanalizacije onemogoča onesnaženje tal in vode.
Preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov	Ni izvora. Odstranjevanje vseh odpadkov, ki bodo nastajali v stavbi (odpadna voda, dim, trdni in tekoči odpadki) bo izvedenc skladno s predpisi.
Preprečuje prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta.	Ni izvora. Ob korektni gradnji objekt ne bo izvor povečane stopnje vlage v okolici.

Gradbiščni prostori bodo organizirani na način, ki bo omogočal higienske in zdravstvene pogoje za optimalno delo. Gradbišče na okolico ne bo imelo škodljivih higienskih ali zdravstvenih vplivov, ki bi presegali vplive na okolje, običajne ob gradnji (prisotnost večjega števila ljudi, prehranjevanje, opravljanje fizioloških potreb, nevarnost poškodbe, itd.). Pričakuje se emisijo prahu in emisijo iz motorjev z notranjim izgorevanjem delovnih strojev in tovornjakov pri zemeljskih izkopih, dovozu gradbenega materiala, izvajanju gradbenih del, urejanju zunanjih površin, komunalne in prometne infrastrukture. Snovi, ki najbolj onesnažujejo zrak v izpušnih plinih bencinskih motorjev, so dušikovi oksidi, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, različni ogljikovodiki, trdni delci in aerosoli. Pri izpušnih plinih diesel motorjev je pomemben onesnaževalec zraka tudi žveplov dioksid. Zaradi gradbenih del se bodo povečale emisijske koncentracije lebdečih delcev v okoliškem zraku. Emisijska koncentracija za skupne lebdeče delce, žveplov dioksid, dušikove okside in ogljikov monoksid bo po pričakovanjih v zakonsko dopustnih mejah, vendar se bo kljub temu povečalo onesnaženje neposredne okolice. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu.
Ni negativnih vplivov. Objekt ne proizvaja negativnih strupenih plinov izven dopustnih meja (običajni sistem ogrevanja) Nevarni delci
in sevanja ne bodo prisotni. Izvedena kanalizacija bo onemogočala onesnaženje tal in vode. Objekt ne bo povečal vpliva vlage na okolico.

Posegi za omejitev vpliva emisij prahu v okolje:

- Površine, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (transportne in druge odkrite površine) je potrebno vlažiti in škropiti, če je potrebno, tudi večkrat na dan, ter jih sprotno čistiti;
- Pri odvozu gradbenih odpadkov je potrebno tovornjake pokrivati;
- Da se prah ne nabiral, je potrebno čistiti okolico gradbišča, če se pojavi prah;
- Preden tovornjaki in gradbena mehanizacija zapustijo gradbišče, jih je potrebno pokrivati oz. ščititi vse tiste vire, ki bi lahko bili vzrok emisij prahu ali odpadkov v okolje, da ne bi prihajalo do depozicije materiala na javne ceste;
- Preprečevati je potrebno raznašanje materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi;
- Pri gradnji se je potrebno izogibati vsem aktivnostim, ki bi lahko povzročale emisije prahu;
- Proti najbližjim sosednjim objektom je potrebno uporabljati premakljive in demontažne protiprašne ovire;
- Zaradi bližine sosednjih objektov se specifična gradbena dela, pri katerih nastaja prah, ne smejo izvajati ob prekomerno vetrovnem vremenu;
- Prepovedno je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču, saj pri tem lahko nastanejo škodljive in strupene snovi, ki negativno vplivajo na okolje;
- Vhod/izhod v/na gradbišče je potrebno urediti tako, da bo potekal čim bolj oddaljeno od sosednjih objektov;
- Še posebej natančno je potrebno ukrepe izvajati, če se bo gradilo v sušnih dneh.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z **varnostjo pri uporabi** nepremičnin v okolici nameravane gradnje:
Da se omeji ogrožanje ljudi (zlasti starejših in invalidnih oseb ter otrok) v objektu in okolici, je zagotovljeno, da pri normalni rabi objekta ne more priti do

Zdrsa, padca, udarca	Vse poškodbe lastniške parcele bodo ob koncu gradnje sanirane. Prav tako bodo sanirani posegi zaradi gradnje potrebne infrastrukture na sosednjih parcelah.
Opeklin, električnega udara, eksplozije	
Nezgode zaradi gibanja vozil	

Delavci in obiskovalci bodo oblečeni v delovna oblačila, uporabljali bodo vsa predvidena zaščitna sredstva in ne bodo delali na gradbišču brez predhodnega izpita o varnosti pri delu. Delo izven območja gradbišča, razen dostave delovnih strojev, ni predvideno.
Ni negativnih vplivov. Objekt je skladen s prostorskimi akti in ne posega agresivno v okolje.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z **zaščito pred hrupom** nepremičnin v okolici nameravane gradnje:
Zaradi omejevanja ogrožanja zdravja in zagotavljanja sprejemljivih možnosti za spanje, počitek in delo uporabnikov objekta ter ljudi v okolici objekta, je zagotovljeno varstvo pred:

Gradbišče bo zavarovano z ograjo, ki bo onemogočala nepooblaščenim osebam dostop na območje gradbišča. Delo bo potekalo v času, ko bodo emisije hrupa najmanj moteče za okolico. Med samo gradnjo bo prišlo do povečanega hrupa v okolici, ki pa bo lokalnega značaja in omejen na krajša obdobja oziroma na delovni dan. Delovišče bo organizirano skladno z maksimalno ravnjo hrupa v prostoru. V času obratovanja ne bo negativnih vplivov. Objekt ne bo hrupen.

Posegi za omejitev vpliva hrupa:

- Gradbena dela se smejo izvajati le v dnevnem času, od 6. do 18. ure;
- Gradbena dela se ne smejo izvajati ob nedeljah in praznikih;
- Uporabljati je potrebno gradbeno opremo, tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo s čim manjšo emisijo hrupa – pri tem je potrebno upoštevati Pravilnik o emisiji strojev, ki se uporabljajo na prostem (UL RS 106/02, 50/05);
- Hrupno gradbeno opremo (kompresorje in generatorje) je potrebno razmestiti na tak način, da bo čimbolj oddaljena od najbližjih stanovanjskih objektov (tam, kjer se to da);
- Hrupno gradbeno opremo je potrebno postaviti tako, da bodo deli, ki povzročajo hrup, obrnjeni proč od stanovanjskih objektov;
- zelo hrupna opravila je potrebno omejiti na najkrajši možni čas;
- redno je potrebno vzdrževati gradbeno opremo in mehanizacijo;
- pri delu je dovoljeno uporabljati le atestirano opremo;
- posebno pazljivo je potrebno ravnati pri nakladanju gradbenih odpadkov, nastalih zaradi rušenja;
- uporabljati je potrebno premakljive in demontažne protihrupne ovire proti sosednjim objektom, pri čemer se morajo le-te postaviti čim bliže mestu gradbenih del;
- tovorna vozila in gradbena mehanizacija se ne smejo zadrževati na gradbišču s prižganimi motorji;
- transportne poti in začasno hranjenje materiala mora biti čimbolj oddaljeno od najbližjih sosednjih objektov (kjer se to da);
- vhod na gradbišče mora biti čimbolj oddaljen od najbližjih sosednjih objektov

V. OPIS PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO ALI OPIS SAMOOSKRBE OBJEKTA

VODOVOD
Objekt je priključen na vodovodno omrežje. Na lokaciji se izvede vodomerni jašek s priključkom.

FEKALNA KANALIZACIJA
Objekt ni priključen na fekalno kanalizacijo. Na igriščih ni predvidenih sanitarij. Predvideno je koriščenje šolskih sanitarij.

METEORNA KANALIZACIJA
Obstoječa igrišča že imajo izdelane meteorne odvodnike, ki so priklopljeni na ponikovalnice. Nov odvodni meteorni sistem drenaž se priklopi na obstoječe meteorne odvodnike v jašku ali direktno na cevi.

TK INSTALACIJE
Objekt ni priključen na TK omrežje.

CESTE
Igrišče ima obstoječi priključek na cesto. Uporabijo se obstoječa parkirišča, ki niso predmet obdelave. Dostop do igrišča za pešce je prek obstoječega pločnika in pešpoti ob I. osnovni šoli. Omogočen je dostop za invalide.

VI. OPIS ZAŠČITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV

PROJEKTNI POGOJI ELEKTRO CELJE

1. na lokaciji predvidene rekonstrukcije igrišča potekajo nn podzemni vodi v lasti Elektro Celja, d.d. v projektno dokumentacijo dgd je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu.

2. pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. podatke o zakoličbi in o nadzoru je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik in parafirati s strani našega predstavnika.

- pred pričetkom gradbenih del je potrebno obstoječe nn podzemne vode prestaviti izven območja gradnje. prestavitev se izvede v kabelski kanalizaciji fi 160 mm, v katero se preložijo električni kabli. cevi kabelske kanalizacije morajo segati še 1,5 m v zeleni pas. po končni ureditvi okolice morajo biti podzemni vodi položeni na predpisani globini (0,8 - 0,9 m).
- izvedba mehanske zaščite nn podzemnih vodov se bo izvajala v sodelovanju z elektrom celje, d.d. za zemeljska in gradbena dela poskrbi investitor, elektromontažna dela pa je potrebno naročiti pri elektro celje, d.d.

1. vso elektroenergetsko infrastrukturo (prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. priporočamo, da v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije, investitor že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima elektro celje, d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.
3. investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

PROJEKTNI POGOJI SE UPOŠTEVAJO.
OBSTOJEČI VODI SE PRESTAVIJO IZVEN OBMOČJA GRADNJE V ZELENI PAS. GRAFIKA LIST 2A.

VII. OPIS PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO ZA GASILNO VODO OZIROMA GRADNJE OBJEKTOV ZA OSKRBO Z GASILNO VODO IN OPIS OBJEKTOV ALI NAPRAV ZA ZAJEM POŽARNE VODE

Objekt je priključen na vodovodno omrežje. Na lokaciji se izvede vodomerni jašek s priključkom.

V neposredni bližini (ob I. OŠ) se na parc št 865/11 in 865/16 nahajata hidranta za gasilno vodo.

VIII. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Ni predhodnih raziskav.

IX. NAVEDBA NAČRTOV ZA IZVEDBO GRADNJE ZA ZAGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV OBJEKTA, IN DRUGE STROKOVNE PODLAGE, KI JIH BO TREBA IZDELATI PRI NADALJNEM PROJEKTIRANJU

3/1	Načrt gradbenih konstrukcij

GRAFIČNI PRIKAZI V PZI

LOKACIJSKI PRIKAZI

List 1: Situacija obstoječega stanja m 1:500

TEHNIČNI PRIKAZI

List 2: Prikaz gradbene situacije z zasnovo tlorisov vseh objektov m 1:250

List 3: Prikaz karakterističnih prerezov oziroma profilov objektov m 1:250

List 4: Pogledi

List 5: Prikaz zunanjih površin m 1:250

List 5.1: Načrt odvodnjavanja meteornih voda m 1:250

List 5.2: Prikaz območja investicije – gradbena parcela z vzdrževalnimi deli in urejanje okolice objekta m 1:250

List 6: Načrt prestavitve NN voda m 1:250

List 7: Prikaz Linijske kanalete za odvodnjavanje m 1:250

List 8: Detajli

PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA

LEGENDA

- Požiralnik - oglati
- Jašek komunalnih vodov - pravokoten
- Peskolov, jašek požiralnika
- Svetilka na drogu
- Kanalski jašek - pravokoten
- Park
- Nadzemni hidrant
- Zelenica
- Kanalski jašek - okrogel
- Zasun, zapirač
- Rampa
- Požiralnik - cestni pod robnikom
- Geodetska točka izmerjena z GPS
- Parkirišče
- Poslovna stavba
- 12.Meja KO
- 33.REŠETKA
- 58.Živica
- 59.Ograja
- 77. Električna energija_gji
- 79. Zemeljski plin_gji
- 82. Toplotna energija_gji
- 85. Vodovod_gji
- 88. Kanalizacija_gji
- 91. Elektronske komunikacije_gji
- 98.Urejena meja
- 99.Povezave DKN

GEOMERITVE d.o.o., POHORSKA CESTA 15, SLOVENJ GRADEC
TELEFON (02) 88 21 320 info@geomeritve.si www.geomeritve.si

GEODETSKI NAČRT

			Dne	Priimek in ime
KATASTRSKA OBČINA	0850 SLOVENJ GRADEC	Naročnik	29.04.2020	
ŠT. NAČRTA	GEOMERITVE 2010024	Meritve izvedel	04.05.2020 05.05.2020	GEOMERITVE d.o.o.
MERILO	1 : 500	Potrdil pooblaščeni geodet	06.05.2020	
PARCELA	865/1, 865/12, 865/13			

Vse pravice razmnoževanja pridržane.
GEODETSKI NAČRT JE UPORABEN SAMO SKUPAJ S CERTIFIKATOM.

Geodetski načrt je izdelan v državnem koordinatnem sistemu (D96/TM)
Metoda določitve višine: geoid SLO_VRP2016/Koper

PARCELA 865/1, k.o. 850 - SLOVENJ GRADEC (VELIKOST 6.184 m2)
BRUTO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTA (VELIKOST 5.500 m2)
OBMOČJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBSTOJEČI ZELENICI
UREDITEV, ZAZELENITEV OKOLICE OBJEKTA 2120 m2
NI PREDMET GRADBENEGA DOVOLJENJA
OBSTOJEČA ŽIČNA OGRAJA

OBMOČJE INVESTICIJE: SKUPNE POVRŠINE (GRADBENA PARCELA + VZDRŽEVALNA DELA) = 7.620 m2

KOTA - + 0,00 = 420,00 m N.V

NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, gradbeništvo
Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec

Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Objekt: REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH

parc.št. k.o. 865/1, K.O. 850 SLOVENJ GRADEC


ZBIRNI NAČRT LOKACIJSKI PRIKAZI

Risba: SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA
GRAFIČNI PRIKAZ GEODETSKEGA NAČRTA


Vodja projekta: Samo Pikl univ.dipl.g.inž.gradb G - 2164

Vrsta načrta: PZI
Številka projekta: 04/2025
Datum: AVGUST 2025
Merilo: 1: 250 (A1)
Številka risbe: 1


malo igrišče za šolski nogomet




košarka




odbojka



suvanje krogle





KOTA -+ 0,00 = 420,00 m N.V

NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, gradbeništvo
Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec

Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Objekt: REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH

parc.št. k.o. 865/1, 865/12, 865/13, K.O. 850 SLOVENJ GRADEC

ZBIRNI NAČRT TEHNIČNI PRIKAZI

Vrsta načrta: PZI

Risba: Prikaz gradbene situacije z zasnovo tlorisov vseh objektov,

Številka projekta: 04/2025


Datum: AVGUST 2025

Vodja projekta: Samo Pikl univ.dipl.g.inž.gradb G - 2164


Merilo: 1: 250 (A1)

Številka risbe: 2


malo igrišče za šolski nogomet




košarka




odbojka



suvanje krogle





PARCELA 865/1, k.o. 850 - SLOVENJ GRADEC (VELIKOST 6.184 m2)

BRUTO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTA (VELIKOST 5.500 m2)

OBMOČJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBSTOJEČI ZELENICI
UREDITEV, ZAZELENITEV OKOLICE OBJEKTA 2120 m2
NI PREDMET GRADBENEGA DOVOLJENJA

OBSTOJEČA ŽIČNA OGRAJA

OBMOČJE INVESTICIJE: SKUPNE POVRŠINE (GRADBENA PARCELA + VZDRŽEVALNA DELA) = 7.620 m2

KOTA -+ 0,00 = 420,00 m N.V

NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, gradbeništvo
Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec

Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Objekt: REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH

parc.št. k.o. 865/1, 865/12, 865/13, K.O. 850 SLOVENJ GRADEC

ZBIRNI NAČRT TEHNIČNI PRIKAZI

Vrsta načrta: PZI

Risba:
Prikaz gradbene situacije z zasnovo tlorisov vseh objektov,

Številka projekta: 04/2025


Datum: AVGUST 2025

Vodja projekta: Samo Pikl univ.dipl.g.inž.gradb G - 2164


Merilo: 1: 250 (A1)

Številka risbe: 2


karakteristični prerez A - A



Detajl kanalete za odvajanje meteornih voda:



karakteristični prerez A - A



KOTA -+ 0,00 = 420,00 m N.V

NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, gradbeništvo
Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec

Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Objekt: REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH

parc.št. k.o. 865/1, 865/12, 865/13, K.O. 850 SLOVENJ GRADEC

ZBIRNI NAČRT TEHNIČNI PRIKAZI

Vrsta načrta: PZI

Risba:
Prikaz karakterističnih prerezov oziroma profilov objekta


Številka projekta: 04/2025

Datum: AVGUST 2025

Vodja projekta: Samo Pikl univ.dipl.g.inž.gradb G - 2164

Merilo: 1: 250 (A1)

Številka risbe: 3


PRIKLJUČEK NA
OBSTOJEČ JAŠEK METEORNE KANALIZACIJE
OBSTOJEČA PONIKOVALNICA
LINIJSKA KANALETA Z REŠETKO
Prostor za zunanji fitnes
Igrišče za hokej
PREDVIDENA LOVILNA OGRAJA
PLETENA MREŽA h = 6,00 m
Malo igrišče za šolski nogomet
60,50
105,00
Vorteks
l=60 m
Košarkarsko igrišče
Igrišče
Odbojkarsko igrišče
Košarkarsko igrišče
suvanje krogle
Tek na 60 m
Skok v daljino
OBSTOJEČA ŽIČNA OGRAJA
Pitnik
OBSTOJEČA ŽIČNA OGRAJA
PREDVIDENA LOVILNA OGRAJA
PLETENA MREŽA h = 6,00 m
parc. št. 865/1, K.O. SLOVENJ GRADEC 6184,00 m2
GRADBENA PARCELA
LEGENDA
- Požiralnik - oglati
- Jašek komunalnih vodov - pravokoten
- Peskolov, jašek požiralnika
- Svetilka na drogu
- Kanalski jašek - pravokoten
- Park
- Nadzemni hidrant
- Zelenica
- Kanalski jašek - okrogel
- Zasun, zapirač
- Rampa
- Požiralnik - cestni pod robnikom
- Geodetska točka izmerjena z GPS
- Parkirišče
- Poslovna stavba
12.Meja KO
33.REŠETKA
58.Žrtce
59.Ograja
77. Električna energija_gji
78. Zemeljski plin_gji
82. Toplotna energija_gji
85. Vodovod_gji
88. Kanalizacija_gji
91. Elektronske komunikacije_gji
98.Urejena meja
99.Povezave DKN
GEOMERITVE d.o.o., POHORSKA CESTA 15, SLOVENJ GRADEC
TELEFON (02) 88 21 320 info@geomeritve.si www.geomeritve.si
GEODETSKI NAČRT
KATASTRSKA OBČINA 0850 SLOVENJ GRADEC
Naročnik
Dne
Primek in ime
ŠT. NAČRTA GEOMERITVE 2010024
Meritve izvedel
04.05.2020 05.05.2020
GEOMERITVE d.o.o.
MERILO 1 : 500
Potrdil pooblaščeni geodet
06.05.2020
PARCELA 865/1, 865/12, 865/13
Vse prostorske navlitvi
GEODETSKI NAČRT JE UPORABEN SAMO SKUPAJ S CERTIFIKATOM.
Geodetski načrt je izdelan v državnem koordinatnem sistemu (D96/TM)
Metoda določitve višine
geoid SLO_HVFS2016hpot
KOTA ± 0,00 = 420,00 m N.V
NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, gradbeništvo
Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec
Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Objekt: REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH
parc.št. k.o. 865/1, K.O. 850 SLOVENJ GRADEC
ZBIRNI NAČRT TEHNIČNI PRIKAZI
Vrsta načrta: PZI
Risba: načrt odvodnjavanja meteornih voda
Številka projekta 04/2025
Datum AVGUST 2025
Vodja projekta: Samo Pikl univ.dipl.g.inž.gradb G - 2164
Merilo 1 : 250 (A1)
Številka risbe 5.1
858/6
858/15

LEGENDA

- Požiralnik - oglati
- Jašek komunalnih vodov - pravokoten
- Peskolov, jašek požiralnika
- Svetilka na drogu
- Kanalski jašek - pravokoten
- Park
- Nadzemni hidrant
- Zelenica
- Kanalski jašek - okrogel
- Zasun, zapirač
- Rampa
- Požiralnik - cestni pod robnikom
- Geodetska točka izmerjena z GPS
- P. Parkirišče
- Poslovna stavba

- 12.Meja KO
- 33.REŠETKA
- 58.Živica
- 59.Ograja
- 77. Električna energija_gji
- 79. Zemeljski plin_gji
- 82. Toplotna energija_gji
- 85. Vodovod_gji
- 88. Kanalizacija_gji
- 91. Elektronske komunikacije_gji
- 98.Urejena meja
- 99.Povezave DKN

GEOMERITVE d.o.o., POHORSKA CESTA 15, SLOVENJ GRADEC
TELEFON (02) 88 21 320 info@geomeritve.si www.geomeritve.si

GEODETSKI NAČRT

			Dne	Priimek in ime
KATASTRSKA OBČINA	0850 SLOVENJ GRADEC	Naročnik	29.04.2020	
ŠT. NAČRTA	GEOMERITVE 2010024	Meritve izvedel	04.05.2020 05.05.2020	GEOMERITVE d.o.o.
MERILO	1 : 500	Potrdil podaljšani geodet	06.05.2020	
PARCELA	865/1, 865/12, 865/13			

Vse pravice razmnoževanja pridržane.
GEODETSKI NAČRT JE UPORABEN SAMO SKUPAJ S CERTIFIKATOM.

Geodetski načrt je izdelan v državnem koordinatnem sistemu (D96/TM)
Metoda določitve višine: geoid SLO_VRP2016/Koper

OBMOČJE INVESTICIJE: SKUPNE POVRŠINE (GRADBENA PARCELA + VZDRŽEVALNA DELA) = 7.620 m2

ZASADITEV DREVES

- STEBRASTI GABER
- POLJSKI JAVOR
- JELKA

- PARCELA 865/1, k.o. 850 - SLOVENJ GRADEC (VELIKOST 6.184 m2)
- BRUTO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTA (VELIKOST 5.500 m2)
- OBMOČJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBSTOJEČI ZELENICI
- UREDITEV, ZAZELENITEV OKOLICE OBJEKTA 2120 m2
- NI PREDMET GRADBENEGA DOVOLJENJA
- OBSTOJEČA ŽIČNA OGRAJA
- VZDRŽEVALNA DELA - ZATRAVITEV
- DELA V SKLOPU GRADBENEGA DOVOLJENJA

KOTA - + 0,00 = 420,00 m N.V

NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, gradbeništvo
Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec

Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Objekt: REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH

ZBIRNI NAČRT TEHNIČNI PRIKAZI

Vrsta načrta: PZI

Risba: OBMOČJE INVESTICIJE - GRADBENA PARCELA Z VZDRŽEVALNIMI DELI IN UREJANJA OKOLICE


Številka projekta: 04/2025


Datum: AVGUST 2025

Vodja projekta: Samo Pikl univ.dipl.g.inž.gradb G - 2164

Merilo: 1: 250 (A1)

Številka risbe: 5.2


552/2
866/1
866/5
866/4
866/2
857/2
1009/8
857/3
833
860/2
553/1
865/8
866/3
866/6
1009/9
865/1
865/13
865/12
859/1
859/2
859/3
858/2
868/1
867/15
867/13
867/25
867/16
865/16
865/11
860/4
858/4
858/5
858/6
Karolška ulica
Šarcerjeva ulica
Pot do Homšnika
PARCELA 865/1, k.o. 850 - SLOVENJ GRADEC (VELIKOST 6.184 m2)
BRUTO TLORISNA POVRŠINA OBJEKTA (VELIKOST 5.500 m2)
OBMOČJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBSTOJEČI ZELENICI
UREDITEV, ZAZELENITEV OKOLICE OBJEKTA 2120 m2
NI PREDMET GRADBENEGA DOVOLJENJA
OBMOČJE INVESTICIJE: SKUPNE POVRŠINE (GRADBENA PARCELA + VZDRŽEVALNA DELA) = 7.620 m2
KOTA +- 0,00 = 420.00 m N.V
NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, gradbeništvo
Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec
Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
Gradbena dela: REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH
ZBIRNI NAČRT TEHNIČNI PRIKAZI
Vrsta načrta: PZI
Risba: OBMOČJE INVESTICIJE - GRADBENA PARCELA Z VZDRŽEVALNIMI DELI IN UREJANJA OKOLICE NA KATASTRU
Številka projekta: 04/2025
Datum: AVGUST 2025
Vodja projekta: Samo Pikl univ.dipl.g.inž.gradb G - 2164
Merilo: 1: 250 (A1)
Številka risbe: 5.3



GEOMERITVE d.o.o. POHORSKA CESTA 15, SLOVENJ GRADEC
TELEFON (02) 88 21 320 info@geomeritve.si www.geomeritve.si

GEODETSKI NAČRT

			Dne	Priimek in ime
KATASTRSKA OBČINA	0200 SLOVENJ GRADEC	Naročnik	29.04.2020	
ŠT. NAČRTA	GEOMERITVE 2010024	Merilno orodje	04.05.2020 05.05.2020	GEOMERITVE d.o.o.
MERILO	1 : 500	Potrdil pooblaščeni geodet	08.05.2020	
PARCELA	865/1, 865/12, 865/13			

1. Na lokaciji predvidene rekonstrukcije igrišča potekajo NN podzemni vodi v lasti Elektro Celja d.d.
V projektni dokumentaciji DGD so vrisani obstoječi elektroenergetski vodi in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu.
2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. Podatke o zakoličbi in o nadzoru je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik in parafirati s strani predstavnika Elektro Celje.

- Pred pričetkom gradbenih del je potrebno obstoječe NN podzemne vode prestaviti izven območja gradnje. Prestavitev se izvede v kabelski kanalizaciji fi 160 mm, v katero se preložijo električni kabli. Cevi kabelske kanalizacije morajo segati še 1,5 m v zeleni pas. Po končni ureditvi okolice morajo biti podzemni vodi položeni na predpisani globini (0,8 - 0,9 m).
- Izvedba mehanske zaščite NN podzemnih vodov se bo izvajala v sodelovanju z Elektrom Celje, d.d. Za zemeljska in gradbena dela poskrbi investitor, elektromontažna dela pa je potrebno naročiti pri Elektro Celje, d.d.

KOTA 0.00 = 420.00 m.N.V

NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, gradbeništvo
Ronikova 4
2380 Slovenj Gradec

Naročnik: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Objekt: REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH

parc. št. k.o. 865/1, 865/12, 865/13, K.O. 850 SLOVENJ GRADEC

ZBIRNI NAČRT TEHNIČNI PRIKAZI

Vrsta načrta: PZI

SITUACIJA OBSTOJEČEGA IN NOVEGA NN VODA
NAČRT PRESTAVITVE NN VODA

Številka projekta: 04/2025


Datum: AVGUST 2025

Vodja projekta: Samo Pikl univ.dipl.g.inž.grads. G - 2164


Merilo: 1: 250 (A1)

Številka načrta: 6


malo igrišče za šolski nogomet




košarka




odbojka



suvanje krogle





KOTA -+ 0,00 = 420,00 m N.V

NIG d.o.o.
nadzor, inženiring, gradbeništvo
Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec

Investitor: MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec

Objekt: REKONSTRUKCIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠTIBUH

parc.št. k.o. 865/1, 865/12, 865/13, K.O. 850 SLOVENJ GRADEC

ZBIRNI NAČRT TEHNIČNI PRIKAZI

Vrsta načrta: PZI

Risba: Prikaz Linijske kanalete za odvodnjavanje

Številka projekta: 04/2025


Datum: AVGUST 2025

Vodja projekta: Samo Pikl univ.dipl.g.inž.gradb G - 2164

Merilo: 1: 250 (A1)

Številka risbe: 7


ACO Sport kanalete za atletske steze - enostranski utor



Kanaleta za linijsko odvodnjavanje atletskih stez ACO Sport, iz polimernega betona, kanaleta z rego in enostranskim utorom za spoj sintetične obloge, razred obremenitve C250 po SIST EN 1433, svetla širina 125mm, gradbena širina 16cm, dolžina 100cm. Uporaba ob atletskih stezah s 13mm sintetične obloge (tartana).

Tip kanalete	Višina (mm)	Art. št.
ravna kanaleta, enostranski utor	200	15519
kanaleta v radiju 36,5m, enostranski utor	200	15525


ACO Sport kanalete za atletske steze - obojestranski utor



Kanaleta za linijsko odvodnjavanje atletskih stez ACO Sport, iz polimernega betona, kanaleta z rego in obojestranskim utorom za spoj sintetične obloge, razred obremenitve C250 po SIST EN 1433, svetla širina 125mm, gradbena širina 16cm, dolžina 100cm. Uporaba ob atletskih stezah s 13mm sintetične obloge (tartana).

Tip kanalete	Višina (mm)	Art. št.
ravna kanaleta, obojestranski utor	200	15547
kanaleta v radiju 36,5m, obojestranski utor	200	15550


ACO Sport kanalete za atletske steze - brez utorov




Kanaleta za linijsko odvodnjavanje atletskih stez ACO Sport, iz polimernega betona, kanaleta z rego in brez utorov, razred obremenitve C250 po SIST EN 1433, svetla širina 125mm, gradbena širina 16cm, dolžina 100cm. Uporaba ob atletskih stezah s 13mm sintetične obloge (tartana).

Tip kanalete	Višina (mm)	Art. št.
ravna kanaleta, brez utora	187	00587
kanaleta v radiju 35,6m, brez utora	187	00588
kanaleta v radiju 24m, brez utora	187	00597
kanaleta v radiju 48m, brez utora	187	00598

ACO Sport kanalete za atletske steze - zbiralnik




Pokrivna plošča z rego



Tip	Višina (mm)	Art. št.
Zbiralnik	481	00604
pokrivna plošča z rego		15720
pokrivna plošča z rego, enostranski utor		15523
pokrivna plošča z rego, obojestranski utor		15720
Aretiranje za pokrivno ploščo		15526

ACO Sport kanalete za atletske steze - revizijski element



Kanaleta za linijsko odvodnjavanje atletskih stez ACO Sport, iz polimernega betona, revizijski element, razred obremenitve C250 po SIST EN 1433, svetla širina 125mm, gradbena širina 16,9cm, dolžina 50cm. Uporaba ob atletskih stezah s 13mm sintetične obloge (tartana).


Tip kanalete	Višina (mm)	Art. št.
revizijski element	198	15574
pokrivna plošča z rego		15720
pokrivna plošča z rego, enostranski utor		15523
pokrivna plošča z rego, obojestranski utor		15720
Aretiranje za pokrivno ploščo		15526


detajl

kanalete z rego za atletske steze - komplet


Priporočila za vgradnjo ACO Sport kanalet z rego za atletske steze

Z enostranskim utorom za spoj sintetične obloge






Z obojestranskim utorom za spoj sintetične obloge




Za razred obremenitve A15/B125 se kanalete vgrajujejo na betonsko posteljico minimalne debeline 15cm, minimalni trdnostni razred betona C 12/15, obbetoniranje v minimalni debelini 10cm;
Za razred obremenitve C250 se kanalete vgrajujejo na betonsko posteljico minimalne debeline 15cm, minimalni trdnostni razred betona C 20/25, obbetoniranje v minimalni debelini 15cm;
Pokrovi iz umetne mase se medsebojno povezujejo s posebnim sistemom (vstavljanje zatičev).

Brez utora za spoj sintetične obloge



Zbiralnik




Vgraditi usklajeno s kanaletami LW125 .
Zbiralnik za kanalete z rego se vgrajuje tako, da je zgornji rob okvirja iz nerjavečega jekla približno 1-2mm pod koto finalnega tlaka.

Zbiralnik ima iztoke DN150 na obeh straneh.
Tesnila za spajanje cevi so priložena. Če obeh iztokov ne potrebujemo, se en iztok zapre s posebnim pokrovom (priložen).
Vedro za grobe nečistoče iz umetne mase je izstavljivo.

Priporočila za vgradnjo linijskega sistema odvodnjavanja: ACO Sport kanalete z rego za atletske steze		
Površina: Sintetična obloga		
Merilo:	Št. detajla:	


Vgradnja ACO Sport kanalet z rego Bovec

Brez utora za spoj sintetične obloge
kanaleta ACO SPORT LW125 št. artikla 00587



Za razred obremenitve A15/B125 se kanalete vgrajujejo na betonsko posteljico minimalne debeline 15cm, minimalni trdnostni razred betona C 12/15, obbetoniranje v minimalni debelini 10cm;
Za razred obremenitve C250 se kanalete vgrajujejo na betonsko posteljico minimalne debeline 15cm, minimalni trdnostni razred betona C 20/25, obbetoniranje v minimalni debelini 15cm;
Pokrovi iz umetne mase se medsebojno povezujejo s posebnim sistemom (vstavljanje zatičev).

Zbiralnik z okvirjem iz nerjavečega jekla št. art. 00604
Pokrov za popolno prekritje št. art. 15720



Vgraditi usklajeno s kanaletami LW125 .
Zbiralnik za kanalete z rego se vgrajuje tako, da je zgornji rob okvirja iz nerjavečega jekla približno 1-2mm pod koto finalnega tlaka.

Zbiralnik ima iztoke DN150 na obeh straneh.
Tesnila za spajanje cevi so priložena. Če obeh iztokov ne potrebujemo, se en iztok zapre s posebnim pokrovom (priložen).
Vedro za grobe nečistoče iz umetne mase je izstavljivo.

Priporočila za vgradnjo linijskega sistema odvodnjavanja: ACO Sport kanalete z rego za atletske steze		
Površina: Sintetična obloga	■	
Merilo:	Št. detajla:	

VADBA –TEHNIČNA PRILOGA

Zahteve in specifikacije naprav za ulično vadbo; PRILOGA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

-pri sestavi ponudbe je potrebno upoštevati skico z merami naprav. Dovoljena odstopanja so +- 3%

-ponudnik mora opraviti ogled terena.

-podane so makro lokacije, mikro lokacije določi naročnik naknadno.

- izvajalec bo moral izvesti vsa dela, ki so potrebna za funkcionalno in varno uporabo opreme.

- ponudnik si mora ogledati lokacijo del, tako da bo lahko opredelil vse podatke, ki jih potrebuje pri pripravi ponudbe.

-ponudnik mora v ponudbi nuditi, dobavo in montažo.

-naročnik si pridržuje spremembo oblike igrišča in tip varnostne podlage v primeru objektivnih dejstev.

1. Varnost:

1/1. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za vso ponujeno opremo.

1/2. Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno produktnega standarda SIST EN 16630-2015. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za vsak izdelek. Certificirana mora biti tudi tabla z klopjo.

1/3 Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno produktnega standarda SIST EN 1176. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za vsak izdelek. Naprave bodo montirane v okolju, kjer so prisotni tudi otroci mlajši od 14 let in nižji od 140 cm, zato morajo naprave ustrezat tudi zgoraj navedenemu produktno varnostnemu standardu. Tabla z klopjo ni otroško igralo.

1/4. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat skladno z veljavno zakonodajo , ki zagotavlja izvedbo montaže in vijačnih vez skladno z standardom SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2.

1/5. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat, ki podjetju zagotavlja kontrolirano dobavo in montažo športne opreme.

1/6 Naprave morajo imeti digitalni prikazovalnik vadbe.

2. Materiali.

Naprave morajo biti zgrajene iz: 1/2.
Osnovna konstrukcija iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm. Zunanja stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa.

2/2. Varnostne in nosilne zaponke : izdelane iz aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika.

Zaponke –objemke- morajo omogočat reguliranje višine skladno z potrebo naročnika .

3/2. Drogovi in lestvine iz nerjavnega jekla (inoks) materiala debeline minimalno 3 mm.

- Drog fi od 33mm do 34 mm.
- Lestvine fi od 42 mm do 43 mm.

4/2. Lestvina bradlje mora imeti termoplastični proti drsni grip, ki je trajno nameščen na lestvino.

5/2. Vpenjalno vrtišče krogov. Mehanizem z dvojnim vrtiščem izdelan iz nerjavnega jekla (inoks). Krogi morajo biti vpeti na konstrukcijo preko mehanizma z verigo iz nerjavnega jekla (inoks).

6/2. Letvice klopi iz aluminija, zunanja stran profila strukturo obdelane v videzu lesa dimenzij min 80 mm x 60 mm.

7/2 Temeljenje naprav: Skladno z navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630. Podporni stebri morajo biti utemeljeni v betonske temelje razreda tlačne trdnosti minimalno C25.

8/2 Zaščitna podlaga: Skladno z popisom v ponudbenem predračunu .

9/2 Funkcija naprav: skladno z standardom SIST EN 16630-2015.


10/2 Vijačne zveze morajo biti izdelana na način, da nudijo zaščito proti nepooblaščenim odvijanjem. Izvedba skladna z navodilom proizvajalca in kontrolirana izvedba skladno z SIST EN 1090 v razredu min. EXC 2. Varnostne in nosilne zaponke : izdelane iz aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika, morajo omogočati preprosto kontrolirano nastavitve višine.

10/3 Montaža in namestitev v prostor mora biti izvedena na način , da je skladna z navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630 in SIST EN 1176.

10/4 Celotna izvedba del, vključno z montažo vadbenih naprav, mora biti končana v 60 dneh od podpisa pogodbe.


10/5. Dimenzije celotnega igrišča: Skladno z popisom v ponudbenem predračunu.

10/6. Tehnični podatki izdelkov:



DVOVIŠINSKA BRADLJA

Dolžina: 352 cm.
Višina 1. lestvina: 130 cm,
višina 2. lestvina: 100 cm.
Širina«V« 60-40 cm.



KLOP RAVNA

Dolžina: 165 cm.
Podest iz aluminjastih letvic dim.
80 x 60 mm je širine 48,5 cm.
Višina do podesta: 45 cm.
Višina do inoks lestvine ϕ 33 mm: 80 cm.
Širina: 69 cm.




KLOP POŠEVNA

Dolžina: 165 cm.
Širina: 69 cm.
Podest iz aluminjastih letvic dim.80 x60 mm je širine 48,5 cm.
Višina do podesta: 41 do 70 cm.
Višina do inoks lestvine ϕ 33 mm: 99 cm.
Montiran pod kotom.



NAMENSKI LETVENIK

Višina: 229 cm.
Širina: 113 cm.
Hrbtišče letvenika iz aluminjastih letvic 80 x 60 mm je širine 81,5 cm in višine 99 cm.
Dodatno sta nameščeni dve inoks lestvini ϕ 42 mm in večnamenski kvader iz inoks palice ϕ 42 mm, ki služi kot oprijemalo ali drog. Namenski letvenik je uporaben obojestransko.



NAPRAVA ZA TREBUŠNJAKE


Dolžina: 322 cm.
Višina: 38 cm.
Širina »V«: 60 - 90 cm.

Sestava:
2 kos ALU stebri ϕ 12 cm,
8 parov ALU objemke,
2 kos inoks lestvine ϕ 42 mm



RIMSKA KLOP

Dolžina: 200 cm.
Višina 1. gred: 29 - 41 cm.
Višina 2. gred: 72 - 85 cm.
Kot med gredmi: 30 stopinj



ZUNANJA TELOVADNICA

Dolžina: 312 cm.
Širina: 162 cm.

Sestava:
6 kos ALU stebri ϕ 12 cm različnih višin,
5 kos inoks lestvine ϕ 33 ali 42 mm, skladno z zahevo naročnika,
1 kos letvenik iz inoks lestvin ϕ 33 mm,
1 par inoks krogi z verigo in dva inoks mehanizma z dvojnim vrtiščem.



PLEZALNI HORIZONTALNI LETVENIK Z DROGOM IN VERTIKALNIM LETVENIKOM

Dolžina: 262 cm.
Širina: 112 cm.

Sestava:
4 kos ALU stebri ϕ 12 cm,
1 kos letvenik iz inoks lestvin ϕ 33 mm,
1 kos horizontalni letvenik iz inoks lestvin ϕ 33 ali ϕ 42 mm, skladno z zahtevo naročnika.
1 kos inoks lestvina ϕ 42 mm,

