0/1
VODILNI NAČRT
NAČRT ARHITEKTURE

INVESTITOR
Dijaški dom Tabor
Kotnikova ulica 4
1000 Ljubljana

OBJEKT
Prenova dijaškega doma Tabor v Ljubljani – nezahtevni objekt

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PZI – projekt za izvedbo

ZA GRADNJO
Prenova objekta

PROJEKTANT
Studio Petletka, arhitekturno projektiranje, Urban Novak s.p.

ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA
Urban Novak, u.d.i.a.

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
Urban Novak, u.d.i.a., ZAPS 1485

ŠT. PROJEKTA
121 24

KRAJ
Velenje

DATUM
Julij 2025

arhitektura, oblikovanje, urbanizem
STUDIOPETLETKA
Urban Novak, s.p.
Gregorčičeva 16
3320 Velenje

URBAN NOVAK
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT
PA* ZAPS 1485

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

SPLOŠNI DEL	
1.	NASLOVNA STRAN – PRILOGA 1A
2.	IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI – PRILOGA 2B
3.	KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
4.	KAZALO NAČRTA
5.	PROJEKTNA NALOGA
6.	SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI – PRILOGA 4
7.	PROJEKTNI POGOJI, SMERNICE, MNENJA
8.	PODATKI O REVIZIJI

TEHNIČNI DEL	
TEKSTUALNI DEL	
A.	TEHNIČNO POROČILO -
	GRAFIČNI DEL -
B.	LOKACIJSKI PRIKAZI -
C.	TEHNIČNI PRIKAZI -

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

KAZALO NAČRTOV:

1. VODILNA MAPA PROJEKTA ZA IZVEDBO št. 121 24

2. NAČRT ARHITEKTURE št. 121 24

KAZALO ELABORATOV:

E1. ELABORAT ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI št. --------

E2. ELABORAT ZAŠČITE PRED HRUPOM št. ---------

E3. ELABORAT ŠTUDIJE GRADBENE FIZIKE št. ----------

4 TEHNIČNO POROČILO

4	**TEHNIČNO POROČILO**	
	4.1	Splošne opombe
	4.1.1	Splošna navodila in opozorila glede načrta
	4.2	Arhitekturne značilnosti predvidene gradnje
	4.2.1	Splošni opis arhitekturne zasnove
	4.2.2	Lokacija
	4.2.3	Funkcionalna zasnova
	4.2.4	Projektantska ocena investicije
	4.2.5	Izpolnjevanje bistvenih zahtev
	4.2.5.1	Mehanska stabilnost in odpornost
	4.2.5.2	Varnost pred požarom
	4.2.5.3	Higienska zaščita ter zaščita okolja
	4.2.5.4	Varnost pri uporabi
	4.2.5.5	Zaščita pred hrupom
	4.2.5.6	Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote
	4.2.5.7	Univerzalna graditev in raba objektov
	4.3	Tehnične značilnosti predvidene gradnje
	4.3.1	Gradbene izvedbe
	4.3.1	Opis rušitvenih in odstranjevalnih del
	4.3.2	Opis statične sanacije in posegov v obstoječo konstrukcijo objekta
	4.3.3	Opis zemeljskih del
	4.3.4	Opis betonskih in armiranobetonskih del
	4.3.5	Opis zidarskih del
	4.3.6	Opis kanalizacije

	4.3.7	Obrtniške izvedbe
	4.3.8	Opis montažnih konstrukcij
	4.3.9	Opis izvedbe toplotne izolacije objekta
	4.3.10	Opis izvedbe zvočne izolacije objekta
	4.3.11	Opis notranjih predelnih sten
	4.3.12	Opis stavbnega pohištva
	4.3.13	Opis inštalacijskih del
	4.3.14	Opis dvigal
	4.3.15	Opis dimnikov, prezračevalnih loput, naprav za odvod dima
	4.3.16	Opis finalnih obdelav
	4.3.17	Izvedba zunanje ureditve
	4.4	Sestave konstrukcijskih sklopov
	4.4.1	Sestave horizontalnih konstrukcij (tlaki, strehe)
	4.4.2	Sestave vertikalnih konstrukcij (nosilne, nenosilne, predelne stene)
	4.4.3	Obloge
	4.5	Tabele
	4.5.1	Tabela prostorov, površin in zaključnih obdelav

4.1. SPLOŠNE OPOMBE

4.1.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.

PREDLOŽENI NAČRT REKONSTRUKCIJE NI DOKONČEN! VSE MOREBITNE NEJASNOSTI, PROBLEME IN REŠITVE JE IZVAJALEC DOLŽAN OB ODKRITJU JAVITI PROJEKTANTU ARHITEKTURE TER Z NJIM USKLADITI REŠITVE IZVEDB.

PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE.

KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV. KJER SO MOŽNE ALTERNATIVE V IZBIRI MATERIALA (FINALNE OBLOGE POVRŠIN, NJIHOVE OBDELAVE, VIDNI IN NEVIDNI PRITRDILNI MATERIALI, PODKONSTRUKCIJE, VZORCI POTISKOV, OKOVJE, OBDELAVE STAVBNEGA POHIŠTVA IN PODOBNO), JE PRED IZVEDBO OBVEZNO PREDLOŽITI VZORCE, KI JIH POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT ARHITEKTURE IN INVESTITOR.

4.1.1 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

4.2.1 SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Območje obdelave
Območje obdelave predstavljajo stavbe Dijaškega doma Tabor v Ljubljani na Kotnikovi ulici 4. Na območju se nahajajo 4 stavbe z oznakami A, B in C ter dvorana. Glavni vhod v kompleks dijaškega doma se nahaja v stavbo z oznako C, uprava se nahaja v stavbi z oznako A, v stavbi B pa se nahaja jedilnica.

Obstoječe stanje
Vsi objekti so starejšega datuma izgradnje, naseljeni, uporabljani ter redno vzdrževani. Objekti so več etažni, podkleteni in medsebojno povezani z nadkritim hodnikom. Objekti so kriti z dvokapnimi opečnatimi strehami.

Predvideni posegi
Predvideni posegi so namenjeni ureditvi objektov ter njihovi prilagoditvi za dostop gibalno oviranih oseb. Skladno s tem bodo objekti in njihovi dostopi, prehodi, vrata, dvigala in sobe ter kopalnice urejeni tako, da bodo omogočali uporabo prostorov tudi gibalno oviranim osebam.
Vhod v vsak objekt bo dobil zgrajeno betonsko rampo do maksimalnega naklona 5%, prilagojena vrata ustrezne širine, minimalne svetle širine 900mm, sanitarije za gibalno ovirane osebe, sobe za gibalno ovirane osebe, novo tlakovano površino pod nadstreškom s taktilnimi oznakami, novo dvigalo ob objektu A in novo dvižno ploščad v objektu B za dostop do jedilnice.

KLASIFIKACIJA OBJEKTA
CC-Si 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine

4.2.2 LOKACIJA

občina:	Ljubljana Center
katastrska občina:	1737 Tabor
parcelna številka:	3004/3, 3005, 3007, 3006
ulica, hišna št., naselje:	Ljubljana, Kotnikova ulica 4
geodetska identifikacija:	-
oznaka prostorske enote:	-

4.2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Predvidena je izvedba prenove zunanjih dostop do objektov dijaškega doma Tabor in ureditev notranjih sanitarij ter sob za gibalno ovirane osebe.

Prometna infrastruktura
Stavba se nahaja na parceli ob Kotnikovi ulici na Viču in ima urejen dostop do javne ceste ter urejena parkirišča.

Vodovod
Objekt na parceli je že priklopljen na javno vodovodno omrežje.

Kanalizacija - odpadne vode
Odpadne vode iz stavbe so speljane v javni kanalizacijski sistem, priključek je izveden in je obstoječ.

Povečanje kapacitet kanalizacijskih priključkov ni predvideno.

Kanalizacija - padavinske vode
Padavinske vode iz strešin objekta so preko obstoječih horizontalnih in vertikalnih žlebov odvajane neposredno v ločen meteorni sistem kanalizacije.

Elektrika
Obstoječi objekt je preko obstoječega priključka in obstoječe JKMPO priklopljen na javno električno omrežje.

TK omrežje
Obstoječi objekt je priključen na TK omrežje.

Ogrevanje in hlajenje
Obstoječi objekti imajo urejeno ogrevanje. Na vhodnih vratih v objekt A in C bo vgrajena električna toplotna zavesa za preprečevanje toplotnih izgub.

Prezračevanje
Objekt bo prezračevan naravno.

4.2.4 PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE

Prenova prostorov stanovanja na Kotnikovi ulici v Ljubljani:

Skupaj

511.838,00€ (brez DDV)

(- ocena GOI za obravnavani del objekta, v izračunu ni upoštevano komunalno urejanje zemljišča)

- Aproksimativni projektantski predračun, oziroma ocena del je narejena po predhodnem aproksimativnem projektantskem popisu del s stroškovno oceno, ki ni sestavni del projektne dokumentacije oz. primerjavo z oceno investicije sorodnih objektov - 8. člen Pravilnika o tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04).

4.2.5 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

4.2.5.1 Mehanska stabilnost in odpornost

Predvideni posegi ne posegajo v nosilno konstrukcijo objekta ali v fasado objekta. V primeru, da se pri prenovi odkrije težava s morebitnim posegom v nosilno konstrukcijo je potrebno dela ustaviti in pridobiti pisno rešitev s strani kvalificiranega inženirja gradbenih konstrukcij.

4.2.5.2 Varnost pred požarom

Obravnavani objekt se uvršča med požarno **zahtevne** objekte. Za ureditev požarne varnosti je izdelan in priložen elaborat presoje požarne varnosti s predvidenimi ukrepi za izboljšanje požarne varnosti.

Pri zagotavljanju požarne varnosti v stavbi je podatek o številu uporabnikov stavbe, ključnega pomena pri načrtovanju evakuacije iz stavbe.
V dveh prostorih se bo istočasno nahajalo do 4 osebe. Evakuacija vseh oseb je možna preko stopnišča, v primeru razdelanega požara tudi z mehaničnim reševanjem preko balkona.

Požari, ki bi lahko nastali v obravnavanih stanovanjskih prostorih objekta, se razširijo **počasi** oziroma z **normalno hitrostjo**. Ocenjene požarne obremenitve so **nizke**. Požarne obremenitve Qm in nevarnosti za nastanek požara (A) so odvisne od vrste in količine gorljivega materiala v prostorih. Možne posledice požara bi lahko bile delna ali totalna zgoritev stavbe, to je odvisno predvsem od hitrosti gašenja požara (hitrosti gasilcev).

Izjemno požarno nevarnih prostorov v objektu ni.

Uporabljeni materiali morajo biti takšne kvalitete, da ustrezajo protipožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja toksičnih plinov v primeru gorenja.

4.2.5.3 Higienska zaščita ter zaščita okolja

Prostori dosegajo maksimalno svetlo višino 450 cm. Svetla širina prehodov znaša minimalno 90cm na opremi in 80 cm za notranja vrata. Prostori pridobivajo dnevno svetlobo preko pokončnih , pravokotnih oken.

4.2.5.4 Varnost pri uporabi

Za varnost pri uporabi je zagotovljena vgradnja stavbnega pohištva ustreznih dimenzij, zagotovitev zadostne svetle širine med stenami, elementi in opremo. V prostore so vgrajene električne razdelilne omarice, split hladilne/grelne naprave, kuhinjski in kopalniški elementi.

4.2.5.5 Zaščita pred hrupom

Obravnavana stavba je umeščena v območje II. stopnje varstva pred hrupom.

Na podlagi izračuna mora stavba zagotoviti fasadni sklop, ki ima zvočno izoliranost najmanj **29,95 dB(A).** Vgrajeno je stavbno pohištvo z ustrezno termopansko zasteklitvijo in tesnili v pripirah.

4.2.5.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

Varčevanje z energijo je zagotovljeno z vgradnjo ustreznih zaščitnih slojev objekta, z vgradnjo ustreznih oken in vrat ter z vgradnjo ustreznih grelnih in prezračevalnih sistemov.

Predvidena je vgradnja kvalitetnega stavbnega pohištva v PVC izvedbi s prekinjenimi toplotnimi mostovi. Okovje je najkvalitetnejše izvedbe z večtočkovnimi nasadili.

4.2.5.7 Univerzalna graditev in raba objektov

Objekt je v javni rabi vendar zaradi starosti objekta nima vgrajenega dvigala. Stanovanje je v zasebni lasti in ni potrebe po prilagoditvi stanovanja.

4.3 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

4.3.1 Opis pripravljalnih in rušitvenih del

V prvi fazi je potrebno prostore pripraviti in opraviti rušitvena ter odstranjevalna dela.

Objekt A

Za izvedbo dostopne klančine na glavnem vhodu je potrebno odstraniti sloje asfaltne površine pred objektom do potrebne globine za izvedbo nove klančine. V obstoječem zidu je potrebno skladno z načrtom povečati odprtino za vhodna vrata.

Na zadnjem vhodu je potrebno odstraniti obstoječe stopnice in betonsko površino ob objektu za izvedbo novega vhoda in klančine. Ustrezno je potrebno prilagoditi odprtino zadnjih vhodnih vrat.

Objekt B

Na vstopu v jedilnico je potrebno odstraniti betonsko površino in urediti prostor za izvedbo dostopne klančine. Enako je potrebno urediti na drugem vhodu in dostopu (servisni vhod), ker je to dostop do stopnišča v nadstropje.

V notranjosti je potrebno popolnoma odstraniti lesene stopnice. Sanitarije ob vhodu v jedilnico se v celoti podre. Odstranijo se notranja obstoječa vrata skladno z načrtom.

Objekt C

Za ureditev dostopa do objekta C je potrebno odstraniti obstoječa vhodna vrata, stopnico pred njimi in tlakovane površine skladno z načrti. Neposredno poleg vhoda je potrebno pripraviti gradbeno jamo za betonski jašek dvigala.

V 2. nadstropju je potrebno odstraniti tlak v zadnjih 3 sobah, porušiti obstoječo umivalnico ter wc ob stopnišču.

Dvigalo

Za izvedbo dvigala s 3 postajami (P+1+2) je potrebno pripraviti gradbeno jamo za dvigalni jašek ter v vsakem nadstropju preurediti obstoječo okensko odprtino in jih pripraviti za vrata dvigala.

Nadstrešek

Povezovalni nadstrešek poteka nad betonsko potjo, ki povezuje vse tri objekte. Zaradi dotrajanosti je potrebno celotno betonsko pot odstraniti ter pripraviti teren za izvedbo nove betonske poti.

4.3.2 Opis izvedbe opornih zidov

/

4.3.3 Opis zemeljskih del

Za izvedbo dostopnih klančin ter ureditev nove poti in postavitev zunanjega dvigala je potrebno izvesta zemeljski izkop plitvega posega. Na območju poti izkop ne sega globlje od 50cm, na območju klančin in dvigala pa ne globlje od 150cm.

4.3.4 Opis betonskih in armiranobetonskih del

Nove dostopne klančine do objektov bodo izvedene kot polne AB konstrukcije do višine 40cm. Od višine 40cm dalje bodo klančine izvedene s pomočjo slepega opaža. Nove stopnice na zadnjem vhodu v objekt C bodo izvedene s pomočjo slepega opaža. Vse dostopne klančine so v naklonu do 5%. Finalna obdelava klančin je metličen beton. Enaka je finalna obdelava nove betonske poti. Pot in klančine so površinsko dilatirane z izvedbo zareze na površini ter finalnim kitanjem s trajno elastičnim in UV odpornim kitom. Jašek dvigala je v celoti izveden v armiranem betonu. Armaturo dvigalnega jaška je potrebno sidrati v obstoječi objekt.

Za izvedbo zunanjih betonov je potrebno uporabiti beton odporen na delovanje zmrzali in soli ter z minimalno znamko C25.

4.3.5 Opis zidarskih del

Zidarska dela zajemajo popravke in prilagoditev obstoječih odprtin vrat in oken. Zajemajo pozidavo s siporeks zidaki ter v primeru vrat v dvigalo tudi siporeks preklado. V sanitarijah ob jedilnici je potrebno pozidati nove predelne stene debeline 15cm iz opečnatih zidakov.

4.3.6 Opis kanalizacije

Posegi v zunanjo kanalizacijo niso predvideni. Za izvedbo prenove kopalnic bodo narejeni posegi v notranjosti objekta ter bo inštalacija prilagojena novi ureditvi kopalnic.

4.3.7 OBRTNIŠKE IZVEDBE

4.3.8 Opis montažnih konstrukcij

Za potrebe postavitve novega fasadnega dvigala ob vhodu v objekt A je predvidena postavitev kovinske nosilne skeletne konstrukcije dvigala vključno s montažno fasado dvigala.
Pred glavnim vhodom v objekt C bo poleg nove dostopne klančine postavljena tudi nova streha nad vhodom in klančino. Novo streho sestavlja kovinska konstrukcija iz horizontalnih profilov 100/100mm in vertikalnih okroglih cevi premera 100mm. Strešna konstrukcija nad vhodom je sestavljena iz kovinskih profilov 100/100 in 40/50mm. Konstrukcija je medsebojno varjena in vijačena ter ustrezno sidrana v obstoječi objekt s kemičnimi sidri.
Vse nosilne in nenosilne konstrukcije so vroče cinkane. Vidne konstrukcije so finalno prašno barvane v sivo barvo RAL 7030.
V notranjosti je predvidena postavitev kovinskega stebra v steno v jedilnici. Steber omogoča izvedbo novih predelnih steklenih sten in vrat.

4.3.9 Opis izvedbe toplotne izolacije objekta

V okviru prenovitvenih del ni predvidene vgradnje dodatnih toplotnih slojev v obstoječi objekt.

4.3.10 Opis izvedbe zvočne izolacije objekta

Zvočna izolacija objekta je zagotovljena z vgrajenimi elementi in materiali. Zaradi predvidenih posegov ne bo poslabšanja zvočne zaščite objekta.

4.3.11 Opis notranjih predelnih sten

Notranja predelna stena so stene med prostori moških, ženskih in invalidskih sanitarij poleg jedilnice. Stene bodo debeline 15cm. Pozidane bodo z opečnimi zidaki ter ometane z grobim in finim cementnim ometom. Na omet bodo obojestransko izvedene nove keramične ploščice. Stene so višine do 3.5m. Zaradi statike je potrebno na višini 2m izvesti AB horizontalno vez.

4.3.12 Opis stavbnega pohištva

Stavbno pohištvo bo kvalitetno, z večtočkovnimi nasadili, toplotno izolativnimi zasteklitvami iz troslojne termopanske zasteklitve. Okvirji zunanjih oken in vhodnih vrat bodo iz ALU rjave barve. Vso stavbno pohištvo, ki se vgrajuje v fasado je potrebno prilagoditi izgledu in barvi obstoječega pohištva. . Notranja vrata bodo kompozitna s CPL zaključnim slojem. Vsi robovi morajo biti odporni na vlago.

4.3.13 Opis inštalacijskih del

Električne inštalacije
Po prostorih bo izveden novi razvod elektro inštalacij. Pripravljene bodo pozicije in priklopi za nove luči, stikala, stenske vtičnice. Celoten novi električen razvod bo priklopljen na obstoječe omrežje.

Telekomunikacijske inštalacije
Objekt je preko obstoječega priključka priklopljen na javno omrežje. V prostore bo pripeljan dostop do telekomunikacij s pomočjo brezžičnega dostopa.

Vodovodne inštalacije
Za potrebe umivalnika, stranišča, tuša bo izveden nov razvod kanalizacijskega ter vodovodnega omrežja.

Prezračevanje
Vsi prostori bodo prezračevani naravno.

Varnostna inštalacija
V 3 sobe 2. nadstropja objekta C in v vse sanitarije ter kopalnice je potrebno namestiti pozivne SOS tipke, ki morajo biti povezane z delovnim mestom, kjer so zaposleni prisotni 24 ur na dan. Če to ni mogoče

zagotoviti morajo pozivne tipke omogočati vezavo na klicni center 112. Pozivne tipke SOS bod smiselno nameščene v območje, ki ga gibalno ovirane osebe lahko dosežejo.

Ogrevanje
Prostori bodo ogrevani s pomočjo obstoječega daljinskega toplotnega ogrevanja. Za zmanjšanje toplotnih izgub je predvidena vgradnja toplotne zavese na glavnih vratih v objekt C in A.

4.3.14 Opis dvigal
V objekt A je predvidena vgradnja električnega osebnega brezstrojničnega dvigala, ki bo ustavljalo na 3 postajah (P+1+2). Za izvedbo dvigala je potrebno gledati tehnološki načrt dvigala.
Dvigalo bo imelo montažno fasado iz prezračevane fasade sestavljene iz folij, sloja kamene volne in finalne obloge iz valovitih cementnih plošč.
V objektu B bo pred obstoječimi stopnicami v jedilnico v notranjem hodniku postavljena vertikalna dvižna ploščad.

4.3.15 Opis dimnikov, prezračevalnih loput, naprav za odvod dima
/

4.3.16 Opis finalnih obdelav
Tlaki
V sobah v 2. nadstropju objekta A je predvidena vgradnja novega tlaka v obliki gotovega parketa. V prostorih sanitarij in WC-jev je predvidena vgradnja keramičnih ploščic iz porcelangresa dimenzij 60/60cm. Zunanji tlaki so betonski, finalno metličeni ali prani (taktilna oznaka).

Stene
Stene bodo kitane, brušene in finalno 2x pleskane. Stene v kopalnici bodo finalno pleskane v vodoodporni barvi. Stene v kopalnicah in sanitarijah bodo večinoma obložene v keramičnih ploščicah dimenzij 60/60cm.

Stropovi
Stropovi so obstoječi, ometani in opleskani. Predviden je nanos opleska v beli barvi. Spuščenih stropov ni predvidenih.

Oprema
V 3 sobe 2. nadstropja bo vgrajena nova oprema in sicer nove postelje dimenzij 90/200cm, ki morajo biti brez ovir in brez ostrih robov. Vgrajene bodo nove delovne mize s podaljšano globino, ki omogoča uporabo mize z invalidskim vozičkom. Vgrajene bodo nove omare, sidrane v obstoječe zidove ter dvignjene od tal, kar omogoča uporabo invalidskega vozička. Vso pohištvo izdelati iz Iveral plošč z ABS robnimi trakovi v barvi po izbiri arhitekta.
V sanitarijah in kopalnicah je predvidena vgradnja bele keramike (umivalniki, straniščne školjke, pisoarji), kvalitetnih podometnih kotličkov ter sprožilnih tipk. Prostor za tuš je izveden v keramičnih ploščicah in z uporabo linijske kanalete. Vsa oprema kopalnic je iz trpežnih materialov inox in PVC (wc metlice, podajalnik brisačk, podajalnik wc papirja, koš za odpadke, …). V sanitarije bodo vgrajeni novi stenski cevni radiatorji, priklopljeni na obstoječi hišni razvod ogrevanja.

4.3.17 Izvedba zunanje ureditve

Zunanje utrjene pohodne in povozne površine

Tlakovane poti
OB vhodih v objekt so predvidene nove klančine, ki bodo v celoti izvedene v armiranem betonu. Povezovalne poti pod obstoječim nadstreškom bodo odstranjene in na novo izvedene v metličenem betonu. V novih betonskih poteh bo izdelane taktilne oznake v črnem pranem betonu, ki bodo povezovale prostore objektov A, B in C.

4.4 SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

4.4.1 Sestave horizontalnih konstrukcij (tlaki, strehe)

4.4.1 HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE

PRENOVA PROSTOROV STANOVANJA DIJAŠKEGA DOMA TABOR LJUBLJANA

T 1	**Bivalni prostori**– gotovi parket	
Zaključni sloj:	- Gotovi parket	1,5 cm
Lepilni sloj:	- PU lepilo za gotovi parket	
Podložni sloj:	- mikroarmiran cementni estrih,	2,0 cm
Izravnalni sloj:	- samorazlivna cementna masa	0,3 cm
Σ 1		**3,8 cm**
Podloga:	- obstoječa betonska plošča	18,0 cm
Σ 2		**21,8 cm**

T 2	**Kopalnica, sanitarije** – ker. Ploščice porcelangres	
Zaključni sloj:	- Ker.ploščice, porcelangres, dim. 60x60cm, ratificirane, protizdrsne, R9	1,5 cm
Lepilni sloj:	- fleksibilno cementno lepilo za ker.pl., v lepilu vgrajena električna grelna mreža (samo kopalnica)	0,5 cm
Podložni sloj:	- mikroarmiran cementni estrih,	2,0 cm
Izravnalni sloj:	- samorazlivna cementna masa	0,3 cm
Σ 1		**4,3 cm**
Podloga:	- obstoječa betonska plošča	18,0 cm
Σ 2		**22,3 cm**

STR1	**Streha dvigalnega jaška** – EPDM guma	
Strešni sloj:	- Finalna strešna kritina, EPDM guma	0,5 cm
Termoizolacijski sloj:	- kamena volna v obliki plošč kot npr. Knauf Insulation Smartrooftop ali enakovredno v naklonu 3%	15,0 cm
Zaščitni sloj:	- parna ovira Knauf Homeseal LDS 100 ali enakovredno	0,5 cm
Podložni sloj:	- OSB plošče na kovinski podkonstrukciji	1,8 cm
Σ 1		**17,5 cm**

Podloga:	- Kovinska podkontrukcija, kovinski profili 2/40/100, vročecinkani	10,0 cm
Σ 2		**27,5 cm**

STR2	**Streha nadstreška** – EPDM guma	
Strešni sloj:	- Finalna strešna kritina, EPDM guma	0,5 cm
Podložni sloj:	- OSB plošče na kovinski podkonstrukciji	1,8 cm
Σ 1		**2,3 cm**
Podloga:	- Kovinska podkontrukcija, kovinski profili 2/40/100, vročecinkani	10,0 cm
Σ 2		**12,3 cm**
Podkonstrukcija:	- jekleni suhomontažni profili, vijačeni na konstrukcijo nadstreška	**5,0 cm**
Sloj obloge:	- masivne lesene deščice, viden les, skobljan in mat lakiran, v vmesni sloje	**2,0 cm**
Σ 3		**19,3 cm**

4.4.2 Sestave vertikalnih konstrukcij (predelne stene)

S 1	**Notranja predelna stena** – zidana opečnata stena debeline 15cm	
Finalni sloj:	- Ker.ploščice, porcelangres, dim. 60x60cm, ratificirane, protizdrsne, R9	1,0 cm
Lepilni sloj:	- Cementno lepilo za ploščice	0,5 cm
Izravnalni sloj:	- Apneno cementni grobi omet	1,0 cm
Konstrukcijski sloj	- Opečnati votlaki	15,0 cm
Izravnalni sloj:	- Apneno cementni grobi omet	1,0 cm
Lepilni sloj:	- Cementno lepilo za ploščice	0,5 cm
Finalni sloj:	- Ker.ploščice, porcelangres, dim. 60x60cm, ratificirane, protizdrsne, R9	1,0 cm
Σ 1		**20,0 cm**

S 2	**Stena dvigalnega jaška** – suhomontažna stena debeline 15cm	
Finalni sloj:	- Cementna valovitka, vidno vijačena na podkonstrukcijo	4,5 cm
Podložni sloj:	- Fasadna folija proti delovanju vetra in dežja, npr.	0,5 cm
Termoizolacijsk sloj:	- Kamena volna med podkonstrukcijo (kovinski profili 2/50/100mm)	10,0 cm
Konstrukcijski sloj	- Nosilna konstrukcija dvigala, skeletna kovinska konstrukcija po projektu dvigala	10,0 cm
Σ 1		**25,0 cm**

S 3	**Stena dvigalnega jaška -** armiranobetonska stena debeline 25cm	
Zaščitni sloj:	- Čepasta folija	1,0 cm
Hidroizolativni sloj:	- Bitumenski trak na hladnem bitumenskem prednamazu kot npr. Izotekt P4 plus ali enakovredno	0,5 cm
Konstrukcijski sloj	- Armiranobetonska stena	25,0 cm
Zaščitni sloj:	- Proti oljni premaz stene in tal jaška kot npr. Betonamal ali enakovredno	0,2 cm
Σ 1		**26,7 cm**

4.4.3. Obloge

Tlaki

Gotovi parket	84,4 m^2
Ker.ploščice - porcelangres	50,4 m^2
Metličen beton	441,1 m^2
Prani beton pigmentiran	24 m^2

Stene

Porcelangres ploščice	201,6 m^2
Pleskane stene	222,0 m^2
Pleskane stene z vodoodbojno barvo	65,6 m^2

Stropovi

Pleskan strop	135,0 m^2

Dilatacije

Površinske dilatacije	118,56,0 m^2

Fasada

/

4.5 TABELE

4.5.1 Tabela prostorov, površin in zaključnih obdelav

Št.	Ime prostora	Kvadratura m2	Oznaka obloge	obloga	Obdelava strop	Obdelava sten
Terasa						
01	Sobe	84,4	Got.park.		oplesk	oplesk
02	Kopalnica 1	7,14	Ker.pl..		oplesk	Ker. pl.
03	Kopalnica 2	7,5	Ker.pl.		oplesk	Ker. pl.
04	Sanitarije M	6,5	Ker.pl.		oplesk	Ker. pl.
05	Sanitarije Ž	9,7	Ker.pl.		oplesk	Ker. pl.
06	Sanitarije INV	8,1	Ker.pl.		oplesk	Oplesk + Ker. pl.
07	Dostopni hodnik	11,9	Ker.pl.		oplesk	oplesk

/

6 GRAFIČNI PRIKAZI


Tehnični prikazi

6.1 LOKACIJA OBJEKTOV
6.2 SITUACIJA OBMOČJA OBDELAVE
6.3 FOTOGRAFIJE OBSTOJEČEGA STANJA
6.4 KOVINSKE STOPNICE
6.5 DOSTOP 1 OBJEKT B
6.6 DOSTOP JEDILNICA OBJEKT B
6.7 SANITARIJE MOŠKI OBJEKT B
6.8 SANITARIJE ŽENSKE OBJEKT B
6.9 SANITARIJE INVALIDI OBJEKT B
6.10 TLAKOVANJE HODNIKA
6.11 GLAVNI VHOD OBJEKT C
6.12 ZADNJI VHOD OBJEKT C
6.13 GLAVNI VHOD OBJEKT A
6.14 SOBE 2. NADSTROPJE OBJEKT A
6.15 KOPALNICA 1 OBJEKT A
6.16 KOPALNICA 2 OBJEKT A
6.17 OPREMA SOB OBJEKT A
6.18 POSTAJE DVIGALA OBJEKT A
6.19 POŽARNA VRATA OBJEKT A IN C
6.20 SHEMA VRAT V1
6.21 SHEMA VRAT V2
6.22 SHEMA VRAT V3
6.23 SHEMA VRAT V4
6.24 SHEMA VRAT V5
6.25 SHEMA VRAT PV1
6.26 SHEMA VRAT V6
6.27 SHEMA VRAT V7
6.28 SHEMA VRAT V8
6.29 SHEMA VRAT V9
6.30 SHEMA VRAT V10
6.31 SANITARNE STENE SS1
6.32 SANITARNE STENE SS2

TEHNOLOŠKI NAČRTI
6.2.1 NAČRT DVIGALA
6.2.2 NAČRT DVIGALA
6.2.3 NAČRT DVIGALA
6.2.4 NAČRT DVIGALA



MIKRO LOKACIJA V LJUBLJANI,
vir: www.urbinfo.ljubljana.si




MAKRO LOKACIJA V LJUBLJANI,
vir: www.urbinfo.ljubljana.si

sever

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Tabor XY, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	LOKACIJA OBJEKTOV
merilo	1:/
številka risbe	6.1


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;



DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Tabor XY, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SITUACIJA OBMOČJA OBDELAV
merilo	1:/
številka risbe	6.2



sanitarije objekt A



hodnik objekt A



umivalnica objekt A




sobe objekt A



glavni vhod objekt A



dvigalo objekt A



dostop objekt A



zadnji vhod v objekt C



povezovalna pot pod nadstreškom



dostop v jedilnico v objektu B



sanitarije objekt B



sanitarije objekt B



glavni vhod objekt B




glavni vhod v objekt C



notranja vrata vhod v C



prostor za zunanje dvigalo



lesene stopnice v objektu B



vhod objekt B




vhod objekt B

sever


Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Tabor XY, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	FOTOGRAFIJE OBSTOJEČEGA STANJA
merilo	1:/
številka risbe	6.3


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;



tloris stopnic




prerez A-A



Prerez 1-1

1

1




tloris konstrukcije stopnic

1


Nove kovinske stopnice
Stopnice so v celoti kovinske, izdelane iz debeloslojnih cevi in polne nastopne Al pločevine.
Stopnice so pritrjene v tla, v medetažno ploščo in v obodni zidani zid.
Konstrukcija stopnic je delno varjena, delno vijačena.
Vsi elementi so finalno prašno barvani.

POZOR!
Izvajalec je dolžan opraviti izmere prostora ter pripraviti delavniški načrt. Delavniški načrt potrjuje nadzornika ali odgovorni projektant.


Celotno konstrukcijo stopnic je potrebno ozemljiti!




Tloris stopnic



Vzdolžni prerez stopnic



Prečni prerez stopnic



Tloris stopnic

Detajl posamezne kovinske stopnice


OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov. Projektna dokumentacija je namenjena odločitvi investitorja o izvedbi projekta.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje


naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	NOVE KOVINSKE STOPNICE
merilo	1:25, 1:10
številka risbe	6.4

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;



Prerez A-A



Prerez 1-1



Tloris klančine


LEGENDA MATERIALOV:

- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA


OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje


naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	DOSTOP 1 DO OBJEKTA B
merilo	1:50
številka risbe	6.5



Prerez A-A



Prerez 1-1



Tloris prostorov

LEGENDA MATERIALOV:


- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.


Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	DOSTOP 2 DO OBJEKTA B - JEDILNICA
merilo	1:50
številka risbe	6.6


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;




Pogled 2



Pogled 4



Pogled 1



Pogled 3

00	držalo za milo, konzolno na steni	11	tuš, izveden brez emajlirane banjice, s talnimi ploščicami in talnim odtokom, 120cm x 120cm
01	podajalnik za toaletni papir v roli (inox)	12	liksen tuš iziv (pritrjeno na steno) z enoročno mešalno armaturo
02	krtače za WC školjke (konzolno na steni):	13	umivalnik, stenski, enojni, 50/50cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca
03	konzolna stranišča školjka (s keramično desko): GSI Fura (belo)	14	stenski poklopni sedež v tušu, širina 60cm, nedrseč
04	vgradni kotliček za izplakovanje (tip GEBERIT ali enakovredno) s solakovalno tipko	15	stenski cevni radiator, montiran pod okno, priklop na hišni razvod ogrevanja
05	koš za smeti: ø20cm, h=50cm, jeklena plocevina, prašno barvana, inox obroc za zatikanje vrecka	16	/
06	ogledalo h= 80cm, š= 60cm, vgrajeno v steno z LED trakom na podložni plošči	17	linijska vgradna kanaleta z dekorativnim pokrovom
07	ogledalo h= 80cm, š= 50cm, vgrajeno v steno z LED trakom na podložni plošči	18	pomožno oprijemalo za dvig na straniščе
08	inox obešalniki za brisače, montirani v steno posamično	19	pomožno oprijemalo za dvig na poklopni sedež v tušu
09	umivalnik, stenski, enojni, 50/60cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca	20	podajalnik za papirnate brisače (inox)
10	enoročna mešalna armatura z izlivom in ročico, armatura je nasadna na umivalnik;	21	stenski pisoar s sprožilno tipko, senzorsko

začetek polaganja ploščic (h=240cm)

Keramične ploščice:
- stenske, porcelangres, 60x60cm, po izbiri arhitekta
- talne, porcelangres, protizdrsnost R9,60x60cm, po zbiri arhitekta

LEGENDA MATERIALOV:


- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.


Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SANITARIJE M / OBJEKT B
merilo	1:50
številka risbe	6.7


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;




Pogled 2



Pogled 4



Pogled 3



Pogled 1

00	držalo za milo, konzolno na steni	11	tuš, izveden brez emajlirane banjice, s talnimi ploščicami in talnim odtokom, 120cm x 120cm
01	podajalnik za toaletni papir v roli (inox)	12	fiksen tuš izliv(pritrjeno na steno) z enoročno mešalno armaturo
02	krtače za WC školjke (konzolno na steni):	13	umivalnik, stenski, enojni, 50/50cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca
03	konzolna stranišča školjka (s keramičnc deskoi: GSI Pura (belo)	14	stenski poklopni sedež v tušu, širina 60cm, nedrseč
04	vgradni kotiček za izplakovanje (tip GEBERIT ali enakovredno) s splakovalno tipko	15	stenski cevni radiator, montiran pod okno, prikop na hišni razvod ogrevanja
05	koš za smeti: ø20cm, h=50cm, jeklena plocevina, prašno barvana, inox obroc za zatikanje vreck	16	stenski cevni radiator, montiran z zgornjim robom na višino 160 cm
06	ogledalo h= 80cm, š= 60cm, vgrajeno v steno z LED trakom na podložni plošč	17	linijska vgradna kanaleta z dekorativnim pokrovom
07	ogledalo h= 80cm, š= 50cm, vgrajeno v steno z LED trakom na podložni plošč	18	pomožno oprijemalo za dvig na stranišče
08	inox obešalniki za brisače, montirani v steno posamično	19	pomožno oprijemalo za dvig na poklopei sedeč v tušu
09	umivalnik, stenski, enojni, 50/60cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca	20	podajalnik za papirnate brisače (inox)
10	enoročna mešalna armatura z izlivom in ročico, armatura je nasadna na umivalnik:		začetek polaganja ploščic (h=240cm)

Keramične ploščice:
- stenske, porcelangres, 60x60cm, po izbiri arhitekta
- talne, porcelangres, protizdrsnost R9,60x60cm, po izbiri arhitekta

LEGENDA MATERIALOV:

- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA


OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov. Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje


naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SANITARIJE Ž / OBJEKT B
merilo	1:50
številka risbe	6.8

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;




Pogled 2




Pogled 4



Tloris sanitarij



Pogled 3



Pogled 1

00	držalo za milo, konzolno na steni	11	tuš, izveden brez armaturne barvice, s talnimi ploščicami in talnim odtokom, 120cm x 120cm
01	podajalnik za toaletni papir v roli (inox)	12	fiksen tuš izliv (pritrjeno na steno) z enoročno mešalno armaturo
02	krtače za WC školjke (konzolno na steni):	13	umivalnik, stenski, enojni, 50/50cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca
03	konzolna stranišča školjka (s keramično desko): GSI Pura (belo)	14	stenski poklopni sedež v tušu, širina 60cm, nedrseč
04	vgradni kotiček za izplakovanje (tip GEBERIT ali enakovredno) s splakovalno tipko	15	stenski cevni radiator, montiran pod okno, priklop na hišni razvod ogrevanja
05	koš za smeti: ø20cm, h=50cm, jeklena plocevina, prašno barvana, inox obroc za zatikanje vreck	16	stenski cevni radiator, montiran z zgornjim robom na višino 160 cm
06	ogledalo h= 80cm, š= 60cm. vgrajeno v steno z LED trakom na podložni plošči	17	linijska vgradna kanaleta z dekorativnim pokrovom
07	ogledalo h= 80cm, š= 50cm. vgrajeno v steno z LED trakom na podložni plošči	18	pomožno oprijemalo za dvig na straniščе
08	inox obešalniki za brisače, montirani v stno posamično	19	pomožno oprijemalo za dvig na pokopni sedež v tušu
09	umivalnik, stenski, enojni, 50/60cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca	20	podajalnik za papirnate brisače (inox)
10	enoročna mešalna armatura z izlivom in ročico, armatura je nasadna na umivalnik:		

začetek polaganja ploščic (h=240cm)

Keramične ploščice:
- stenske, porcelangres, 60x60cm, po izbiri arhitekta
- talne, porcelangres, protizdrsnost R9,60x60cm, po izbiri arhitekta

LEGENDA MATERIALOV:

- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov. Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SANITARIJE INV. / OBJEKT B
merilo	1:50
številka risbe	6.9

OBJEKT B

OBJEKT C

OBJEKT A

DVORANA

OBMOČJE 7 - ureditev dostopa

OBMOČJE 4 - ureditev novega tlakovanja 370 m2

DOSTOP V OBJEKT B
uredil T

DOSTOP V OBJEKT C
uredil T

DOSTOP V OBJEKT A
uredil T

DOSTOP V DVORANO TABOR

PREHOD NA DVORIŠČE

DOSTOP V JEDILNICO
uredil T

Dilatacija - povrtolska, klavo

pohodna betonska pol. hrapavo nadlelan jeklen

talilna cona na tla, kombinirana sondaža, črn pran beton

obodalna stena napetiu, betr vakrilo

Dostop do tlak objekta, 1 stopa, nadlelan


stopnišči - senzoričn talni elementi - opozorilni talni

Dostop do tlak objekta, 1 stopa, nadlelan

+0,13

±0,00

+0,26



Karakteristični prerez zunanje betonske poti M1:20

LEGENDA MATERIALOV:

- OBSTOJEČ ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDAKI ZIDOVI (OPOMBE)
- ARMIRAN BETON
- PUSTI BETON
- PAD OBMOČNO NASUTJE (8-16mm)
- GROBO OBMOČNO NASUTJE (32-64mm)
- ZEMLJINA


OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, lahko pride do manjših odstopanj med projektom in dejanskim stanjem na terenu.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi pomnik-dostopnih prostorov.

Studio Petetka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje


naziv objekta	PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBDATNI ZDAŠČNA ZONA TABOR
naslov investitorja	Zgajate dom Tabor
številka projekta	171.14
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	L NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave načr	julij 2021
vsebina risbe	TLAČNANJE ZUNANJEGA HODNIKA
merilo	1:50
številka risbe	6.10

Copyright: Studio Petetka, Urban Novak s.p. Vsa pravica pridržana. Brez pisnega dovoljenja avtorja ni dovoljeno kopiranje, razmnoževanje, spreminjanje ali uporaba te risbe v kakršnekoli obliki.


C:\ARCHIVE\1 Current\Urban Novak\Arhiv\2021\171.14 ZD TABOR\PROJEKTI\PZI\171.14 ZD TABOR PZI.pln 2021-08-12 14:41, Urban Novak, DWG To PDF, 1:50, 12 August 2021




Prerez A-A




Prerez 1-1



Tloris dostopne klančine glavnega vhoda



Tloris temeljevdostopne klančine glavnega vhoda



Tloris strehe dostopne klančine glavnega vhoda

LEGENDA MATERIALOV:


- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.


Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	GLAVNI VHOD - OBJEKT C
merilo	1:50
številka risbe	6.11


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekt DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;




Prerez A-A




Prerez B-B




Prerez 1-1




Prerez 2-2



Prerez 3-3



Tloris temeljev dostopnih ramp in



Tloris dostopnih ramp in stopnic

LEGENDA MATERIALOV:


- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.


Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	ZADNJI VHOD - OBJEKT C
merilo	1:50
številka risbe	6.12


DATOTEKA C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 - i121 24 DOTlqi- PZI\03 NAČRTI\Objekt ODT Julij 2025 faza PZI...i.dwg ZADNJI TISK4, 15 avgust 2025.





Tloris klančine




Prečni prerez klančine









POZOR!

Za izvedbo dvigala obvezno predhodno pregledati in preveriti tehnološki načrt dvigala.

Jašek dvigala izvesti po priloženem načrtu z upoštevanjem debeline temeljne plošče 30cm!

Potrebno je preveriti izvedbo dvigala in fasade dvigala ter njun stik s obstoječo streho nadstreška!

Vse morebitne nejasnosti in neskladja predhodno rešiti s projektantom!

LEGENDA MATERIALOV:

- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA


OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	GLAVNI VHOD - OBJEKT A
merilo	1:50
številka risbe	6.13

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021- 1\21 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT - Julij 2025 faza PZI_1.dwg, DATUM TISKA: 15.avgust 2009;

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;




LEGENDA MATERIALOV:

- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA


OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje


naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	II. NADSTROPJE SOBE - OBJEKT A
merilo	1:50
številka risbe	6.14




Pogled 2




Pogled 4





Pogled 3



Pogled 1

00	držalo za milo, konzolno na steni	11	tuš, izveden srez emajlirane banjice, s talnimi ploščicami in talnim odtokom, 120cm x 120cm
01	podajalnik za toaletni papir v roli (inox)	12	fiksen tuš izliv (pritrjeno na steno) z enoročno mešalno armaturo
02	krtače za WC školjke (konzolno na steni)	13	umivalnik, stenski, enojni, 50/50cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca
03	konzolna stranišča školjka (s keramično desko): GSI Pura (belo)	14	stensisi poklopni sedež v tušu, širina 60cm, nedrsec
04	vgradni kotiček za izplakovanje (tip GEBERIT ali enakovredno) s splakovalno tipko	15	stensisi cevni radiator, montiran pod okno, prklop na hišni razvod ogrevanja
05	koš za smeti: ø20cm, h=50cm, jeklena plocevina, prašno barvana, inox obroc za zatikanje vreck	16	stensisi cevni radiator, montiran pod oknom is priklopljen na obstoječi sistem ogrevanja
06	ogledalo h= 80cm, š= 60cm, vgrajenc v steno z LED trakom na podložni plošči	17	linijska vgradna kanaleta z dekorativnim pokrovom
07	ogledalo h= 80cm, š= 50cm, vgrajenc v steno z LED trakom na podložni plošči	18	pomožno opijemalc za dvig na stranišče
08	inox obešalniki za brisače, montirani v stero posamično	19	pomožno opijemalc za dvig na poklopni sedež v tušu
09	umivalnik, stenski, enojni, 50/60cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca	20	podajalnik za papirnate brisače (inox)
10	enoročna mešana armatura z izlivom is ročico, armatura je nasadna na umivalnik;		

začetek polaganja ploščic (h=240cm)

Keramične ploščice:
- stenske, porcelangres, 60x60cm, po izbiri arhitekta
- talne, porcelangres, protizdrsnost R9,60x60cm, po izbiri arhitekta

LEGENDA MATERIALOV:


- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov. Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.


Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	II. NADSTROPJE KOPAL. 1 - OBJEKT A
merilo	1:50
številka risbe	6.15


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;




Pogled 2




Pogled 4





Pogled 3



Pogled 1

00	držalo za milo, konzolno na steni	11	tuš, izveden brez emajlirane banjice, s talnimi ploščicami in talnim odtokom, 120cm x 120cm
01	podajalnik za toaletni papir v roli (inox)	12	fiksen tuš izliv (pritrjeno na steno) z enoročno mešalno armaturo
02	krtače za WC školjke (konzolno na steni);	13	umivalnik, stenski, enojni, 50/50cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca
03	konzolna stranišča školjka (s keramično desko): GSI Pura (belo)	14	stenski poklopni sedež v tušu, širina 60cm, nedrseč
04	vgradni kotiček za izplakovanje (tip GEBERIT ali enakovredno) s splakovalno tipko	15	stenski cevni radiator, montiran pod okno, priklop na hišni razvod ogrevanja
05	koš za smeti: ø20cm, h=50cm, jeklena plocevina, prašno barvana, inox obroc za zatikanje vreck	16	stenski cevni radiator, montiran pod oknom in priključen na obstoječi sistem ogrevanja
06	ogledalo h= 80cm, š= 60cm, vgrajeno v steno z LED trakom na podlični plošči	17	linijska vgradna kanaleta z dekorativnim pokrovom
07	ogledalo h= 80cm, š= 50cm, vgrajeno v steno z LED trakom na podlični plošči	18	pomočno oprijemalo za dvig na straniščе
08	inox obešalniki za brisače, montirani v steno posamično	19	pomočno oprijemalo za dvig na pokloni sedež v tušu
09	umivalnik, stenski, enojni, 50/60cm (belo), montaža po navodilih proizvajalca	20	podajalnik za papirnate brisače (inox)
10	enoročna mešalna armatura z izlivom in ročico, armatura je nasadna na umivalnik;		začetek polaganja ploščic (h=240cm)

Keramične ploščice:
- stenske porcelangres, 60x60cm, po izbiri arhitekta
- talne, porcelangres, prolzdrsnost R9,60x60cm, po izbiri arhitekta

LEGENDA MATERIALOV:


- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov. Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje


naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	II. NADSTROPJE KOPAL. 2 - OBJEKT A
merilo	1:50
številka risbe	6.16

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;



Postelja


- lesena postelja 90x200cm
- brez dvignjenih robov
- vzmetnica višja od okvirja za 10cm




Študijska miza

- delovna površina iveral z ABS robnimi trakovi, mat bele barve, d=3cm
- kovinsko podnožje, prašno barvano, svetlo sivo


Pogled 2



Tloris




Pogled 1




Omara za oblačila

- iveral z ABS robnimi trakovi, mat bele barve
- najkvalitetnejše okovje
- ročaj izveden s previsom fronte
- zadnja stranica polni iveral
- omara vijačena na steno
- omara s spodnjim robom montirana 70cm od tal
- dimenzije 60/60/130cm

Pogled 2



Tloris



Pogled 1

LEGENDA MATERIALOV:


- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje


naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	OPREMA SOB, POHIŠTVO - OBJEKT A
merilo	1:25
številka risbe	6.17

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;



Pogled na odprtine v zidu

POZOR! Dela izvesti v P+1+2.



Tloris dvigala in odprtine v zidu

LEGENDA MATERIALOV:


- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.


Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	POSTAJE DVIGAL - OBJEKT A
merilo	1:50
številka risbe	6.18

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;



PRITLIČJE A



2. NADSTROPJE C

LEGENDA MATERIALOV:

- OBSTOJEČI ZIDOVI / TLAKI / PLOŠČE
- PREDVIDENE RUŠITVE
- NOVI ZIDANI ZIDOVI (SIPOREKS)
- ARMIRANI BETON
- PUSTI BETON
- FINO GRAMOZNO NASUTJE (4-16mm)
- GROBO GRAMOZNO NASUTJE (16-64mm)
- ZEMLJINA

OPOMBA:
Projektna dokumentacija je izdelana na osnovi razpoložljivih podatkov, želja investitorjev, veljavnih zakonov, pravilnikov in veljavnih prostorskih aktov.
Projektna dokumentacija je namenjena izvedbi prenove obstoječih prostorov.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	POŽARNA VRATA - OBJEKT A, C
merilo	1:25
številka risbe	6.19

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V1

OPIS:	notranja vrata - pritličje B / evakuacijska vrata, L vrata
KOSOV SKUPAJ:	1

DIMENZIJE:
- 118/211 cm (gradbena mera)
- 95/210 cm (svetla mera)

VGRADNJA:
- suhomontažna

PODBOJ:
- širina= 27 cm
- podboj iz Fe okvirja, finalno barvanega v belo barvo, tesnila v pripirah


KRILO:
- enokrilna vrata, polno(kompozitno) leseno s centralno zasteklitvijo (kaljeno steklo), finalno barvano s pokrivnim PU lakom (belo)
- zunanji del obdelan z barvano alu pločevino

OKOVJE:
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica
- kljuka in ključavnica na zaščitni ploščici, alu natur
- evakuacijska kljuka skladno s standardom EN 179

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:

obj.	
B	1
Σ	1



Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRAT - V1
merilo	1:50
številka risbe	6.20

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V2

OPIS:	vhodna vrata - pritličje B / evakuacijska vrata, L vrata
KOSOV SKUPAJ:	1

DIMENZIJE:
- 118/211 cm (gradbena mera)
- 80+54/210 cm (svetla mera)

VGRADNJA: - suhomontažna

PODBOJ:
- širina= 14 cm
- podboj iz Fe okvirja, finalno barvanega v rjavo barvo, tesnila v pripirah


KRILO: - enokrilna vrata, ALU krilo s centralno zasteklitvijo (kaljeno steklo), finalno barvano s pokrivnim PU lakom (rjavo)
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica
- kljuka in ključavnica na zaščitni ploščici, alu natur
- evakuacijska letev skladno s standardom EN 1125

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:


obj.	
B	1
Σ	1






svetla mera

gradbena mera



svetla mera

gradbena odprtina



Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - V2
merilo	1:50
številka risbe	6.21

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V3

OPIS:	notranja vrata - pritličje B / sanitarna vrata, drsna vrata
KOSOV SKUPAJ:	1

DIMENZIJE:
- 118/211 cm (gradbena mera)
- 90/210 cm (svetla mera)

VGRADNJA:
- suhomontažna


PODBOJ:
- širina= 15 cm
- podboj iz inox okvirja, tesnila v pripirah

KRILO:
- enokrilna vrata, ALU krilo s pokrivnim sloje iz kompozitnih plošč, finalno barvano s pokrivnim PU lakom (belo)
- drsna vrata na elektro pogon s senzorskim pristopom
- prilagoditi višino pristopa za ovirane osebe, kontrolni gumb na višino 85cm
- vratno krilo spodrezano za 2cm

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:

obj.	
B	1
Σ	1



Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - V3
merilo	1:50
številka risbe	6.22

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V4

notranja vrata - pritličje B / sanitarna vrata, L in D vrata

KOSOV SKUPAJ: 2 (1L + 1D)

DIMENZIJE:
- 102/211 cm (gradbena mera)
- 90/210 cm (svetla mera)

VGRADNJA: - suhomontažna


PODBOJ:
- širina= 15 cm
-podboj iz Fe okvirja, finalno barvanega v rjavo barvo, tesnila v pripirah


KRILO:
- enokrilna vrata, ALU krilo s pokrivno pločevino , finalno barvano s pokrivnim PU lakom (belo)
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica
- kljuka in ključavnica na zaščitni ploščici, alu natur


SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:

obj.	
B	2
Σ	2







Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - V4
merilo	1:50
številka risbe	6.23


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;


PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V5


	vhodna vrata - pritličje A / D vrata
KOSOV SKUPAJ:	1
DIMENZIJE:	- 150/270 cm (gradbena mera) - 90/210 cm (svetla mera)
VGRADNJA:	- suhomontažna
PODBOJ:	- širina= 15 cm -podboj iz Fe okvirja, finalno barvanega v rjavo barvo, tesnila v pripirah
KRILO:	- enokrilna vrata, ALU krilo s pokrivno pločevino , finalno barvano s pokrivnim PU lakom (rjavo), vmesna polnila steklena, kaljeno steklo - sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave - tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica - kljuka in ključavnica na zaščitni ploščici, alu natur - evakuacijska letev skladno s standardom EN 1125 - samozapiralo
SPLOŠNE OPOMBE:	- gledati detajle - izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant - vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih - izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:

obj.	
A	1
Σ	1







Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - V5
merilo	1:50
številka risbe	6.24

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - PV1

	notranja vrata - pritličje A + 2.nadstropje C / požarna vrata
KOSOV SKUPAJ:	4 (2L + 2D)

DIMENZIJE:
- 212/270 cm (gradbena mera)
- 90/210 cm (svetla mera)

VGRADNJA:
- suhomontažna


PODBOJ:
- širina= 15 cm
-podboj iz Fe okvirja, finalno barvanega v rjavo barvo, tesnila v pripirah

KRILO:
- enokrilna vrata, ALU krilo s pokrivno pločevino , finalno barvano s pokrivnim PU lakom (belo) , vmesna polnila steklena, kaljeno steklo
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica
- kljuka in ključavnica na zaščitni ploščici, alu natur
- evakuacijska kljuka skladno s standardom EK 179
- samozapiralo
- požarno odporna vrata EI 30

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:

obj.	
A+C	2+2
Σ	4



Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - PV1
merilo	1:50
številka risbe	6.25

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V6

	notranja vrata - pritličje B / drsna vrata v jedilnico
KOSOV SKUPAJ:	1

DIMENZIJE:
- 212/270 cm (gradbena mera)
- 90/210 cm (svetla mera)

VGRADNJA:
- suhomontažna


PODBOJ:
- širina= 15 cm
-podboj iz Fe okvirja, finalno barvanega v rjavo barvo, tesnila v pripirah

KRILO:
- enokrilna vrata, ALU krilo s pokrivno pločevino , finalno barvano s pokrivnim PU lakom (rjavo), vmesna polnila steklena, kaljeno steklo
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica
- vrata morajo omogočati evakuacijo, vgradnja akumulatorja

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt


KOSOVNICA:

obj.	
B	1
Σ	1



svetla mera

gradbena mera



svetla mera

gradbena odprtina

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - V6
merilo	1:50
številka risbe	6.26

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V7

	vhodna vrata zadaj - pritličje C / dvokrilna vrata
KOSOV SKUPAJ:	2

DIMENZIJE:
- 202/204 cm (gradbena mera)
- 70+100/210 cm (svetla mera)

VGRADNJA:
- suhomontažna


PODBOJ:
- širina= 15 cm
-podboj iz Fe okvirja, finalno barvanega v rjavo barvo, tesnila v pripirah

KRILO:
- enokrilna vrata, ALU krilo s pokrivno pločevino , finalno barvano s pokrivnim PU lakom (rjavo), vmesna polnila steklena, kaljeno steklo
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica
- vgradnja evakuacijske letve skladno s standardom EN 1125

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:

obj.	
C	2
Σ	2



Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - V7
merilo	1:50
številka risbe	6.27

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V8

	vhodna vrata spredaj - pritličje C / dvokrilna vrata
KOSOV SKUPAJ:	1

DIMENZIJE:
- 190/340 cm (gradbena mera)
- 87/253+87 cm (svetla mera)

VGRADNJA:
- suhomontažna


PODBOJ:
- širina= 15 cm
-podboj iz Fe okvirja, finalno barvanega v rjavo barvo, tesnila v pripirah

KRILO:
- enokrilna vrata, ALU krilo s pokrivno pločevino , finalno barvano s pokrivnim PU lakom (rjavo) oz. uskladiti z barvo stavbnega pohištva na fasadi, vmesna polnila steklena, kaljeno steklo
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica
- vgradnja evakuacijske letve skladno s standardom EN 1125

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt


KOSOVNICA:

obj.	
C	1
Σ	1



svetla mera

gradbena mera



svetla mera

gradbena odprtina

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - V8
merilo	1:50
številka risbe	6.28

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V9

OPIS:	notranja vrata - 2. nadstropje A / vrata v sobe, L vrata
KOSOV SKUPAJ:	3 L

DIMENZIJE:
- 96/211 cm (gradbena mera)
- 90/210 cm (svetla mera)

VGRADNJA: - suhomontažna


PODBOJ:
- širina= 17 cm
- podboj iz kompozitnega okvirja, finalno barvanega v belo barvo, tesnila v pripirah

KRILO:
- enokrilna vrata, polno(kompozitno) leseno, finalno barvano s pokrivnim PU lakom (belo)
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica
- kljuka in ključavnica na zaščitni ploščici, alu natur

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:

obj.	
A	3
Σ	3



Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - V9
merilo	1:50
številka risbe	6.29

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME VRAT - V10

OPIS:	notranja vrata - 2. nadstropje A / vrata v kopalnice, L vrata
KOSOV SKUPAJ:	2 (1L + 1D)

DIMENZIJE:
- 96/211 cm (gradbena mera)
- 90/210 cm (svetla mera)

VGRADNJA:
- suhomontažna


PODBOJ:
- širina= 17 cm
- podboj iz kompozitnega okvirja, finalno barvanega v belo barvo, tesnila v pripirah

KRILO:
- enokrilna vrata, polno(kompozitno) leseno, finalno barvano s pokrivnim PU lakom (belo)
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox, navadna ključavnica
- kljuka in ključavnica na zaščitni ploščici, alu natur
- krilo spodrezati za 2cm

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:

obj.	
B	2
Σ	2



Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SHEMA VRATA - V10
merilo	1:50
številka risbe	6.30

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME SANITARNIH STEN - SS1

OPIS:	sanitarije jedilnica - pritličje B /
KOSOV SKUPAJ:	1

DIMENZIJE:
- 86/121 cm (gradbena mera)
- 84/120 cm (svetla mera)

VGRADNJA:
- suhomontažna


KRILO:
- enokrilna vrata, polno(kompozitno) v svetlo sivi barvi

OKOVJE:
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox
- sanitarno zaklepanje z možnostjo zunanjega odklepa

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt


KOSOVNICA:

obj.	
B	1
Σ	1



svetla mera

gradbena mera



svetla mera

gradbena odprtina

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SANITARNE STENE - SS1
merilo	1:50
številka risbe	6.31

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

PRENOVA Dijaški Dom Tabor - SHEME SANITARNIH STEN - SS2

OPIS:	sanitarije jedilnica - pritličje B /
KOSOV SKUPAJ:	1

DIMENZIJE:
- 121/215 cm (gradbena mera)
- 120/214 cm (svetla mera)

VGRADNJA: - suhomontažna


KRILO: - enokrilna vrata, polno(kompozitno) v svetlo sivi barvi


OKOVJE:
- sistemske kljuke, masivne alu (eloksirano natur), najkvalitetnejše izdelave
- tritočkovna nasadila, inox
- sanitarno zaklepanje z možnostjo zunanjega odklepa

SPLOŠNE OPOMBE:
- gledati detajle
- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo oz. sheme, ki jih potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- izvajalci izdelajo na objektu vzorec elementa 1:1 z vsemi pripadajočimi elementi in obdelavami, vzorec potrdi arhitekt

KOSOVNICA:

obj.	
B	1
Σ	1






Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje


naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	SANITARNE STENE - SS2
merilo	1:50
številka risbe	6.32

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;


	TOLERANCE	
	širina/globina	vertikala
višina jaška ≤ 15m	-0/+20mm	±20mm
15m < višina jaška ≤ 30m	-0/+25mm	±30mm
višina jaška > 30m	-0/+30mm	±30mm
	pozicija vrat ±10mm	


Dimenzije krmilne omare





Montažni oder in pregrade na gradbenih odprtinah jaška dvigala






Zaščito vratnih odprtin mora izvesti naročnik!
Zaščita mora varovati odprtine za vrata.
Izvedena mora biti na način, da je enostavno odstranljiva in enostava za ponovno namestitev. Izvedena mora biti skladno z zakonom in predpisi v zvezi z zaščito na delovnem mestu.
Zaščita mora biti izvedena na način, da prenese horizontalno silo 1000 N (100 kg)

IZVLEČEK IZ OBVEZNOSTI NAROČNIKA:
(Razen, če s pogodbo ni dogovorjeno drugače)

1. Non stop delujoče prezračevanje z direktnim in neodvisnim odvajanjem v atmosfero je potrebno predvideti:
   - v glavi jaška min. 1% preseka jaška, min.350 cm² (odvisno od zahtev požarne študije),
   - temperatura jaška in strojnice min. + 5°C do maks. +40°C
2. Reže med jaškovnimi vrati in steno jaška končno zapre NAROČNIK po končani montaži dvigala
3. Električni priključek 3 x 400/ 230 V, N, PE, 50 Hz
   - presek dovoda dimenzionirati tako, da padec napetosti pri zagonu ne presega 3% nazivne napetosti,
4. Dobava in vgradnja telefonskega kabla z aktivno analogno telefonsko linijo do krmilne omarice
5. Kljuke za montažo v glavi jaška, po načrtu podjetja DVG
6. Instalacija ozemljitve vodil v jami jaška (skladno s HD 384.5.54.S1)

OSTALE OBVEZNOSTI:
- izdelava popolnoma suhega jaška dvigala
- v času montaže dvigala zagotoviti el. tok do krmilne omarice dvigala
- protiprašni in vodotesen premaz jame jaška in dvakratni oplesk dvigalnega jaška dvigala
- razsvetljava pred krmilno omaro v strojnici dvigala (min osvetlitev 200 luks v skladu z EN 81– 20)
- razsvetljava pred ostalimi dohodi k dvigalu z min 100 luks–i
- montažni oder, po na črtu podjetja DVG



Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	NAČRT DVIGALA
merilo	1:50
številka risbe	6.2.1


DATOTEKA: C:\Users\Urban\Novak\Onedrive - 100PROJEKTI\STUDIO PETLETKA\121 - 24 DDT04 PZI\00 TEHNOLOŠKI NAČRTI\121 24 DDT04 PZI_D1.dwg; DATUM TISKA: 19. avgust 2009;

DETAJL PRAGA VRAT–Kovinska


Izvedba glede na debelino gotovega tlaka

konstrukcija


Debelina tlaka < 60 mm




Debelina tlaka > 100 mm



DETAJL vpetja vrat–Kovinska konstrukcija



Debelina tlaka 60 – 100 mm




Studio Petletka, Urban Novak s.p. gregorčičeva 16, 3320 velenje	
naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	NAČRT DVIGALA
merilo	1:50
številka risbe	6.2.2


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\05 TEHNOLOŠKI NAČRT\02 DVIGALO 3 POSTAJE\42569 Dijaški dom Tabor 630 kg-3_postaje_D1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\05 TEHNOLOŠKI NAČRTI\02 DVIGALO 3 POSTAJE\42569 Dijaški dom Tabor 630 kg-3_postaje_D1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

Vertikalni prerez
Merilo: 1:50



Vertikalni prerez
Merilo: 1:50






Montažni oder
Merilo: 1:20


Studio Petletka, Urban Novak s.p. gregorčičeva 16, 3320 velenje	
naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	NAČRT DVIGALA
merilo	1:50
številka risbe	6.2.3


DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\05 TEHNOLOŠKI NAČRTI\02 DVIGALO 3 POSTAJE\42569 Dijaški dom Tabor 630 kg-3_postaje_D1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

Vertikalni prerez
Merilo: 1:50




Vertikalni prerez
Merilo: 1:50






Tloris Merilo: 1:25




Tloris zadnje postaje
(krmilna omara) Merilo: 1:25


Studio Petletka, Urban Novak s.p. gregorčičeva 16, 3320 velenje	
naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	NAČRT DVIGALA
merilo	1:50
številka risbe	6.2.4




Vhod v najnižji etaži
Merilo: 1:25



Vhod
Merilo: 1:25




Vhod krmilna omara
Merilo: 1:25




Prečni prerez gradbene odprtine
Merilo: 1:25

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\05 TEHNOLOŠKI NAČRTI\02 DVIGALO 3 POSTAJE\42569 Dijaški dom Tabor 630 kg-3_postaje_D1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;


Studio Petletka, Urban Novak s.p. gregorčičeva 16, 3320 velenje	
naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	NAČRT DVIGALA
merilo	1:50
številka risbe	6.2.5




Prerez jaška
Merilo: 1:50



Sile na dno jamo jaška
Merilo: 1:25




Montažne profil I160
nosilnost 20000 N
Merilo: 1:25



Prerez jaška
Merilo: 1:50

Sile na vodila kabine:




$F_x = 1023$ N
$F_y = 1035$ N
F1 $F_z = 19746$ N

$F_x = 1023$ N
$F_y = 1035$ N
F2 $F_z = 19746$ N

Sile na dno jamo jaška (N):

F1: 19746
F2: 19746
F3: 73772
F4: 388
F5: 58076

Detajl montažne kljuke



Studio Petletka, Urban Novak s.p. gregorčičeva 16, 3320 velenje	
naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	NAČRT DVIGALA
merilo	1:50
številka risbe	6.2.6

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\05 TEHNOLOŠKI NAČRTI\02 DVIGALO 3 POSTAJE\42569 Dijaški dom Tabor 630 kg-3_postaje_D1.dwg; DATUM TISKA: 19.avgust 2009;

Technical data

V6s

STANDARD FEATURES

- CONSTANT PRESSURE ERGONOMIC CONTROLS WITH EXTENDED ACTIVE AREA
- 8 PLATFORM DIMENSIONS
- FULLY AUTOMATIC
- ON-BOARD DISPLAY
- INFORMATIVE LED LIGHTS
- 2 STANDARD COLOURS: PAPYRUS WHITE OR ANTHRACITE GREY
- MYVIMEC APP FOR END USER AND INSTALLER
- SUPPORTING HANDLE
- REMOVABLE MAGNETIC KEY
- EMERGENCY STOP
- INTERLOCKED FOLDABLE BARS
- RESCUE MODE - MANUAL EMERGENCY MANOEUVRE IN CASE OF MACHINE BLOCKED ON THE STAIRS
- DOUBLE CHAIN TRACTION SYSTEM
- PROGRESSIVELY OPERATED MECHANICAL SAFETY GEAR AND SPEED LIMITER
- AUTOMATIC SAFETY EDGES
- ELECTRIC SAFETY LIMIT SWITCHES
- SHOCK-ABSORBING, ANTI-SHEARING, ANTI-CRUSHING DEVICES
- REMOTE FLOOR CONTROLS

OPTIONS

- PROTECTIVE COVER
- CUSTOMISABLE COLOURS AND GRAPHICS
- AUDIBLE "LIFT IN MOTION" ALARM
- GATEWAY FOR CLOUD CONNECTION (IOT)
- EN 81-40 COMPLIANT FOOT GUARD
- FRONT ACCESS
- INTERMEDIATE STOPS
- FOLDING SEAT
- POST FOR REMOTE FLOOR CONTROLS
- RADIO CONTROLS FOR THE ACCOMPANYING PERSON


TECHNICAL DATA

	V6s	300 KG VERSION	225 KG VERSION
A	MINIMUM STAIR WIDTH	1000	960
B	GRADIENT	DA 0° A 50°	
C	GUIDE SIZE (MM)	80x40	50x30
D	MINIMUM SIZE OF RAIL (MM)	135	100
E	MINIMUM SIZE WITH FOLDED PLATFORM (MM)	380	350
F	PLATFORM DIMENSIONS	750x600, 750x650, 750x700, 800x700, 900x700, 1000x800, 1000x900, 1250x800	
G	CAPACITY UP TO 45°	300 KG	225 KG
H	CAPACITY BEYOND 45°	250 KG	225 KG
I	SPEED	0,10 m/s	
J	BATTERIES POWER SUPPLY	24Vdc	
K	MAX POWER CONSUMPTION	1 Kw	
L	RESCUE MODE	FEW SINGLE STEPS TO SECURE THE MACHINE	
M	LED LIGHTS COMMUNICATION SYSTEM	DELIVERING RELEVANT INFO BOTH TO INSTALLER AND END USER	
N	ON BOARD DISPLAY	DELIVERING RELEVANT INFO BOTH TO INSTALLER AND END USER	
O	MYVIMEC APP	AVAILABLE BOTH FOR INSTALLERS AND END USER	

IN CONFORMITY WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE 2014/30/CEE - EMC. IN CONFORMITY WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE 42/2006/CEE - MACHINERY DIRECTIVE (MANUFACTURER'S CERTIFICATION). THIS DATA IS INDICATIVE AND NOT BINDING. VIMEC RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTIFICATION.

EN 8140 FEATURES

V6s	COMM
FLAME RETARDANT AND SELF-EXTINGUISHING MATERIALS	5.1.4.
OVERLOAD SENSOR	5.1.6.2
SAFETY COEFFICIENT 2,5 FOR MOST LOAD-BEARING COMPONENTS	5.1.7
IP 44	5.1.8.2
DOUBLE CHAIN SYSTEM WITH SAFETY SENSOR	5.4.1.5
DRIVING PINION SAFETY FACTOR	5.4.5.1
ANTI-TRAPPING AND ANTI-CRUSHING GUARDS	5.4.8.5
LED LIGHTS VISUAL SIGNALS	5.5.16.2
ANTI-SLIP WALKABLE SURFACE	5.6.4.1
FOOTGUARD 75 MM	5.6.4.4.3
HANDRAIL	5.6.4.5.2
GAPS BETWEEN BARS = 100 MM	5.6.4.5.3
INTERLOCKED ARMS 70N	5.6.4.7.7



DIMENSIONS & OVERALL SPACES

D (min)	350 mm
H1 (min)	1790 mm
T (min)	1120 mm
T1 (min)	740 mm
L (min - max)	750 - 1250 mm
P (min - max)	600 - 900 mm
LS (min)	960 mm
N (min)	1190 mm



Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	NAČRT DVIŽNE PLOŠČADI
merilo	1:50
številka risbe	6.3.1

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;



GENERAL INFORMATION | INFORMACJE OGÓLE


EN

- Slim air curtain generating an air barrier, which protects interior from external environment (its temperature, solids and smog). The devices are designed for indoor use where maximum air dustiness does not exceed 0,3 g/m³.
- Built-in control system: step switches; heating switch; motion sensor.
- Housing made of powder coated steel in several color variants.
- Horizontal and Vertical mounting using one set of brackets.

PL

- Kurtyna powietrzna Slim wytwarza barierę powietrzną, która chroni wnętrze pomieszczenia przed środowiskiem zewnętrznym (jego temperaturą, ciałami stałymi i smogiem). Urządzenia są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, w których maksymalne zapylenie powietrza nie przekracza 0,3 g/m³.
- Wbudowany układ sterowania: czujniki ruchu; przełącznik zmiany biegów; włącznik grzania.
- Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo w kilku wariantach kolorystycznych.
- Montaż pionowy lub poziomy za pomocą dedykowanych wsporników.

CONTROL SYSTEM | STEROWANIE



EN

Plug & Play
- A built-in automation system (step switches, heating switches).


Motion sensor
- The device starts automatically when motion is detected in the sensor area.

PL

Plug & Play
- Wbudowany układ automatyki (przełącznik zmiany biegów, włącznik grzania).

Motion sensor
- Urządzenie uruchamia się automatycznie po wykryciu ruchu w obszarze czujnika.

TECHNICAL DATA I DANE TECHNICZNE



	A [mm]	B [mm]
SLIM N/W/E-100	946	1000
SLIM N/W/E-150	1446	1500
SLIM N/W/E-200	1946	2000

	SLIM E-100	SLIM W-100	SLIM N-100	SLIM E-150	SLIM W-150	SLIM N-150	SLIM E-200	SLIM W-200	SLIM N-200
Power supply | Zasilanie [V/HZ]	3N~400/50 1N~230/50	1N~230/50		3N~400/50 1N~230/50	1N~230/50		3N~400/50 1N~230/50	1N~230/50	
Power consumption | Max. pobór mocy [kW]	5,13	0,12	0,14	9,2	0,17	0,2	12,23	0,22	0,23
Current consumption |Max. pobór prądu [A]	9,0	0,5	0,6	13,8	0,7	0,8	18,3	0,9	1,0
IP	20								
Connection stub | Przyłącze [*]	-	1/2	-	-	1/2	-	-	1/2	-
Air Volumen | Wydajność [m³/h]*	1300	1100	1400	2200	1950	2300	3000	2850	3000
Acoustic pressure level | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] - 5 m**	56	55	57	54	56	56	57	58	56
Acoustic pressure level | Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] - 3 m**	57	56	58	55	57	57	58	59	57
Acoustic power level | Poziom mocy akustycznej [dB(A)]***	72	70	73	70	72	72	73	74	72
Heating capacity | Moc grzewcza [kW]****	2-5	0,7-12,1	-	3-9	1,9-21,0	-	4-12	2,5-29,3	-
Max. water temperature | Max. Temp. wody grzewczej [°C]	-	110	-		110	-	-	110	-
Max. water pressure | Max. Ciśnienie robocze [MPa]	-	1,6	-		1,6	-	-	1,6	-
Temperature increease | Przyrost termperatury (△T) [°C]	5,0-19,0	3,0-32,5	-	4,0-21,0	5,0-32,0	-	4,0-19,0	5,0-30,5	-
Weight | Masa urządzenia [kg]	15,1	16,2	14,7	19,6	21,5	19,0	24,6	26,9	23,8
Max. range | Zasięg maksymalny [m]*	3,5		4,0	3,5		4,0	3,5		4,0

* According to ISO 27327-1 | Zgodnie z ISO 27327-1;
** Acoustic pressure level has been measured in a 1500 m³ space with a medium sound absorption coefficient, directional factor: Q=2 | Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500 m³, współczynnik kierunkowy Q=
*** Acoustic power level according to ISO 27327-2 | Zgodnie z ISO 27327-2;
**** Range of heating powers and temperatures specified for the parameters: I fan speed, heating medium temperature 40/30°C inlet temperature 20°C - III fan speed, heating medium temperature 110/90°C at the device inlet 0°C. |
Zakres mocy i temperatur określony dla parametrów: I bieg wentylatora, temp. czynnika grzewczego 40/30°C temp. na wlocie do urządzenia 20°C – III bieg wentylatora, temp. czynnika grzewczego 110/90°C temp. na wlocie do urządzenia 0°C.

Studio Petletka, Urban Novak s.p.
gregorčičeva 16, 3320 velenje

naziv objekta	**PRILAGODITEV DOSTOPOV V OBJEKTIH DIJAŠKEGA DOMA TABOR**
naziv investitorja	Dijaški dom Tabor
	Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana
številka projekta	121 24
vrsta projekta	PZI - projekt za izvedbo
vrsta načrta	1 NAČRT ARHITEKTURE
odgovorni projektant	Urban Novak, u.d.i.a. ZAPS 1485
datum izdelave risbe	julij 2025
vsebina risbe	ZRAČNA ZAVESA
merilo	1:50
številka risbe	6.4.1

DATOTEKA: C:\Users\Urban Novak\OneDrive\00 PROJEKTI STUDIO PETLETKA 2021 -\121 24 DDT\04 PZI\02 NAČRTI\Objekti DDT Julij 2025 faza PZI_1.dwg; DATUM TISKA: 19 avgust 2009;

6.2.5 NAČRT DVIGALA

6.2.6 NAČRT DVIGALA

6.3.1 NAČRT DVIŽNE PLOŠČADI

6.4.1 ZRAČNA ZAVESA

7 POPIS GOI DEL