KP-1

5.60-5.65

0.50 | 0.50 | 1.75 | 1.75-1.80 | 0.50 | 0.60

berma | mulda | mulda | berma

8 cm AC 16 surf B 70/100 A3, Z2

20 cm tamponski drobljenec TD 0/32 (Ev2 ≥ 100 MPa)

40 cm kamniti material KG 0/63 (Ev2 ≥ 80 MPa)

geotekstilija za ločilno plast, natezna trdnost nad 16 do 18 kN/m2

temeljna tla (CL sr.g., Ev2≥40 MPa)

PS-1

3.35-3.40

delovni plato š=6.50 m

3.00 | 3.50

0.50 | 0.60

0.75

0.75

1.00

3:1

2:1

6.0%

q%

q%

min. 4.0%

1.50

1.30

3:1

2:1

cestni smernik

JVO N2 W4

AB parapetni zid 40×80 cm
C30/37 XD3; XF4

kota parapetnega zidu

AB vezna greda 100×100 cm
C30/37 XD3; XF4

0.80

kota delovnega platoja pilotov

1.00

kota delovnega platoja sider

opozorilni trak
nad cevjo 40 cm

prestavitev in zaščita
obst. vodovoda

drenažna cev PE DN160
v dranžnem produ 16/32 mm

30 cm tampona delovnega platoja, Ev2=60MPa

vtisnjeni IPE200 profili
h=4.00-7.00 m/1.0 m`
založeni z lesenimi plohi

prestavitev in zaščita
obst. TK voda

zasip z gruščnatim materialom,
Ev2 = 70 MPa

25°

30°

planiranje terena z
15 cm plodne zemljine,
utrditev in zatravitev

1.00

3:1

opozorilni trak
nad cevjo 40 cm

1.40

prestavitev in zaščita
obst. TK voda

5 cm podbetona C16/20

AB PILOTI Ø800 mm
C30/37; XC2;

GEOTEHNIČNO SIDRO 4×06"

Lp= 9.00-11.0 m

GEOTEHNIČNO SIDRO 4×06"

Lp= 9.00-11.0 m

Lv=9.00 m

Lv=9.00 m

PREPERELA HRIBINA

HRIBINA

7.10 - 9.10

min. 3.00

0.80

Sprememba:		Datum:	Podpis:
Sprememba:		Datum:	Podpis:

Naročnik: Občina Pesnica
Pesnica pri Mariboru 43a
2211 Pesnica pri Mariboru

Objekt: Sanacije plazu na cesti LC 310 071
Vukovski Dol - Polički Vrh, pod hišo Vukovski Vrh 7

Projektant: GEOING
PODJETJE ZA GEOTEHNIČNI IN GRADBENI INŽENIRING d.o.o.
Primorska ul. 10, 2000 MARIBOR
IZS 1379

Del objekta:

Vrsta načrta/prikaza: IzN - Izvedbeni načrt

Naziv:	ime in priimek	Ident. št.:	podpis
PI:	Stanislav Dokl, u.d.i.g.	G - 1377	
Obdelal:	Leon Štelcer, d.i.g.		
Datum:	junij 2023/dop. avgust 2024	Merilo:	1 : 50

Vsebina risbe (dokumenta): KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ SANACIJE KP-1

Vrsta projekta:	IznN	št. proj.:	51 - VI / 23
Klas. oznaka:		št. odmika:	
Ident. oznaka:		Priloga:	11