IZVLEČEK ARMATURE PILOTNA STENA PS L=96.00 m

B500B

PILOTI Ø800 mm / 1.60 m / 60 kosov

PILOTI:						
Poz.	tip ARM	dolžina	Št. kosov	teža / m1(kg)	teža / poz	
1	Φ22	L= 8,00 m	96	3,092	2.374,66	kg
2	Φ22	L= 9,00 m	240	3,092	6.678,72	kg
3	Φ22	L= 10,00 m	384	3,092	11.873,28	kg
4	Φ12	L= 58,00 m	8	0,92	426,88	kg
5	Φ12	L= 66,00 m	20	0,92	1.214,40	kg
6	Φ12	L= 74,00 m	32	0,92	2.178,56	kg
KA1	Φ20	L= 2,00 m	292	2,536	1.481,02	kg
KA2	Φ20	L= 1,60 m	120	2,536	486,91	kg
KA3	Φ10	L= 0,37 m	240	0,649	57,63	kg
				Σ =	**26.772,06**	**kg**

GREDA L= 9.60 m / š= 1.00 m / h= 1.00 m / 10 kosov

B500B

GREDA:						
Poz.	tip ARM	dolžina	Št. kosov	teža / m1(kg)	teža / poz	
1	Φ20	L= 9,50 m	112	2,536	2.698,30	kg
2	Φ18	L= 3,60 m	336	2,0659	2.498,91	kg
STRIŽNI ZOB:						
Poz.	tip ARM	dolžina	Št. kosov	teža / m1(kg)	teža / poz	
A	Φ10	L= 1,87 m	60	0,649	72,82	kg
B	Φ10	L= 0,90 m	54	0,649	31,54	kg
C	Φ10	L= 0,90 m	54	0,649	31,54	kg
D	Φ10	L= 1,10 m	54	0,649	38,55	kg
E	Φ10	L= 1,35 m	54	0,649	47,31	kg
				Σ =	**5.418,98**	**kg**

PARAPETNI ZID L= 9.60 m / š= 0.40 m / h= 1.00 m / 10 kosov

B500B

PARAPETNI ZID						
Poz.	tip ARM	dolžina	Št. kosov	teža / m1(kg)	teža / poz	
3	Φ14	L= 9,50 m	80	1,252	951,52	kg
4	Φ12	L= 4,20 m	480	0,92	1.854,72	kg
				Σ =	**2.806,24**	**kg**

Σ do Φ12	**5.953,95**	**kg**
Σ od Φ12	**29.043,33**	**kg**

SKUPAJ	**34.997,28**	**kg**

	beton [m3]	armatra [kg]	[kg/m3]
P.Z.	30,72	1.878,88	61,161
GREDA	88,512	8.349,96	94,337
PILOTI	301,59	24.768,45	82,125