KOMUNALA KRANJSKA GORA
Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, T: 04 588 11 56, F: 04 587 93 09, E: info@komunala-kg.si

ARHIPETAG d.o.o.
Polje 11f
6310 Izola

Številka: 977/2025
Datum: 22. 5. 2025

Komunala Kranjska Gora d.o.o. na podlagi 207. in 209. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS,24/06 s spremembami), 43. člena Gradbenega zakona (Ur. L.RS, št. 199/2021 in št. 105/2022), 7. člena točke c Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo javnega podjetja Komunale Kranjska Gora d.o.o., na zahtevo vlagatelja in pooblaščenca, ARHIPELAG d.o.o., Polje 11f, 6310 Izola, izdaja naslednje

MNENJE k projektnim rešitvam za vodovod, kanalizacijo in odpadke

za novogradnjo brunarice s parkirišči in pripadajočo zunanjo ureditvijo, na parcelnih številkah 180/2 in 681/14, obe k.o. 2170 Gozd.

Investitor: **OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.**

Mnenje izdajamo na podlagi predložene dokumentacije DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja) št. 190-23 DGD, december 2023.

- Novogradnja (brunarica) bo na javni cevovod priključena na cev dimenzije DN100, v cesti na parceli 178/8 k.o. Gozd, z novim zemeljskim ventilom, po cevovodu DN20, do vodomernega jaška z vodomerom DN20, na SV strani objekta investitorjeve parcele. Cevovod bo zaradi nevarnosti zmrzali na globini 180cm, obsut s peskom granulacije 0-4mm, 20cm nad in 10cm pod cevjo. Vodomer bo ves čas dostopen upravljalcu javnega vodovoda za opravljanje vzdrževanja in rednega pregledovanja. Vsa dela na vodovodnem omrežju, vključno z vgradnjo vodomera, bo opravil izključno upravljalec vodovod po naročilu in na stroške investitorja.

- Priključek na javno fekalno kanalizacijo se nahaja na parceli št. 178/8 k.o.Gozd (jašek JA976). Od tam se priključek nadaljuje do čistilno revizijskega jaška na parceli 618/14 k.o. Gozd. Minimalna dimenzija gravitacijskega priključka bo DN160. Za neprometne (travnate) površine se predvidi cev PVC SN4, za prometne površine se predvidi cev PVC SN8. Hišni priključek fekalne kanalizacije bo izveden z minimalnim padcem (1-2%) z protipovratno loputo.
-

- Padavinske in vode drenaže objekta so speljane v vodotok na severni strani obravnavanega objekta. Objekt je priključen na javno meteorno kanalizacijo kakor je razvidno iz situacije. Odvodnjavanje iz strehe je urejeno preko vertikalnih žlebov in peskolovov.

- Zbirno in odjemno mesto za komunalne odpadke (predvidi se en zabojnik prostornine 240 litrov za mešane komunalne odpadke) in sicer severo-vzhodno od objekta na zemlj. parceli 681/14 k.o. Gozd. Odjemno mesto / plato je tik ob parkirišču in je dostopen za komunalno vozilo.

Iz navedenega je razvidno, da projektne rešitve projektne dokumentacije DGD 190-23 DGD, december 2023 ustrezajo, zato izdajamo pozitivno mnenje.

Mnenje velja dve leti.

Pripravil:
Matjaž Kučina
Vodja sektorja za vodovod in kanalizacijo

KOMUNALA JAVNO PODJETJE, KRANJSKA GORA, d.o.o.

Mateja Žumer
direktorica