ARHIPELAG®

arhipelag d.o.o.
polje 11F / 6310 izola - SI

mob: +386 (0)40 524 470
e: info@arhipelag.si

www.arhipelag.si

NASLOVNA STRAN NAČRTA

(PRILOGA 1C)

1 NAČRT ARHITEKTURE

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**P-BGM – BRUNARICA S PARKIRNIMI POVRŠINAMI – GM**
kratek opis gradnje		**NOVOGRADNJA BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO**
VRSTA GRADNJE	X	**novogradnja - novozgrajen objekt**
označiti vse ustrezne vrste gradnje		novogradnja - prizidava rekonstrukcija sprememba namembnosti odstranitev celotnega objekta legalizacija manjša rekonstrukcija
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI**
številka projekta		**190-23 PZI**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
naziv načrta		**NAČRT ARHITEKTURE**
številka načrta		**190-23 PZI**
datum izdelave		**SEPTEMBER 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**ARHIPELAG D.O.O.**
naslov		**POLJE 11F, 6310 IZOLA**
odgovorna oseba projektanta načrta		**JERNEJ ŽIVIC, univ.dipl.inž.arh.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		ARHIPELAG® arhipelag d.o.o. :: polje 11F :: 6310 izola - SI
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblašč. inženirja		**JERNEJ ŽIVIC, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka		**ZAPS A-1430**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblašč. inženirja		JERNEJ ŽIVIC UNIV.DIPL.INŽ.ARH. POOBLAŠČENI ARHITEKT PA* ZAPS 1430

1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE št. 190-23 PZI

1.1	NASLOVNA STRAN NAČRTA
1.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA
1.3	IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA
1.4	TEHNIČNO POROČILO - 1.4.1 POVRŠINE - 1.4.2 SESTAVE KONSTRUKCIJ - 1.4.3 POPIS GOI DEL - 1.4.4 TEHNIČNE PRILOGE
1.5	TEHNIČNI PRIKAZI ARHITEKTURE

ARHIPELAG©

arhipelag d.o.o.
polje 11F / 6310 izola - SI

mob: +386 (0)40 524 470
e: info@arhipelag.si

www.arhipelag.si

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

(PRILOGA 2C)

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	ARHIPELAG D.O.O.
naslov	POLJE 11F, 6310 IZOLA
odgovorna oseba projektanta načrta	JERNEJ ŽIVIC, univ.dipl.inž.arh.

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	JERNEJ ŽIVIC, univ.dipl.inž.arh.

IZJAVLJAVA

da načrt

vrsta dokumentacije	PZI
strokovno področje načrta	1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE
naziv načrta	NAČRT ARHITEKTURE
številka načrta	190-23 PZI
datum izdelave	SEPTEMBER 2025

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	JERNEJ ŽIVIC, univ.dipl.inž.arh.
identifikacijska številka	ZAPS A-1430
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	JERNEJ ŽIVIC, univ.dipl.inž.arh.
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

JERNEJ ŽIVIC
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT
PA* ZAPS 1430

ARHIPELAG©
arhipelag d.o.o. :: polje 11F :: 6310 izola - SI

1.4 TEHNIČNO POROČILO

OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI
OBSTOJEČE STANJE

LOKACIJA

Obravnavana gradbena parcela, ki je sestavljena iz zemljiških parcel št. 180/2 in 681/14, k.o. 2170 Gozd, se nahaja v sklopu Spodnjih Rut v občini Kranjska Gora. Na severo-zahodu parcela meji na brežino potoka Hladnik, na vzhodu na privatno zemljišče, na jugozahodu pa na regionalno cesto Jesenice – Kranjska Gora ter na lokalno cesto, zemlj. parc. št. 178/8 k.o. 2170 Gozd. Na parceli 681/14 je manjši lesen objekt montažne izvedbe, sicer ni obstoječih objektov. Teren je pretežno raven, razen na severozahodni strani se nekoliko spusti proti vodotoku. Predmet tega projekta je novogradnja montažnega objekta »brunarice« na parceli 681/14 s pripadajočimi parkirnimi površinami in zunanjo ureditvijo na parcelah 681/14 in 180/2 k.o. 2170 Gozd.

PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO

Zemljiška parcela št. 180/2, k.o. 2170 Gozd, nima obstoječih priključkov na infrastrukturo, jo pa le ti prečkajo oz. so v njeni neposredni bližini.
Izvede se nov cestni priključek parcele št. 180/2 k.o. 2170 Gozd na lokalno cesto, zemlj. parc. št. 178/8 k.o. 2170 Gozd. Odvod meteornih vod parcele št. 180/2 se spelje v zbirni jašek in preko betonske mulde v bližnji vodotok – Hladnik, za katero je bila pridobljena in vpisana ustrezna služnost. Prav tako se parcelo št. 681/14 priključi na obstoječ meteorni kanal, kateri jo prečka in izvede nova betonska mulda z iztokom v vodotok – Hladnik, za katero je bila prav tako pridobljena in vpisana ustrezna služnost.

Potek, prestavitve in druge lastnosti priključkov so prikazani v lokacijskih prikazih – prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta LP-03. Pred izvedbo se vse vode komunalne infrastrukture zakoliči in po potrebi uskladi oz. prestavi.

OPIS PREDVIDENEGA STANJA

NAMEN POSEGA

Investitor, Občina Kranjska Gora, želi na parceli 681/14, k.o. 2170 Gozd zgraditi nov montažni objekt – »brunarico«. Investitor bo objekt uporabljal v turistične namene – kot turistično - informativni center s trgovino in sanitarijami.
Poleg tega želi urediti nove parkirne površine s pripadajočimi dostopi ter ostalimi pripadajočimi ureditvami na parceli 180/2 k.o. 2170 Gozd, ob regionalni cesti 1. reda, odsek 0203 Kranjska Gora – Mojstranja - Dovje in prometni dostop do parkriršča, ki je predviden iz krajevne ceste št. 189711. Parkirišče je predvideno na lokaciji obstoječega gramoznega parkirišča na severni strani navedene ceste.

NAMEMBNOST IN ZMOGLJIVOST OBJEKTA

Predviden montažni objekt »brunarica« je namenjena delovanju Turistično Informativnega Centra s trgovino in javnimi sanitarijami. Prostori bodo ustrezno naravno in umetno osvetljeni in prezračevani, opremljeni z vso potrebno infrastrukturo ter bodo omogočali funkcionalno fleksibilnost.
Zunanji izgled objekta bo oblikovno sledil avtohtonemu načinu gradnje. Imel bo pretežno leseno oz. opcijsko kompozitno fasado in streho, ter druge povdarke v lesu. Stavbno pohištvo bo kombinacija ALU in lesa. Glavna smer strešnega slemena strehe bo v smeri SV-JZ sledil osi ceste in se odpiral proti Špiku. Zazidana površina montažnega objekta je 77m2 ali 0,05% površine gradbene parcele (1720m2).

Predvidena je ureditev parkirišča s skupaj 19 PM na parceli 180/20 k.o. Gozd za osebna vozila od tega 2 PM za invalide. Iz krajevne ceste se uredi uvoz v širini 5,00 m z uvoznimi radiji 3,00 m. Predvidena je ureditev pravokotnega parkiranja s krožno enosmerno ureditvijo.
Dostop na predvideno parkirišče poteka v vzdolžnem padcu proti parkirišču cca 2,50% in se prilagaja konfiguraciji obstoječega terena. V sedanjem stanju je teren gramozno nasutje pomešano z zemljino in ostankom vegetavije.
Niveletno dostop in parkririšče prehaja od višine cca 744,18 m n.m. na stični točki obstoječe krajevne ceste, do cca 734,81 m n.m na koto ureditve parkirišča. Parkirišče je projektirano tako da se prilagodi obstoječi niveleti s tem zmanjšamo poseg izkopa in nasipa.

zunanje tlorisne dimenzije objekta:	tloris dimenzij 12,0 m x 6,4 m
etažnost:	**P+M (Hmax =7.0 m)**
streha:	simetrična dvokapna streha z naklonom 45 stopinj.
parkirišče:	tlorisnih dimenzij 26,0 m x 26,2 m.

OBLIKOVANJE IN LOKACIJA OBJEKTA

Objekt je umeščen na zahodni strani parcele 681/14 k.o. Gozd, v skladu s funkcionalno zasnovo zemljišča in hkrati upošteva razmere v prostoru. Predviden je objekt pravokotne oblike s povdarjenim dostopom – vstopna niša. Imel bo eno etažo (P) in dvokapno streho, z naklonom 45 stopinj. Zunanji izgled objekta bo sledil avtohtonemu načinu gradnje. Okvirji oken in vrat bodo predvidoma kovinski, črne barve. Smer strešnega slemena strehe bo sledila smeri vodotoka, ceste in okoliških hiš, to je smer SV-JZ z odpiranjem proti Špiku. Na zemljiški parceli 681/14 na kateri leži predvideni objekt, se nahaja obstoječe parkirišče z 8 parkirinimi mesti za osebna vozila v skupni dolžini cca. 22m in v skupni širini cca. 5m.

Predvidena je ureditev dodatnega asfaltiranega parkirišča in sicer na zemljišču 180/2 k.o. Gozd je predvideno parkirišče z 19 parkirinimi mesti za osebna vozila v skupni dolžini 26,2 m in v skupni širini 26,0m. Prometni dostop do parkirišča na zemljišču 180/2 k.o. Gozd je predviden z ulice Finžgarjevo naselje, kjer se uredi dvosmerni uvoz v širini 5.5m. Dimenzija posameznega park. mesta za avtomobile je min. 5 x 2,5m. Tri park. mesta, ki so namenjena gibalno oviranim osebam, imajo dodatni dostopni prostor širine najmanj 1,5m. Park. mesta za kolesa in enosleda vozila niso predvidena.

Pri določanju višine montažnega objekta »BRUNARICE« se je poleg predpisanih dopustnih višin za posamezne vrste objektov, upoštevalo tudi vertikalni gabarit naselja oz. zaselka.
Višinski gabarit objekta (brunarice) je P, max. višine 7,0m in ne presega višine sosednjih stanovanjskih objektov na južni in vzhodni strani, katerih etažnost je VP+M (cca 10,0m) oz. VP+1+M (cca 11,5m).

OBLIKOVANJE IN LOKACIJA PARKIRIŠČA

Parkirišče se izvede z velikostjo parkirnih mest š x d = 2,5 x 5,0 m s pravokotnim parkiranjem. Širina dostopa v območju parkirišča je od 4,25 do 5,60 m. Dimenzije parkirišča in dostopne ceste so takšne, da omogočajo izvajanje manevrov pri parkiranju. Dostopne poti so predvidene v asfaltni ureditvi in obrobljene z robniki. Prečni nagibi dostopnih poti so 2,50% izvedeno v asfaltni obliki. Parkirišče je predvideno z izvedbo betosnkih travnatih tlakovcih, prečni nagib parkirišča je 2,50 % prav tako obrobljeno z betonskimi robniki. Pričakovana računska hitrost je VR = do največ 30 km/h.

Na mestu raščenega terena je potrebno odstraniti zgornji sloj v debelini minimalno 20 cm. Predvidena je odstranitev do raščenega terena, izkop do planuma, nasip ter izvedba zgornjega ustroja.

Na območju parkirišča in dostopnih poti se v večjem delu izvede izkop in nekaj nasipa v nasip. Po izvedbi izkopov in nasipov se planum splanira z natančnostjo ±2 cm in utrdi do predpisane stopnje zbitosti. Zemljino moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati. Nasutje v območju parkirišča moramo zbiti na najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. Prečni nagib planuma je minimalno 4.5 %. Na utrjenim planumu se izvede tamponski sloj. Tamponski sloj debeline min 30 cm, v slojih debeline maksimalno 30 cm s sprotnim komprimiranjem. Na tamponsko osnovo se v območju dostopnih poti vgradi v debelini 6 cm asfalt beton (AC 22 base B50/70) in vrhnji obrabni sloj 4 cm (AC11 surf B50/70). Parkirišče je obrobljeno z tipskimi betonskimi robniki dimenzije 15/25/100 cm in izravnano z obstoječim terenom. Prostor za parkiranje je predvideno v betonskih travnatih ploščah na tamponski osnovi.

Nasipne in izkopne brežine se po končanih zemeljskih delih humusira v debelini vsaj 20 cm in zatravi. Nagib brežin izkopov in nasipov po zaključenem humusiranju je 1:1,50 ali izravna z obstoječim terenom, kjer je naklon manjši.
Parkirišče je od zelenic ločeno z tipskimi betonskimi robniki dimenzije 15/25/100 cm in izravnano z obstoječim terenom.
Višinska ureditev je razvidna iz grafičnih prilog »Situacijaureditve parkirišča in prečnih prerezov ureditve parkirišča«.
Stik, kjer se parkirišče vključi v krajevno cesto se izvede s strojnim zarezom obstoječega asfalta z izdelavo premaza roba z dilaplastom za sprejemanje starega in novega asfalta.

Karakteristični prerez dostopnih poti je:
- 4 cm AC 11surf B50/70
- 6 cm AC 22 base B50/70
- 30 cm (minimalno) drobljenec 32mm
- posteljica (utrjeni planum)

Karakteristični prerez parkirišča je:
- 5 cm betonske travnate plošče
- 6 cm pesek do 8mm
- 30 cm (minimalno) drobljenec 32mm
- posteljica (utrjeni planum)

Izhodišča za izvedbo dostopa so :
- Niveleta se v stičnih točkah vključi in zaključi, z vklopitvijo v rob obstoječe ceste
- Merodajno tipsko vozilo je osebni avto

Za izhodišče izdelave dokumentacije je bil izdelan geodetski posnetek obstoječega stanja v numerični obliki.

Zaradi ureditve predvidenega parkirišča ni pričakovano, da se bo promet na krajevno cesto povečal in s tem vplival na samo občinsko cesto, saj je že v sedanjem stanju uporaba zemljišča za parikranje.
Odvodnjavanje parkirišča in dostopa je preko cestnih požiralnikov z rešetko, ki so prikazani v grafičnih prilogah »Situacija Kanalizacije«, z iztokom v potok »Jerman«. Odvodnjavanje obstoječe ceste se v ničemer ne spreminja in se tudi ne poveča količina meteorne vode, ki doteka vanjo. Odtekanje meteorne vode iz ceste s tem ni ovirano ali kakorkoli poslabšano, ogroženo ali celo spremenjeno v smislu sistem odvodnjavanja obstoječe ceste.
Predvidena je posaditev petih dreves. Če se pri izkopu za parkirišče pojavi dovolj kvaliteten in čist zemeljski material se z njim lahko izvede nižja plast zasipa. Po zaključku humusiranja površine se leta očisti kamenja in zatravi.

Predvidena utrditev podlage za izvedbo parkirišča se izvede do stopnje
- utrditev planuma Ev = 40 MN/m2
- utrditev nasipa Ev = 60 MN/m2
- utrditev tampona Ev = 120 MN/m2

Vse viške materiala se deponira na za to namenjenih deponijah ali reciklira. Odkop terena se izvede do nivoja planuma. Planum se splanira v predvideni niveleti, utrdi, izvede tamponski sloj pod robniki ter robnike in nato izvede tamponski sloj.
Pred izvedbo je potrebno vse komunalne napravein elemente zunanje ureditve zakoličiti. Pri izvedbi je izkope na trasah obstoječih komunalnih naprav potrebno izvajati pazljivo. V primeru plitve položitve je potrebno izvesti zaščito naprav v skladu z navodili upravljalca.

Parkirišče se označi z horizonatlno signalizacijo.

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne informacije in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na vozišču. Lastnosti talnih označb morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 1436.

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije:

- ločilna neprekinjena vzdolžna črta 5111 (širine 12cm bela barva)
- neprekinjena široka prečna črta 5211 (širine 50cm bela barva)
- neprekinjena črta 5353 (širine 12cm bela barva) – parkiršča
- mesto za invalide 5352 (širine 12 cm rumena barva)
- puščica 5411
- puščica 5412

Natančnejša(mikro) lokacija in izvedba vseh talnih označb je razvidna iz priložene situacije ureditve.



PROMETNA UREDITEV (stik z regionalno (državno) cesto)
Zaradi ureditve "brunarice" in pripadajočih parkirnih površin (19 PM), se obseg in vrsta prometa na obstoječem cestnem priključku v km 4+499.90 (Finžgarjevo naselje) z državno cesto ne bo povečalo. Na zemlj. parceli št.: 180/2 k.o. Gozd je obstoječe peščeno parkirišče s 25-30PM, katero se po ustrezni ureditvi zmanjša na 19PM, kar posledično pomeni tudi manjšo obremenitev na državno cesto. Prav tako ne bo ovirana preglednost kakor razvidno iz načrta: LP-02 na katero je dodan PREGLEDNOSTNI TRIKOTNIK.

Ker se sočasno pripravlja projekt ureditve regionalne ceste in pločnika ob njej (cesta R1-201/0203, parc.št.: 655/1 k.o. Gozd), projektant: GPI d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo Mesto, št. Proj.: P-22/2007, avgust 2022, se v dotičnem projektu brunarice ohrani obstoječa bankina, katera se po potrebi sanira v širini 0,8m. Dostop do parkirišča preko bankine je onemogočen s cestnimi robniki, ki omejujejo parkirišče.
V LOKACIJSKIH PRIKAZIH LP-02 in LP-03 je z modro črtkano konturo nakazana izvedba pločnika v skladu s projektom GPI d.o.o., prav tako je razvidno da objekt brunarice in spremljajočih ureditev (parkirišče, zunanja ureditev) ne onemogočajo izvedbe pločnika in bankine v skladu s projektom GPI d.o.o in so od teh ureditev odmaknjeni min. 0,8m.
Pridobljena je izjava projektanta GPI d.o.o. o usklajenost projektnih rešitev z dne 29.05.2025 (priloga-mnenja).

OBLIKOVANJE GRADBENE PARCELE
Gradbena parcela je sestavljena iz dveh zemlj. parcel v celoti, št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd.
Površina gradbene parcele je 1720m2.

ZEMELJSKA DELA
Predviden objekt ni podkleten. Predvidena so zemeljska dela za izvedbo temeljev objekta (temeljna plošča), izvedbo komunalnih priključkov in ureditev ustrezne tamponske podlage za parkirne površine.

UKREPI IN UREDITVE V ČASU GRADNJE
Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih v skladu z določili tehničnih predpisov in standardov. Začasne deponije izkopanega materiala so na primernih mestih ob sami trasi, kjer ne smejo predstavljati ovir za obstoječi promet in pravilno in varno izvedbo del.
V neposredni bližini obstoječih komunalnih podzemnih vodov ni dopustna uporaba gradbenih strojev in miniranje. Dela se morajo izvajati ročno pod nadzorom strokovne osebe upravljavca komunalnega voda.

ZAŠČITA OBSTOJEČIH VODOV
Ob izvedbi, se v območju obstoječih vodov le te zakoliči, izkope se izvaja z dodatno previdnostjo oz. z dodatnim nadzorom. Najdene vode (cevi) se preveri, da niso poškodovane (po potrebi se pozove k pregledu tudi »rajonski nadzor« za posamezen vod). V kolikor se ugotovi, da vodi niso zaščiteni, se jih po potrebi dodatno zaščiti (cevi, obbetonira) oz. v kolikor je potrebno prestavi in ustrezno označi. Vse v skladu z navodili upravljalcev infrastrukture.

ODPADKI
Zbirno in odjemno mesto za komunalne odpadke (predvidi se en zabojnik prostornine 240 litrov za mešane komunalne odpadke) in sicer severo-vzhodno od objekta na zemlj. parceli 681/14 k.o. Gozd. Odjemno mesto / plato je tik ob parkirišču in je dostopen za komunalno vozilo.

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI
Poleg osnovnega objekta »brunarice«, parkirišča in pripadajoče opreme, na zemljiški parceli ni predvidenih enostavnih ali nezahtevnih objektov.

ZAKLJUČNA DELA
Po končanih delih je obvezno potrebno urediti okolico. Teren je potrebno poravnati s humusom in zatraviti. Brežine se tako v nasipu kot v vkopu izvedejo v ustreznem naklonu (1:1.5), humuzirajo in zatravijo. Po končani gradnji je potrebno gradbišče očistiti gradbenega materiala in vzpostaviti v prvotno stanje.

ZUNANJA UREDITEV
Zunanja ureditev je skladna z lokalno tipiko. Ob vhodu na zemljiško parcelo, na južni strani je urejeno obstoječe asfaltno parkirišče ki je nivojsko minimalno ločeno od parterja objekta. Dostopi do objekta in del parterja na jugo-vzhodni strani so tlakovani s prefabriciranimi armiranobetonskimi ploščami ter omogočajo dostop gibalno obiranim osebam. Večji del zemljišča je zatravljen, zasajen z lokalnim rastlinjem, drevesi in grmovnicami, vse razvidno iz grafičnih prilog.
Po končanih delih je obvezno potrebno urediti okolico. Teren je potrebno poravnati s humusom in zatraviti. Brežine se tako v nasipu kot v vkopu izvedejo v ustreznem naklonu (1:1.5), humuzirajo in zatravijo. Po končani gradnji je potrebno gradbišče očistiti gradbenega materiala in vzpostaviti v prvotno stanje.

ZAKOLIČBENI PODATKI METEORNE KANALIZACIJE PARKIRIŠČA

Meteorni kanal

Oznaka	X	Y	Stacionaža	Kota pokrova	Kota dna	Kota vtoka	Kota iztok	Globina jaška
M1								
IZTOK	411130,90	150095,75	0,00	741,77	741,21	741,21	741,21	0,56
M1	411141,06	150093,19	10,49	743,74	742,56	742,90	742,62	1,45
LOVILEC OLJ	411143,60	150092,55	13,10	743,91	741,90	742,89	742,97	2,05
M3	411147,09	150091,11	16,88	744,00	742,97	743,14	742,98	0,87
REŠ1	411152,09	150093,70	22,50	744,04	742,80	743,28	743,28	0,98
REŠ2								
M3	411147,09	150091,11	0,00	744,00	742,97	743,00	742,98	0,87
REŠ2	411158,36	150087,62	11,80	743,79	742,79	743,29	743,29	1,00
REŠ3								
M3	411147,09	150091,11	0,00	744,00	742,97	742,98	742,98	0,87
REŠ3	411149,98	150078,98	12,47	743,79	742,79	743,29	743,29	1,00
REŠ4								
M3	411147,09	150091,11	0,00	744,00	742,97	743,11	742,98	0,87
REŠ4	411143,71	150085,06	6,93	743,78	742,78	743,28	743,28	1,00

OPIS GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

GRADBENA DELA (KONSTRUKCIJE)

- temeljenje

Za dotičen objekt se izvede temeljno ploščo, debeline 30cm z navzdol obrnjenimi robovi do globine 50cm. Uporabi se beton MB 20, pod blazino temeljne plošče je 10cm podložnega-izravnalnega betona MB 10.

- stene

Nosilna konstrukcija - stene objekta so lesene, prefabricirane, montažne izvedbe in ob stiku s terenom ustrezno hidroizolacijsko zaščitene.

- streha

Streha je simetrična dvokapnica z naklonom 45 stopinj, sleme poteka v smeri SV-JZ. Konstrukcija strehe sestoji iz lesa. Streha je pokrita z vlaknenocementno ravno kritino. Obrobe žlebovi in ostali elementi, ki bi se pojavili na strehi, so iz vroče cinkane, plastificirane pločevine oz. bakrene izvedbe (barvno usklajeni).

ZAKLJUČNA GRADBENO (OBRTNIŠKA) DELA

- predelne stene

Predelne stene se izvede iz lesenih desk na leseni podkonstrukciji. Vmesni prostor se zapolne z negorljivo toplotno in zvočno izolacijo. Stene in strop v sanitarnih prostorih se namesto z deskami, obloži z mavčnokartonastimi vodoodpornimi ploščami.

- obdelava sten

Lesene stene v notranjosti so v naravnem stanju oz. lakirane – mat lak. Mavčnokartonaske obloge so kitane in slikopleskarsko obdelane oz. pripravljene na obloge - sanitarije.
Zunanja lesena obloga objekta je v naravnem stanju (opcijsko se po potrebi lakira oz. barva)

- stavbno pohištvo

Okna in vrata so lesene/ALU izvedbe. Okna (osnovna szasteklitev) je fiksna, razen enega elementa, ki se odpira okoli stranske in spodnje osi. Zasteklitev se izvede s troslojnim izolacijskim steklom. Okovje je kovinsko. Notranja, drsna vrata so lesena, suhomontažna.

- fasada

Fasada je izvedena iz lesene obloge v naravni barvi ali barvana enotno v svetlih sonaravnih tonih, vse razvidno iz načrta fasadnega pasu in sestav konstrukcij.

- zaščita objekta pred vlago

Objekt je zaščiten pred vlago, zaščito predstavlja dvoslojna hidroizolacija na bitumenskem premazu ali samolepilne izvedbe. Do višine 0,7m nad terenom je objekt poleg HI zaščiten še z XPS ploščami in drenažo po celotnem obodu objekta, vse skladno z 17.členom pravilnika o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l.RS, št. 29/04).

INSTALACIJE

- fekalna kanalizacija

Objekt bo v skladu z zbirnikom komunalnih vodov priključen na fekalno kanalizacijo, jašek JA976, vse skladno s pridobljenim mnenjem Komunala Kranjska Gora. Lokacija, priklopi in ostalo je razvidno iz zbirnika komunalnih vodov.

- meteorna kanalizacija in odvodnjavanje parkirišča

Padavinske vode in vode drenaže objekta so preko sistema javne meteorne kanalizacije speljane v vodotok na S strani obravnavanega objekta. Odvodnjavanje iz strehe je urejeno preko vertikalnih žlebov in peskolovov, medtem ko je odvajanje iz utrjenih površin predvideno lokalno s ponikanjem (parkirne površine preko linijske rešetke in lovilca olj). Lokacija, priklopi in ostalo je razvidno iz zbirnika komunalnih vodov.
Vse pohodne površine okoli objekta so v skladu z zunanjo ureditvijo izvedene iz pohodnih plošč in ne predstavljajo utrjene površine, tako da meteorna voda na teh površinah ponika lokalno.

S parkirišča površinska voda delono ponikne, delno se odvodnjava preko požiralnikov. Meteorna voda iz cestnih površin se odvodnjava preko cestnih požiralnikov s peskolovom v potok »Jerman«.

Hidraulična preverba:

20 let $q = 320$ l/s/ha.

Parkirišče: na meteorni zbiralnik priključenih površin znaša:
Površina parkirišča (travnate plošče): $F_1 = 257\ m^2 = 0{,}0257$ ha.
Povprečni odtočni koeficient prispevnega območja je $\varphi = 0{,}50$.

$Q_1 = F_1 \times \varphi \times q = 0.0257 \times 0.50 \times 320 = 4{,}11$ l/s

Površina dostopni poti (asfalt): $F_2 = 341\ m^2 = 0{,}0341$ ha.
Povprečni odtočni koeficient prispevnega območja je $\varphi = 0{,}90$.

$Q_2 = F_2 \times \varphi \times q = 0.0341 \times 0.90 \times 320 = 9{,}82$ l/s


$Q_{max\ dotok} = Q_1 + Q_2 = 4{,}11 + 9{,}82 = 13{,}93$ l/s

Hidravlična preverba kanala Meteornega kanala (padec in profil) :
PP ϕ 20 cm

padec $I_{(min)} = 2{,}50$ %
dotok $Q = 13{,}93$ l/s
hitrost $v = 2{,}06$ m/s
$Q_{max} = 64{,}67$ l/s **-ustreza**

Cevovodi so dimenzioniran glede na količino vode, ki doteka vanj in so ustrezeni za pretok predvidene količine meteorne vode.Vsa meteorna kanalizacija zunanje ureditve je gravitacijska. Vse površine se na meteorno kanalizacijo priključuje preko požiralnikov s peskolovi.

VGRADNJA
Vgradnjo PVC in PP cevi morajo izvajati usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Potrebno je upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so definirane v standardu SIST EN 1610.
Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje cevovoda.




Izkop jarkov se izvede z nagibom brežin max 5 : 1. V primeru nestabilnosti brežin izkopa je potrebno izkop varovati z zagatnimi stenami (zagatnicami). Dno izkopa se splanira v projektiranem nagibu z natančnostjo ± 2 cm in utrdi. Dno izkopa se izvede v širini minimalno 0,60 m ali (D + 2 x 0,20) m. Med polaganjem cevovoda morajo biti izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti deževnice, precejne vode, izvirov vode ali vode iz puščajočega cevovoda. Načini odvodnjavanja ne smejo vplivati na območje cevovoda in na cevovod. Podvzeti je potrebno ukrepe, da se med odvodnjavanjem prepreči izpiranje drobnih frakcij materiala.
Cevi v povoznih površinah se polno obbetonira in položi na betonsko posteljico. Cevi v zelenici se zasuje s peskom, ki ne vsebuje večjih premerov zrn, da ne pride do poškodbe cevi. Pesek se zasuje min 20 cm nad temenom cevi, preostali

del se zasuje z zemljino. Zemljino moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. Upoštevati je treba tudi navodila za polaganje cevi. Če ni drugače predpisano, je treba nasutje v območju cevi zbiti na najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. Širina posteljice mora biti enaka širini jarka. Zasip nad obbetoniranjem se izvede iz tamponske plasti z zasipi v slojih po 30 cm in utrditi, zbiti na najmanj 90% po standardnem Proctorjevem postopku. Zasipni material ne sme povzročati poškodbe cevi in mora biti stisljiv do določene mere. Debelina posteljice, ne sme biti manjša od 100 mm za normalne razmere. Pri spajanju delov cevnih površin, ki pridejo v stik z deli za spajanje, morajo biti nepoškodovani, čisti in po potrebi suhi.

Revizijski in vtočni jaški se izvedejo iz PE so tipski z litoželeznimi pokrovi ϕ 60 cm. Jaški ki se nahajajo v povoznih površinam morajo biti pokrovi nosilnosti 400 kN, pokrovi jaškov, ki se ne nahajajo v povoznih površinah pa min. 125 kN. Del jaška so tudi vsi pripadajoči kosi za montažo in stikovanje.

Jaški so cevni profila 60 cm pri globini cevovoda do 0,80 m, profila 80 cm pri globini cevovoda med 0,80 in 1,80 m ter profila 100 cm pri globini cevovoda nad 1,80 m in pri kaskadnih jaških. Jaške se izvede na vseh horizontalnih in vertikalnih lomih nivelete. V jaških se v dnu izvede mulda. Pokrovi jaškov se vgradijo tako, da se pokrovi nahajajo na predvideni koti tlaka. Pokrovi v zelenici se vgradijo tako, da so dvignjeni vsaj 3,00 cm nad predvidenim terenom.



Shematski prikaz revizijskega jaška

Po položitvi cevi in izdelavi priključkov se izvede preizkus vodozdržnosti cevovoda in revizijskih jaškov po navodilih proizvajalca cevi. Ustrezne odseke se nato zasuje dokončno, neustrezne pa popravi.

Požiralniki za odvodnjavanje parkirišča morajo biti takšni da imajo vgrajen peskolov za zadrževanje odnesenega materiala (drobni trdi delci pesek) s terena in s povozno LTŽ rešetko nosilnosti min 400 kn.
Meteorno kanalizacijo se izvede iz PP,PVC cevi, ki imajo temenska togost najmanj SN8 merjena po standardu EN ISO 9969 za DN.

Vsa prečiščena meteorna voda iz parkirišč in dostopa se izliva v potok Jerman.

- vodovod
Objekt se priključuje na obstoječ vodovod DN100, po cevovodu DN20 z vodomerom DN20. Priključitev bo izvedena na globini cca 180cm v skladu z zbirnikom komunalnih vodov in mnenjem za priključitev na javno vodovodno omrežje. Lokacija vodovodnega jaška z vodomerom je na SV (ulični) strani kakor razvidno iz zbirnika komunalnih vodov.

- elektrika

Objekt bo v skladu z zbirnikom komunalnih vodov in mnenjem ter soglasjem za priključitev priključen na nov podzemni NN priključek elektroenergetskega omrežja. Predvidena lokacija elektro omarice je na južni (ulični) strani kakor razvidno iz zbirnika komunalnih vodov.

Preko zemljišča za gradnjo parkirišča poteka nizkonapetostni 0,4 kV nadzemni vod, katerega nosilna točka je drog na predmetni parceli. Pod NN vodom ni dovoljeno postavljati objektov. Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov je potrebno paziti, da ne pride do spodkopavanja droga nizkonapetostnega voda, ogrožanja ljudi in naprav. Varovalni pas za nadzemni vod, ki lahko obsega enega ali več sistemov nazivne napetosti do vključno 1 kV, 1,5 m. Vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zaščito obstoječih elektroenergetskih naprav ter izdelavo pripadajoče projektne dokumentacije je dolžan investitor naročiti pri izvajalcu Elektro Gorenjska d.d. Služba za projektivo. Priključek uporabnika se od priključnega mesta dalje zgradi skladno s pogoji novega soglasja za priključitev. Dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture pridobi investitor. Investitor zgradi nov individualni podzemni NN vod od točke priključitve, drog nadzemnega NN voda, parc. 180/2 do nove PS-PMO na parc. 681/14, k.o. 2170. Distribucijski sistem, ki je potreben za priključitev, je že zgrajen. Vse prestavitve ali odprava poškodb obstoječih elektroenergetskih naprav zaradi gradnje objekta bodo izvršene na stroške investitorja, kakor tudi izguba pri prodaji električne energije.

- ogrevanje

Objekt se bo ogreval (in hladil) s split sistemom z notranjo enoto stenske izvedbe (črne barve) nad vhodom in kombinacijo električnega talnega gretja v sanitarijah. Objekt je prezračevan naravno in prisilno, preko okenskih in ostalih odprtin, ter dveh lokalnih izmenjevalcev zraka z rekuperacijo.

- TK vodi

Ob južnem robu zemlj. parc. 180/2 k.o. Gozd, na vzhodnem in zahodnem koncu se na trasi TK voda umesti AB jaška fi80cm in ju poveže z dvema cevema stigmaflex fi 110mm in dvema fi50mm.

Odgovorni projektant:

JERNEJ ŽIVIC, univ.dipl.inž.arh., ZAPS A-1430

1.4.1 POVRŠINE

1.4.1 POVRŠINE IN PROSTORNINE (SIST ISO 9836)

1.4.1.1. UPORABNA POVRŠINA

TLORIS PARTERJA – NOVO
(PROSTORI Z VSEH STRANI ZAPRTI DO POLNE VIŠINE)

P 01	PRODAJNI PROSTOR	37,90	m2
P 02	SHRAMBA	5,20	m2
P 03	WC MOŠKI - INVALIDI	4,85	m2
P 04	WC ŽENSKE	4,85	m2
	SKUPAJ UPORABNE POVRŠINE ETAŽE	**52,80**	**m2**

(PROSTORI KI NISO ZAPRTI Z VSEH STRANI DO POLNE VIŠINE, SO PA POKRITI)

P 05	PREDPROSTOR	3,30	m2
	SKUPAJ UPORABNE POVRŠINE - ZUNANJE	**3,30**	**m2**

SKUPAJ NOVO PRIDOBLJENE UPORABNE POVRŠINE 56,10m2

TLORIS PARKIRIŠČA
(POVRŠINE TLAKOV)

	ASFALTIRANE POVRŠINE	341,00	m2
	TLAKOVANE POVRŠINE	257,00	m2
	SKUPAJ POVOZNIH POVRŠIN PARKIRIŠČA	**598,00**	**m2**

1.4.2.2. BRUTO TLORISNA POVRŠINA - NOVO

TLORIS PARTERJA	77,00	m2
SKUPAJ BRUTO TLORISNE POVRŠINE	**77,00**	**m2**

SKUPAJ B.T.P.: 77,00 m2

1.4.2.3. INTRA MUROS POVRŠINA - NOVO

TLORIS PARTERJA	58,70	m2
SKUPAJ BRUTO TLORISNE POVRŠINE	**58,70**	**m2**

SKUPAJ INTRA MUROS: 58,70 m2

1.4.2.4. BRUTO PROSTORNINA

VOLUMEN OBJEKTA	**456,00**	**m3**

SKUPAJ BRUTO PROSTORNINA: 456,00 m3

1.4.2.5. NETO PROSTORNINA

VOLUMEN OBJEKTA	**289,00**	**m3**

SKUPAJ NETO PROSTORNINA: 289,00 m3

1.4.2.6. MEDSEBOJNI ODNOS SKUPNIH POVRŠIN

$$\frac{\text{BRUTO TLORISNA POVRŠINA}}{\text{UPORABNA POVRŠINA}} = \frac{77,00}{56,10} = 1,35$$

1.4.2.7. MEDSEBOJNI ODNOS SKUPNIH PROSTORNIN

$$\frac{\text{BRUTO PROSTORNINA}}{\text{NETO PROSTORNINA}} = \frac{456,00}{289,00} = 1,57$$

1.4.2 SESTAVE KONSTRUKCIJ

1.4.2 SESTAVE KONSTRUKCIJ

VERTIKALNE KONSTRUKCIJE
ZUNANJI ZIDOVI

FP1	**(montažna stena (fasada-pritličje – lesena obloga))**		
– notranja obloga – les – podeskano horizontalno		2,0	cm
– inštalacijska ravnina / podkonstrukcija		2,0	cm
– parna zapora		0,0	cm
– konstrukcija / izolacija		20,0	cm
– OSB plošča		2,0	cm
– toplotna izolacija / vertikalna podkonstrukcija fasade (kamena volna)		14,0	cm
– črni voal (filc)		0,0	cm
– horizontalna podkonstrukcija		4,0	cm
– zunanja obloga – les – podeskano vertikalno (3-6cm)		3,0	cm
skupaj		**47,00**	**cm**

FP1*	**(montažna stena (fasada-pritličje – cokel – lesena obloga))**		
– notranja obloga – les – podeskano horizontalno		2,0	cm
– inštalacijska ravnina / podkonstrukcija		2,0	cm
– parna zapora		0,0	cm
– konstrukcija / izolacija		20,0	cm
– OSB plošča		2,0	cm
– toplotna izolacija / vertikalna podkonstrukcija fasade (XPS-cokel)		14,0	cm
– črni voal (filc)		0,0	cm
– horizontalna podkonstrukcija		4,0	cm
– zunanja obloga – les – podeskano vertikalno (3-6cm)		3,0	cm
skupaj		**47,00**	**cm**

NOTRANJI ZIDOVI

ZN1	**notranja predlna stena – MK (niša)**		
– notranja obloga – les – podeskano horizontalno		2,0	cm
– inštalacijska ravnina / podkonstrukcija		2,0	cm
– lesena podkonstrukcija z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		12,0	cm
– inštalacijska ravnina / podkonstrukcija		2,0	cm
– notranja obloga – les – podeskano horizontalno		2,0	cm
skupaj		**20,00**	**cm**

ZN1*	**notranja predlna stena – MK (shramba)**		
– notranja obloga – les – podeskano horizontalno		2,0	cm
– inštalacijska ravnina / podkonstrukcija		2,0	cm
– lesena podkonstrukcija z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		12,0	cm
– inštalacijska ravnina / podkonstrukcija		2,0	cm
– mavčnokartonska stena 2x1,25 (vodoodporna)		2,5	cm
– izravnava (kitanje), 2x oplesk (opcija v wc: pralna barva ali obl. – keram.)		0,0	cm
skupaj		**20,50**	**cm**

ZN2	**notranja predlna stena – MK (med sanitarijami)**		
– izravnava (kitanje), 2x oplesk (pralna barva ali obloga – keramika)		0,0	cm
– mavčnokartonska stena 2x1,25 (vodoodporna)		2,5	cm
– lesena podkonstrukcija z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		12,0	cm
– OSB plošče		2,0	cm
– lesena podkonstrukcija z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		12,0	cm
– mavčnokartonska stena 2x1,25 (vodoodporna)		2,5	cm
– izravnava (kitanje), 2x oplesk (pralna barva ali obloga – keramika)		0,0	cm
skupaj		**31,00**	**cm**

ZN3	**notranja predlna stena – MK (prodajni prostor - ferrata)**		
– notranja obloga – vezana plošča velik format – perforirana		3,0	cm
– lesena podkonstrukcija		15,0	cm
– OSB plošče		2,0	cm
– lesena podkonstrukcija z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		20,0	cm
– inštalacijska ravnina / podkonstrukcija		2,0	cm
– mavčnokartonska stena 2x1,25 (vodoodporna)		2,5	cm
– izravnava (kitanje), 2x oplesk (pralna barva ali obloga – keramika)		0,0	cm
skupaj		**44,50**	**cm**

ZN4	**notranja predlna stena – MK (nad vhodno nišo)**		
– notranja obloga – les – podeskano horizontalno		2,0	cm
– inštalacijska ravnina / podkonstrukcija		2,0	cm
– lesena podkonstrukcija z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		12,0	cm
skupaj		**16,00**	**cm**

HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE
STREHA

S1	**(dvokapna streha – nad notranjimi prostori)**		
– finalna kritina – ESAL – ravna kritina (črna ali siva)		6,0	cm
– nosilne letve kritine v prečni smeri 4/5cm		4,0	cm
– vzdolžne letve 4/5cm – zračni sloj		5,0	cm
– paropropustna vodoodporna folija (sekundarna kritina nap. LDS Knauf Insulation)		0,05	cm
– podeskanje (opcija OSB plošče)		3,0	cm
– špirovci dim 12/24		24,0	cm
– izolacija med špirovci (nap. UNIFIT 035 Knauf Insulation)			
– dodatna izolacija – kamena volna		10,0	cm
– parna ovira (nap. LDS 2 Slik)		0,05	cm
– inštalacijska ravnina / podkonstrukcija		2,0	cm
– notranja obloga – les – podeskano horizontalno		2,5	cm
skupaj		**56,60**	**cm**

TALNE KONSTRUKCIJE
NOTRANJE TALNE KONSTRUKCIJE

TP1	**tla v pritličju**		
– finalni tlak – granitogres		1,0	cm
– lepilo		1,0	cm
– armirani estrih		6,0	cm
– ločilni sloj		0,0	cm
– toplotna izolacija (EPS)		12,0	cm
– AB talna plošča (zavihani robovi navzdol)		30,0	cm
– toplotna izolacija (XPS)		12,0	cm
– samolepilna bitumenska hidroizolacija – (OPCIJA - fibran anti radon)		1,0	cm
– toplotna izolacija (XPS)		10,0	cm
– podložni beton – izravnava		10,0	cm
– utrjeno nasutje – 0–5cm		20,0	cm
– geotekstil (gradbeni filc)		0,0	cm
skupaj		**103,00**	**cm**

TM1	**tla mansarde (tehnika)**		
– OSB plošče		2,0	cm
– nosilne letve 6/10cm z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		10,0	cm
– OSB plošče		2,0	cm
– nosilne letve 20/12cm z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		20,0	cm
– OSB plošče		2,0	cm
– notranja obloga – les – podeskano horizontalno (opcija MK)		2,0	cm
skupaj		**38,00**	**cm**

TM2	**tla mansarde (avtomati)**		
– OSB plošče		2,0	cm
– nosilne letve 6/10cm z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		10,0	cm
– OSB plošče		2,0	cm
– nosilne letve 20/12cm z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		20,0	cm
– OSB plošče		2,0	cm
– razširitvene letve 6/6cm		6,0	cm
– podkonstrukcija		2,0	cm
– notranja obloga – les – podeskano horizontalno		2,0	cm
skupaj		**46,00**	**cm**

TN1	**tla nad vhodno nišo**		
– OSB plošče		2,0	cm
– nosilne letve 6/10cm z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		10,0	cm
– OSB plošče		2,0	cm
– nosilne letve 20/12cm z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		20,0	cm
– OSB plošče		2,0	cm
– nosilne letve 5/6cm z zvočno / toplotno izolacijo (kamena volna)		5,0	cm
– zunanja obloga – les – podeskano horizontalno (opcija laminirane ploš.)		2,0	cm
skupaj		**43,00**	**cm**

ZUNANJE TALNE KONSTRUKCIJE

TZ1	**(tla v pritličju – beton)**		
– finalni tlak – beton – štokan ali metličen		15,0	cm
– utrjeno nasutje		30,0	cm
– geotekstil		0,5	cm
skupaj		**45,50**	**cm**

TZ2	**(tla v pritličju – beton niša)**		
– finalni tlak – beton – štokan ali metličen		15,0	cm
– ločilni sloj		0,0	cm
– toplotna izolacija (EPS)		3,0	cm
– AB talna plošča (zavihani robovi navzdol)		30,0	cm
– samolepilna bitumenska hidroizolacija		1,0	cm
– toplotna izolacija (XPS)		12,0	cm
– samolepilna bitumenska hidroizolacija – (OPCIJA - fibran anti radon)		1,0	cm
– toplotna izolacija (XPS)		10,0	cm
– podložni beton – izravnava		10,0	cm
– utrjeno nasutje – 0–5cm		20,0	cm
– geotekstil (gradbeni filc)		0,0	cm
skupaj		**102,00**	**cm**

TZ3	**(tla v pritličju – betonske plošče)**		
– betonski tlakovci		15,0	cm
– pesek 0-5		10,0	cm
– utrjeno nasutje		20,0	cm
– geotekstil		0,5	cm
skupaj		**45,50**	**cm**

1.4.3 POPIS GOI DEL

POPIS DEL ZA PARKIRIŠČE P-BGM

I	**Pripravljalna dela**	0,00
II	**Zemeljska dela**	0,00
III	**Tlaki in ureditev površin**	0,00
IV	**Meteorna kanalizacija**	0,00
V	**Prometna signalizacija**	0,00
		0,00
	ddv (22%)	0,00
	Skupaj:	**0,00**

I Pripravljalna dela:

	Opis postavke		*količina*	*cena/enoto*	
01	Zakoličba profilov izkopa s postavitvijo gradbenih profilov.	kos	3,00		
				Skupaj:	**0,00**

II Zemeljska dela:

Vsa zemeljska dela kot so; izkopi, zasipi in podobno, se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z navodili na osnovi geotehničnega poročila in navodilom geomehanika.

	Opis postavke		*količina*	*cena/enoto*	
01	Strojni široki izkop mešanega materiala, tampon zemjina z odvozom na deponijo za tovrstni material, kompletno z vsemi stroški deponiranja.	m^3	250,00		
02	Strojni izkop materiala 3. in 4. ktg, v normalnih pogojih dela.	m^3	153,00		
03	Strojno planiranje planuma s točnostjo ±3 cm, z deponiranjem odvečnega materiala na investitorjevi parceli.	m^2	845,00		
04	Dobava humusnega materiala.	m^3	47,00		
05	Zasip cevi meteorne kanalizacije z izkopanim materiala III ktg. 30 cm s komprimiranjem s (vgrajeni material mora biti granulacije 0-100 mm).	m^3	15,00		
06	Strojna izvedba zemeljskih brežin v naklonu 1:1.5 - 1:3, kompletno z humusiranjem in zatravitvijo.	m^2	5,80		
07	Odvoz odvečne izkopane zemljine na deponijo za tovrstwen materia, komlpetno z vesmi delin in prevozi do 10 km.	m^3	138,00		
08	Pregled tal s strani geomehanika	kos	1,00		
				Skupaj:	**0,00**

III Tlaki in ureditev površin

	Opis postavke		*količina*	*cena/enoto*
01	Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti iz tamponskega materiala granulacije 0-32 mm v debelini min. 30 cm s sprotnim uvaljanjem. (Obračun v komprimiranjem stanju).	m^3	150,00	
02	Dobava in vgradnja AC 11surf B50/70 4cm.	m^2	341,00	
03	Dobava in vgradnja AC 22 base B50/70 6cm.	m^2	341,00	
04	Dobava in vgradnja betonskih robnikov 25 X 15 X 100 cm v betonsko podlago po detajlu kompletno z vsemi deli in materiali, vsi primeri - ravni, krivine.	m	110,00	
05	Dobava in vgradnja betonskih travnatih tlakovcev po izbiri investitorja debeline 8 cm, na peščeno 0/8 podlago debeline 6 cm, kompletno z vsemi deli. (polnjenje z ustrezno mešanico peska in zemlje, zatravitev)	m^2	257,00	
06	Planiranje in raztiranje humusnege materiala v sloju cca 30 cm.	m^2	235,00	
07	Zatravitev zemeljskih površin in ureditev v prvotno stanje.	m^2	235,00	
08	Zasaditve dreves avtohtonih sort do višine 2,00 m. Kompletno z pripravo zemljine in vsemi deli.	kos	5,00	

Skupaj: 0,00

IV Meteorna kanlizacija

	Opis postavke		*količina*	*cena/enoto*
	OPOMBA: Izkopi za kanale so upoštevani v zemeljskih delih.			
01	Zakoličba kanala.	m	54,00	
02	Planiranje planuma kanala s točnostjo ±2cm v terenu vseh ktg.	m^2	38,00	
03	Dobava in vgradnja PVC cevi fi 160 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.	m	37,00	
04	Dobava in vgradnja PVC cevi fi 25 cm na betonsko posteljico kompletno s polnim obbetoniranjem v C12/15.	m	17,00	

05	Dobava in vgradnja cevnih PE revizijskih jaškov fi 80 cm, do globine 1,60 m, kompletno z priravo podlage in vgradnjo cevi.	kos	2,00
06	Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 60 cm, nosilnosti C400 za jaške v povoznih površinah, kompletno z betonskim obročem.	kos	2,00
07	Strojni zasip kanala cevovoda s tamponom s komprimacijo v slojih 30 cm v povoznih površinah.	m^3	35,00
08	Izdelava cestnega požiralnika s peskolovom fi 50 cm, z vtokom z lž rešetko, kompletno z betoniranjem temelja in rešetko : LTŽ vbočena povozna kanalska rešetka D 400 – 400×400 mm. Požiralnik se izvede s poglobljenim dnom in prelivom in deluje hkrati kot jašek.	kos	4,00
09	Dobava in vgradnja drenažne cevi (npr. Raudrill) fi 20 cm, kompletno z vsemu deli in materiali na tamponsko podlago in priključitvijo v meteorni kanal.	m	62,00
10	Izvedba iztočne glave fi 250mm z kamnito zložbo v beton na tamponsko podlago debeline 30 cm, komlpetno z vsemi deli in materiali. (brežina vodotoka)	kos	1,00
11	Dobava in vgradnja tipskega lovilca olj LOVILEC OLJ AQUAREG z razbremenilnikom S15 bp 1,5 S-I-P, ki ima pretok max. 15 l/s, z povozno LTŽ rešetko C400, kompletno z vsemi deli.	kos	1,00

Skupaj: 0,00

V Prometna signalizacija

	Opis postavke		*količina*	*cena/enoto*
01	Odstranitev in demontaža obstoječih prometnih znakov, obvestilnih tabel, z deponijo na gradbišču in pripravo za ponovno vgradnjo, kompletno z vemi deli in materiali.	kos	2,00	
02	Izdelava tankoslojne talne signalizacije enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi min 200 µm, s posipom s steklenimi perlicami min 200 g/m2			
	označba 5353-širine 12cm	m	114,00	
	označba 5411	kos	1,00	
	označba 5412	kos	3,00	
03	Izdelava tankoslojne talne signalizacije enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi min 200 µm, s posipom s steklenimi perlicami min 200 g/m2, v širini 0,5 m talna označba 5211-stop črta.	m^2	2,50	
04	Izdelava tankoslojne talne signalizacije enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi min 200 µm, s posipom s steklenimi perlicami min 200 g/m2, v širini 0,5 m talna označba 5352 Parkirno mesto, rezervirano za vozila invalidov.	kos	2,00	
05	Vgradnja obstoječih prometnih znakov in obvestilnih tabel, kompletno z vemi deli in materiali.	kos	2,00	

Skupaj: 0,00

POPIS DEL ZA BRUNARICO P-BGM

B. MONTAŽNI OBJEKT

REKAPITULACIJA DEL

I.	**NOSILNA KONSTRUKCIJA**	znesek v EVR
1.	KLJUČAVNIČARSKA DELA	0,00
2.	TESARSKA DELA	0,00
3.	MONTAŽNE STENE	0,00
	NOSILNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ	**0,00**
II.	**OBRTNIŠKA DELA**	
1.	KROVSKA IN KLEPARSKA DELA	0,00
2.	FASADERSKA DELA	0,00
3.	STAVBNO POHIŠTVO	0,00
4.	OMETI IN CEMENTNI ESTRIHI	0,00
5.	KERAMIČARSKA DELA	0,00
6.	MAVČNOKARTONSKA DELA	0,00
7.	SLIKOPLESKARSKA DELA	0,00
	OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ	**0,00**
	SKUPAJ MONTAŽNI OBJEKT	**0,00**
	NEPREDVIDENA DELA 5%	**0,00**
	SKUPAJ MONTAŽNI OBJEKT BREZ DDV	**0,00**

zap. št.	O P I S P O Z I C I J E	E.M.	KOLIČINA	CENA	SKUPAJ

I. NOSILNA KONSTRUKCIJA

1. KLJUČAVNIČARSKA DELA

OPOMBA: V enotnih cenah za ključavničarska dela morajo biti vkalkulirani naslednji stroški:

* delavniški načrti
* ves material
* vsi transporti (zunanji in notranji)
* vsa pomožna sredstva (letve, odri, razen fasadnih odrov
* eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov na zgradbi
* čiščenje po izvršenem delu

1 Izdelava, dobava in vgradnja nosilne konstrukcije po načrtu gradbenih konstrukcij, kvaliteta jekla S235 JR, izdelava EXC 2. Komplet z vsem veznim materialom (sidrne plošče, sidrni vijaki, zvari, čevlji za lesene nosilce,...). Protikorozijska zaščita: trainost H. korozivnost okolia C1 (ISO 12944).

a	jekleni okvir iz profilov HEB 200, teža okvirja ca 1.210 kg	kpl	1,00	0,00	0,00
b	jeklena preklada iz profila HEA 180, L=1,5 m	kos	1,00	0,00	0,00

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA **0,00**

2. TESARSKA DELA

gradbenih konstrukcij. V ceno tesarskih del je potrebno zajeti izdelavo, dobavo in vgradnjo elementov lesene konstrukcije z vsemi transporti in pomožnimi deli.

1 Izdelava, dobava in montaža nosilne konstrukcije po načrtu gradbenih konstrukcij, kvaliteta lesa GL24. Komplet z vsem veznim materialom (vijaki, mozniki, žeblji, veznimi

a	steber prereza 20/20 cm dolžine 2,8 m	kos	6,00	0,00	0,00
b	dvojni steber prereza 2x20/20 cm dolžine 3,1 m	kos	2,00	0,00	0,00
c	nosilec 201 dim. 20/80 cm, dolžine 5,9 m	kos	1,00	0,00	0,00
d	soha prereza 20/20 cm dolžine 2,4 m	kos	1,00	0,00	0,00
e	soha prereza 20/20 cm dolžine 3,2 m	kos	2,00	0,00	0,00
f	kapne lege prereza 24/48 cm dolžine 7,9 m	kos	4,00	0,00	0,00
g	slemenska lega prereza 24/48 cm dolžine 7,9 m	kos	2,00	0,00	0,00

2 Dobava izdelava in montaža lesenega stropa. V ceni je zajeti vse za gotovo postavljen strop (prenosi, vezni material, sidranje z veznimi pločevinami tipa SHERPA v leseno konstrukcijo, les impregniran s protiinsekticidnim in protifungicidnim sredstvom, ...). Dimenzije stropnikov 6/20 cm na razmiku 62,5 cm, kvaliteta lesa C24. Pod stropniki in nad

a	OSB plošča deb. 20 mm	m2	24,40	0,00	0,00
b	stropniki 6/20 cm na razmiku 62,5 cm, kvaliteta lesa C24	m2	24,40	0,00	0,00
c	OSB plošča deb. 20 mm	m2	24,40	0,00	0,00
d	morali 6/10 cm na razmiku 62,5 cm, kvaliteta lesa C24	m2	24,40	0,00	0,00

e	toplotna izolacija iz kamene volne npr. Knaufinsulation UNIFIT 35l v debelini 30 cm (20 + 10 cm) med stropniki in ...	m2	24,40	0,00	0,00
f	OSB plošča deb. 20 mm	m2	24,40	0,00	0,00
3	Dobava in vgradnja zložljivih podstrešnih stopnic; dimenzija odprtine v plošči: 60/90 cm. Vključno z lesenim nastavkom višine 20 cm z dodatnim lesenim pokrovom na strani	kpl	1,00	0,00	0,00
4	Dobava izdelava in montaža lesenega ostrešja. Streha objekta je dvokapnica z eno večjo ravno frčado. V ceni je zajeti vse za gotovo postavljeno ostrešje (prenosi, vezni material, sidranje z vijaki M16 v betonsko konstrukcijo, les impregniran s protiinsekticidnim in protifungicidnim sredstvom, ...). Dimenzije špirovcev 10/20 cm na razmiku 80 cm, enostranske škarje dim. 6/20 cm na razmiku 80 cm. Kvaliteta lesa C24. Ostrešje ni vidno. Detajli izvedbe morajo	m2	117,00	0,00	0,00
5	Dobava, montaža, demontaža lahkih premičnih odrov višine do 2 m za vsa dela v objektu; obračuna se enkratna površina	m2	78,00	0,00	0,00
	SKUPAJ TESARSKA DELA				**0,00**

3. MONTAŽNE STENE

SPOMBA: Opis sten se skladni s sestavami v načrta arhitekture. V ceno sten del je potrebno zajeti izdelavo, dobavo in vgradnjo z vsemi transporti in pomožnimi deli.

1	Izdelava, dobava in montaža zunanjih montažnih sten po sestavah iz načrta arhitekture; stene FP1 in FP1*, vključno z notranjo oblogo iz lesenih obdelanih desk vgrajenih				
a	Zunanje stene v osi A, B, 2 in 3	m2	82,30	0,00	0,00
b	Zunanje zatrepne stene v osi 1 in 4	m2	49,20	0,00	0,00
2	Izdelava, dobava in montaža notranih montažnih sten po sestavah iz načrta arhitekture, vključno z notranjo oblogo iz				
a	Notranja stena ZN1	m2	3,80	0,00	0,00
b	Notranja stena ZN1*	m2	8,70	0,00	0,00
c	Notranja stena ZN2	m2	8,70	0,00	0,00
d	Notranja stena ZN3	m2	32,70	0,00	0,00
e	Notranja stena ZN4	m2	6,10	0,00	0,00
	SKUPAJ MONTAŽNE STENE				**0,00**

II. OBRTNIŠKA DELA

1. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA

1	Izvedba podloge strešne kritine po sestavi v projektu, z vgradnjo na leseno ostrešje. Les impregniran s protiinsekticidnim in protifungicidnim sredstvom, vgrajen po				

a	opaž oz. OSB plošče debeline 2,5 cm	m2	179,20	0,00	0,00
b	dodatek na obdelavo vidnega opaža in opstrešja (skoblanje, pleskanje z lazurnim premazom)	m2	63,70	0,00	0,00
c	sekundarna kritina npr. Knauf insulation LDS. Preklop med deli folije je min. 10 cm	m2	179,20	0,00	0,00
d	Dvojno letvanje s kontra letvami 5/4 cm in z vzdolžnimi letvami 5/4 cm na razmaku primernem za izbran tip strešnika (Tondach, Bramac)	m2	179,20	0,00	0,00
2	Dobava in polaganje strešne kritine – Esal maloformatna ravna kritina iz vlaknobetona, (formatravnih plošč: 60/40 cm), način pokrivanja: dvojno pokrivanje (DP). Vgrajevanje na lesene letve, pritrjevanje s kljukami. V ceni je zajeti tudi perforirano odkapno pločevino. Barva plošč po ozboru	m2	179,20	0,00	0,00
3	Izdelava suhomontažnega zračnega pokritega slemena z ravnimi slemenskimi ploščami po detajlu. Poraba 6 parov slemenskih plošč na m1, vsaka plošča je pritrjena z dvema lepenkarjema in eno slemensko kljuko. Med plošče je vstavljena tanka slemenska pocinkana pločevina deb. 0,3 mm dim. 250x50x50 mm. Slemenske plošče v barvi kritine	m1	16,00	0,00	0,00
4	Dobava in vgradnja tipskih točkovnih snegolovov za predvideno kritino in način pokrivanja, montaža po navodilih proizvajalca kritine. Poleg snegolovov	kos	914,00	0,00	0,00
5	Izdelava, dobava in montaža polkrožnih visečih strešnih žlebov iz pocinkane barvane pločevine r.š. 45 cm d=0,55 mm (barva po izboru projektanta). V ceni zajeti: žleb skupaj s	m1	32,00	0,00	0,00
6	Izdelava, dobava in montaža ventilacijskih zračnikov fi 100 mm iz pocinkane barvane pločevine d=0,55 mm (barva po izboru projektanta) z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom	kos	4,00	0,00	0,00
7	Izdelava, dobava in montaža odtočnih cevi Ø 100 iz pocinkane barvane pločevine d=0,55 mm (barva po izboru projektanta). Kompletno z objemkami za pritrjevanje, z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, s priključki zgoraj na koleno in	m1	10,00	0,00	0,00
8	Izdelava, dobava in montaža strešnega čela z vetrno obrobo skladno z detajlom: lesena deska, obloga Swisspearl ali Plancolor, vetrna obroba r.š.40 cm iz pocinkane pločevine d=0,55 mm (barva po izboru naročnika) komplet s podkonstrukcijo iz pocinkane pločevine z vsem tesnilnim in	m1	32,00	0,00	0,00
	SKUPAJ KROVSKA IN KLEPARSKA DELA				**0,00**
2.	**FASADERSKA DELA**				
1	Dobava, montaža in demontaža fasadnega odra višine do 10 m z ograjo in dostopi tor z zaščitno prosojno tkanino	m2	246,00	0,00	0,00

2	Izdelava fasade (sestava **FP1 in FP1*)** iz lesenih macesnovih desk deb. 3,0 cm in širine 20 cm vgrajenih vertikalno - med letve so vgrajene letve dim 6/3 cm v rastru skladno z risbami fasad, obdelava lesa po zahtevah projektanta. Komplet z Alu sistemsko podkonstrukcijo kot npr. HILTI EuroFOX (standard EN 1090-1:2009+A1), sistem MFT-MFI-1L z horizontalnimi macesnovimi letvami (zračni sloj 4 cm). Zaščitni sloj - vetrna zapora iz paroprepustne folije kot npr. Homeseal LDS 0,02 UV. Toplotno izolacijski sloj iz plošč iz kamene volne **deb. 14 cm** , razred odziva na ogenj A1, toplotna prevodnost =0,035 W/mK, gostota 45 kg/m3 kot npr. Natur Board VENTI, pritrjevanje plošč z min. 6 sidri npr HTR-P v osnovno AB konstrukcijo. Točne dimenzije in razmik elementov določi izvajalec fasade (delavniški načrt). Les impregniran s protiinsekticidnim in protifungicidnim sredstvom, vgrajen po zahtevah proizvajalca fasade.				
a	Fasada v oseh A in D ter 2 in 3	m2	106,20	0,00	0,00
b	Fasada v oseh1 in 2 (zatrepni fasadi)	m1	46,90	0,00	0,00
3	Enako kot postavka 1 le izdelava stropa (vhodna niša) in debelina termoizolacijskih plošč **5 cm**	m2	4,10	0,00	0,00
4	Dobava in vgradnja horizontalnih in vertikalnih okenskih špalet iz lesenih macesnovih letev deb. 3 cm, komplet z Alu sistemsko podkonstrukcijo kot npr. HILTI EuroFOX (standard EN 1090-1:2009+A1), sistem MFT-MFI-1L z vertikalnimi masecnovimi letvami (zračni sloj 4 cm). Zaščitni sloj - vetrna zapora iz paroprepustne folije kot npr. Homeseal LDS 0,02				
a	špalete širine 25 cm (okna)	m1	10,40	0,00	0,00
b	špalete širine 50 cm (okna)	m1	19,00	0,00	0,00
	SKUPAJ FASADERSKA DELA				**0,00**

3. STAVBNO POHIŠTVO

SPLOŠNO

* Pri stavbnem pohištvu je zajeta izdelava, dobava in montaža izdelkov, vključno s transporti, slepimi okvirji, delavniškimi načrti in vsemi stroški vgradnje (vzidave, zidarska pomoč, tesnenje izdelkov proti obodnim konstrukcijam sten.
* Vsi izdelki morajo imeti urejen odvod kondenza na zunanjo stran, spodnji profil elementov mora biti izbran tako, da je
* Vsi izdelki so po celotnem obodu stika s konstrukcijo na zunanji strani tesnjeni z namenskim trajnoelastičnim kitom, največja sprejemljiva širina kitane rege je do 8 mm. Kitanje mora biti izvedeno z estetsko sprejemljivo fugo in v ustrezni
* uporaba in vgradnja materialov, ki imajo ustrezno atmosfersko odpornost, UV zaščito in ustrezno vetrovno

1	Naprava, dobava in montaža zunanjih vrat. tipskih serijskih ostrorobimi prefabriciranimi profiliranimi lepljenci neparnega števila iz MACESNOVEGA lesa s prekinjenim min 2 toplotnim mostoma, tipskimi tesnili vse v barvi oz. obdelavi po izboru projektanta in investitorja del. Zasteklitev s TROJNIM TERMOPAN nerefleksnim steklom cca 4/16/4/16/4mm Vse mer.e so zidarske, vse pozicije skladno s Okovje jekleno s štirimi nasadili. Kljuka standardna v jekleni izvedbi, ključavnica cilindrična, samozapiralo vzmetno Geze				
a	Vhodna zasteklitev z enokrilnimi vrati **Vv-1** dim. **202/250 cm (vrata 110/250 cm)**	kos	1,00	0,00	0,00
b	Vhodna enokrilna vrata **Vs-1** dim. **100/250**.	kos	2,00	0,00	0,00
c	Steklena stena **Ss-p1** dim. **540/250,** z vrati **80/250** ter notranjim rolo senčilom na el. pogon	kos	1,00	0,00	0,00
2	Izdelava, dobava in montaža notranjih drsnih vrat skladno s shemo v načrtu arhitekture . V ceni poleg dobave in vgradnje zajeti tudi vso potrebno okovje in dodatno opremo v skladu s				
a	enokrilna drsna vrata **Vr-d1** dim.**105/250 cm**	kos	1,00	0,00	0,00 €
	SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO				**0,00**
4.	**CEMENTNI ESTRIHI**				
1	Toplotna in zvočna izolacija tlaka s ploščami iz ekspandiranega polistirena (EPS) min. 100 kPa deb. 12 cm	m2	52,90	0,00	0,00
2	Toplotna in zvočna izolacija tlaka s ploščami iz ekstrudiranega polistirena (XPS) 300 kPa deb. 3 cm (vhodna	m2	3,30	0,00	0,00
3	Izdelava mikroarmiranega cementnega estriha C20/25, debeline 6,0 cm z ločilno armirano PE folijo oz. alu folijo z	m2	52,90	0,00	0,00
4	Dobava in vgradnja kovinskih profilov pri menjavi tlakov, pripirab	m1	2,00	0,00	0,00
	SKUPAJ CEMENTNI ESTRIH				**0,00**
5.	**KERAMIČARSKA DELA**				
1	Izdelava hidroizolacije s fleksibilno tesnilno membrano (npr. Koster BD 50) v dveh slojih skupne debeline min 1 mm. Vključno z vgradnjo tesnilnih trakov (npr. Koster Superflis) na				
a	sanitarije	m2	10,00	0,00	0,00
2	Dobava in polaganje notranjih nedrsečih talnih granitogres ploščic večjega formata (120/60 cm) v notranjih prostorih na lepilo, vključno s fugiranjem ter obstenskim zaključkom viš. 10 cm. Barvo, format in način polaganja določi projektant.	m2	52,90	0,00	0,00

3	Dobava in obloga sten z granitogres ploščicami večjega formata (120/60 cm) vsanitarijah na lepilo, vključno s fugiranjem in PVC letvami na vogalih. Barvo, format in način polaganja določi projektant. Višina oblaganja sten 2,6 m	m2	43,50	0,00	0,00
	SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA				**0,00**
6.	**MAVČNOKARTONSKA DELA**				
1	Izdelava mansardne obloge po sestavi:				
a	poševna mansardna obloga iz podkonstrukcije iz lesenih moralov preseka 6/6 cm ter lesenega stropa iz horizontalnih desk deb. 2,5 cm. Obdelava skoblanje in lazurni premaz. V ceno zajeti izreze za svetila ter kitanje z akrilnim kitom na stikih s stenami in vogalih ter izvedbo senčne fuge na stikih	m2	81,00	0,00	0,00
c	parna zapora npr.Homeseal LSD 2Silk folija zatesnjena z lepilnimi trakovi (Homeseal Soliplan in Homeseal Solifit)	m2	81,00	0,00	0,00
d	toplotna izolacija iz kamene volne npr. Knaufinsulation UNIFIT 35l v debelini 42 cm (26 + 16 cm med špirovci)	m2	81,00	0,00	0,00
2	Izdelava mavčnega stropa iz enonivojske kovinske podkonstrukcije iz pocinkanih stropnih CD/UD profilov debeline 0,6 mm, montirane na razmiku max 40 cm pritrjevanih direktno v OSB plošče, enslojne obloge iz požarnih mavčnih plošč debeline 12,5 mm, zafugirano in bandažirano v kvaliteti K2. V ceno zajeti izreze za svetila ter	m2	16,00	0,00	0,00
	SKUPAJ MAVČNOKARTONSKA DELA				**0,00**
7.	**SLIKOPLESKARSKA DELA**				
1	Glajenje in brušenje površin novih mavčnih stropov z disperzijskim kitom	m2	16,00	0,00	0,00
2	2 x slikanje notranjih stropnih površin s poldisperzijsko barvo. Barva po izboru naročnika	m2	16,00	0,00	0,00
	SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA				**0,00**

1.4.4 TEHNIČNE PRILOGE

PROSTORSKI PRIKAZ / **OPCIJA A (les - temno siva kritina)**





PROSTORSKI PRIKAZ / **OPCIJA B (svetlo siva - svetlo siva kritina)**





1.5 TEHNIČNI PRIKAZI

LIST S-01- SITUACIJA	1:200

PARKIRIŠČE (180/2)

LIST 1.00 – PREGLEDNA SITUACIJA	1:1000
LIST 1.01 – GEODETSKA SITUACIJA	1:250
LIST 1.02 – SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE	1:250
LIST 1.03 – SITUACIJA KKN IN ZUNANJE UREDITVE	1:250
LIST 1.04 – SITUACIJA ZA ZAKOLIČBO	1:250
LIST 1.05 – PREČNI PREREZ ZU P1 IN P2	1:100
LIST 1.06 – PREČNI PREREZ ZU P3	1:100
LIST 1.07 – VPR KANALIZACIJA	1:250 / 100
LIST 1.08 – DETAJL VGRADNJE ROBNIKA	1:20
LIST 1.09 – DETAJL POLOŽITEV CEVI	1:20
LIST 1.10 – DETAJL REVIZIJSKEGA JAŠKA	1:25
LIST 1.11 – DETAJL REŠETKE (CESTNI POŽIRALNIK)	1:100
LIST 1.12 – DETAJL LOVILCA OLJ	1:10

OBJEKT (681/14)

LIST N-01- TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE	1:50
LIST N-02- TLORIS PARTERJA	1:50
LIST N-03- TLORIS OSTREŠJA	1:50
LIST N-04- TLORIS STREHE	1:50
LIST N-05- PREREZ AA	1:50
LIST N-06- PREREZ BB	1:50
LIST N-07- PREREZ CC	1:50
LIST N-08- PREREZ 11	1:50
LIST N-09- PREREZ 22	1:50
LIST N-10- FASADE S, J, V, Z	1:50
LIST N-11- TLORIS PARTERJA – ELEKTRIKA / OSVETLITEV	1:50
LIST N-12- FASADNI PAS	1:50

SHEME

Gozd Martuljek

Jezerci

Spodnje Rute

Sp. Rute

Kranjska Gora - cesta - Jesenice

Hladnik

Hladnik

Jerman

Jerman

cev MHE

eko otok

MHE Hladnik

•1a

asf.igrišče
mali nogomet / košarka

igrišče

KG SK 8/1 (v)

19PM

180/2

681/14

otroško igrišče

parkirišče (obstoječe)

vhod

vhod

vhod

vhod

DOSTOP/DOVOZ

681/23
681/22
681/15
681/9
681/7
681/40
681/13
681/11
178/30
178/43
178/42
178/8
199/44
199/43
199/14
199/28
196/4
196/18
196/9

ARHITEKTURA
SITUACIJA / NOVO STANJE - 1:200

N

±0.00 m = ABS 746.30 m.n.v.


opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

PARCELNA MEJA
zatravljene površine
betonski tlak / plošče
asfalt

ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA | T./F. +386(0)40 524 470


objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	SITUACIJA - NOVO STANJE		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:200
id. označba graf.prik. / id. plan	S-01	**datum / date**	SEPTEMBER 2025



ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t /f: +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRINIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA		
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO		
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV		
vsebina risbe / plan content	PREGLEDNA SITUACIJA		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1/1000
id. označba graf.prik. / id. plan	1.0	**datum / date**	SEPTEMBER 2025



GEODETIKA-geodetske storitve, Boštjan Kavčič s.p.
Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana, info@geodetika.si

GEODETSKI NAČRT DEJANSKEGA STANJA

merilo: 1:500

NAROČNIK	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora	MERITVE IZVEDEL	27.09.2021 07.04.2022 03.11.2022	Boštjan Kavčič,univ.dipl.inž.geod. Bruno Golja,geod.teh.
KATASTRSKA OBČINA	(2170) Gozd	POTRDIL	07.11.2022	Boštjan Kavčič,univ.dipl.inž.geod.
PARCELA	681/7, 180/2	žig odg.geodeta:		
IZHODIŠČNA TOČKA:GPS-RTK, D-96		št.DN	30/2021	

Meje parcel so privzete iz DKN
vir: Območna Geodetska uprava Kranj
geodetska pisarna Radovljica
Komunalni vodi so vrisani informativno!


LEGENDA

OBSTOJEČE KOMUNALNE NAPRAVE:

- vodovod
- telefon/catv
- elektrika
- kanalizacija sanitarna

ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA / T/F: +386(0)41 524 470

objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRNIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA		
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO		
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV		
vsebina risbe / plan content	GEODETSKA SITUACIJA		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1/250
id. označba graf.prik. / id. plan	1.1	**datum / date**	SEPTEMBER 2025



Število parkirnih mest:
19 parkirnih mest
2 parkirna mesta za gibalno ovirane osebe

ZELENICA


POVOZNA POVRŠINA - ASFALT

BETONSKI TLAKOVCI

ZASADITEV DREVES 5 kosov

ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA T/F: +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRINIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA		
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO		
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV		
vsebina risbe / plan content	SITUACIJA UREDITVE PARKIRIŠČA		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1/250
id. označba graf.prik. / id. plan	1.2	**datum / date**	SEPTEMBER 2025



LEGENDA

OBSTOJEČE KOMUNALNE NAPRAVE:

- vodovod
- telefon/catv
- elektrika
- kanalizacija sanitarna

PREDVIDENE KKN:

- METEORNA KANALIZACIJA
- DRENAŽA


ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA / T/F: +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRNIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA		
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO		
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV		
vsebina risbe / plan content	SITUACIJA KKN IN ODOVODNJAVANJA PARKIRIŠČA		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1/250
id. označba graf.prik. / id. plan	1.3	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

ZAKOLIČBENE TOČKE


točka	X	Y
T1	411167.5	150076.76
T2	411167.72	150081.33
T3	411167.46	150081.58
T4	411164.63	150081.54
T5	411160.51	150077.29
T6	411159.44	150076.18
T7	411154.11	150074.45
T8	411152.86	150074.66
T9	411150.23	150076.
T10	411146.55	150079.57
T11	411145.14	150079.54
T12	411142.35	150076.67
T13	411136.18	150082.66
T14	411142.01	150088.67
T15	411138.42	150092.15
T16	411150.68	150104.81
T17	411171.28	150084.85
T18	411175.52	150084.91
T19	411148.66	150102.71
T20	411141.7	150095.53
T21	411150.23	150081.92
T22	411152.9	150084.67
T23	411158.97	150090.94



ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA | T: +386(0)40 524 470


objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRNIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA		
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO		
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV		
vsebina risbe / plan content	ZAKOLIČBENA SITUACIJA		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1/250
id. označba graf.prik. / id. plan	1.4	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

P1
M 1:100/100
M1.K1



TOČKE	T1	T2	T3	M	T5	T6	M	OGR	M	C	C	T12
KOTE TERENA	741.17	741.89	742.16	743.48	743.92	743.80	743.86	744.10	744.14	744.26	744.29	744.22
STACIONAŽA	0.00	1.01	3.24	5.02	5.24	5.78	10.10	27.24	28.47	32.15	43.21	45.45

P2
M 1:100/100
M1.K2




TOČKE	T1	T2	T3	M	T5	T6	M	M	M	T10	M	C	M
KOTE TERENA	741.31	742.06	742.34	742.60	743.48	743.92	743.92	743.94	744.04	744.15	744.16	744.17	744.21
STACIONAŽA	0.00	1.55	3.12	3.48	4.70	5.47	5.91	8.00	29.61	36.53	37.21	38.54	41.69

ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA | T | F: +386(0)40 324 470


objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRNIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA		
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO		
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV		
vsebina risbe / plan content	PREČNA PROFILA ZUNANJE UREDITVE PARKIRIŠČA P1 IN P2		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1/100
id. označba graf.prik. / id. plan	1.5	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

P3
M 1:100/100
M1.K3




| | | |


M1
M 1:250/100
M2.K1




REŠ2
M 1:250/100
M2.K2



REŠ3
M 1:250/100
M2.K3




REŠ4
M 1:250/100
M2.K4




| NAZIV | IZTOK | | |

DETAJL VGRADITVE ROBNIKA


BETONSKI ROBNIK 15/25/100 cm






ROBNIK 5/20/100 cm

BETONSKI ROBNIK






ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t /f: +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRINIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora
vrsta projekta / type of project	PZI
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV
vsebina risbe / plan content	DETAJL VGRADITVE ROBNIKA
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI
merilo / scale	1/20
id. označba graf.prik. / id. plan	1.8
datum / date	SEPTEMBER 2025

DETAJL POLOŽITVE CEVI
M 1:20




ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t /f: +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRINIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA		
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO		
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV		
vsebina risbe / plan content	DETAJL POLOŽITVE KANALIZACIJSKE CEVI		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1/20
id. označba graf.prik. / id. plan	1.9	**datum / date**	SEPTEMBER 2025


Detajl vgraditve revizijskega jaška

PREREZ

M 1:25



TLORIS




ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t /f: +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRINIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA		
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO		
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV		
vsebina risbe / plan content	DETAJL KANALIZACIJSKEGA JAŠKA		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1/25
id. označba graf.prik. / id. plan	1.10	**datum / date**	SEPTEMBER 2025


CESTNI POŽIRALNIK





ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t /f: +386(0)40 524 470


objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRINIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora
vrsta projekta / type of project	PZI
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV
vsebina risbe / plan content	DETAJL REŠETKE
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI
merilo / scale	1/100
id. označba graf.prik. / id. plan	1.11
datum / date	SEPTEMBER 2025

20.oktober2021









LOVILEC OLJ Z RAZBREMENILNIKOM AQUAREG S 15 bp 1,5 S-I-P

TEHNIČNI PODATKI

Lovilec olj je skladen s:	SIST EN 858
Razred separatorja olj S - I:	(5 mg/lit)
Nazivna velikost:	15 lit/s
Pretok skozi lovilec olja:	1,5 lit/s
Max. količina izločenega olja:	157 lit
Prostornina usedalnika:	300 lit
Prostornina lovilca olj:	375 lit
Skupna prostornina posode:	1000 lit
Teža posode z vgrajeno opremo:	85 kg

ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t /f: +386(0)40 524 470


objekt / building	P-BGM BRUNARICA S PARKIRINIMI POVRŠINAMI GM NOVOGRADNJA		
	BRUNARICE S PARKIRIŠČI IN PRIPADAJOČO ZUNANJO UREDITVIJO		
naročnik / investor	OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1b 4280 Kranjskagora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE ZUNANJA UREDITEV		
vsebina risbe / plan content	DETAJL LOVILCA OLJ		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1/10
id. označba graf.prik. / id. plan	1.12	**datum / date**	SEPTEMBER 2025


N

OPOMBA: ZA KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE GLEJ NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

ARHITEKTURA

TLORIS TEMELJNE PLOŠČE IN KANALIZACIJE, NOVO - 1:50





NIVO / LEVEL = −0.20 m

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

armiran beton

betonski estrih


opeka

montažna skeletna konstrukcija

kamen

D 01

detajl preboja kanalizacijskih cevi skozi ploščo



razvod pod ploščo


OBVEZNO UPORABITI SAMO 45 STOPINJSKA KOLENA

ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f. +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	TLORIS TEMELJNE PLOŠČE IN KANALIZACIJE		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-01	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

ARHITEKTURA
TLORIS PARTERJA, NOVO - 1:50



opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

armiran beton

betonski estrih

opeka

montažna lesena skeletna konstrukcija

kamen

leseni elementi


OPOMBA: ZA KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE GLEJ NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
OPOMBA: STREŠNA KONSTRUKCIJA OZ. TUDI OSTALE KONSTRUKCIJE SE LAHKO OPCIJSKO IZVEDE IZ KRIŽNO LEPLJENIH PLOŠČ.

ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t /f. +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	TLORIS PARTERJA		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-02	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

ARHITEKTURA

TLORIS OSTREŠJA, NOVO - 1:50



NIVO / LEVEL = +2.97 m

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

armiran beton

betonski estrih

opeka

montažna skeletna konstrukcija

kamen

OPOMBA: ZA KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE GLEJ NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

OPOMBA: STREŠNA KONSTRUKCIJA OZ. TUDI OSTALE KONSTRUKCIJE SE LAHKO OPCIJSKO IZVEDE IZ KRIŽNO LEPLJENIH PLOŠČ.


ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f. +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	TLORIS OSTREŠJA		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-03	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

ARHITEKTURA

TLORIS STREHE, NOVO - 1:50



NIVO / LEVEL = +3.50 m

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

armiran beton

betonski estrih

opeka

montažna skeletna konstrukcija

kamen

OPOMBA: ZA KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE GLEJ NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

OPOMBA: STREŠNA KONSTRUKCIJA OZ. TUDI OSTALE KONSTRUKCIJE SE LAHKO OPCIJSKO IZVEDE IZ KRIŽNO LEPLJENIH PLOŠČ.

ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f. +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	TLORIS STREHE		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-04	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

ARHITEKTURA

PREREZ AA, NOVO - 1:50

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

armiran beton


betonski estrih

opeka

montažna skeletna konstrukcija

kamen

leseni elementi



+7.00 = 753.30 ABS

+3.10 = 749.40 ABS

+2.50 = 748.80 ABS

±0.00 = 746.30 ABS

-0.20 = 746.10 ABS

-0.50 = 745.80 ABS

-1.02 = 745.28 ABS

ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f. +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	PREREZ AA		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-05	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

ARHITEKTURA

PREREZ BB, NOVO - 1:50

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

armiran beton


betonski estrih

opeka

montažna skeletna konstrukcija

kamen

leseni elementi



+7.00 = 753.30 ABS

+3.10 = 749.40 ABS

+2.50 = 748.80 ABS

±0.00 = 746.30 ABS

−0.20 = 746.10 ABS

−0.50 = 745.80 ABS

−0.72 = 745.58 ABS

ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f. +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	PREREZ BB		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-06	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

ARHITEKTURA

PREREZ CC, NOVO - 1:50

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

armiran beton


betonski estrih

opeka

montažna skeletna konstrukcija

kamen

leseni elementi



+7.00 = 753.30 ABS

+3.10 = 749.40 ABS

+2.50 = 748.80 ABS

±0.00 = 746.30 ABS

−0.20 = 746.10 ABS

−0.50 = 745.80 ABS

−0.72 = 745.58 ABS

ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f. +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	PREREZ CC		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-07	**datum / date**	SEPTEMBER 2025


ARHITEKTURA

PREREZ 11, NOVO - 1:50

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!



armiran beton

betonski estrih

opeka

montažna skeletna konstrukcija

kamen

ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f. +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	PREREZ 11		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-08	**datum / date**	SEPTEMBER 2025


ARHITEKTURA

PREREZ 22, NOVO - 1:50

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!



armiran beton

betonski estrih

opeka

montažna skeletna konstrukcija


kamen

ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t /f: +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	PREREZ 22		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-09	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

ARHITEKTURA
FASADE, NOVO - 1:100




JUGOVZHODNA FASADA



JUGOZAHODNA FASADA



SEVEROVZHODNA FASADA



SEVEROZAHODNA FASADA

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

armiran beton

betonski estrih

opeka

montažna skeletna konstrukcija


kamen

ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t/f: +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	FASADE		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:100
id. označba graf.prik. / id. plan	N-10	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

ARHITEKTURA

TLORIS PARTERJA - ELEKTRIKA / OSVETLITEV, NOVO - 1:50



NIVO / LEVEL = ±0.00 m

±0.00 m = ABS 746.30 n.m.v.

opombe:

- vse mere kontrolirati na mestu!
- vsi parapeti so merjeni od pohodnega finalnega tlaka!

armiran beton

betonski estrih

opeka

montažna lesena skeletna konstrukcija

kamen

leseni elementi

legenda luči

legenda el. instalacij

- STIKALNI TABLO, višina vgradnje osno H=110cm od k. t. (osno) če ni v načrtu opisana druga višina!
- STIKALO NA LUČI
- VTIČNICA, na višini 40 cm od k. t. (osno), S (schuco-zunanja), če ni v načrtu opisana druga višina!
- EL.IZPUST
- TV+net, na višini 40 cm od k. t. (osno), če ni v načrtu opisana druga višina!
- DOMOFON oz. ZVONEC, na višini 110cm od k.t. (osno), če ni v načrtu opisana druga višina!
- PROTIVLOMNA INŠTALACIJA (cca 50 cm pod stropom)

- notranja stropna luč
- notranja vgradna stropna luč
- zunanja vgradna stropna luč
- led trak, vgraden, v stropu, opremi ali špaleti
- nadometna stropna šina za luč, črna
- nadometna stropna luč
- stenska zunanja luč na višini 230 cm
- stropni izpust - opcija za naknadno vgradnjo luči
- viseča točkovna luč


ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f. +386(0)40 524 470

objekt / building	P-BGM - parkirne površine z brunarico Gozd Martuljek, parc. št.: 180/2, 681/14 k.o. Gozd		
naročnik / investor	Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora		
vrsta projekta / type of project	PZI		
vrsta načrta / type of plan	ARHITEKTURA / ARCHITECTURE		
vsebina risbe / plan content	TLORIS PARTERJA - ELEKTRIKA / OSVETLITEV		
odgov. vod. proj. / respons. proj. ma.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
odgovorni projektant / respons. des.	JERNEJ ŽIVIC univ.dipl.ing.arh. IZS A-1430		
projektant / designer	ARHIPELAG d.o.o., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA		
id. označba proj. dok. / id. nr.	190-23 PZI	**merilo / scale**	1:50
id. označba graf.prik. / id. plan	N-11	**datum / date**	SEPTEMBER 2025

oznaka / code	**Vs-1 (zunanja vrata - sanitarije)**
dimenzija / dimension	100/250
količina / quantity	2 (1L, 1D)
opis / description	- enokrilna lesena vrata, gradbena odprtina dim. 100/250cm, - vratno krilo dim. 90/245cm; les (opcija ALU), barva po izbiri arhitekta (les natur, ALU DB 703), - vratni podboj: raven rob, d=5cm, barva po izbiri arhitekta (les natur, ALU DB 703), - oprema: kovinsko okovje (3x dvojni panti), kljuka in zaklepanje v dogovoru z investitorjem in arhitektom, v dnu zareza za možnost naknadne vgradnje goljotine, talni odbojnik, vse v črni mat barvi OPCIJA: ALU IZVEDBA


- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu pred in po izvršenih gradbenih delih!




ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t /f: +386(0)40 524 470

načrt / plan	ARHITEKTURA - SHEME PZI
merilo / scale	1:25
št./ime projekta / no./name fo the plan	190-23 P-BGM
datum / date	SEPTEMBER 2025


oznaka / code	**Vv-1 (zunanja vrata - vhod)**
dimenzija / dimension	202/250
količina / quantity	1 (komplet z obsvetlobo)
opis / description	- enokrilna lesena vrata z obsvetlobo, gradbena odprtina dim. 202/250cm, - vratno krilo dim. 116/245cm; les (opcija ALU), barva po izbiri arhitekta (les natur, ALU DB 703), - vratni podboj: raven rob, d=5cm, barva po izbiri arhitekta (les natur, ALU DB 703), - obsvetloba z dvojno termopan zasteklitvijo (0.6W/m2K), notranja stran z možnostjo odpiranja po vertikalni osi in zaklepanja 8opcijska izvedba perforacije stranic za vstavitev polic), - oprema: kovinsko okovje (3x dvojni panti), kljuka in zaklepanje v dogovoru z investitorjem in arhitektom, v dnu zareza za možnost naknadne vgradnje goljotine, talni odbojnik, vse v črni mat barvi OPCIJA: ALU IZVEDBA - izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant - vse mere preveriti na mestu pred in po izvršenih gradbenih delih!




prerez



pogled






tloris

ARHIPELAG

ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f: +386(0)40 524 470

načrt / plan	ARHITEKTURA - SHEME PZI
merilo / scale	1:25
št./ime projekta / no./name fo the plan	190-23 P-BGM
datum / date	SEPTEMBER 2025


oznaka / code	**Dv-1 (notranja drsna vrata - shramba)**
dimenzija / dimension	110/250
količina / quantity	1
opis / description	- vgradna drsna lesena vrata, gradbena odprtina dim. 110/250cm, - vratno krilo dim. 110/250cm; les, barva po izbiri arhitekta (les natur), - vratni podboj: brez, - oprema: kovinsko okovje (skrita drsna vodila, kot GEZE ROLLAN 80 ali HAFELE Flatec V with Hollow Stainless steel Track), ročaj - ALU prosil, zaklepanje v dogovoru z investitorjem in arhitektom, v dnu zareza za možnost vgradnje vodila, vse v črni mat barvi - izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant - vse mere preveriti na mestu pred in po izvršenih gradbenih delih!




ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t/f: +386(0)40 524 470

načrt / plan	ARHITEKTURA - SHEME PZI
merilo / scale	1:25
št./ime projekta / no./name fo the plan	190-23 P-BGM
datum / date	SEPTEMBER 2025

oznaka / code	**Ss-p1 (steklena stena - panoramska)**
dimenzija / dimension	540/250
količina / quantity	1
opis / description	- večdelna panoramska stena, okvir škatlaste oblike, zidarska odprtina 540/250cm - barva profilov: po izboru arhitekta - (les natur, ALU DB 703), - vratno/okensko krilo cca dim. 80/245cm se odpira okoli vertikalne in horizontalne osi (ventus) - po shemi, - toplotna prevodnost oken 1.0W/m2K, zasteklitve 0.6W/m2K, - zasteklitev iz troslojnega izolacijskega float stekla 4/16/4/16/4 , - oprema: tipsko okovje v barvi okvirja, zunanji ALU odkapni profil, notranja screen senčila na el. pogon, vse v črni mat barvi OPCIJA: ALU IZVEDBA - izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant - vse mere preveriti na mestu pred in po izvršenih gradbenih delih!






ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t./f. +386(0)40 524 470


načrt / plan	ARHITEKTURA - SHEME PZI
merilo / scale	1:25
št./ime projekta / no./name fo the plan	190-23 P-BGM
datum / date	SEPTEMBER 2025

oznaka / code	**Kl-1 (zunanja klop)**
dimenzija / dimension	50/44/600 in 520
količina / quantity	3 (2x6m, 1x5.2m)
opis / description	- AB klop dim. 50/44/600cm, - obloga les - oprema: led osvetlitev po obodu, opcija dodatne elektrifikacije - izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant - vse mere preveriti na mestu pred in po izvršenih gradbenih delih!


pogled / prerez



tloris



pogled



ARHIPELAG
ARHIPELAG D.O.O., POLJE 11F, 6310 IZOLA, SLOVENIJA // t/f: +386(0)40 524 470

načrt / plan	ARHITEKTURA - SHEME PZI
merilo / scale	1:25
št./ime projekta / no./name fo the plan	190-23 P-BGM
datum / date	SEPTEMBER 2025