PREJETO

13 -06- 2025

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: **Mnenje s področja oskrbe s pitno vodo**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**Hydrovod d.o.o.**
naslov	**Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje**
št. mnenja	**106/2025**
datum	**9.06.2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	**Gradbeni zakon (GZ-1), (Ur. list RS, št. 199/21), vključno z vsemi njegovimi veljavnimi spremembami in dopolnitvami, Odlok o statusnem preoblikovanju javnega podjetja Hydrovod Kočevje - Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost (Ur. list RS, št. 94/00), Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Ur. list RS, št. 32/2012)**
postopek vodil	**Samo Kotnik**
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Antun Gašparac**
podpis	HYDROVOD d.o.o. KOČEVJE

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Kočevje**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
ime in priimek ali naziv družbe	**Acer Novo mesto d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Ureditev državne kolesarske povezave R19 Kočevje-Črnomelj, odsek Kočevje-Spodnji Cvišlerji**
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**PR-6/2025**
datum izdelave	**maj 2025**
projektant (naziv družbe)	**Acer Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)
številka poročila
datum izdelave poročila
izdelovalec poročila

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA** s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
☐	**NI SKLADNA** s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA
pogoji za PZI
pogoji za izvajanje gradnje
pogoji za uporabo objekta

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	
☒	obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi

PRILOGA	
☒	Obrazložitev

PRILOGA: OBRAZLOŽITEV MNENJA

stranka	**Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje**		
za objekt	**Ureditev državne kolesarske povezave R19 Kočevje-Črnomelj**		
	odsek Kočevje-Spodnji Cvišlerji		
na parceli št.	**po projektu**		
k.o.	**Kočevje, Željne**	**v kraju**	**Črnomeljska cesta, Spodnji Cvišlerji**

Stranka je vložila vlogo za izdajo mnenja k projektu PZI. V postopku je bilo, upoštevajoč določb Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kočevje in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje, izdano mnenje pod naslednjimi pogoji:

1. Mnenje se izdaja na podlagi PZI »Ureditev državne kolesarske povezave R19 Kočevje-Črnomelj, odsek Kočevje-Spodnji Cvišlerji«, številka projekta PR-6/2025, maj 2025, projektant Acer Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto.

2. Vzporedno z gradnjo kolesarske steze se bo obnovil tudi vodovodni cevovod kot je prikazano v projektni dokumentaciji. Upravljavec javnega vodovoda podaja pozitivno mnenje na predvidene trase vodovoda. V nobenem primeru to mnenje ne pomeni, da upravljavec vodovodnega omrežja prevzema kakršne koli odgovornosti glede tehničnih rešitev, ki so obdelane v projektni dokumentaciji. Za ustreznost projektne dokumentacije in tehničnih rešitev odgovarja projektant, ki je naredil projektno dokumentacijo in mora imeti za to tudi potrebna znanja in pooblastila IZS.

3. Skladno z veljavnimi občinskimi odloki o oskrbi s pitno vodo, vse posege v obstoječe javne vodovodne sisteme lahko izvaja zgolj upravljavec vodovoda, ki je dolžan porabnikom zagotavljati nemoteno oskrbo s pitno vodo, upoštevajoč HACCP načela, zato lahko prevezave novega vodovoda na obstoječi vodovod in priključitev porabnikov na nov cevovod, vključno z dobavo potrebnega vodovodnega materiala, opravi le upravljavec vodovodnega omrežja, Hydrovod d.o.o.. Stroške prevezav krije investitor ali druge fizične ali pravne osebe, če je dogovorjeno drugače.

4. V kolikor izvajalec montažnih del na novem vodovodu ne bo upravljavec javnega vodovodnega omrežja, mora biti ves vodovodni material pred vstopom na gradbišče pregledan s strani upravljavca vodovoda in mora zadostiti vsem zahtevam iz Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje. V kolikor upravljavec ugotovi, da vodovodni material na gradbišču nima potrebnih fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti, ki so določene v tehničnem pravilniku se vgradnja teh elementov prepove.

5. Investitor gradnje mora zagotoviti nadzor upravljavca vodovoda tekom gradnje. V kolikor bi izvajanje del kakorkoli ogrožalo vodooskrbo območja, lahko nadzor upravljavca vodovoda zahteva dodatne zaščitne ukrepe oz. ustavi dela, dokler se ne izpolnijo dodatni ukrepi po zahtevah upravljavca. Strošek nadzora krije investitor oz. izvajalec del.

6. Priključitev novozgrajenega cevovoda se lahko izvedejo šele po zaključku del na trasah novozgrajenega vodovoda, opravljeni dezinfekciji in tlačnih probah ter pridobljenem potrdilu o ustreznosti pitne vode in opravljenem tlačnem preizkusu. Dezinfekcijo in tlačni preizkus lahko opravlja le za to usposobljena in akreditirano podjetje.

7. Zaradi nemotene vodooskrbe, mora biti pred začetkom izvajanja bilo kakih zemeljskih del, izvajalec seznanjen s potekom obstoječega vodovodnega cevovoda. Označbo obstoječega vodovodno cevovoda izvede upravljavec vodovoda po predhodnem naročilu in na stroške izvajalca predvidene gradnje.

8. Izvajalec del mora tekom izvajanja del upoštevati določbe Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje, predvsem poglavje, ki predpisuje vertikalne in horizontalne odmike. Za vsako križanje ali vzporeden potek med vodovodnim cevovodom in ostalimi komunalnimi vodi in objekti, katerega ni možno izvesti z min predpisanim odmikom (0,5 m vertikalni odmik in 1,5 m horizontalni odmik), mora izvajalec o tem obvestiti upravljavca, ki določi pogoje pod katerim se lahko izvede križanje ali vzporedni potek na zmanjšani oddaljenosti.

9. V času gradnje mora izvajalec ustrezno varovati obstoječo vodovodno infrastrukturo in dela izvesti tako, da ne poškoduje obstoječe vodovodne infrastrukture na območju gradbišča in bližnji okolici.

10. Stroški izdelave obvodov, prestavitev, poglobitev, zamenjav, odprav poškodb, ki bojo nastali na obstoječem javnem vodovodnem cevovodu in hišnih priključkih, v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo izvajalca del. Vsa zgoraj navedena montažna dela, lahko izvrši le upravljavec javnega vodovoda.

11. Zasipavanje obstoječih in obnovljenih vodovodnih cevovodov in objektov je dovoljeno šele po terenskem ogledu pooblaščene osebe upravljavca vodovoda, ki določi ali so vodovodni cevovodi in objekti nepoškodovani oz. so poškodbe ustrezno sanirane. Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na vodovodnih cevovodih in objektih ter upoštevati navodila upravljavca vodovoda.

12. Pred asfaltiranjem in urejanjem okolice, mora izvajalec del, upravljavcu vodovodnega omrežja omogočiti, da preveri delovanje vseh vodovodnih elementov (zasuni, hidranti, cevi, ...) na trasi posega. V kolikor se ugotovi, da so bili vodovodni elementi med gradnjo poškodovani se morajo le ti elementi sanirati. Stroške sanacije krije izvajalec, montažna dela lahko opravi le upravljavec vodovodnega omrežja Hydrovod d.o.o..

13. Vsi vidni deli vodovoda (podzemni hidranti, cestne kape, pokrovi jaškov, ...) morajo biti dvignjeni na končno višino terena, tako da so vidni tudi po morebitnem asfaltiranju in ureditvi okolice. Vgradilne garniture zasunov, morajo biti vgrajene vertikalno 10 cm pod nivojem terena (cesta, pločnik, asfaltna mulda, raščen teren).

14. Pri tehničnem pregledu objekta, mora sodelovati pooblaščena oseba upravljavca vodovoda. V kolikor ne bo razpisanega tehničnega pregleda se mora po zaključku del opraviti kvalitativni pregled. Izvajalec del mora upravljavcu vodovodnega omrežja omogočiti, da preveri delovanje vseh novih in obstoječih vodovodnih elementov (zasuni, hidranti, cevi, ...), prav tako vse objekte (jaški,...). Vse pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti na svoje stroške.

15. Veljavnost mnenje je dve (2) leti od dneva izdaje.

Postopek vodil:
Samo Kotnik

Direktor:
Antun Gašparac, univ. dipl. ing. gr.

HYDROVOD d.o.o.
K O Č E V J E

Vročiti:
-stranki
-arhiv, tu