



MONTAŽNE SHEME; fazonski kosi in armature PN16

OBJEKT: UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE R19 KOČEVJE-ČRNOMELJ, ODSEK KOČEVJE-SPODNJI CVIŠLERJI

Shema montaže	Ozn.	Naziv	Mere	Kol.
V2-1 	1	slepa prirobnica	DN150	1
	2	ZASUN "E2"	DN150	1
	3	FFK kos 30°	DN150	1
	4	EU kos	DN150	1
		VGRADNA GARNITURA	TELESKOPSKA	1
		PODLOŽNA PLOŠČA	Z	1
		NL CESTNA KAPA	Z, Ø200	1
		DROG FeZn	fi50-2500	1
		OZNAČNA TABLICA	Z	1
V2-4 	1	T kos	DN150/150	1
	2	ZASUN "E2"	DN150	2
	3	EU kos	DN150	2
	4	slepa prirobnica	DN150	1
		VGRADNA GARNITURA	TELESKOPSKA	2
		PODLOŽNA PLOŠČA	Z	2
		NL CESTNA KAPA	Z, Ø200	2
		DROG FeZn	fi50-2500	1
		OZNAČNA TABLICA	Z	1
PRIKLJUČEK V2 NA OBSTOJEČO CEV 	1	EU KOS	DN150	1
	2	FFK kos 45°	DN150	2
	3	Aquafast spojka	DN160/DN150	1
HIŠNI PRIKLJUČKI - 1 kosov 	1	navrtni zasun za NL100 cev	ZAK46 art.245	1
	2	ravni fiting za PE d32 (Ø26,0)	ZAK46 art.616	1
		VGRADNA GARNITURA	TELESKOPSKA	1
		PODLOŽNA PLOŠČA	Z	1
		NL CESTNA KAPA	Ø125	1

Datum: maj 2025