ELEMENTI ZAKOLIČBE VODOVODA

Elementi zakoličbe so podani V Državnem koordinatnem sistemu (D96/TM (ESRS)).

Po zakoličbi trase je potrebno zakoličbo preveriti s ponovitvijo izmere. Zakoličbo lahko izvede pooblaščena oseba, ki izdela tudi skico in zapisnik zakoličbe. Poleg situacijske zakoličbe je potrebno določiti tudi višinsko koto jaška in oznako jaška, ki se ju označi na količku.

Od dneva predaje naprej je izvajalec dolžan, da varuje vse poligonske točke. Če bi se posamezni podatki na terenu izgubili ali premaknili, jih je izvajalec dolžan obnoviti. Pravilnost obnove točk preveri nadzorni organ.

Elementi zakoličbe vodovoda

Vozlišče	Y koordinata	X koordinata
V1a-1	55.342,23	489.546,97
V1a-2	55.339,73	489.541,69
V1a-3	55.337,24	489.536,41
V1a-4	55.335,52	489.532,78
V1a-5	55.336,52	489.530,36
V1-1	55.342,51	490.037,41
V1-2	55.327,23	490.082,44
V1-3	55.322,51	490.107,27
V1-4	55.326,20	490.154,07
V1-5	55.330,59	490.194,16
V1-6	55.338,65	490.202,43
V2-1	55.286,45	491.264,23
V2-2	55.305,97	491.271,34
V2-3	55.309,53	491.271,70
V2-4	55.323,05	491.273,20
Priključek V2 na obstoječo cev	55.323,65	491.268,02