Elektro Maribor d.d.

PONUDBENI PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO TEHNIČNIH ZAHTEV

I. PREDMET NAROČILA : Vzdrževanje regulacijskih stikal VN TR

Obseg del zajema izvajanje revizij regulacijskih stikal VN TR v RTP ter servisiranje ob okvarah – intervencije na regulacisjkih stikalih

1. Program del revizije (v skladu z navodili proizvajalca oz. zapisnika predhodne revizije):

a) Leto 2026

RTP/ TR	Proizvajalec	Tip	motorni pogon	Številka	Leto izdelave
Radenci / TR1	MR	MS III 3Y 300 123/B 14273G	ED 100S	582830	2001
Ptuj / TR1	MR	MS III 3Y 300 123/B 14273G	ED 100S	1003804	2005
Ptuj / TR2	MR	MS III 3Y 300 123/B 14273G	ED 100S	1003803	2005
Dobrava / TR3	MR	MS III 3Y 300 110/B 14273G	MA9	181234	1986
Skupna cena revizij v letu 2026 (brez DDV)					

b) Leto 2027

RTP/ polje	Proizvajalec	Tip	motorni pogon	Številka	Leto izdelave
Lendava / TR1	MR	MS III 3Y 300 123/B 14273G	ED 100S	585704	2002
Lendava / TR2	MR	MS III 3Y 300 123/B 14273G	ED 100S	585705	2003
Radvanje / TR1	MR	MS III 3Y 300 110/B 14273G	MA9	194462	1996
Skupna cena revizij v letu 2027 (brez DDV)					

c) Leto 2028

RTP/ polje	Proizvajalec	Tip	Tip pogona	Številka	Leto izdelave
Ruše / TR1	MR	MS III 3Y 300 110/B 14273G	MA9	181358	1986
Ruše / TR2	MR	MS III 3Y 300 110/B 14273G	MA9	183643	1988
Melje / TR1	MR	MS III 3Y 300 123/B 14273G	ED 100S	589263	2004
Melje / TR2	MR	MS III 3Y 300 123/B 14273G	ED 100S	589262	2004
Podvelka / TR1	MR	VM III 3Y 123/B 14273G	ED 100S	1427478	2013
Skupna cena revizij v letu 2028 (brez DDV)					

Program del revizije obsega:

- Vizualni ogled
- Pregled in revizija regulacijske sklopke
- Pregled in revizija motornega pogona
- Pregled in revizija močnostne preklopke
- Pregled in revizija relejev, kontakotov, mehanskih spojev, …
- Zamenjava originalnih rezervnih delov po navodilu proizvajalca

Rok izvedbe: v roku 5 dni od prejema posameznega naročila.

2. Zamenjava bremenskega stikala v regulacijskem stikalu:

a. Leto 2026

MR Regensburg 1032410, tip VRC III 400Y-123 /B 14273G na transformatorju TR1 v RTP Koroška Vrata

CENA storitve	EM	CENA V EUR/EM
Zamenjava bremenskega stikala TR1 v RTP Koroška Vrata	kom	

b. Leto 2027

MR Regensburg 1022084, tip VRC III 400Y-123 /B 14273G na transformatorju TR1 v RTP Murska Sobota

CENA storitve	EM	CENA V EUR/EM
Zamenjava bremenskega stikala TR1 v RTP Murska Sobota	kom	

c. Leto 2028

MR Regensburg 1022085, tip VRC III 400Y-123 /B 14273G na transformatorju TR2 v RTP Murska Sobota

CENA storitve	EM	CENA V EUR/EM
Zamenjava bremenskega stikala TR2 v RTP Murska Sobota	kom	

Rok izvedbe: v roku 30 dni od prejema posameznega naročila.

3. Servisna dela, intervencije ter strokovna pomoč zajemajo vsa dela na regulacijskih stikalih proizvajalca MR, ki so potrebna za nemoteno obratovanje in delovanje naprav in sicer:

- popravilo naprav,
- zamenjava posameznih elementov,
- izdelava poročil in ocena stanja naprav z izdelavo predlogov za eventuelno zamenjavo,
- nujna zamenjava kritične opreme,
- intervencija pri uporabniku najkasneje naslednji delovni dan,

CENIK SERVISNIH STORITEV IZREDNEGA VZDRŽEVANJA	EM	CENA V EUR/EM
Servisna ura – redni delovni čas	ura	

- **Odzivni čas:**

- **za intervencijo v RTP, kjer mora ponudnik pričeti z aktivnostmi za odpravljanje napake na opremi: 3 ure (največ 3 ure).**
- **Rok za odpravo napake: 24 ur od prejema telefonskega klica/obvestila o napaki.**

Izvajanje izrednih servisnih storitev, ki so opredeljene v točki 3., se bo obračunalo po opravljenih urah. Predvideni strošek v času pogodbe teh storitev in materiala je največ 24.000,00 EUR.

4. Obveze izvajalca:

- Revizije se izvajajo v skladu z zahtevami in določili pravilnikov, tehničnih normativov in standardov ter v skladu z vzd. navodili SODO
- Izvajalec dostavi rezervne dele in drobni material ter črpalko za olje
- Revizije se zaradi EE situacije (izklopi) izvajajajo po točno dogovorjenem terminskem planu med naročnikom in izvajalcem
- Izvajalec po opravljenem delu naročniku izstavi poročilo o opravljeni reviziji za vsak 110 kV odklopnik posebej
- Izvajalec mora imeti usposobljeno osebje za pregledovanje, merjenje, vzdrževanje in servisiranje zgoraj navedene opreme, kar dokazuje s potrdili o usposobljenosti in priloženimi pooblastili

5. Obveze naročnika:

- Naročnik je dolžan zavarovati delovno mesto, ozemljiti transformator ter priskrbeti 1 delavca za pomoč
- Naročnik poskrbi za avtodvigalo (breme max. 500 kg za dvig 2 m nad pokrovom VN TR)
- Naročnik dobavi novo olje kot zamenjavo za starega v stikalih podobnih karakteristik tistemu v VN TR (cca 250 litrov po regulacijskem stikalu)

6. Ostali pogoji:

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo izdano s strani proizvajalca regulacijskih stikal Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, Nemčija, iz katerega je razviden pooblaščeni izvajalec servisnih storitev in vzdrževanja regulacijskih stikal firme MR za področje Slovenije.
- V kolikor ponudnik ni dejanski izvajalec servisnih storitev opreme MR, mora v ponudbi predložiti medsebojno pogodbo o zastopstvu med dejanskim izvajalcem servisnih storitev MR opreme ter ponudnikom za področje Slovenije.

Datum:

Podpis in žig ponudnika: