MOBILEARCH
Projektiranje, inženiring, notranja oprema d.o.o.
Trg celjskih knezov 2 • 3000 Celje, Slovenia
GSM: +386 41 423 100 • T: +386 3 492 37 80
mobile-arch@t-1.si • www.arhitekt-pregelj.si

SKLOP 5 - POPIS DEL IN OPREME ZA PREDŠOLSKI DISPANZER - ZD CELJE



INVESTITOR/NAROČNIK:	**ZD CELJE, GREGORČIČEVA 5, 3000 CELJE**
OBJEKT /LOKACIJA:	**ZD CELJE, Gregorčičeva 5, Celje - Prilična etaža**
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE:	**PZI**
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	**BORUT PREGELJ, univ. dipl. inž.arh.**
KRAJ IN DATUM:	**Celje, januar 2026**




REKAPITULACIJA OPREME		
SKUPAJ OPREMA :		

OPOMBA:

Vso izbrano opremo mora predhodno potrditi projektant.
Pred izvedbo in montažo izdelkov je potrebno preveriti mere na objektu in v projektu.
Vsa eventuelna neskladja oz. odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom.

Poz.	Opis	Enota	Količina	Cena/Enota	Skupaj	
1.	OPREMA					
	Splošno: vse je narejeno iz oplemenitene iverice – magnolija, robovi ABS. Okovje kvalitetno, mehko zapiranje. Pred izdelavo opreme preveriti mere na kraju samem in uskladiti barve materialov z investitorjem!!!					
1.1	Izdelava, dobava ter montaža predelne stene v čakalnici v sestavi: kovinski neerjaveči stebri premera 6 cm ter dolžine 320 cm. Vmes os nameščene HPL plošče deb 12 mm v rumeni barvi (kot obstoječe). Dim stene 240/320 cm. Stena je enaka obstoječi-slika desno.	kom	1			
1.2	Izdelava, dobava ter montaža predelne stene v čakalnici v sestavi: kovinski neerjaveči stebri premera 6 cm ter dolžine 320 cm. Vmes os nameščene HPL plošče deb 12 mm v rumeni barvi (kot obstoječe). Dim stene 180/320 cm.	kom	1			
1.3	Izdelava, dobava ter montaža omare za tehtnice dim 80/60/75 cm (g/š/v) z zaščitnim robom, zgornja plošča 25 mm, spodaj predalnik s štirimi predali. Dekor po izboru projektanta.	kom	3			
1.4	Izdelava predalov na obstoječe ogrodje dim 80/60/60 cm. Dekor po izboru projektanta.	kom	1			

1.5	**Izdelava nove preiskovalne mize dim 180/70/75 cm. Zgornja stran tapecirana-umetno usnje, kovinsko ogrodje, spodaj odlagalne police. Barve izbere projektant.** 	**kom**	**1**			
1.6	**Zapora elementov v vseh ambulantah, polna vrata dim 50/70 cm z ročajem in ključavnico.**	**kom**	**6**			
1.7	**Menjava pultov na obstoječih elementih dim 60/320 cm z vgrajenim novim pomivalnim koritom z odcejevalnikom. Plošč mora biti narejena iz iverice oblepljene z ultrapasom. Ena stran je zaokrožena. Dekor po izboru projektanta.**	**kom**	**4**			
1.8	**Izdelava odprtih elementov nad mizo dim 160/70/30 cm (š/v/g). Dekor po izboru projektanta.** 	**kom**	**6**			
1.9	**Menjava umivalnika v pultu s popravilom izreza – namesti se novi z odcejevalnikom.**	**kom**	**1**			
1.10	**Obloga kartotečnih omar z oplemeniteno iverico debeline 25 mm dim 160/145/60 cm (š/v/g). Dekor po izboru projektanta.** 	**kom**	**4**			
1.11	**Predelava obstoječe mize nepravilne oblike, skrajševanje in obdelava robov, z odvozom v delavnico ter ponovno montažo.**	**kom**	**2**			
1.12	**Dobava ter montaža stenske zaščite širine 30 cm iz antibakterijskega zaščitnega PVC materiala debline 3mm**	**m.t.**	**35**			
1.13	**Dobava ter montaža stenske zaščite pri umivalnikih dim 130/130 cm**	**kom**	**4**			

1.14	**Izdelava zaprtega elementa z enojnimi vratci dim 40/40/140 cm (š/g/v) za kisik bombo.** 	**kom**	**1**			
1.15	**Dobava ter montaža ogledal na leseni podlagi dim 70/70 cm.**	**kom**	**5**			
16	**Izdelava pulta iz kerrocka z vgrajenim pom koritom dim 170/60, leva stran prilagojena poševnini.**	**kom**	**1**			
17	**Menjava spodnjih cokl letev na elementih viš. 10 cm.**	**m.t.**	**60**			
18	**Izdelava predalnika dim 80/75/60 cm s tremi izvlečnimi predali. Dekor po izboru projektanta.** 	**kom**	**3**			
19	**Izdelava dodatnih polic v elementih, robovi ABS. Dekor po izboru projektanta.**	**m2**	**12**			
20	**Obnovitev previjalnih miz, zamenjava tapeciranih delov dim 80/60 cm.**	**kom**	**4**			
21	**Izdelava ter montaža dodatnih izvlečnih predalov na previjalnih mizah dim 80/15/60. Dekor po izboru projektanta.**	**kom**	**4**			
22	**Izdelava, dobava ter montaža omare dim 80/200/55 cm, v sredini 4 izvlečni predali, zgoraj in spodaj dvokrilna vrata.** 	**kom**	**4**			
	Skupaj oprema:					