1050/594

ZAMENJAVA (BR) bet. robnika L 24m+5 m,
- delna sanacija asfaltne površine 25m x 2,0m = 50 m²
- paziti, preveriti in zakoličiti obst. infrastrukturne vode, jaške
- prilagoditi in zaščititi pred izvedbo temeljev pergole
-

KOVINSKA PERGOLA IN TEMELJI
TLORIS OK1 (primarni stebri s konzolo)

PERGOLA - 01

kapelica se ohrani

1/2

drog NN

310,36 mNV

311,89 mNV

312,50 mNV

313,00 mNV

313,61 m

312,40 mNV

24.50

23.85

4.52

kolesa

hidrant

310,28 mNV

PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 PM9 PM10 PM11 PM12 PM13

parkirna mesta

BET. ROBNIK

asfalt. pločnik

asfalt. cesta

obst. asfalt. cesta

zelenica - brežina

prehod za pešce

kanaleta

PVC 300
meteorna kanalizacija

elektrika NN

el. komunik.

vodovod

fekal. kanalizacija
mešana kanalizacija

mešana kanalizacija

OPORNI ZID

linija strešnega napušča

nakon 2,5 %

1671

KOVINSKA PERGOLA S TEMELJI
(primarni stebri s konzolnim nosilcem in sekundarci)
SITUACIJA - OK1 (11 kom)

LEGENDA ŠRAFUR :
- opeka
- armirani beton
- nearmirani beton
- asfaltna površina
- utrjeno nasutje/gramoz
- zemljina in zatravitev
- novo območje PERGOLE

NULTA KOTA OBJEKTA
±0.00 = 310.36 m NV
do = 313,00 m NV
prilagoditi na terenu !

OPOMBE :
- Natančnejši prikaz konstrukcije in temeljenja je izrisan v statičnem izračunu.
- Paziti na obstoječe infr. strukturne vode, kanalizacije, jaške, prilagoditi po potrebi in izvesti sanacijo obstoječih AB robnikov in asfaltne površine, zaris PM talnih črt.

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST
TRGOVINO IN STORITVE

Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj
tel. 02/787-91-00

TMD INVEST d.o.o.

Investitor:	Projektant:
OBČINA Žetale Žetale 4, 2287 Žetale	TMD invest d.o.o. Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj
Naziv gradnje: OZELENITEV OŽJEGA OBČINSKEGA SREDIŠČA S POKOPALIŠČEM - (Pergoli pred občino in vrtcem)	Vodja projekta: Andrej Pilih, mag.inž.arh. ZAPS PA* 1809
Vrsta dokumentacije: PZI	Pooblaščeni arhitekt/ inženir: Andrej Pilih, mag.inž.arh. ZAPS PA* 1809
Naziv in številka načrta: ARHITEKTURA 01	Arhitekt : Nataša Fras Arnuš, uni.dipl.gosp.inž.
Tehnični prikaz: SITUACIJA - PERGOLA 01 (pred občino Žetale)	Merilo: 1 : 50

številka projekta:	številka načrta:	datum izdelave:	številka risbe:
31021-23-K/AP	31021-23-K/AP-1	april 2025	10.1