2605870

26. 09. 2023

komunala metlika

Komunala Metlika d. o. o.
Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika
t. +386 7 363 72 00
e. info@komunala-metlika.si
www.komunala-metlika.si

ID za DDV SI38241528
TRR SI56 0299 4001 9444 579 pri NLB
TRR SI56 1910 0001 0247 619 pri DBS

Davčna številka: 38241528
Matična številka: 5157064000

Številka: 361
Datum: 19.09.2023

OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330 METLIKA

Na osnovi vloge projektivnega podjetja GPI, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto, vam na podlagi 42.člena Gradbenega zakona (Ur.list RS št.: 199/21 in 105/22) ter v skladu s Tehničnim pravilnikom za projektiranje, izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Ur.list RS št.: 26/10 in 51/12) ter Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika (Ur.list RS št.: 22/14), izdajamo

PROJEKTNE POGOJE - VODOVOD

Objekt:	**VODOVOD BERČICE - GRABROVEC**
Lokacija objekta:	**Berčice - Grabrovec**
Parc.številka:	Po projektni dokumentaciji
Katastrska občina:	GRABROVEC

1. Upravljavec vodovoda soglaša s potekom in izgradnjo trase vodovoda Berčice-Grabrovec.
2. V projektni situaciji je predvideti izgradnjo vodovodnega sistema iz PE-HD cevi, RC kvalitete in ustrezne dimenzije.
3. Za celotno območje je izdelati hidravlično presojo ter po možnosti predvideti morebitne tlačne obratovalne redukcije distribucije vode v idealnem območju tlaka od 3 do 5 barov.
4. V projektu je predvideti navrtalne zasune za hišne priključke in izgradnjo dela vodovodnega priključka izven cestnega asfaltnega vozišča.
5. Odmike in križanja ter varovalno-vzdrževalni pas vodovoda je predvideti na osnovi pogojev iz Tehničnega pravilnika za vodovod (Ur.list RS št.: 26/10, 51/12, 88/13).
6. Projektant predvidi po izgradnji vodovoda vzpostavitev ceste v asfaltno prevozno stanje skupaj s predvidenim ustreznim odvodnjavanjem meteornih vod.
7. V popisu del je potrebno predvideti geodetski posnetek izvedenih del z vsemi atributi za direkten vnos v GJI in GIS - sistem ter nadzor upravljalca-inženirja v času gradnje v okviru 20 inženirskih ur.
8. Pred predajo končnega projekta naročniku je popise del, potek trase, detajle in montažne sheme poslati predhodno v pregled in potrditev Komunali Metlika, d.o.o.
9. Projektne pogoje izdajamo na zahtevo stranke in bo služilo za pridobitev končnega mnenja na projekt.
10. Veljavnost projektnih pogojev je 2. leti od datuma izdaje.

Pripravil:
Anton Ogulin

Direktor
Bojan Krajačič

komunala metlika
Cesta XV. brigade 4
8330 Metlika