**Ormož - Kerenčičev trg**

## 1. PARKIRIŠČE

| Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Preddela** | | | | |
| **1.1** | **GEODETSKA DELA** | | | | |
| 1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu, ob prisotnosti upravljalca posameznega komunalnega voda. Ocena | m1 | 500,00 | | 0,00 € |
| 2 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **1.1** | **GEODETSKA DELA** | | | | **0,00 €** |
| **1.2** | **ČIŠČENJE TERENA** | | | | |
| 1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, globine do 15 cm. | m1 | 415,00 | | 0,00 € |
| 2 | Rušenje asfaltnih plasti debeline do 15 cm, nakladanje in odvoz porušenega asfalta na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. | m2 | 710,00 | | 0,00 € |
| 3 | Demontaža in odvoz svetilk JR, kompletno z vsemi pripadajočimi, rušitvenimi in gradbenimi deli, z odvozom na ustrezno deponijo po izboru izvajalva ter plačilom deponijske takse. | kos | 2,00 | | 0,00 € |
| 4 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 100 cm (jaški javne razsvetljave), kompletno z pokrovom ali rešetko, z odvozom gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilom deponijske takse. | kos | 2,00 | | 0,00 € |
| 5 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm (jaški pod robniki), kompletno z pokrovom ali rešetko. | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 6 | Odstranitev prometnega znaka, vključno z odvozom gradbenih odpakov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in ter plačilom deponijske takse. | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 7 | Odstranitev obstoječih betonskih korit, kompletno z odvozom gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilom deponijske takse. | kom | 4,00 | | 0,00 € |
| 8 | Odstranitev obstoječe živice iz cipresovk, kompletno z odvozom gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilom deponijske takse. | m1 | 50,00 | | 0,00 € |
| 9 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **1.2** | **ČIŠČENJE TERENA** | | | | **0,00 €** |
| **1.3** | **OSTALA PREDDELA** | | | | |
| 1 | Ureditev gradbišča ter postavitev in dovoz začasne prometne signalizacije. | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 2 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s delno zaporo prometa. | dan | 30,00 | | 0,00 € |
| 3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **1.3** | **OSTALA PREDDELA** | | | | **0,00 €** |
| **1.** | **Preddela** | | | | **0,00 €** |

| Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Zemeljska dela** | | | | |
| **2.1** | **IZKOPI** | | | | |
| 1 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo po izboru izvajalca, skupaj z razgrinjanjem in plačilom deponijske takse. Nakladanjem na tovorniak. V postavki upoštevan izkop za parkirišče. | m3 | 315,00 | | 0,00 € |
| 2 | Izkop vezljive zemljine na območju ozelenitve v debelini cca 50 cm - 3.kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo po izboru izvajalca, skupaj z razgrinjanjem in plačilom deponijske takse. Nakladanjem na tovorniak. | m3 | 267,00 | | 0,00 € |
| 3 | Ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca in plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. Upoštevano 2% strojnega izkopa. | m3 | 8,50 | | 0,00 € |
| 4 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **2.1** | **IZKOPI** | | | | **0,00 €** |
| **2.2** | **PLANUM TEMELJNIH TAL** | | | | |
| 1 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije. Obračun po dejanskih izmerah. | m2 | 450,00 | | 0,00 € |
| 2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 (cesta) | m2 | 450,00 | | 0,00 € |
| 4 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **2.2** | **PLANUM TEMELJNIH TAL** | | | | **0,00 €** |
| **2.** | **Zemeljska dela** | | | | **0,00 €** |
| **3.** | **Voziščne konstrukcije** | | | | |
| **3.1** | **NOSILNE PLASTI** | | | | |
| 1 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije (kamnita greda pod cesto deb. 30 cm, granulacije 0/64), vgrajevanje v plasteh do debeline 0,3 m, s komprimiranjem do predpisane zgoščenosti Ev2=80Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur. | m3 | 135,50 | | 0,00 € |
| 2 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine v debelini 20 do 30 cm (TD 0/32 debeline 25 cm) **pod asfaltiranim delom**. Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti z enakomerno zrnatim drobljencem zrnavosti 0-32mm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Drobljenec služi tudi za izdelavo bankin. Zaključna plast mora dosegati modul nosilnosti Ev2 =120 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti in nosilnosti s togo krožno ploščo. PO IZKAZU KUBATUR | m3 | 108,00 | | 0,00 € |
| 3 | Nabava, dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 431,00 | | 0,00 € |
| 4 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **3.1** | **NOSILNE PLASTI** | | | | **0,00 €** |

| Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **3.2** | **OBRABNO-ZAPORNE PLASTI** | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Nabava, dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3, v debelini 4 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 431,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| 2 | Podlaga za kamnite kocke: 25cm debel sloj armiranega betona C35/C45 (upogibna trdnost najmanj 5,5 N/mm2). V sloj betona se vgradi 0,8% rebraste armature glede na površino betonskega preseka, postavljeno v smeri prometa (7 palic premera 18mm na 1 tekoči meter preseka). Armatura naj bo postavljena v zgornji polovici betonskega preseka na globini 10 cm. Zmrzlinska obstojnost v prisotnosti talilnih soli XF 4 (OSMO 25). Podlaga izdelana iz agregatov karbonatnih kamenin. (sredinski otok tlakovanih površin) | m2 | 3,50 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| 3 | Dobava in vgradnja granitnih kock velikosti 20x20x20 cm, tlakovane površine, stiki zapolnjeni s fino cementno malto. | m2 | 3,50 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| 4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bitumenskega betona, betona, tlakovanja ali zmesi zrn drobljenca v debelini do 15 cm, vključno z spodnjo nevezano plastjo. (NAVEZAVE NA OBSTOJEČE ZUNANJE UREDITVE). Količina je ocenjena. | m2 | 40,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| 5 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom. | m2 | 431,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| 6 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 431,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| 7 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| | | | | | |
| **3.2** | **OBRABNO-ZAPORNE PLASTI** | | | | **0,00 €** |
| | | | | | |
| **3.3** | **ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA** | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, dolžine 1,00m, na betonsko podlago C20/25 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 233,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| 2 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/25cm - vgraditev s presledki z izjemo radialnih delov, dolžine 1,00m - kjer so radiji 20-30 cm , na betonsko podlago C20/25 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Vgrajevanje po detajlu projektanta! | m1 | 132,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| 3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| | | | | | |
| **3.3** | **ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA** | | | | **0,00 €** |
| | | | | | |
| **3.** | **Vozišče konstrukcije** | | | | **0,00 €** |
| | | | | | |
| **4.** | **Odvodnjavanje** | | | | |
| | | | | | |
| **4.1** | **JAŠKI** | | | | |
| | | | | | |
| 1 | Višinsko prilagajanje jaškov obstoječe komunalne infrastrukture (količina je ocenjena). | kos | 5,00 | | 0,00 € |
| | | | | | |
| 2 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| | | | | | |
| **4.1** | **JAŠKI** | | | | **0,00 €** |
| | | | | | |
| **4.** | **Odvodnjavanje** | | | | **0,00 €** |

| Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **Gradbeno obrtniška dela** | | | | |
| **5.1** | **DELA S CEMENTNIM BETONOM** | | | | |
| 1 | Površinska sanacija obstoječega betonskega parapetnega zidu ob parkirišču, povprečne višine 30 cm in širine 35 cm. V postavki zajeto čiščenje zidu, obetoniranje, barvanje in vsa pomožna ter pripadajoča dela. | m1 | 18,00 | | 0,00 € |
| 2 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **5.1** | **DELA S CEMENTNIM BETONOM** | | | | **0,00 €** |
| **5.** | **Gradbeno obrtniška dela** | | | | **0,00 €** |
| **6.** | **Prometna oprema in signalizacija** | | | | |
| **6.1** | **Pokončna oprema cest** | | | | |
| 1 | Dobava in vgradnja (zabitje) koreninskega količka za pritrditev stebrička za prometni znak skupaj z vsem montažnim materialom (kot npr. Meblo MS10043). | kos | 2,00 | | 0,00 € |
| 2 | Izdelava temelja iz cememtnega betona C12/15, globine 100 cm in premera 30 cm. | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 3 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 800 mm. | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 4 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3450 mm. | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 5 | Dobava in pritrditev štirikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, dolžina stranice a = 600 mm, skladno s standardom SIST EN 12899-1. Hrbtna stran znaka mora biti barvana v RAL 7040, skladno s SIST EN ISO 2409:2013. | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 6 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1.vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 (znak 3313). Hrbtna stran znaka mora biti barvana v RAL 7040, skladno s SIST EN ISO 2409:2013. | kos | 2,00 | | 0,00 € |
| 7 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **6.1** | **Pokončna oprema cest** | | | | **0,00 €** |

| Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| **6.2** | **Označbe na vozišču** | | | | |
| 1 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 cm, bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1 | m1 | 360,00 | | 0,00 € |
| 2 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 50 cm, bele barve, skladno s standradom SIST EN 1436+A1 | m1 | 12,00 | | 0,00 € |
| 3 | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 cm, rumene barve (RAL 1023), skladno s standardom SIST EN 1436+A1 | m1 | 35,00 | | 0,00 € |
| 4 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/$m^2$ dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, bele barve posamezna površina označbe pod 1 $m^2$ , skladno s standardom SIST EN 1436+A1 | m2 | 3,00 | | 0,00 € |
| 5 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/$m^2$ dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, bele barve posamezna površina označbe nad 1 $m^2$ , skladno s standardom SIST EN 1436+A1. | m2 | 12,50 | | 0,00 € |
| 6 | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/$m^2$ dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, rumene barve (RAL 1023) posamezna površina označbe pod 1 $m^2$ , skladno s standardom SIST EN 1436+A1 | m2 | 4,00 | | 0,00 € |
| 7 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **6.2** | **Označbe na vozišču** | | | | **0,00 €** |
| **6.** | **Prometna oprema in signalizacija** | | | | **0,00 €** |

**Ormož - Kerenčičev trg**

## 2. PROMETNE POVRŠINE

| Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Preddela** | | | | |
| **1.1** | **GEODETSKA DELA** | | | | |
| 1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu. | m1 | 187,00 | | 0,00 € |
| 2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu. | kos | 22,00 | | 0,00 € |
| 3 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu, ob prisotnosti upravljalca posameznega komunalnega voda. | m1 | 130,00 | | 0,00 € |
| 4 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **1.1** | **GEODETSKA DELA** | | | | **0,00 €** |
| **1.2** | **ČIŠČENJE TERENA** | | | | |
| 1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, globine do 15 cm. | m1 | 30,00 | | 0,00 € |
| 2 | Rušenje asfaltnih plasti debeline do 15 cm, nakladanje in odvoz porušenega asfalta na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. | m2 | 1.495,00 | | 0,00 € |
| 3 | Rušenje betonskih robnikov, nakladanje ruševin in odvoz gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilo deponijske takse. | m1 | 310,00 | | 0,00 € |
| 4 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm (jaški pod robniki), kompletno z pokrovom ali rešetko. | kos | 9,00 | | 0,00 € |
| 5 | Odstranitev prometnega znaka, vključno z odvozom gradbenih odpakov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in  ter plačilom deponijske takse. | kos | 4,00 | | 0,00 € |
| 6 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **1.2** | **ČIŠČENJE TERENA** | | | | **0,00 €** |
| **1.3** | **OSTALA PREDDELA** | | | | |
| 1 | Ureditev gradbišča ter postavitev in dovoz začasne prometne signalizacije. | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 2 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa. | dan | 60,00 | | 0,00 € |
| 3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **1.3** | **OSTALA PREDDELA** | | | | **0,00 €** |
| **1.** | **Preddela** | | | | **0,00 €** |
| **2.** | **Zemeljska dela** | | | | |
| **2.1** | **IZKOPI** | | | | |
| 1 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo po izboru izvajalca, skupaj z razgrinjanjem in plačilom deponijske takse. Nakladanjem na tovornjak. | m3 | 1.100,00 | | 0,00 € |
| 2 | Ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo po izboru izvajalca in plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. Upoštevano 2% stroinega izkopa. | m3 | 22,00 | | 0,00 € |
| 3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **2.1** | **IZKOPI** | | | | **0,00 €** |

| Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.2** | **PLANUM TEMELJNIH TAL** | | | | |
| 1 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije. Obračun po dejanskih izmerah. | m2 | 1.235,00 | | 0,00 € |
| 2 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 (cesta) | m2 | 1.235,00 | | 0,00 € |
| 4 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **2.2** | **PLANUM TEMELJNIH TAL** | | | | **0,00 €** |
| **2.** | **Zemeljska dela** | | | | **0,00 €** |
| **3.** | **Vozišče konstrukcije** | | | | |
| **3.1** | **NOSILNE PLASTI** | | | | |
| 1 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije (kamnita greda pod cesto deb. 30 cm, granulacije 0/64), vgrajevanje v plasteh do debeline 0,3 m, s komprimiranjem do predpisane zgoščenosti Ev2=80Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur | m3 | 61,00 | | 0,00 € |
| 2 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine 3. kategorije (kamnita greda pod cesto deb. 35 cm, granulacije 0/64), vgrajevanje v plasteh do debeline 0,3 m, s komprimiranjem do predpisane zgoščenosti Ev2=80Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur | m3 | 364,00 | | 0,00 € |
| 3 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine v debelini 20 do 30 cm (TD 0/32 debeline 25 cm). Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti z enakomerno zrnatim drobljencem zrnavosti 0-32mm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Drobljenec služi tudi za izdelavo bankin. Zaključna plast mora dosegati modul nosilnosti Ev2 =120 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti in nosilnosti s togo krožno ploščo. PO IZKAZU KUBATUR | m3 | 298,00 | | 0,00 € |
| 4 | Dobava, nabava in vgradnja PVC folije na kamnito gredo, kompletno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. | m2 | 1.180,00 | | 0,00 € |
| 5 | Dobava, nabava in izdelava AB plošče debeline 20 cm z dodatki XC4, XD2, XF4 pod novo cestišče. V ceni upoštevati izdelavo AB plošče, kompletno z armiranjem navideznih, pristisnjenih in prostorskih stikov (550 izoliranih moznikov fi25, dolžine 50cm), izdelavo košar iz armaturne mreže Q131, izdelavo dilatacij v skupni dolžini cca 300m, kompletno z vložki oz. premazom. Armatura naj bo postavljena v zgornji polovici betonskega preseka na globini 5 cm (armaturne mreže Q308). Zmrzlinska obstojnost prisotnosti talnih soli XF 4 (OSMO 25). Podlaga izdelana iz agregatov karbonatnih kamenin. Po detajlu projektanta. | m2 | 990,00 | | 0,00 € |
| 6 | Dobava, nabava in vgradnja mikroarmiranega estriha/podložnega betona v debelini 5cm, kompletno z izdelavo v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 990,00 | | 0,00 € |
| 7 | Dobava, nabava in vgradnja mikroarmiranega estriha/podložnega betona v debelini 8cm, kompletno z izdelavo v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 990,00 | | 0,00 € |
| 8 | Nabava, dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 185,00 | | 0,00 € |
| 9 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **3.1** | **NOSILNE PLASTI** | | | | **0,00 €** |

| Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.2** | **OBRABNO-ZAPORNE PLASTI** | | | | |
| 1 | Nabava, dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3, v debelini 4 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 185,00 | | 0,00 € |
| 2 | Dobava, nabava in vgradnja peskanih rezanih kamnitih plošč **C1** iz pohorskega tonalita, dimenzij **30x60 cm, debeline 8 cm,** z nedrsečo žgano površino. Kocke so položene na vodoneprepustno podložno malto/estrih (glej posebno postavko).V ceni upoštevati dobavo, nabavo in polaganje po vzorcu projektanta, z izdelavo vmesnih fug iz dvokomponentne fugirne mase (odporna proti zmrzali in soljenju), izdelavo v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 32,00 | | 0,00 € |
| 3 | Dobava, nabava in vgradnja peskanih rezanih kamnitih kock **C2a** iz pohorskega tonalita, dimenzij **10x10 cm, debeline 8 cm,** z nedrsečo žgano površino. Kocke so položene na vodoneprepustno podložno malto/estrih (glej posebno postavko). V ceni upoštevati dobavo, nabavo in polaganje po vzorcu projektanta, z izdelavo vmesnih fug iz dvokomponentne fugirne mase (odporna proti zmrzali in soljenju), izdelavo v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 390,00 | | 0,00 € |
| 4 | Dobava, nabava in vgradnja peskanih rezanih kamnitih kock **C2b** iz pohorskega tonalita, dimenzij **8x8 cm, debeline 8 cm,** z nedrsečo žgano površino. Kocke so položene na vodoneprepustno podložno malto/estrih (glej posebno postavko). V ceni upoštevati dobavo, nabavo in polaganje po vzorcu projektanta, z izdelavo vmesnih fug iz dvokomponentne fugirne mase (odporna proti zmrzali in soljenju), izdelavo v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 355,00 | | 0,00 € |
| 5 | Dobava, nabava in vgradnja peskanih rezanih kamnitih kock **C2c** iz pohorskega tonalita, dimenzij **5x5 cm, debeline 5 cm,** z nedrsečo žgano površino. Kocke so položene na vodoneprepustno podložno malto/estrih (glej posebno postavko). V ceni upoštevati dobavo, nabavo in polaganje po vzorcu projektanta, z izdelavo vmesnih fug iz dvokomponentne fugirne mase (odporna proti zmrzali in soljenju), izdelavo v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 198,00 | | 0,00 € |
| 5 | Dobava, nabava in vgradnja **belih** peskanih rezanih kamnitih kock iz pohorskega tonalita, dimenzij **5x5 cm, debeline 5 cm,** z nedrsečo žgano površino. Kocke so položene na vodoneprepustno podložno malto/estrih (glej posebno postavko). V ceni upoštevati dobavo, nabavo in polaganje po vzorcu projektanta, z izdelavo vmesnih fug iz dvokomponentne fugirne mase (odporna proti zmrzali in soljenju), izdelavo v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 11,00 | | 0,00 € |
| 7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bitumenskega betona, betona, tlakovanja ali zmesi zrn drobljenca v debelini do 15 cm, vključno z spodnjo nevezano plastjo. (NAVEZAVE NA OBSTOJEČE ZUNANJE UREDITVE). Količina je ocenjena. | m2 | 20,00 | | 0,00 € |
| 8 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom. | m2 | 185,00 | | 0,00 € |
| 9 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2. | m2 | 185,00 | | 0,00 € |
| 10 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **3.2** | **OBRABNO-ZAPORNE PLASTI** | | | | **0,00 €** |
| **3.3** | **ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA** | | | | |
| 1 | Dobava in vgraditev prefabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, dolžine 1,00m, na betonsko podlago C20/25 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Pri vgradnji upoštevati višine pogreza. | m1 | 60,00 | | 0,00 € |
| 2 | Dobava in vgraditev robnika iz naravnega kamna (granitni robnik) s prerezom 15/25cm, dolžine 1,00m, na betonsko podlago C20/25 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Pri vgradnji upoštevati višine pogreza. | m1 | 270,00 | | 0,00 € |
| 3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **3.3** | **ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA** | | | | **0,00 €** |
| **3.** | **Voziščne konstrukcije** | | | | **0,00 €** |

| Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Odvodnjavanje** | | | | |
| **4.1** | **JAŠKI** | | | | |
| 1 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi profila DN 160 mm SN8 za priklop cestnih požiralnikov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom C16/20. | m1 | 45,00 | | 0,00 € |
| 2 | Višinsko prilagajanje jaškov obstoječe komunalne infrastrukture (količina je ocenjena). | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 3 | Izdelava vključno z dobavo in nabavo materiala betonskega cestnega požiralnika iz cevi fi 50 cm, z vtokom pod robnikom, globine do 2.0 m. Vključno s LTŽ pokrovom, ki ustreza SIST EN 124-2:2015 | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 4 | Izdelava vključno z dobavo in nabavo vsega materiala za izdelavo betonskega cestnega požiralnika iz cevi fi 50 cm, z vtokom skozi rešetko iz duktilne litine s nosilnostjo 400kN, s prerezom 400/400 mm. Rešetka mora ustrezati SIST EN 124-2:2015 | kos | 12,00 | | 0,00 € |
| 5 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **4.1** | **JAŠKI** | | | | **0,00 €** |
| **4.** | **Odvodnjavanje** | | | | **0,00 €** |
| **6.** | **Prometna oprema in signalizacija** | | | | |
| **6.1** | **Pokončna oprema cest** | | | | |
| 1 | Dobava in vgradnja (zabitje) koreninskega količka za pritrditev stebrička za prometni znak skupaj z vsem montažnim materialom (kot npr. Meblo MS10043) | kos | 9,00 | | 0,00 € |
| 2 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2850 mm | kos | 5,00 | | 0,00 € |
| 3 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3450 mm | kos | 3,00 | | 0,00 € |
| 4 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4050 mm | kos | 1,00 | | 0,00 € |
| 5 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, premera 600 mm, skladno s standardom SIST EN 12899-1. Hrbtna stran znaka mora biti barvana v RAL 7040, skladno s SIST EN ISO 2409:2013. | kos | 3,00 | | 0,00 € |
| 6 | Dobava in pritrditev štirikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, dolžina stranice a = 600 mm, skladno s standardom SIST EN 12899-1. Hrbtna stran znaka mora biti barvana v RAL 7040, skladno s SIST EN ISO 2409:2013. | kos | 9,00 | | 0,00 € |
| 7 | Dobava in pritrditev prometnega znaka STOP, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, dolžina stranice a = 600 mm, skladno s standardom SIST EN 12899-1. Hrbtna stran znaka mora biti barvana v RAL 7040, skladno s SIST EN ISO 2409:2013. | kos | 2,00 | | 0,00 € |
| 8 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% | | | 0,00 € |
| **6.1** | **Pokončna oprema cest** | | | | **0,00 €** |
| **6.** | **Prometna oprema in signalizacija** | | | | **0,00 €** |