Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
3332 Rečica ob Savinji

KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA

vrsta projektne dokumentacije:

PZI – dokumentacija za izvedbo gradnje

novogradnja

številka proj.: **004/25**

VRSTA NAČRTA:

2 - Načrt gradbeništva - zunanja ureditev

November 2025

RC PLAN **M,** podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
3000 CELJE, Ulica XIV. Divizije 14

številka načrta-mape:

004/25

© NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽENVANJE NI DOVOLJENO!

RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
3000 CELJE, Ulica XIV. Divizije 14
Telefon: 03/426-18-10, fax: 03/426-18-15
E-mail : rc_plan_m@rc-plan-m.si

KAZALO VSEBINE NAČRTA PZI:
št. 004/25
Načrt s področja gradbeništva – zunanja ureditev

1.	Kazalo vsebine
2.	Priloga 1A - Naslovna stran projektne dokumentacije
3.	Priloga 1B - Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju
4.	Priloga 2B – Izjava projektanta in vodje projektiranja
5.	Priloga 3 – Kazalo vsebine PZI projekta
6.	Priloga 4A - Splošni podatki o gradnji
7.	Priloga 4B - Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi
8.	Tehnično poročilo
9.	Projektantski popisi s predizmerami
10.	Tehnični prikazi: 1. Pregledna situacija; M 1:250 2. Situacija obstoječega stanja; M 1:250 3. Situacija prometne ureditve; M 1:250 4. Situacija zakoličbe; M 1:250 5. Situacija komunalnih naprav in napeljav; M 1:250 6. Situacija kanalizacije; M 1:250 7. Situacija odvodnjavanja; M 1:250 8. Podolžni prerez ceste; M 1:250:100 9. Prečni prerezi ceste; M 1:100:100 10. Detajl ponikovalnega polja M 1:100

© NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽENVANJE NI DOVOLJENO!

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Rečica ob Savinji**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**004/25**
datum izdelave		**november 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**RC PLAN M, d.o.o.**
naslov		**Ulica XIV. Divizije 14, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta		**Mitja Pangeršič, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta		RC PLAN M d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o. XIV. divizije 14, 3000 Celje
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Milan Šetina, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-1291**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**RC PLAN M, d.o.o.**
naslov		**Ulica XIV. Divizije 14, 3000 Celje**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Milan Šetina, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-1291**
podpis vodje projektiranja		MILAN ŠETINA dipl. inž. grad. IZS G-1291

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Milan Šetina, dipl.inž.grad. IZS G-1291**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Robi Podpečnik, univ.dipl.inž.el IZS E-2126**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Sergej PEVZDEVŠEK, univ.dipl.inž.rud. In geotehnol. IZS RG 0161**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**7 Načrt s področja geotehnologije in rudarstva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**RC PLAN M, d.o.o.**
naslov	**Ulica XIV. Divizije 14, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta	**Mitja Pangeršič, univ.dipl.inž.grad.**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Milan Šetina, dipl.inž.grad.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**004/25**
datum izdelave	**november 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Milan Šetina, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**IZS G-1291**
podpis vodje projektiranja	MILAN ŠETINA dipl. inž. grad. IZS G-1291
odgovorna oseba projektanta	**Mitja Pangeršič, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	RC PLAN M d.o.o. podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o. Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
2 Načrt s področja gradbeništva	**004/25**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA**
kratek opis gradnje	**Občina namerava v naselju Nizka izgraditi cesto, ki bo namenjena dostopu predvidenih 3 stanovanjskih novogradenj, z pripadajočo komunalno opremo.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Lokalna cesta**
klasifikacija objekta po CC-SI	**21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste**
pripadajoči objekti	**22221 - Lokalni vodovod za pitno vodo;** **22231 - Cevovod za odpadno vodo;** **22241 - Lokalni elektroenergetski vodi;** **22242 - Lokalno komunikacijsko omrežje.**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 23/2016, 67/2016, 72/2019)**
EUP	**NI01**
namenska raba	**K1 - Najboljša kmetijska zemljišča**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
bruto tlorisna površina vseh stavb	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju pro	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

VARSTVO VODA	**VODNO MNENJE**

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	**MNENJE**
JAVNE CESTE	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA DOSTOP**

DRUGA MNENJA

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	
kratek opis objekta	

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1			
del 2			
del 3			
del 4			
del 5			

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**0.0 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	

fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2 **0.0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **0.0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **0.0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **0.0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**Komunalna oprema za naselje LP Nizka**
kratek opis objekta	**Občina namerava v naselju Nizka izgraditi cesto, ki bo namenjena dostopu predvidenih 3 stanovanjskih novogradenj, z pripadajočo komunalno opremo.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste**
glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**določbe glede univerzalne graditve in rabe objektov niso merodajne**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	**5.00 m**
globina	
dolžina	**135.0 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 **694.2 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
935 - Spodnja Rečica	**338/12**	**3992.0 m2**	**34.4 m2**
935 - Spodnja Rečica	**340**	**491.0 m2**	**20.9 m2**
935 - Spodnja Rečica	**341/1**	**1945.0 m2**	**125.4 m2**
935 - Spodnja Rečica	**342**	**461.0 m2**	**332.5 m2**
935 - Spodnja Rečica	**343**	**600.0 m2**	**181.1 m2**

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **694.2 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0.0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0.0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**- izvedba priključka na regionalno cesta l. reda - z oznako 1248** **- izvedba fekalnega in meteornega kanala za potrebe predvidenih novih stanovanjskih objektov (objekti niso predmet tega projekta)** **- izvedba vodovodnega priključka za potrebe predvidenih novih stanovanjskih objektov (objekti niso predmet tega projekta)** **- izvedba telekomunikacijskega priključka za potrebe predvidenih novih stanovanjskih objektov (objekti niso predmet tega projekta)** **- izvedba elektro priključka za potrebe predvidenih novih stanovanjskih objektov (objekti niso predmet tega projekta)** **- izgradnja ponikovalnega polja**

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	/

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	/

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	/

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

katastrska občina	**935 - Spodnja Rečica**		
parc. št.	**338/12, 340, 341/1, 342, 343**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2	**694**		

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
935 - Spodnja Rečica	**338/12**	**3992.0 m2**	**34.4 m2**
935 - Spodnja Rečica	**340**	**491.0 m2**	**20.9 m2**
935 - Spodnja Rečica	**341/1**	**1945.0 m2**	**125.4 m2**
935 - Spodnja Rečica	**342**	**461.0 m2**	**332.5 m2**
935 - Spodnja Rečica	**343**	**600.0 m2**	**181.1 m2**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**694.2 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0.0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0.0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	nov vodomerni jašek	**935 - Spodnja Rečica**	**342**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**935 - Spodnja Rečica**		
parc. št.	**342, 341/1, 340, 338/12**		
po potrebi dodati vrstice			

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

PLIN			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	priključek na obstoječi jašek	**935 - Spodnja Rečica**	**667/6**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**935 - Spodnja Rečica**		
parc. št.	**667/6, 342, 341/1, 340, 338/12**		
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**ponikovalnica**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	ponikovalnica	**935 - Spodnja Rečica**	**342**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**935 - Spodnja Rečica**		
parc. št.	**340, 341/1, 342**		
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	nova merilna omarica	**935 - Spodnja Rečica**	**667/6**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**935 - Spodnja Rečica**		
parc. št.	**338/12, 340, 341/1, 342, 343, 667/6**		
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	nov cestni priključek	**935 - Spodnja Rečica**	**667/6**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**935 - Spodnja Rečica**		
parc. št.	**338/12, 340, 341/1, 342, 343, 667/6**		
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
3000 CELJE, Ulica XIV. Divizije 14
Telefon: 03/426-18-10, fax: 03/426-18-15
E-mail : rc plan m@rc-plan-m.si

TEHNIČNO POROČILO

© NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽENVANJE NI DOVOLJENO!

Št. projekta: 004/25


Št. načrta: 004/25

Projektna dokumentacija: PZI

TEHNIČNO POROČILO
Objekt: Komunalna oprema za naselje LP Nizka

1. SPLOŠNO

Investitor želi v naselju Nizka v Občini Rečica ob Savinji urediti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih nadomestnih objektov in objektov, ki so predvideni za odstranitev (objekti niso predmet tega PZI projekta). Novozgrajena komunalna oprema se bo priključevala na obstoječo regionalno cesto I. reda in obstoječe komunalne vode in bo v celoti vodena po trasi predvidene interne veste. Za priključitev na elektro omrežje bo v neposredni bližini izgrajena nova transformatorska postaja.



Slika 1: Lokacija obravnavanega rekonstrukcije

2. OBSTOJEČE STANJE

Obravnavno območje za katero je predvideno komunalno opremljanje, se nahaja severnem delu naselja Nizka in sicer zaselek severno od regionalne ceste, natančneje na parc. št.: 338/12, 340, 341/1, 342, 343 in 667/6, vse k.o. 935 Spodnja Rečica. Območje LP (lokacijske preveritve), ki predstavlja širitev stavbnih zemljišč, posega na PNRP K1 – najboljša kmetijska zemljišča in predstavlja načrtovanje sprememb stavbnih zemljišč.

PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 23/2016, 67/2016, 72/2019, 7/2025)

Komunalna oprema se izdeluje za namen manjše širitve območja stavbnih zemljišč skladno s 1. odst. 12. člena ZORZFS, v dopustni površini (3.000 m2) in dopustnem odstotku povečanja obstoječih stavbnih zemljišč (57,38 %) skladno s prvo alinejo 2. odst. 12. člena ZORZFS ter na način, da je manjša širitev stavbnih zemljišč neposredno fizično povezana z območjem stavbnih zemljišč v veljavnem OPN, da predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave in da se zanjo določi enaka namenska raba, kot je določena za območje, ki se širi, skladno z drugo alinejo 2. odst. 12. člena ZORZFS

Detajlni opis LP se nahaja v elaboratu lokacijske preveritve, št. 283-2024, Mojca Furman Oman, februar 2024, ki je kot priloga k projektni dokumentaciji.

Manjša širitev stavbnih zemljišč ne posega v varstvena, zavarovana, ogrožena in druga območja, razen v plazljivo in opozorilno erozijsko območje s predvidenimi običajnimi zaščitnimi ukrepi.

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s to PZI projektno dokumentacijo, se nahajajo v varovalnem pasu:

- regionalne ceste R1-225 na odseku 1248, Radmirje - Mozirje v širini 15,00 m.

Območje je prometno dostopno po obstoječi cestni infrastrukturi, neposredni dostop pa je omogočen iz južne strani preko obstoječe regionalne ceste R1 – 225/1248. Dovoljena vozna hitrost na regionalni cesti je omejena na 50 km/h.

Na obravnavanem območju se nahaja naslednja javna komunalna infrastruktura:

- Fekalna kanalizacija;
- vodovodno omrežje;
- TK omrežje Telekom Slovenija d.d..

Za obravnavano območje, je bilo izdelano strokovno mnenje s področja voda, s katerim so se opredelili glede poplavne in erozijske nevarnosti območja. Strokovno mnenje je priloženo k projektu.

3. PROJEKTNE OSNOVE

Projekt *Komunalne opreme za naselje LP Nizka* je narejen na podlagi ustnega dogovora z investitorjem, geodetskega posnetka obstoječega stanja, pridobljenih smernic, strokovne presoje zagotovitve poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini ter elaborata lokacijske preveritve za manjšo širitev območja stavbnih zemljišč v naselju Nizka v Občini Rečica ob

Savinji. Izdelana je bila prometna študija, podjetja Projektiva NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o., maj 2025, št. elaborata ureditve cestnega priključka – 961/25.

4. ZASNOVA

Predvideno priključevanje na regionalno cesto bo urejeno z izgradnjo novega individualnega cestnega priključka, kateri bo napajal novogradnjo treh stanovanjskih objektov ter obstoječo stanovanjsko stavbo (Nizka 9) v km 5+793 do km 5+854 levo v smeri stacionaže po pregledovalniku Weps.

Glede na 4. člen Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS št. 86/09, 109/10 – Zces-1 in 133/22 – Zces-2) se za do največ štiri stanovanjske enote lahko predvidi izgradnja individualnega priključka.

Obstoječ cestni priključek, ki napaja obstoječ objekt Nizka 9 in, ki hkrati služi kot kolovoz se ukine.

Predviden priključek se na območju priključevanja na regionalno cesto opremi z zavijalnimi loki, in sicer:

- uvozni zavijalni lok se uredi v razmerju 3:1:1,5 (12m:7m:14m);
- izvozni zavijalni lok se uredi v razmerju 1,5:1:2,5 (10,5m:7m:17,5m).

Vzdolžni nagib individualnega priključka znaša ±3,3% v mejah na dolžini 5 m od roba državne ceste, niveleta dostopne ceste je nagnjena stran od regionalne ceste.

Dostop do objektov znotraj obravnavanega območja bo omogočen preko nove priključne oz. dostopne občinske ceste. Dostopna cesta bo asfaltirana in omogočala dvosmerni promet.

4.1. Predviden normalni prečni profili:

Dostopna cesta

- Vozišče 2 x 2.25 m (od cestnega priključka regionalne ceste do obračališča);
- Vozišče 3,50 m oz. razširitev na 4,50 m v območju zavijalnega radia (v smeri vzhod – zahod za napajanje novih stanovanjskih objektov);
- Obejostranska bankina širine 25 cm.

Cesta v smeri vzhod-zahod (za napajanje novih stanovanjskih objektov) bo obrobničena z malimi robniki 8/20/100 mm. Na zgornjem robu ceste so pogreznjeni, na spodnjem pa bodo dvignjeni za 5 cm. Hišni priključki na strani robnika bodo izvedeni preko pogreznjenega robnika.

Pred asfaltiranjem ceste je potrebno izvesti vse komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ter hišne priključke, ki predvidoma potekajo pod asfaltnimi površinami.

4.2. Preglednost na območju priključevanja na državno cesto

Obstoječa regionalna cesta poteka v smeri vzhod - zahod. Vzdolžni sklon ceste v območju predvidene priključitve znaša ±0,00%. Na obravnavanem odseku je vozna hitrost omejena na 50 km/h. Glede na Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – Zces-1, 36/18 in 133/22 – Zces-2), znaša zahtevana preglednost pri proj. hitrosti 50 km/h in nagibu nivelete ceste med 0% 45 m.

SPS (stranska prometna smer) se na GPS (glavno prometno smer) priključuje pod kotom 86°.

V Situaciji prometne ureditve je prikazan preglednostni trikotnik pri vključevanju na regionalno cesto.

Položaj avta na grafiki je določen na podlagi 90° priključka na glavno prometno smer in je od parcele državne ceste oddaljen 3 metre. V preglednostnem trikotniku ni nobenih ograj ali drugih visokih ovir, ki bi ovirale preglednost pri vključevanju. Preglednost predvidenega individualnega cestnega priključka je zagotovljena, le ta znaša v obe smeri več kot 45,00 m.



Slika 2: Preglednost v desno



Slika 3: Preglednost v levo

V območju preglednostnega trikotnika in znotraj meja cestnega telesa državne ceste ni dovoljena nobena dodatna zasaditev, postavitev objektov, gradnja nasipa, ograj in podobnega na način, ki bi oviral oz. zmanjšal preglednost na območju priključevanja. Idejna zasnova je bila narejena s pomočjo programske opreme Plateia, proizvajalca CGS Labs d.o.o., ki upošteva trenutno veljavne standarde s področja projektiranja cest.

4.3. Prometna oprema dostopne ceste

Nova dostopna cesta se na območju priključitve na regionalno cesto opremi s horizontalno in vertikalno prometno opremo:

- Prometni znak 2102 – Ustavi;
- Talno obeležbo bele barve 5211 – Neprekinjena široka prečna črta (širine 50 cm);
- Talno obeležbo bele barve 5121 – Ločilna prekinjena črta (na cestnem telesu državne ceste);
- Talno obeležbo bele barve 5122-1 – Robna prekinjena črta (na cestnem telesu dostopne ceste, kjer širina cestišča znaša od 4,50 m do 5,50 m);
- Talno obeležbo bele barve 5122-2 – Robna prekinjena črta (na cestnem telesu dostopne ceste, na priključku do objekta Nizka 9).

4.4. Prevoznost dostopne ceste

Nova dostopna cesta omogoča prevoznost osebnih vozil ter tovornega vozila – smetarsko troosno vozilo. Na severnem delu dostopne ceste se predvidi obračališče širine 4,50 m za smetarsko vozilo. Prevoznost tovornega vozila je prikazana na Situaciji prevoznosti.

4.5. Odvodnjavanje dostopne ceste

Odvodnjavanje dostopne ceste se bo vršilo disperzijsko. Prečni nagib dostopne ceste bo nagnjen proti vzhodni strani ceste, proti obstoječim površinam travnika. Na severnem delu ceste, ki je namenjena napajanju novih stanovanjskih objektov sta predvidena 2 požiralnika, ki bosta speljana v ustrezno dimenzionirano ponikovalnico na severu.
Zgornji ustroj se bo odvodnjaval preko rigole (drenaže),ki bo priključena v predvideni predvideno ponikovalnico.

4.6. Površine mirujočega prometa

- Na obravnavanem območju ni predvidenih površin za mirujoč promet oz. parkiranje.
- Vsi predvideni stanovanjski objekti imajo predvidena parkirišča na zasebnih dvoriščih.
- Dvorišča so zasnova tako, da omogočajo manipulacijo oziroma obračanje vozil.

4.7. Površine za pešce in kolesarje

- Na obravnavanem območju niso predvidene dodatne površine za pešce in kolesarje, le ti se vodijo po cestišču.
- Južna regionalna cesta nima površin za pešce in kolesarje. Kolesarji se vodijo po cestišču.

Pri načrtovanju so bile upoštevane smernice za načrtovanjem tako da:

- bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo;
- bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
- bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,
- s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oz. moteno redno vzdrževanje državne ceste.

5. Zemeljska dela

Niveleta predvidene ceste bo prilagojena na obstoječi teren ter niveleto regionalne ceste, tako da ne bo nadvišanja obstoječega terena. Lega ceste v naravi skupaj z niveleto ne bo imela vpliva na poplavno sliko. Upoštevano je bilo, da se teren na in okoli območja obravnave ne nasipava oz. spreminja.

Na celotnem posegu predvidenih utrjenih površin je potrebno odstraniti obstoječ humus v debelini 20 cm. Izkop bo izveden do globine -0,50 m pod predvideno niveleto zunanjih površin. Po izvedenem izkopu je potrebno planum spodnjega ustroja dobro uvaljati in splanirati na točnost ±3cm.

Planum spodnjega ustroja bo imel prečni sklon min. 3,00% proti plitvi rigoli.

6. Zgornji ustroj

Povozne površine bodo izvedene iz dvoslojne asfaltne površine, ki bo urejena na tamponskem sloju I. kvalitete TD 32. Na sloj nasutja kvalitetnega kamnolomskega materiala – tampon II, ki bo minimalne debeline 30 cm bo vgrajen tamponski sloj I. kvalitete v debelini 20 cm. Tampon bo uvaljan na točnost ± 1 cm in zaklinjen s finim peskom.

Predviden ustroj utrjenih površine:

- 3 cm sloj asfaltbetona AC 8 surf PmB 45/80-65, A2;
- 6 cm sloj bitugramoza AC22 base B50/70, A2;;
- 20 cm tampon I. kvalitete TD 32;
- 30 cm zmrzlinsko odporen kvalitevni kamniti material 0-63 mm;
- Geotekstil – filc (200g/m2).

7. Kanalizacija

Predvidena gradnja posega v varovalni pas javne gospodarske infrastrukture. Pred pričetkom del je potrebno na obravnavanem območju zakoličiti vse obstoječe komunalne vode.

7.1. Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na območju OPPN

- Vsi objekti znotraj območja lokacijske preveritve bodo priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje in sicer: kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje;
- Praviloma morajo vsi novi sekundarni in vodi potekati po prometnih površinah oz. površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
- Pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo na kraju samem;
- Trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur;
- Dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše in racionalnejše izrabe prostora;
- Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljalcev infrastrukturnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih rešitev za to območje;
- Obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov;
- Za zmanjševanje odtoka padavinskih voda, je potrebno za odpadne padavinske vode s streh in utrjenih površin predvideti ponikanje, zadrževalne bazene in podobne rešitve.
-

Meteorna in druga odpadna voda s parcel, objektov, zunanjih ureditev in cestnih priključkov ne sme pritekati na državno cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje državne ceste in njenega cestnega telesa, zato je treba na območju urediti odvodnjavanje po predpisih. Ureditev odvodnjavanja ne sme povzročiti spremembe /poslabšanja obstoječega odvodnjavanja državne ceste.
Pri novogradnji ali prenovi objektov v varovalnem pasu državne ceste, Direkcija RS za infrastrukturo ne prevzema nobene finančne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa, izvajanja del rednega in investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij ali drugih del v zvezo z izboljšanjem stanja državne ceste in podobno.

7.2. Kanalizacijsko omrežje

Območje LP se nahaja na območju aglomeracije 7790, kjer je potrebno komunalne odpadne vode iz objektov obvezno odvajati v javno kanalizacijo v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – Ur. l. RS št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21.

Predvidi se ločen sistem odvajanja kanalizacijskih vodov (meteorna in fekalna kanalizacija).

Fekalna kanalizacija
Predvidi se izgradnja nove javne fekalne kanalizacije z zasebnimi kanalizacijskimi hišnimi priključki. Priključitev na obstoječ javni kanal v upravljanju JKP Mozirje d.o.o., se izvede preko obstoječega revizijskega jaška, ki je globine 3,00m (globina je bila izmerjena dne 9.6.2025 na terenu). Predvidena je priključitev na fekalni jašek na jugozahodnem delu izven območja, kateri je priključen na čistilno napravo 73 Mozirje.

Najmanjša globina hišnega priključka je lahko 1,00 m pod nivojem terena, najmanjši profil kanalizacijske cevi DN 160, s priporočljivim padcem 1,00 – 3,00%. Revizijski hišni jaški bodo dimenzije DN 600, ostali v javni površini pa DN 800.
Kanalizacijski sistem se izvede vodotesno, priključek na javno kanalizacijo se izvede v skladu z navodili in zahtevami upravljalca kanalizacije.

Fekalna kanalizacija se predvidi iz PVC cevi DN160 (hišni priključki) in DN200 (glavna veja fekalne kanalizacije), z revizijskimi PE/PP jaški DN600 mm (hišni priključki) in DN800 mm.

Meteorna kanalizacija
Za odvajanje padavinske vode iz utrjenih površin se predvidi izgradnja nove meteorne kanalizacije iz PVC cevi SN8. Meteorna kanalizacija se predvidi samo za del ceste, ki poteka v smeri zahod – vzhod. Predvidita se dva požiralnika s povoznimi rešetkami LTŽ D400.

Za odvodnjavanje meteornih odpadnih voda iz streh objektov in povoznih ter pohodnih površin se predvidi ponikanje na zelenih površinah stanovanjskih objektov (ni predmet projekta). Glede na izdelan Geotehnični elaborat, BS geostat d.o.o., junij 2024, je na obravnavanem območju možno ponikanje meteornih voda z uporabo plitvih infiltracijskih ponikovalnic. Morebitni višek meteorne vode se lahko površinsko razliva. Koeficient prepustnosti zemljin na obravnavnem območju znaša k=5 x 10-4 m/s.

Dimenzioniranje ponikovalnih polj:
Glede na izdelano geološko poročilo (priloženo k projektni dokumentaciji) je bil podan koeficient prepustnosti za obravnavano območje – k=5 x 10-4 m/s.

Za izračun dimenzij ponikovalnih polj smo upoštevali 15 minutni naliv za 10 letno povratno dobo za merilno postajo v Solčavi (200 l/sha), katera predstavlja najbližjo točko obravnavanem območju.

Podatki prispevnih površin za obstoječe stanje:
Q = F x q x f
F=m^2
q=200 l/sha
f= CN

Zelene površine	F =	98,00 m^2	CN	0,30	0,59 l/s
SKUPAJ:	**F =**	**98,00 m^2**			

Podatki prispevnih površin za predvideno stanje:
Q = F x q x f
F=m^2
q=200 l/sha
f= CN

Asfaltne in betonske površine površin	F =	98,00 m^2	CN	0,95	1,86 l/s
SKUPAJ:	**F =**	**98,00 m^2**			

Za novogradnjo se predvidi sistem ponikovalnih polj (ekvivalent kasetnemu sistemu Stormbox II), in sicer se predvidi ponikovalno polje dimenzij 1,20 x 3,60 x 0,60 m. Pri izračunu volumna ponikovalnega polja je bilo upoštevanje ponikanje samo preko stranic.

Predlagan izracun kiwa

	ISSO 70-1	DWA-A138	
Projektna širina		2 drenažne kasete	1.2 m
Projektna višina		1 drenažna kaseta	0.6 m
Projektna dolžina		3 drenažne kasete	3.6 m
Volumen projekta		2.59 m³	
Net volumen projekta		2.50 m³	
Celotne prispevne površine		15.5 m²	
Cas izpraznitve		0.5 ure	
Stormbox II - Število drenažnih kaset		6	
Stormbox II - Število dnes		6	
Stormbox II - Število stranic		16	
Q (z 15 min. padavinami in 2 letno povratno dobo)		1.2 l/s	
Q (z 15 min. padavinami in 5 letno povratno dobo)		1.5 l/s	

Postavitev ponikovalnih polj je predvidena 1,00 m pod koto terena.

Predvidi se meteorna kanalizacija iz PVC cevi, SN8, premera do DN 200.

7.3. Vodovod

Predvidena novogradnja objektov se ne nahaja v varovalnega pasu javnega vodovoda.
Na južnem delu obravnavanem območja novogradnje stanovanjskih objektov poteka obstoječe vodovodno omrežje iz AC DN80 v upravljanju javnega podjetja Komunala Mozirje d.o.o.. Obstoječi vodovod se bo v območju nove dostopne ceste zamenjal z novimi cevmi iz ductila. Na območju zamenjave bo prav tako izveden še nadzemni hidrant.
Za potrebe oskrbe s pitno vodo za nove objekte bo potrebno nov vodovodni vod, ki se bo na območju predvidene ceste priključeval na obstoječ javni vodovod. Predvidi se sekundarno vodovodno omrežje z odcepi za hišne priključke. Ker se obstoječi vodovod nahaja izven območja predvidene gradnje stanovanjskih objektov, njegova prestavitev ni predvidena.
Vodomer za posamezni objekt se vgradi zunaj posameznega objekta oz. enote hiše v tipski toplotno izoliran vodomerni jašek. Mesto vodomera mora biti vedno dostopno, osvetljeno ter čisto. Uporabnik je dolžan upravljalcu zagotoviti in omogočiti dostop do vodomera. Montažo in demontažo vodomera ter kontrolo opravlja izključno upravljalec.
Minimalni odmik novih objektov od predvidenega sekundarnega vodovoda znaša minimalno 3,00 m.
Vodovod in priključki na javno omrežje se morajo izvesti v skladu z navodili in zahtevami upravljalca vodovoda. Za izvedbo instalacijskih del na vodovodu je pooblaščen samo izvajalec javne službe JP Komunala Mozirje d.o.o..

Za predvidene objekte se izvede priključna cev PEHD DN63 na prej pripravljen o podlago, hišni priključki bodo izvedeni s cevmi PEHD DN32. Predviden vodovod naj bo na minimalni globini 1,20m od temena cevi in s padcem proti priključku. Na predvidenih novih parcelah se hišni priključek zaključi v tipskem vodomernem jašku.

7.4. Javna razsvetljava

Javna razsvetljava se izvede ob predvideni dostopni cesti. Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne sijalke.

7.5. Elektrika

Elektrika se je predvidena v dostopni cesti.

Detajlni opis elektroinštalacij in električne opreme se nahaja v PZI načrtu s področja elektreotehnike, št. projekta 145/25, projektant Elektro Celje d.d., junij 2025.

7.6. Telekomunikacije

Na južnem delu LP se nahajajo obstoječe telekomunikacijske trase v upravljanju Telekoma Slovenije, d.d..
Za obravnavano območje se predvidi izgradnja komunikacijskega omrežja za upravljalca Telekom Slovenija, d.d. s priključitvijo na obstoječe omrežje v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d.. Predvidi se izgradnja kabelske kanalizacije s PVC cevmi 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški oz. stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm. Za novo telekomunikacijsko omrežje se predvidi priključitev na obstoječe omrežje na južnem delu območja LP v območju državne ceste preko novega revizijskega jaška.
Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike telekomunikacijskega omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d..

7.7. Komunalni odpadki

Za vsak stanovanjski objekt se zagotovi zasebno zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in prevzemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Prevzemno mesto je lahko hkrati tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Predvidijo se zasebna zbirna mesta na zasebnih parcelah stanovanjskih objektov, kjer bodo lastniki sami na dan odvoza odpadkov pripeljali zabojnike do roba občinske ceste, kjer bodo zabojnike lahko prevzelo oz. izpraznilo smetarsko vozilo. Smetarsko vozilo bo tako dostopalo samo po občinskih oz. javnih površinah, brez dostopa po zasebnih zemljiščih.

Sestavila:
Milan ŠETINA, dipl.inž.grad.
Klementina KNEZ, mag.inž.grad.

Celje, november 2025

RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
3000 CELJE, Ulica XIV. Divizije 14
Telefon: 03/426-18-10, fax: 03/426-18-15
E-mail : rc plan m@rc-plan-m.si

PROJEKTANTSKI POPISI DEL S PREDIZMERAMI

© NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽENVANJE NI DOVOLJENO!

R E K A P I T U L A C I J A - ZUNANJA UREDITEV

A) PREDDELA	0.00 €
B) ZEMELJSKA DELA	0.00 €
C) ZGORNJI UTROJ	0.00 €
D) KANALIZACIJA, ODVODNJAVANJE - METEORNI KANAL	0.00 €
E) PONIKOVALNO POLJE	0.00 €
F) FEKALNI KANAL	0.00 €
G) VODOVOD	0.00 €
H) TELEKOMUNIKACIJE - TELEKOM(gradbena dela)	0.00 €
I) ELEKTRIKA NN (gradbena dela)	0.00 €
J) ELEKTRIKA JR (gradbeni del)	0.00 €
K) OSTALA OPREMA	0.00 €
SKUPAJ	0.00 €
NEPREDVIDENA DELA 5%	0.00 €
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI	0.00 €
DDV 22,00%	0.00 €
SKUPAJ z DDV	0.00 €

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

A) PREDDELA

1) Zakoličba točk zunanje ureditve

78.00	kom	0.00 €	0.00 €

2) Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljavca

10.00	ur	0.00 €	0.00 €

3) Postavitev in zavarovanje prečnih profilov z oznako višin

6.00	kom	0.00 €	0.00 €

4) Obojestransko zavarovanje zakoličene osi

99.00	m	0.00 €	0.00 €

5) Elaborat zapisnika o zakoličenju

1.00	kom	0.00 €	0.00 €

6) Dobava in postavitev začasne gradbiščne ograje

665.00	m	0.00 €	0.00 €

7) Zarez obstoječega asfalta v debelini do 10 cm

30.00	m	0.00 €	0.00 €

8) Rušenje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo na razdalji do 10 km

3.00	m2	0.00 €	0.00 €

OPOMBA: Koordinatorja varstva pri delu priskrbi investitor

SKUPAJ	**0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

B) ZEMELJSKA DELA

1) Izkop humusa v debelini do 20 cm z odlaganjem na deponijo gradbišča, kasneje se v celoti ponovno uporabi, upoštevan tudi izkop humusa za komunalne vode (780 m2)

156.00 m3 0.00 € 0.00 €

2) Strojno - ročni izkop materiala III. -IV. ktg. z nalaganjem in odrivom materiala na rob gradbišča

221.00 m3 0.00 € 0.00 €

3) Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti 3 cm

665.00 m2 0.00 € 0.00 €

4) Dobava in izdelava nasipa iz naravno pridobljene zemljine, vgrajevanje v slojih po 30 cm, uporabljen prej izkopan material

5.00 m3 0.00 € 0.00 €

5) Dobava in polaganje politlaka 200 g/m2 (filc)

665.00 m2 0.00 € 0.00 €

6) Humusiranje v debelini min. 15 cm in posejanje s travnim semenom - 'zatravitev uporabi se prej izkopan humus

70.00 m2 0.00 € 0.00 €

7) Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala na deponijo na razdalji do 10 km

363.00 m3 0.00 € 0.00 €

8) Kompletna izdelava plitve rigole-drenažne (EN 13476-3), zapoljnjene s filterskim materialom od 16-32 mm, z drenažno cevjo MIDREN DN 110 mm vgrajena na betonsko podlago iz betona C16/20

127.00 m 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ **0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

C) ZGORNJI USTROJ

1) Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala I. kvalitate (TD32) v debelini 20 cm

139.00	m3	0.00 €	0.00 €

2) Dobava in vgrajevanje kvalitetnega kamnolomskega materiala granulacije 0-63 mm v debelini minimalno 30 cm, s sprotnim komprimiranjem v slojih po 20 cm

209.00	m3	0.00 €	0.00 €

3) Fino planiranje in zaklinjanje tamponskega materiala s finim peskom v deb. 3 cm na točnost +- 1 cm

663.00	m2	0.00 €	0.00 €

4) Dobava in polaganje predfabriciranih ravnih betonskih robnikov 8/20/100 cm, v betonski temelj C16/20

58.00	m	0.00 €	0.00 €

5) Bitumenski premaz stikov asfalta

30.00	m	0.00 €	0.00 €

6) Dobava in vgrajevanje sloja bitugramoza, AC 22 base B50/70, A2, v debelini 6 cm

614.00	m2	0.00 €	0.00 €

7) Dobava in vgrajevanje sloja asfaltbetona, AC 8 surf PmB 45/80-65 A2, v debelini 3 cm

614.00	m2	0.00 €	0.00 €

8) Dobava in vgrajevanje kvalitetnega materiala za posip bankin v debelini do 9 cm, širini 25 cm, vključno z utrjevanjem

5.00	m3	0.00 €	0.00 €

SKUPAJ **0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

D) KANALIZACIJA - METEORNI KANAL

OPOMBA:
V postavkah je upoštevan izkop od višine humusa. Ponovno humusiranje in zasip sta že upoštevani v postavki zemeljskih del

1) Zakoličba osi meteornega kanala

30.00	m	0.00 €	0.00 €

2) Postavitev prečnih profilov z označbo višin na mestih predvidenih jaškov in požiralnikov

3.00	kom	0.00 €	0.00 €

3) Strojno-ročni (80%-20%) zemlje III. kategorije, izkop jarka za kanalizacijo, globine od 0.80 - 1.30 m širine 0.60-0,80 m, upoštevan izkop do spodnjega roba zgornjega ustroja, vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km. Upoštevan tudi izkop za predvidene jaške.

12.00	m3	0.00 €	0.00 €

4) Planiranje dna jarka meteorne kanalizacije širine 0,80 m, vključno z jarkom za jaške

24.00	m2	0.00 €	0.00 €

5) Dobava in polaganje PP cevi, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C 16/20, fi 160 mm, SN 8, polnoobbetonirane cevi

15.00	m	0.00 €	0.00 €

6) Dobava in polaganje PP cevi, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C 16/20, fi 200 mm, SN 8, polnoobbetonirane cevi

15.00	m	0.00 €	0.00 €

7) Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PP/PE cevi, krožnega prereza fi80 cm z LTŽ pokrovom, D400, višine do 1.00m. Pokrov jaška prezračevalni, z gumi tesnenjem, vgrajenim zaklepom in protihrupnimi vložki.

1.00	kom	0.00 €	0.00 €

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

8) Komplet dobava, izdelava in montaža požiralnika iz PE cevi DN 40
z LTŽ dežno povozno rešetko D400, iztok je na -0.80 m, dno na -1.30 m
Požiralnik se vgradi na tamponsko posteljico in podložni beton

2.00 kom 0.00 € 0.00 €

9) Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20 v debelini 10 cm za predvidene meteorne jaške, peskolove vključno z dobavo, montažo in demontažo enostranskega vertikalnega opaža višine 10 cm

1.00 m3 0.00 € 0.00 €

10) Dobava in vgradnja tamponske posteljice debeline 20 cm iz tamponskega materiala I. kvalitete (TD32) za predvidene meteorne jaške, peskolove

1.00 m3 0.00 € 0.00 €

11) Kompletna izdelava priključkov, vključno s tesnenjem (gumi tesnilo) in navrtavo

5.00 kom 0.00 € 0.00 €

12) Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm z kvalitetnim kamnolomskim materialom, granulacije 0-64, komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan nasip do -0.50 m od kote terena na območju utrjenih površin

2.00 m3 0.00 € 0.00 €

13) Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala na deponijo na razdalji do 10 km

13.00 m2 0.00 € 0.00 €

14) Tlačna preizkušnja kanala z zrakom - L postopek in pregled s kamero (geodetski posnetek kanala z izrisom)

30.00 m 0.00 € 0.00 €

15) Zapisnik o tesnosti kanalov po SIST EN 1610

1.00 kom 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ **0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

E) PONIKOVALNO POLJE kot npr. Pipelife Stormbox

OPOMBA:
V postavkah je upoštevan izkop od sodnjega roba zgornjega ustroja. Ponovno humusiranje je upoštevano v postavki zemeljskih del

1) Zakoličba ponikovalnih polj

1.00 kom 0.00 € 0.00 €

2) Postavitev prečnih profilov z označbo višin na mestih predvidene ponikovalnice

2.00 kom 0.00 € 0.00 €

3) Strojno ročni izkop materiala III. in IV. ktg, globina jarka do 2.80 m, z nalaganjem in odvozom materiala na deponijo do 10 km

12.00 m3 0.00 € 0.00 €

4) Ročno planiranje dna gradbene jame

8.00 m2 0.00 € 0.00 €

5) Dobava in vgrajevanje tamponske posteljice (0-32 mm) v debelini 20 cm, brez kalcijevega karbonata (pod ponikovalnico)

2.50 m3 0.00 € 0.00 €

6) Dobava in vgradnja ponikovalnice iz drenažnih kaset (1,20 x 0,60 x 0,60 m), dimenzija ponikovalnice 1.2 x 3.6 x 0.6 m, vključno s sestavljanjem drenažnih kaset (6 kom)

6.00 kom 0.00 € 0.00 €

7) Dobava in polaganje politlaka 200 g/m2, "filc"

15.00 m2 0.00 € 0.00 €

8) Dobava in zasip ponikovalnice s filterskim materialom frakcij 16-32 mm v debelini 0,30 m

4.00 m3 0.00 € 0.00 €

9) Zasip jarka po položitvi cevi z kvalitetnim kamnolomskim materialom 0 -64 v slojih do 30cm, komprimiranje do predpisane zbitosti, upoštevan nasip do zasipa s predvidenim humosom (-15 cm)

3.00 m3 0.00 € 0.00 €

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ
10)	Nalaganje in odvoz odvečno izkopanega materiala na razdaljo do 10 km				
		9.00	m3	0.00 €	0.00 €
			SKUPAJ		**0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

F) FEKALNI KANAL

OPOMBA:
V postavkah je upoštevan izkop od višine humusa. Ponovno humusiranje in zasip sta že upoštevani v postavki zemeljskih del

1) Zakoličba osi fekalnega kanala

173.00	m	0.00 €	0.00 €

2) Postavitev prečnih profilov z označbo višin na mestih predvidenih jaškov

10.00	kom	0.00 €	0.00 €

3) Strojno-ročni (80%-20%) zemlje III. kategorije, izkop jarka za kanalizacijo, globine od 0.70 - 2.20 m širine 0.60-0,80 m, upoštevan izkop do spodnjega roba zgornjega ustroja, vključno z nalaganjem in odvozom na deponijo do 10 km. Upoštevan tudi izkop za predvidene jaške.

115.00	m3	0.00 €	0.00 €

4) Izvedba začasnega varovanja gradbene jame, na območju med jaškoma FRJ10 in obstoječim jaškom, na razdalji L=26.3 , globine od 0 do 2.20 m razpiranje s pomočjo prečnih in vzdolžnih opor, všteta so vsa dela za izvedbo varovanja gradbene jame kanalizacije, obvezen pregled geologa - geomehanika

58.00	m2	0.00 €	0.00 €

5) Planiranje dna jarka širine 0,80 m, vključno z jarkom za jaške

138.00	m2	0.00 €	0.00 €

6) Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C 16/20, fi 160 mm, SN 8, polnoobetonirane cevi

173.00	m	0.00 €	0.00 €

7) Dobava in polaganje cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona C 16/20, fi 200 mm, SN 8, polnoobetonirane cevi

173.00	m	0.00 €	0.00 €

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

8) Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PP/PE cevi, krožnega prereza fi60 cm
LTŽ pokrovom D400, višine do 1.00 m.
Pokrovi jaška prezračevalni, z gumi tesnenjem, vgrajenim zaklepom
in protihrupnimi vložki. Vključno s podložnim betonom in tamponsko posteljico.

2.00 kom 0.00 € 0.00 €

9) Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PP/PE cevi, krožnega prereza fi80 cm
LTŽ pokrovom D400, višine od 1.00 do 2.00m.
Pokrovi jaška prezračevalni, z gumi tesnenjem, vgrajenim zaklepom
in protihrupnimi vložki. Vključno s podložnim betonom in tamponsko posteljico.

7.00 kom 0.00 € 0.00 €

10) Kompletna izdelava revizijskega jaška iz PP/PE cevi, krožnega prereza fi60 cm
LTŽ pokrovom D400, višine 0.75 m (FRJ8).
Pokrovi jaška vodotesni, prezračevalni, z gumi tesnenjem, vgrajenim zaklepom
in protihrupnimi vložki. Vključno s podložnim betonom in tamponsko posteljico.

1.00 kom 0.00 € 0.00 €

11) Kompletna izdelava priključkov, vključno z tesnenjem (gumi tesnilo) in navrtavo

20.00 kom 0.00 € 0.00 €

12) Zasip jarka po položitvi cevi in vgradnji jaškov v slojih do 30 cm s kvalitetnim kamnolomskim materialom, granulacije 0-64, komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan nasip do -50 cm pod koto terena (spodnji rob zgornjega ustroja)

63.00 m3 0.00 € 0.00 €

13) Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala na deponijo na razdalji do 10 km

62.00 m2 0.00 € 0.00 €

14) Tlačna preizkušnja kanala z zrakom - L postopek in pregled s kamero (geodetski posnetek kanala z izrisom)

173.00 m 0.00 € 0.00 €

15) Zapisnik o tesnosti kanalov po SIST EN 1610

1.00 kom 0.00 € 0.00 €

SKUPAJ **0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

G) VODOVOD

Opomba:
V postavkah je upoštevan izkop od višine humusa. Ponovno humusiranje in zasip sta že upoštevani v postavki zemeljskih del

1) Zakoličba osi vodovoda

106.00	m	0.00 €	0.00 €

2) Postavitev horizontalnih prečnih profilov na horiz. Lomih

2.00	kom	0.00 €	0.00 €

3) Strojni-ročni (80-20%) izkop -III. Kategorija materiala, širine 0.80 m, globine do 1,50 m
Upoštevan je izkop jarka od kote spodnjega roba zgornjega ustroja,
z nalaganjem in odvozom na deponijo gradbišča
Vključno z izkopi za vodomerne jaške

83.00	m3	0.00 €	0.00 €

4) Planiranje dna jarka

85.00	m2	0.00 €	0.00 €

5) Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm in
obsip cevi 15 cm nad temenom

22.00	m3	0.00 €	0.00 €

6) Dobava in montaža cevi PEHD DN 32 mm na pripravljeno peščeno podlago,
3 x HIŠNI PRIKLJUČKI

33.50	m	0.00 €	0.00 €

7) Dobava in montaža cevi PE-HD DN 63 mm na prej pripravljeno podlago

64.00	m	0.00 €	0.00 €

8) Kompletrna dobava in vgradnja fazonskih kosov:

a) Navrtalni zasun za DL, DN80/PE63, z vgradno teleskopsko garnituro in okroglo cestno kapo in betonskim blokom

1.00	kom	0.00 €	0.00 €

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ
	b) Navrtalni zasun PE, PVC z vgradno teleskopsko garnituro in okroglo cestno kapo in betonskim blokom	2.00	kom	0.00 €	0.00 €
	c) Univerzalna enojna spojka DN80/DN80	2.00	kom	0.00 €	0.00 €
	d) MMA kos DN80/DN80	1	kom	0.00 €	0.00 €
	e) EV zasun DN80	1	kom	0.00 €	0.00 €
	f) FF kos DN80, L= 3 m	1	kom	0.00 €	0.00 €
	g) N kos DN80	1	kom	0.00 €	0.00 €
	h) Nadzemni hidrant	1	kom	0.00 €	0.00 €
	9) Dobava in montaža ductil cevi DN 80 mm na prej pripravljeno podlago	10.00	m	0.00 €	0.00 €
	10) Dobava in vgradnja hišnega tipskega termo vodomernega jaška višine 100 cm, dolžine 65 cm ter širine 45 cm, material ohišja PE - UV stabiliziran z LTŽ povozno rešetko in vso potrebno inštalacijo	3.00	kom	0.00 €	0.00 €
	11) Dobava in polaganje opozorilnega traku "vodovod", 30 cm nad temenom predvidene cevi	106.00	m	0.00 €	0.00 €
	12) Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm s kvalitetnim kamnolomskim materialom, granulacije 0-64, komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan nasip do -50 cm pod koto terena (spodnji rob zgornjega ustroja)	28.00	m3	0.00 €	0.00 €
	13) Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala na deponijo na razdalji do 10 km	55.00	m2	0.00 €	0.00 €
	14) Tlačni preizkus in dezinfekcija vodovoda po SIST EN 805-2000	106.00	m	0.00 €	0.00 €
			SKUPAJ		**0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

H) TELEKOMUNIKACIJE - TELEKOM SLOVENIJE (gradbena dela)

OPOMBA: V popisu so upoštevane postavke za gradbeni del predvidneih razvodov za telekomunikacije. Oprema, cevi, jaški itd. so upoštevani v popisu tlekomunikacij Ponovno humusiranje je zajeto v postavki zemeljska dela.

1) Zakoličba trase telekomunikacij

120.00 m 0.00 € 0.00 €

2) Strojni-ročni (80-20%) izkop materiala III. ktg. širine 0.60 m, globine do 0.80 m
Upoštevan je izkop jarka od kote spodnjega roba zgornjega ustroja, z nalaganjem in odvozom na deponijo gradbišča, vključno z izkopom za predvidene jaške

22.00 m3 0.00 € 0.00 €

3) Planiranje dna jarka

72.00 m2 0.00 € 0.00 €

4) Kompletna dobava in vgradnja PEHD cevi FI 50
glavna veja - dvojna cev, priključki - enojna cev

120.00 m 0.00 € 0.00 €

5) Kompletna izdelava revizijskega jaška iz AB cevi, krožnega prereza fi 80 cm, z LTŽ pokrovom fi 60 cm, D400

7.00 kom 0.00 € 0.00 €

6) Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm in obsip cevi 15 cm nad temenom , C10/16, polnoobetoniranje cevi pod povoznimi/ pohodnimi površinami

18.00 m3 0.00 € 0.00 €

7) Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm s kvalitetnim kamnolomskim materialom, granulacije 0-64, komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan nasip do -50 cm pod koto terena

4.00 m3 0.00 € 0.00 €

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ
8)	Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala na deponijo na razdalji do 10 km	18.00	m3	0.00 €	0.00 €
			SKUPAJ		**0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

I) ELEKTRIKA - NN (gradbena dela)

OPOMBA: V popisu so upoštevane postavke za gradbeni del predvidneih razvodov za NN električno napeljavo. Oprema, cevi, jaški itd. so upoštevani v popisu elektrotehnike. Ponovno humusiranje je zajeto v postavki zemeljska dela.

1)	Zakoličba trase predvidenih elektro instalacijskih cevi	118.00	m	0.00 €	0.00 €
2)	Strojni-ročni (80-20%) izkop materiala III. ktg. širine 0.80 m, globine do 1,00 m Upoštevan je izkop jarka od kote spodnjega roba zgornjega ustroja, z nalaganjem in odvozom na deponijo gradbišča	50.00	m3	0.00 €	0.00 €
3)	Planiranje dna jarka	95.00	m2	0.00 €	0.00 €
4)	Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm in obsip cevi 15 cm nad temenom, C10/16, polnoobetoniranje cevi pod povoznimi/ pohodnimi površinami	24.00	m3	0.00 €	0.00 €
5)	Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm s kvalitetnim kamnolomskim materialom, granulacije 0-64, komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan nasip do -35 cm pod koto terena	26.00	m3	0.00 €	0.00 €
6)	Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala na deponijo na razdalji do 10 km	24.00	m3	0.00 €	0.00 €
			SKUPAJ		**0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

J) ELEKTRIKA - JR (gradbena dela)

OPOMBA: V popisu so upoštevane postavke za gradbeni del predvidneih razvodov za javno razsvetljavo. Oprema, cevi, jaški, luči itd. so upoštevani v popisu elektrotehnike. Ponovno humusiranje je zajeto v postavki zemeljska dela.

1) Zakoličba trase predvidenih razvodov JR

81.00	m	0.00 €	0.00 €

2) Strojni-ročni (80-20%) izkop materiala III. ktg. širine 0.80 m, globine do 1,00 m
Upoštevan je izkop jarka od kote spodnjega roba zgornjega ustroja,
z nalaganjem in odvozom na deponijo gradbišča

33.00	m3	0.00 €	0.00 €

3) Planiranje dna jarka

65.00	m2	0.00 €	0.00 €

4) Dobava in izdelava peščene izravnalne podlage v debelini 10 cm in
obsip cevi 15 cm nad temenom, C10/16, polnoobetoniranje cevi pod
povoznimi/ pohodnimi površinami

13.00	m3	0.00 €	0.00 €

5) Zasip jarka po položitvi cevi v slojih do 30 cm s kvalitetnim kamnolomskim
materialom, granulacije 0-64, komprimiranje do predpisane zbitosti - upoštevan nasip do
-35 cm pod koto terena

20.00	m3	0.00 €	0.00 €

6) Nakladanje, odvoz in razkladanje odvečnega izkopanega
materiala na deponijo na razdalji do 10 km

13.00	m3	0.00 €	0.00 €

SKUPAJ **0.00 €**

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

K) OSTALA DELA

1) Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, snovi 250 qm, širine črte 10 cm - talna robna črta

89.00	m	0.00 €	0.00 €

2) Izdelava tankoslojne označbe, bela barva, piktogram (stop črta)

4.50	m2	0.00 €	0.00 €

3) Dobava in postavitev prometnega znaka, vključno s temeljenjem in vijačenjem: 2102 (Stop znak)

1.00	kom	0.00 €	0.00 €

4) Dobava in postavitev potrebne začasne prometne signalizacije - DELNA ZAPORA CESTE, z ustreznim prometnim režimom, skladno z veljavno zakonodajo (za potrebe izgradnje fekalnega kanala in priključitvijo na obstoječ kanal)

1.00	kom	0.00 €	0.00 €

5) Obračun ur za razna manjša dela in vzpostavitev obstoječega stanja in ostala razna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih urah

1.00	ur KV	0.00 €	0.00 €
1.00	ur PK	0.00 €	0.00 €
1.00	ur NK	0.00 €	0.00 €

6) Projektantski nadzor med gradnjo, naročnik investitor

20.00	ura	0.00 €	0.00 €

7) Geomehanski nadzor med gradnjo, naročnik investitor

6.00	ura	0.00 €	0.00 €

8) Geodetski posnetek izvedenega stanja s certifikatom z vključenimi vsemi posnetki komunalnih vodov

1.00	kom	0.00 €	0.00 €

Št.	Opis postavke	KOLIČINA	EM	Cena/enoto	SKUPAJ

9) Izdelava PID projekta v 4 izvodih + 1 x CD, po ponudbi projektanta,
PID projekt se izvede na podlagi geodetskega posnetka


1.00	kom	0.00 €	0.00 €

SKUPAJ **0.00 €**

RC PLAN M, podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
3000 CELJE, Ulica XIV. Divizije 14
Telefon: 03/426-18-10, fax: 03/426-18-15
E-mail : rc plan m@rc-plan-m.si

TEHNIČNI PRIKAZI

© NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽENVANJE NI DOVOLJENO!



LEGENDA:

Območje LP

Št. sprem.:	Opis spremembe:		Datum:	Podpis:

Projektivno podjetje: IZS 1338

RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
3332 Rečica ob Savinji

Vsebina risbe:
PREGLEDNA SITUACIJA

Objekt, lokacija:
KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA

Merilo: 1:250 Dat.: oktober 2025

	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	dr.Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod.	PPN-2185	oktober 2025	
Pooblaščeni inženir:	Milan ŠETINA, dipl.inž.grad.	IZS G-1291	oktober 2025	
Projektant:	Anja ČREP, mag.inž.grad.	IZS G-4788	oktober 2025	
Projektant:	Klementina KNEZ, mag.inž.grad.		oktober 2025	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka risbe:
004/25	004/25	PZI	NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt ceste in komunalne opreme -	1

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833
AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303
AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255



LEGENDA

- GRELNICA
- ELEKTRIČNA OMARICA
- KANALIZACIJSKI JAŠEK-OMREŽILO
- TELEFONSKI JAŠEK
- smrogal- jašek
- stanovanjska stavba
- KIOSELEC
- LOPA - GARAŽA - POMOŽNI OBJEKT
- TRAVA
- VRT
- MEJNIK-PLASTIČNI
- MEJNIK-NAVRTNI KAMEN
- STEBER-OGLATI

- PRIMERNI NIVO
- OBLAKTI
- KAMI JA SLEMENA
- PARCELNE MEJE
- MEJ.JAVNE POTI
- OBJEKT-NEMERILENO
- ZGRADBE
- G.Z. ELEKTRIKA
- G.Z. TELEKOMUNIKACIJE
- G.Z. KANALIZACIJA
- G.Z. VODOVOD
- KOPANJE
- OMEJČ.LIN. LOK. PREV.
- TLAKOVI
- 70 črna
- 71 črna
- KAMENSKA RAŠA -OBKLASTEV

Št. sprem.: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Projektivno podjetje: IZS 1338

RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vso opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
3332 Rečica ob Savinji

Vsebina risbe:
SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA


Objekt, lokacija:
KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA

Merilo: 1:250 Dat.: oktober 2025

	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	dr.Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod.	PPN-2185	oktober 2025	
Pooblaščeni inženir:	Milan ŠETINA, dipl.inž.grad.	IZS G-1291	oktober 2025	
Projektant:	Anja ČREP, mag.inž.grad.	IZS G-4788	oktober 2025	
Projektant:	Klementina KNEZ, mag.inž.grad.		oktober 2025	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka risbe:
004/25	004/25	PZI	NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt ceste in komunalne opreme -	2

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255



LEGENDA UREDITVE:

- Območje LP
- Gradbene parcele
- Predvidena občinska cesta
- Predvidena zelenica
- Predvideni objekti
- Predvidena streha objektov
- Predviden pomožni objekt
- Predvidene utrjene površine objektov
- 15 m varovalni pas državne ceste
- Predviden rob ceste
- Predvidena bankina
- Meja obdelave
- Predvidna zasebna zbirna mesta za odpadke

Št. sprem.: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Projektivno podjetje: IZS 1338

RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vso opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
3332 Rečica ob Savinji

Vsebina risbe:
SITUACIJA PROMETNE UREDITVE


Objekt, lokacija:
KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA

Merilo: 1:250 Dat.: oktober 2025

	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	dr.Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod.	PPN-2185	oktober 2025	
Pooblaščeni inženir:	Milan ŠETINA, dipl.inž.grad.	IZS G-1291	oktober 2025	
Projektant:	Anja ČREP, mag.inž.grad.	IZS G-4788	oktober 2025	
Projektant:	Klementina KNEZ, mag.inž.grad.		oktober 2025	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka risbe:
004/25	004/25	PZI	NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt ceste in komunalne opreme -	3

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255



T1	130677.552	493720.889	T41	130761.826	493727.297
T2	130677.854	493723.962	T42	130758.046	493727.642
T3	130678.691	493726.935	T43	130754.282	493728.134
T4	130680.454	493729.563	T44	130722.956	493732.844
T5	130683.194	493731.146	T45	130719.931	493733.295
T6	130684.599	493731.471	T46	130716.905	493733.736
T7	130686.043	493731.600	T47	130704.739	493735.489
T8	130692.596	493731.738	T48	130698.636	493736.115
T9	130694.736	493730.904	T49	130692.502	493736.237
T10	130695.659	493728.802	T50	130688.399	493736.151
T11	130695.669	493728.313	T51	130685.859	493736.316
T12	130700.660	493728.002	T52	130683.454	493736.915
T13	130701.671	493730.314	T53	130680.371	493739.045
T14	130704.097	493731.035	T54	130678.827	493742.468
T15	130698.372	493731.634	T55	130678.587	493745.342
T16	130716.263	493729.282	T56	130678.742	493748.222
T17	130719.276	493728.843			
T18	130722.287	493728.395	ZAKOLIČBA OSI IN PREČNIH PROFILOV		
T19	130751.496	493724.002	T57	130671.097	493733.536
T20	130753.729	493723.233	T58P	130677.500	493733.669
T21	130755.528	493721.730	T59	130692.549	493733.988
T22	130756.053	493720.801	T60P	130697.495	493733.923
T23	130756.220	493719.747	T61	130698.498	493733.869
T23a	130756.093	493713.888	T62	130704.418	493733.262
T23b	130756.963	493712.962	T63	130716.584	493731.509
T24a	130756.074	493712.989	T64P	130717.328	493731.401
T24b	130755.448	493711.579	T65	130719.603	493731.069
T24c	130754.004	493711.034	T66	130722.621	493730.619
T25	130753.980	493706.033	T67P	130737.107	493728.441
T26	130756.039	493705.125	T68	130753.948	493725.909
T27	130756.886	493702.991	T69P	130758.964	493725.284
T28	130756.723	493691.824	T70	130761.665	493725.053
T29	130760.222	493691.768	T71	130769.095	493724.520
T30	130760.409	493704.510	T72	130756.765	493699.504
T31	130761.015	493705.915	T73	130758.585	493699.477
T32	130762.409	493706.480	T74	130760.405	493699.450
T33	130763.511	493711.465			
T34	130761.473	493712.374			
T35	130760.625	493714.464			
T36	130760.663	493717.041			
T37	130762.444	493721.014			
T38	130766.558	493722.447			
T39	130775.065	493721.836			
T40	130775.387	493726.325			

Št. sprem.: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Projektivno podjetje: IZS 1338

RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
3332 Rečica ob Savinji

Vsebina risbe:
SITUACIJA ZAKOLIČBE


Objekt, lokacija:
KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA

Merilo: 1:250 Dat.: oktober 2025

	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	dr.Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod.	PPN-2185	oktober 2025	
Pooblaščeni inženir:	Milan ŠETINA, dipl.inž.grad.	IZS G-1291	oktober 2025	
Projektant:	Anja ČREP, mag.inž.grad.	IZS G-4788	oktober 2025	
Projektant:	Klementina KNEZ, mag.inž.grad.		oktober 2025	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka risbe:
004/25	004/25	PZI	NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt ceste in komunalne opreme -	4

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255



LEGENDA KOMUNALE:

- Obstoječe telekomunikacije
- Obstoječ vodovod
- Obstoječa elektrika
- Obstoječa fekalna kanalizacija
- Predviden vodovod
- VJ 0 Predviden vodomerni jašek
- Predvidena fekalna kanalizacija
- Predvidena meteorna kanalizacija
- Predvidena drenažna cev
- Predvidena interna meteorna kanalizacija
- Predvidene telekomunikacije
- Predvidena elektrika NN
- Predvidena elektrika SN
- Predvidena javna razsvetljava
- Predvidene luči javne razsvetljave
- PO Predvideno interno ponikovalno polje
- ZV Predviden interni zadrževalnik
- LO Predviden interni lovilec olj
- Predvidna zasebna zbirna mesta za odpadke
- Predvidena TP Nizka 20/0,4 kV
- predvidena SN kabelska spojka
- predvidena NN kabelska spojka
- PSRO PMO prostostoječa omarica (RO - razdelilna omarica, PMO - priključno merilna omarica) - OMARICE NISO RISANE V MERILU!
- EKJ1 predviden AB kabelski jašek dim (1,2×1,2×1,5) m

Št. sprem.: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Projektivno podjetje: IZS 1338
RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vso opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
3332 Rečica ob Savinji

Vsebina risbe:
SITUACIJA KOMUNALNIH NAPRAV IN NAPELJAV

Objekt, lokacija:
KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA

Merilo: 1:250 Dat.: oktober 2025

	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	dr.Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod.	PPN-2185	oktober 2025	
Pooblaščeni inženir:	Milan ŠETINA, dipl.inž.grad.	IZS G-1291	oktober 2025	
Projektant:	Anja ČREP, mag.inž.grad.	IZS G-4788	oktober 2025	
Projektant:	Klementina KNEZ, mag.inž.grad.		oktober 2025	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka risbe:
004/25	004/25	PZI	NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt ceste in komunalne opreme -	5

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255




TABELA JAŠKOV KANALIZACIJE

ŠT. JAŠKA	Kp (m)	Kv (m)	Ki(v)	Kd (m)	Tip pokrova	h jaška	Tip in fi jaška
FRJ1	360.745	/	359.745	359.745	D400	1.00	PE/PP DN60
FRJ2	360.685	359.685	359.685	359.685	D400	1.00	PE/PP DN80
		359.150 (FRJ2)					
FRJ3	360.150	359.250 (FRJ4)	359.150	359.150	D400	1.00	PE/PP DN80
FRJ4	360.270	/	359.270	359.270	D400	1.00	PE/PP DN60
FRJ5	359.970	358.940	358.940	358.940	D400	1.03	PE/PP DN80
FRJ6	359.730	359.030	359.030	359.030	D400	0.70	PE/PP DN80
FRJ7	360.200	/	359.200	359.200	D400	1.00	PE/PP DN60
FRJ8	359.400	358.650	358.650	358.650	D400	0.75	PE/PP DN80
FRJ9	359.650	358.350	358.350	358.350	D400	1.30	PE/PP DN80
FRJ10	360.170	358.170	358.170	358.170	D400	2.00	PE/PP DN80
Navezava na obstoječi jašek		357.910	/	357.180	obstoječ	obstoječa	obstoječi

ŠT. POŽIRALNIKA	Kp (m)	Kv (m)	Ki(v)	Kd (m)	Tip pokrova	h jaška	fi peskolova
Pož.1	360.340	/	359.540	359.040	D400	1.30	DN 40
Pož.2	360.025	359.225	359.225	358.725	D400	1.30	DN 40

ŠT. JAŠKA	Kp (m)	Kv (m)	Ki(v)	Kd (m)	Tip pokrova	h jaška	Tip in fi jaška
MRJ1	359.910	358.910	358.910	358.910	D400	1.00	PE/PP DN60

Št. sprem.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projektivno podjetje: IZS 1338

RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vso opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
3332 Rečica ob Savinji

Vsebina risbe:
SITUACIJA KANALIZACIJE


Objekt, lokacija:
KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA

Merilo: 1:250 Dat.: oktober 2025

	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	dr.Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod.	PPN-2185	oktober 2025	
Pooblaščeni inženir:	Milan ŠETINA, dipl.inž.grad.	IZS G-1291	oktober 2025	
Projektant:	Anja ČREP, mag.inž.grad.	IZS G-4788	oktober 2025	
Projektant:	Klementina KNEZ, mag.inž.grad.		oktober 2025	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka risbe:
004/25	004/25	PZI	NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt ceste in komunalne opreme -	6

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-510999833
AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303
AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255



Št. sprem.: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Projektivno podjetje: IZS I338

RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vso opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
3332 Rečica ob Savinji

Vsebina risbe:
SITUACIJA ODVODNJAVANJA


Objekt, lokacija:
KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA

Merilo: 1:250 Dat.: oktober 2025

	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	dr.Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod.	PPN-2185	oktober 2025	
Pooblaščeni inženir:	Milan ŠETINA, dipl.inž.grad.	IZS G-1291	oktober 2025	
Projektant:	Anja ČREP, mag.inž.grad.	IZS G-4788	oktober 2025	
Projektant:	Klementina KNEZ, mag.inž.grad.		oktober 2025	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka risbe:
004/25	004/25	PZI	NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt ceste in komunalne opreme -	7


AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255




PROFIL–2: OS_1

MERILO 1:250/100

| | | |


355.000
P1
0+6.40

| | | |



Št. sprem.: Opis spremembe: Datum: Podpis:

Projektivno podjetje: IZS 1338

RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Opomba glede varovanja podatkov:
Dajanje te dokumentacije naprej kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55
3332 Rečica ob Savinji

Objekt, lokacija:
KOMUNALNA OPREMA ZA NASELJE LP NIZKA

Vsebina risbe:
DETAJL PONNIKOVALNEGA POLJA

Merilo: 1:100/100 Dat.: oktober 2025

	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	dr.Mojca Furman Oman, univ.dipl.inž.geod	PPN-2185	oktober 2025	
Pooblaščeni inženir:	Milan ŠETINA, dipl.inž.grad.	IZS G-1291	oktober 2025	
Projektant:	Anja ČREP, mag.inž.grad.	IZS G-4788	oktober 2025	
Projektant:	Klementina KNEZ, mag.inž.grad.		oktober 2025	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka risbe:
004/25	004/25	PZI	NAČRT GRADBENIŠTVA - Načrt ceste in komunalne opreme -	10

AUTOCAD 2002 - Serial No: 700-51099833 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053303 AUTOCAD 2002 LT - Serial No: 700-51053255