

**NASLOVNA STRAN  
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE****INVESTITOR**

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe

OBČINA TIŠINA

naslov ali poslovni naslov družbe

Tišina 4, 9251 Tišina

**PODATKI O GRADNJI**

naziv gradnje

Telovadnica pri OŠ Tišina

*naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta*

VRSTE GRADNJE

☐

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

*označiti vse ustrezne vrste gradnje*☒

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

☒

REKONSTRUKCIJA

☐

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

☐

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

☐

LEGALIZACIJA

☐

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

**PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI**

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)

DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)

številka projekta

13/2025

datum izdelave

maj 2025, ČISTOPIS - julij 2025

datum spremembe

**PODATKI O PROJEKTANTU**

projektant (naziv družbe)

ARHEJA D.O.O.

naslov

Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

IGOR JURKOVNIK

podpis odgovorne osebe projektanta

  
ARHEJA d.o.o.**PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA**

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta

IGOR JURKOVNIK, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka

ZAPS 0277 PA PPN

projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)

ARHEJA D.O.O.

naslov

Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

**PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA**


VODJA PROJEKTIRANJA

IGOR JURKOVNIK, univ.dipl.inž.arh.

identifikacijska številka

ZAPS 0277 PA PPN

podpis vodje projektiranja

  
IGOR JURKOVNIKUNIV.DIPL.INŽ.ARH.  
PODBLAŠČENI ARHITEKT,  
PODBLAŠČENI PROSTORSKI  
NAČRTOVALEC

PA PPN ZAPS 0277

## PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI  
PRI PROJEKTIRANJU

| UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU                       |                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| POOBlašČeni arhitekti                                          |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | IGOR JURKOVNIK, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0277 PA PPN |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             | 1 Načrt s področja arhitekture                       |  |
| POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništva                  |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnike                |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| POOBlašČeni inženirji s področja strojništva                   |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| POOBlašČeni inženirji s področja tehnologije                   |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnosti              |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva   |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| POOBlašČeni inženirji s področja geodezije                     |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstva        |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| POOBlašČeni krajevski arhitekti                                |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| POOBlašČeni prostorski načrtovalci                             |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |
| Strokovnjaki drugih strok                                      |                                                      |  |
| ime in priimek, strokovna izobrazba                            |                                                      |  |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali                             |                                                      |  |

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.



PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| projektant (naziv družbe)   | ARHEJA D.O.O.               |
| naslov                      | Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana |
| odgovorna oseba projektanta | IGOR JURKOVNIK              |

IN VODJA PROJEKTIRANJA

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| vodja projektiranja | IGOR JURKOVNIK, univ.dipl.inž.arh. |
|---------------------|------------------------------------|

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| številka projekta | 13/2025                         |
| datum izdelave    | maj 2025, ČISTOPIS - julij 2025 |

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;  
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, in  
- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s področja graditve.

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| vodja projektiranja        | IGOR JURKOVNIK, univ.dipl.inž.arh. |
| identifikacijska številka  | ZAPS 0277 PA PPN                   |
| podpis vodje projektiranja |                                    |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| odgovorna oseba projektanta        | IGOR JURKOVNIK |
| podpis odgovorne osebe projektanta |                |

UNIV.DIPL.INŽ.ARH.  
PODBLAŠČENI ARHITEKT.  
PODBLAŠČENI PROSTORSKI  
NAČRTOVALEC

PA PPN ZAPS 0277

ARHEJA d.o.o.

## PRILOGA 4A

## SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

## PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Telovadnica pri OŠ Tišina

kratek opis gradnje

Predmet obdelave obsega rekonstrukcijo obstoječe šolske telovadnice in novogradnjo nove telovadnice pri OŠ Tišina ter izvedbo vzhodnega nadstreška. Obenem se uredi tudi razdelilna kuhinja v obstoječi šoli, ki je v neposredni navezavi z jedilnico.

*navedba objektov in njihovih značilnosti*

glavni objekt, če je določen

OŠ Tišina

klasifikacija objekta po CC-SI

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

pripadajoči objekti

*naštej*

objekt z vplivi na okolje

NE

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja

*izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja*

kratek opis pripravljanih del

*izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljala dela*

## PROSTORSKI AKT

prostorski akt

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 05/2010) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina – SD OPN(Uradni list RS, št. 24/2017)

EUP

TI – 2

namenska raba

CU – osrednje območje centralnih dejavnosti

## URBANISTIČNI KAZALCI

*Samo za stavbe v DGD.*

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| a) površine pod stavbami                                                | 4466,1 m <sup>2</sup>  |
| b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe           | 0,0 m <sup>2</sup>     |
| c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)       | 3218,0 m <sup>2</sup>  |
| d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)                        | 1100,0 m <sup>2</sup>  |
| e) površine raščene delo                                                | 6219,9 m <sup>2</sup>  |
| velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)                           | 15004,0 m <sup>2</sup> |
| zazidana površina                                                       | 0,0 m <sup>2</sup>     |
| bruto tlorisna površina vseh stavb                                      | 0,0 m <sup>2</sup>     |
| faktor prekritih površin (FPP)                                          | 0,6                    |
| faktor raščene površin (FRP)                                            | 0,4                    |
| faktor utrjenih zunanjih površin (FU)                                   | 0,3                    |
| faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)                                 | 0,1                    |
| faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)       | 0,2                    |
| faktor zazidanosti (FZ)                                                 | 0,0                    |
| faktor izrabe (FI)                                                      | 0,0                    |
| drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora |                        |

---

**K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA**

---

*izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno*

---

**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

---

OBČINA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

---

---

**VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA**

---

VARSTVO VODA

VODNO MNENJE

---

**VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE**

---

---

**PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO**

---

VODOVOD

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

ELEKTRIKA

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

METEORNE VODE

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DOSTOP

MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

---

---

**DRUGA MNENJA**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,  
GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH  
IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta  
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1 -  
TELOVADNICA

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| imenovanje objekta  | Telovadnica pri OŠ Tišina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| kratek opis objekta | Nova telovadnica obsega površino rokometnega igrišča oz. igrišča za mali nogomet. Zaradi istovrstnosti pouka telesne vzgoje za več razredov hkrati se z notranjimi zavesami igrišče lahko pregradi na tri notranja prečna igrišča. Poleg omenjenega pa se za učence prve triade v drugi etaži nahaja še ena manjša telovadnica. V prvi etaži pa so locirane garderobe in kabineti. Vse navedeno je prilagojeno za izvedbo pouka telesne vzgoje. |

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

|                                                                      |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| klasifikacija po CC-SI                                               | 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo |
| KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH |                                                              |

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

|       |                                                              |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|
| del   | klasifikacija po CC-SI                                       | delež % |
| del 1 | 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | 100%    |
| del 2 |                                                              |         |
| del 3 |                                                              |         |
| del 4 |                                                              |         |
| del 5 |                                                              |         |

po potrebi dodati vrstice

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| glavni ali pripadajoči objekt                              | glavni objekt                                     |
| vrsta gradnje                                              | novogradnja - prizidava                           |
| zahtevnost objekta                                         | zahteven                                          |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    | požarno zahteven objekt                           |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov | objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi |

VELIKOST STAVBE

GABARITI

|                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zunanje mere na stiku z zemljiščem<br>(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)             | 53,32m x 34,73 m |
| najvišja višinska kota (n. v.)                                                                      | 208,2 m          |
| višinska kota pritličja (n. v.)                                                                     | 196,0 m          |
| najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)                                          | 196,0 m          |
| višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže<br>do vrha stavbe do najvišje višinske kote) | 12,2 m           |

#### POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| površina pod stavbo na stiku z zemljiščem              | 1765,3 m2  |
| uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti | 2937,4 m2  |
| bruto tlorisna površina                                | 3343,3 m2  |
| bruto prostornina                                      | 18025,2 m3 |

#### ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| število stanovanjskih enot (stavbe)                                   | /                                 |
| število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.                       | /                                 |
| etažnost                                                              | P+1                               |
| fasada                                                                | OMETANA, ALU KOMPOZITNE<br>PLOŠČE |
| oblika strehe                                                         | ravna                             |
| naklon (v stopinjah)                                                  | 1.5%, 2%                          |
| število parkirnih mest v stavbi                                       | obstoječa PM                      |
| število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi | obstoječa PM                      |
| drug podatek, zahtevan v PA                                           | /                                 |

#### NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

|                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske<br>odpornosti in stabilnosti pri projektiranju |  |
| požarna varnost v stavbah                                                                                            |  |
| nizkonapetostne električne inštalacije                                                                               |  |
| zaščita pred delovanjem strele                                                                                       |  |
| učinkovita raba energije                                                                                             |  |
| zaščita pred hrupom v stavbah                                                                                        |  |
| druge tehnične smernice                                                                                              |  |

#### GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| velikost gradbene parcele m <sup>2</sup>  | 15004,0 m2 |
| seštevek območij gradbene parcele (A+B+C) |            |

#### GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o.      | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| 122 Tišina | 280       | 15004,0 m2             | 15004,0 m2                              |
|            |           |                        |                                         |
|            |           |                        |                                         |
|            |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

15004,0 m2

#### GRADBENA PARCELA - OMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

## GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevke

0,0 m2

## ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

| k. o.      | parc. št. | odmik v m (0,0) |
|------------|-----------|-----------------|
| 122 Tišina | 731/1     | 24,8 m          |
| 122 Tišina | 725/1     | 27,0 m          |
| 122 Tišina | 279/2     | 31,2 m          |
| 122 Tišina | 290       | 53,5 m          |

po potrebi dodati vrstico

## GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

## OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

|                     |  |
|---------------------|--|
| imenovanje objekta  |  |
| kratek opis objekta |  |

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| klasifikacija po CC-SI                                     |  |
| glavni ali pripadajoči objekt                              |  |
| vrsta gradnje                                              |  |
| zahtevnost objekta                                         |  |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    |  |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov |  |

## ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| višina                                                      |  |
| širina                                                      |  |
| globina                                                     |  |
| dolžina                                                     |  |
| nosilni razpon                                              |  |
| bruto tlorisna površina                                     |  |
| bruto prostornina                                           |  |
| opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) |  |

## NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju |  |
| druge tehnične smernice                                                                                           |  |

## GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevke območij gradbene parcele (A+B+C)

## GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

#### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

#### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

#### ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

| k. o. | parc. št. | odmik v m (0,0) |
|-------|-----------|-----------------|
|       |           |                 |
|       |           |                 |
|       |           |                 |
|       |           |                 |

po potrebi dodati vrstico

### ZUNANJA UREDITEV STAVB

#### OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenege dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opreми, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico



## PRILOGA 4B

# PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta  
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

### STAVBA 2 - REKONSTRUIRANA OBSTOJEČA TELOVADNICA

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

#### OSNOVNI PODATKI O STAVBI

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| imenovanje objekta  | Rekonstruirana obs.telovadnica                                                                                                            |
| kratek opis objekta | Obstoječa telovadnica se rekonstruira. Obenem se uredi tudi razdelilna kuhinja v obstoječi šoli, ki je v neposredni navezavi z jedilnico. |

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

#### KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

| del   | klasifikacija po CC-SI                                       | delež % |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|
| del 1 | 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | 100%    |
| del 2 |                                                              |         |
| del 3 |                                                              |         |
| del 4 |                                                              |         |
| del 5 |                                                              |         |

po potrebi dodati vrstice

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| glavni ali pripadajoči objekt                              | glavni objekt                                     |
| vrsta gradnje                                              | rekonstrukcija                                    |
| zahtevnost objekta                                         | zahteven                                          |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    | požarno zahteven objekt                           |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov | objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi |

#### VELIKOST STAVBE

##### GABARITI

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| zunanje mere na stiku z zemljiščem<br>(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)             | obstoječe |
| najvišja višinska kota (n. v.)                                                                      | 208,2 m   |
| višinska kota pritličja (n. v.)                                                                     | 196,0 m   |
| najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)                                          | 196,0 m   |
| višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže<br>do vrha stavbe do najvišje višinske kote) | 12,2 m    |

#### POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| površina pod stavbo na stiku z zemljiščem              | 355,0 m2  |
| uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti | /         |
| bruto tlorisna površina                                | 1065,0 m2 |
| bruto prostornina                                      | 4128,0 m3 |

## ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| število stanovanjskih enot (stavbe)                                   | /            |
| število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.                       | /            |
| etažnost                                                              | P+2          |
| fasada                                                                | OMETANA      |
| oblika strehe                                                         | ravna        |
| naklon (v stopinjah)                                                  | 1.5%, 2%     |
| število parkirnih mest v stavbi                                       | obstoječa PM |
| število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi | obstoječa PM |
| drug podatek, zahtevan v PA                                           | /            |

## NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju |  |
| požarna varnost v stavbah                                                                                         |  |
| nizkonapetostne električne inštalacije                                                                            |  |
| zaščita pred delovanjem strele                                                                                    |  |
| učinkovita raba energije                                                                                          |  |
| zaščita pred hrupom v stavbah                                                                                     |  |
| druge tehnične smernice                                                                                           |  |

## GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| velikost gradbene parcele m <sup>2</sup>  | 15004,0 m2 |
| seštevek območij gradbene parcele (A+B+C) |            |

### GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o.      | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| 122 Tišina | 280       | 15004,0 m2             | 15004,0 m2                              |
|            |           |                        |                                         |
|            |           |                        |                                         |
|            |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

15004,0 m2

### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

## ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

| k. o.                     | parc. št. | odmik v m (0,0) |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| 122 Tišina                | 731/1     | 24,8 m          |
| 122 Tišina                | 725/1     | 27,0 m          |
| 122 Tišina                | 279/2     | 31,2 m          |
| 122 Tišina                | 290       | 53,5 m          |
| po potrebi dodati vrstico |           |                 |

## GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

### OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

|                     |  |
|---------------------|--|
| imenovanje objekta  |  |
| kratak opis objekta |  |

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| klasifikacija po CC-SI                                     |  |
| glavni ali pripadajoči objekt                              |  |
| vrsta gradnje                                              |  |
| zahtevnost objekta                                         |  |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    |  |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov |  |

### ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| višina                                                      |  |
| širina                                                      |  |
| globina                                                     |  |
| dolžina                                                     |  |
| nosilni razpon                                              |  |
| bruto tlorisna površina                                     |  |
| bruto prostornina                                           |  |
| opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) |  |

### NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju |  |
| druge tehnične smernice                                                                                           |  |

### GRADBENA PARCELA

samo v DGD

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| velikost gradbene parcele m <sup>2</sup>  | 0,0 m <sup>2</sup> |
| seštevek območij gradbene parcele (A+B+C) |                    |

### GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m<sup>2</sup>

### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

#### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje

0,0 m2

#### ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

| k. o. | parc. št. | odmik v m (0,0) |
|-------|-----------|-----------------|
|       |           |                 |
|       |           |                 |
|       |           |                 |
|       |           |                 |

po potrebi dodati vrstico

#### ZUNANJA UREDITEV STAVB

##### OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve

v opisu se navedejo podatki o urbani opreми, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

## PRILOGA 4B

# PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta  
(stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

### STAVBA 3 - VZHODNI NADSTREŠEK

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

#### OSNOVNI PODATKI O STAVBI

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| imenovanje objekta  | Vzhodni nadstrešek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| kratek opis objekta | Vzhodni nadstrešek je zavite<br>tlorisne oblike. Po vertikalnem<br>gabaritu meri višina nadstreška<br>na najvišji točki ~4,16 m.<br>Nosilna konstrukcija nadstreška<br>je v celoti jeklena. Med glavnimi<br>vzdolžnimi nosilci so v rastru<br>sekundarni nosilci izdelani iz<br>ozkopasnih jeklenih<br>profilov. Naklon strešin je<br>minimalen razen na svetlobnih<br>pasovih, kjer je naklon ~10%,<br>kritina bo iz večslojnih<br>karbonatnih plošč Lexan na<br>podkonstrukciji. |

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

|                                                                      |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| klasifikacija po CC-SI                                               | 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo |
| KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH |                                                              |

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine  
posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

|       |                                                              |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|
| del   | klasifikacija po CC-SI                                       | delež % |
| del 1 | 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo | 100%    |
| del 2 |                                                              |         |
| del 3 |                                                              |         |
| del 4 |                                                              |         |
| del 5 |                                                              |         |

po potrebi dodati vrstice

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| glavni ali pripadajoči objekt                              | pripadajoči objekt                                |
| vrsta gradnje                                              | novogradnja - prizidava                           |
| zahtevnost objekta                                         | manj zahteven                                     |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    | požarno manj zahteven objekt                      |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov | objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi |

#### VELIKOST STAVBE

##### GABARITI

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| zunanje mere na stiku z zemljiščem<br>(maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno) | 11,07 m x 38,40 m |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| najvišja višinska kota (n. v.)                                                                   | 200,1 m |
| višinska kota pritličja (n. v.)                                                                  | 196,0 m |
| najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)                                       | 196,0 m |
| višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote) | 4,1 m   |

#### POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| površina pod stavbo na stiku z zemljiščem              | 238,5 m <sup>2</sup> |
| uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti | 238,5 m <sup>2</sup> |
| bruto tlorisna površina                                | 238,5 m <sup>2</sup> |
| bruto prostornina                                      |                      |

#### ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| število stanovanjskih enot (stavbe)                                   | /                    |
| število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.                       | /                    |
| etažnost                                                              | P                    |
| fasada                                                                | jeklena konstrukcija |
| oblika strehe                                                         | ravna                |
| naklon (v stopinjah)                                                  | 1.5%, 2%             |
| število parkirnih mest v stavbi                                       | /                    |
| število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi | /                    |
| drug podatek, zahtevan v PA                                           | /                    |

#### NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju |  |
| požarna varnost v stavbah                                                                                         |  |
| niskonapetostne električne inštalacije                                                                            |  |
| zaščita pred delovanjem strele                                                                                    |  |
| učinkovita raba energije                                                                                          |  |
| zaščita pred hrupom v stavbah                                                                                     |  |
| druge tehnične smernice                                                                                           |  |

#### GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| velikost gradbene parcele m <sup>2</sup> | 15004,0 m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------|------------------------|

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

#### GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o.      | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| 122 Tišina | 280       | 15004,0 m <sup>2</sup> | 15004,0 m <sup>2</sup>                  |
|            |           |                        |                                         |
|            |           |                        |                                         |
|            |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

15004,0 m<sup>2</sup>

#### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |
|       |           |                        |                                         |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m<sup>2</sup>

#### GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

| k. o. | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|-------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek

0,0 m2

#### ODMIKI OD SOSEDNIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

| k. o.      | parc. št. | odmik v m (0,0) |
|------------|-----------|-----------------|
| 122 Tišina | 731/1     | 40,1 m          |
| 122 Tišina | 725/1     | 19,7 m          |
| 122 Tišina | 289       | 89,5 m          |
|            |           |                 |

po potrebi dodati vrstico

### GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

#### OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

|                     |  |
|---------------------|--|
| imenovanje objekta  |  |
| kratak opis objekta |  |

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| klasifikacija po CC-SI                                     |  |
| glavni ali pripadajoči objekt                              |  |
| vrsta gradnje                                              |  |
| zahtevnost objekta                                         |  |
| razvrstitev glede na požarno zahtevnost                    |  |
| razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov |  |

#### ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKO OBJEKTE

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| višina                                                      |  |
| širina                                                      |  |
| globina                                                     |  |
| dolžina                                                     |  |
| nosilni razpon                                              |  |
| bruto tlorisna površina                                     |  |
| bruto prostornina                                           |  |
| opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.) |  |

#### NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju |  |
| druge tehnične smernice                                                                                           |  |

#### GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 0,0 m2

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

#### GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

| k. o. | parc. št. | parc. m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|-------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|
|       |           |                      |                                         |
|       |           |                      |                                         |

|                                                                |           |                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                |           |                        |                                         |
| po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje |           |                        | 0,0 m2                                  |
| GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI                   |           |                        |                                         |
| k. o.                                                          | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|                                                                |           |                        |                                         |
|                                                                |           |                        |                                         |
|                                                                |           |                        |                                         |
| po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje |           |                        | 0,0 m2                                  |
| GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC                     |           |                        |                                         |
| k. o.                                                          | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|                                                                |           |                        |                                         |
|                                                                |           |                        |                                         |
|                                                                |           |                        |                                         |
| po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje |           |                        | 0,0 m2                                  |
| ODMIKI OD SOSEDNIJH ZEMLJIŠČ                                   |           |                        |                                         |
| samo v DGD in PZI                                              |           |                        |                                         |
| k. o.                                                          | parc. št. |                        | odmik v m (0,0)                         |
|                                                                |           |                        |                                         |
|                                                                |           |                        |                                         |
|                                                                |           |                        |                                         |
|                                                                |           |                        |                                         |
| po potrebi dodati vrstico                                      |           |                        |                                         |

|                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ZUNANJA UREDITEV STAVB                                                                                                                                                    |  |
| OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU                                                                                                                                                 |  |
| utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)                                                                                                            |  |
| v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd. |  |
| utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)                                                                                                                             |  |
| v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.                                                                                 |  |
| površine raščenege dela                                                                                                                                                   |  |
| v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.                                                                   |  |
| ostale ureditve                                                                                                                                                           |  |
| v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.                                                                                                   |  |
| po potrebi dodati vrstico                                                                                                                                                 |  |

## PODATKI O ZEMLJIŠČIH

## SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| katastrska občina | 122 TIŠINA |
| parc. št.         | 280        |

*po potrebi dodati vrstice*velikost gradbene parcele m<sup>2</sup> 15004

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

|                   |           |                        |                                         |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| katastrska občina | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
| 122 TIŠINA        | 280       | 15004,0 m <sup>2</sup> | 15004,0 m <sup>2</sup>                  |

*po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek*15004,0 m<sup>2</sup>

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

|                   |           |                        |                                         |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| katastrska občina | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|                   |           |                        |                                         |

*po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek*0,0 m<sup>2</sup>

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

|                   |           |                        |                                         |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|
| katastrska občina | parc. št. | parcela m <sup>2</sup> | območje gradbene parcele m <sup>2</sup> |
|                   |           |                        |                                         |

*po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek*0,0 m<sup>2</sup>

## SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

*obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja*

## OSKRBA S PITNO VODO

|                                      |                          |                            |                                |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          | obstoječ priključek      |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja     | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
|                                      | obstoječ vodomerni jašek | 122 TIŠINA                 | 280                            |

## POTEK PRIKLJUČKA

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| katastrska občina | 122 TIŠINA     |
| parc. št.         | 11, 725/1, 280 |

*po potrebi dodati vrstice*

## ELEKTRIKA

|                                      |                      |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          | obstoječ priključek  |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
|                                      | nova merilna omarica | 122 TIŠINA                 | 280                            |

## POTEK PRIKLJUČKA

|                   |            |
|-------------------|------------|
| katastrska občina | 122 TIŠINA |
| parc. št.         | 280        |

*po potrebi dodati vrstice*

## PLIN

|                                      |                      |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          |                      |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
|                                      |                      |                            |                                |

**POTEK PRIKLJUČKA**

|                   |  |
|-------------------|--|
| katastrska občina |  |
| parc. št.         |  |

*po potrebi dodati vrstice***TOPLOVOD**

|                                      |                      |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          |                      |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**POTEK PRIKLJUČKA**

|                   |  |
|-------------------|--|
| katastrska občina |  |
| parc. št.         |  |

*po potrebi dodati vrstice***DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO**

|                                      |                                  |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          | <b>lastni vir - TČ VODA-VODA</b> |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja             | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |

|  |                                  |                   |            |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|
|  | <b>obstoječa merilna omarica</b> | <b>122 TIŠINA</b> | <b>280</b> |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|

**POTEK PRIKLJUČKA**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| katastrska občina | <b>122 TIŠINA</b> |
| parc. št.         | <b>280</b>        |

*po potrebi dodati vrstice***ODVAJANJE FEKALNIH VODA**

|                                      |                            |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          | <b>obstoječ priključek</b> |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja       | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |

|  |                       |                   |            |
|--|-----------------------|-------------------|------------|
|  | <b>obstoječ jašek</b> | <b>122 TIŠINA</b> | <b>280</b> |
|--|-----------------------|-------------------|------------|

**POTEK PRIKLJUČKA**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| katastrska občina | <b>122 TIŠINA</b> |
| parc. št.         | <b>280</b>        |

*po potrebi dodati vrstice***ODVAJANJE METEORNIH VODA**

|                                      |                      |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          | <b>ponikovalnica</b> |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |

|  |                                |                   |            |
|--|--------------------------------|-------------------|------------|
|  | <b>obstoječi ponikovalnici</b> | <b>122 TIŠINA</b> | <b>280</b> |
|--|--------------------------------|-------------------|------------|

**POTEK PRIKLJUČKA**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| katastrska občina | <b>122 TIŠINA</b> |
| parc. št.         | <b>280</b>        |

*po potrebi dodati vrstice***KOMUNIKACIJSKI VODI**

|                                      |                      |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          |                      |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**POTEK PRIKLJUČKA**

|                   |  |
|-------------------|--|
| katastrska občina |  |
| parc. št.         |  |

*po potrebi dodati vrstice*

**DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE**

|                                      |                            |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          | <b>obstoječ priključek</b> |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja       | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
|                                      |                            | <b>122 TIŠINA</b>          | <b>280</b>                     |

**POTEK PRIKLJUČKA**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| katastrska občina | <b>122 TIŠINA</b> |
| parc. št.         | <b>725/1, 280</b> |

*po potrebi dodati vrstice***ZBIRANJE KOM. ODPADKOV**

|                                      |                     |                         |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | k. o. mesta odvzema | parc. št. mesta odvzema |
|                                      | <b>122 TIŠINA</b>   | <b>280</b>              |

*po potrebi dodati vrstice***DRUGO (NAVEDI)**

|                                      |                      |                            |                                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| predvidena komunalna oskrba          |                      |                            |                                |
| kapaciteta, prerez, širina, moč ipd. | način priključevanja | k. o. mesta priključevanja | parc. št. mesta priključevanja |
|                                      |                      |                            |                                |

**POTEK PRIKLJUČKA**

|                   |  |
|-------------------|--|
| katastrska občina |  |
| parc. št.         |  |

*po potrebi dodati vrstice***SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV***navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda*

|                      |  |
|----------------------|--|
| vrsta infrastrukture |  |
| katastrska občina    |  |
| parc. št.            |  |

*po potrebi dodati vrstice***SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A***izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje*

|                   |  |
|-------------------|--|
| katastrska občina |  |
| parc. št.         |  |

*po potrebi dodati vrstice***SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE***Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti*

|                   |  |
|-------------------|--|
| katastrska občina |  |
| parc. št.         |  |

*po potrebi dodati vrstice*

# PODATKI ZA ODMERO ODŠKODNINE ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA

[illegible]

*po potrebi dodati vrstice*

# TEHNIČNO POROČILO

**ŠTEVILKA LP:** 13/25

*maj 2025, ČISTOPIS -julij 2025*

**NAROČNIK TP**

**Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina**

**PREDMET TP**

**Telovadnica ob OŠ Tišina**

## IDENTIFIKACIJA POSEGA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Parcela št.             | 280           |
| Katastrska občina       | 122 Tišina    |
| Ulica, hišna številka   |               |
| Občina                  | Občina Tišina |
| Enota urejanja prostora | TI – 2        |

## PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO LP

- **PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU ZEMLJIŠKE PARCELE:**
  - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 05/2010)
  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina – SD OPN 1 (Uradni list RS, št. 24/2017)
- Enota urejanja prostora: TI – 2

## VSEBINA LOKACIJSKIH PODATKOV

### TEKSTUALNI DEL

1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI
2. OPIS SKLADNOSTI OBJEKTA S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA, VKLJUČNO Z OPISOM SKLADNOSTI GLEDE DOLOČITVE GRADBENE PARCELE

#### Opis sedanjega stanja

1. Pozidanost
2. Prometna ureditev in dostopnost
3. Komunalna opremljenost

#### Opis predvidenega stanja

1. Arhitektonsko zazidalna ureditev
2. Zunanja ureditev
3. Prometna ureditev
4. Komunalna infrastruktura



5. Gradbena parcela
6. Elementi za zakoličenje objekta z identifikacijskimi koordinatami
7. Ureditev gradbišča, elementov njegove ureditve in podatki za izdelavo varnostnega načrta

3. OPIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO
4. OPIS VPLIVOV OBJEKTA NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST SOSEDNIH OBJEKTOV TER ZEMLJIŠČ IN NA VARSTVO PRED POŽAROM Z NAVEDBO ODMIKOV GRADNJE OD PARCELNIH MEJA SOSEDNIH ZEMLJIŠČ IN OD SOSEDNIH OBJEKTOV
5. OPIS PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO ALI OPIS SAMOOSKRBE OBJEKTA
6. OPIS ZAŠČITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV
7. OPIS PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO ZA GASILNO VODO OZIROMA GRADNJE OBJEKTOV ZA OSKRBO Z GASILNO VODO IN OPIS OBJEKTOV ALI NAPRAV ZA ZAJEM POŽARNE VODE
8. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV
9. DRUGE VSEBINE, ČE JE TAKO DOLOČENO S PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ, TER Z DRUGIMI PREDPISI, KI UREJAJO BISTVENE IN DRUGE ZAHTEVE

#### **GRAFIČNI DEL**

1. Situacija obstoječega stanja M 1:250
2. Gradbena in ureditvena situacija M 1:250
3. Prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne infrastrukture in odjemnim mestom, prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov ter prikaz nove gospodarske javne infrastrukture M 1:250

### **I. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI**

Zemljišče s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina se nahaja v prostorski enoti TI-2 s podrobnejšo namensko rabo CU – osrednje območje centralnih dejavnosti. Območja stavbnih zemljišč so skladno z OPN Občine Tišina namenjena oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim ter bivanju z oznako podrobne namenske rabe CU v enoti urejanja TI-2. Dopustna je gradnja eno- in večstanovanjskih stavb, gostinskih in nastanitvenih stavb, upravnih in pisarniških stavb, trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo, zdravstvo, znanost, varstvo starejših, izobraževanje, knjižnica, muzej, športne dvorane ipd). ter gradnja gradbeno inženirskih objektov (lokalne ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).

Podatki o velikosti obravnavanega zemljišča:

- zemljišče s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina je velikosti 15.004 m<sup>2</sup>

Na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina stoji 5 stavb, ki so naslednjih velikosti:

- nestanovanjska stavba št. 92 – pomožni objekt, velikosti 68 m<sup>2</sup>
- nestanovanjska stavba št. 93 - vrtec, velikosti 968 m<sup>2</sup>
- nestanovanjska stavba št. 94 – osnovna šola, velikosti 971 m<sup>2</sup>
- nestanovanjska stavba št. 119 - jasli, velikosti 111 m<sup>2</sup>
- nestanovanjska stavba št. 120 – obstoječa telovadnica, velikosti 331 m<sup>2</sup>

*Prilagamo gradbena in uporabna dovoljenja kot dokazila o legalnosti zgrajenih objektov št. 119 in 120.*

*Objekt št. 119 predstavlja jasli oz. vrtec, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje št.351-743/2006-3 z dne 17.07.2006 (Preureditev stanovanja v otroški vrtec pri OŠ Tišina – adaptacija in za postavitev terase k obstoječemu objektu) in uporabno dovoljenje št. 351-1038/2006-6 z dne 15.11.2006 – Priloga 1 in 2 ter Uporabno dovoljenje št. 351-184/2012-5 z dne 23.04.2012 (Rekonstrukcija in nizko energetska razširitev vrtca pri OŠ Tišina) – Priloga 3*

*Objekt št. 120 predstavlja dozidavo OŠ Tišine, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje št.351-1019/1995-4 z dne 01.10.1997 (Prizidava in nadzidava OŠ Tišina) in uporabno dovoljenje št. 351-1019/95-4 z dne 14.10.1999 – Priloga 4, 4a in 5*



REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA  
Oddelek za okolje in prostor  
9000 MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2,  
e-pošta [ue.murskasobota@gov.si](mailto:ue.murskasobota@gov.si),  
<http://upravneenote.gov.si/upravneenote/murskasobota>,  
Telefon : (02) 513 11 90, Fax : (02) 513 11 03

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| OBČINA TIŠINA             |         |
| Prejeto dne: 19. 07. 2006 |         |
| Številka zadeve           | Priloga |
| 602-3/06-6                |         |

Šifra: 351 - 743 / 2006 - 3 (0304)

Datum: 17.07.2006

Upravna enota Murska Sobota izdaja na podlagi 2.odstavka 24. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, popravek 14/05), na zahtevo investitorja OBČINE TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina, ki jo zastopa župan Jožef POREDOŠ, v zadevi izdaje gradbenega dovoljenja za preureditev stanovanja v otroški vrtec pri osnovni šoli Tišina - adaptacija in za postavitev terase z nadstreškom k obstoječemu objektu, naslednje

### **g r a d b e n o   d o v o l j e n j e**

- I. Investitorju OBČINI TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina se dovoli preureditev stanovanja v otroški vrtec pri osnovni šoli Tišina - adaptacija in postavitev terase z nadstreškom k obstoječemu objektu na zemljišču parc. št. 280 k.o. Tišina, pod naslednjimi pogoji:
  1. Dela se morajo izvajati po predloženem projektu PGD - vodilna mapa, arhitektura, gradbene konstrukcije, električne inštalacije in el. oprema ter strojne inštalacije in strojna oprema, št. TD-8/06, junij 2006, ki ga je izdelal ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.
  2. Predvidena preureditev stanovanja pri osnovni šoli Tišina - adaptacija, je tlorisne velikosti 13,34 x 10,37 m in predvidena pokrita terasa z nadstreškom je tlorisne velikosti 3,87 x 4,00 m. Medetažna višina obstoječe konstrukcije predmetnega objekta ostaja nespremenjena in nulta kota objekta ostaja nespremenjena. Višina predvidene terase z nadstreškom bo enaka višini obstoječega objekta.
  3. Predvidena je preureditev dela obstoječih prostorov (stanovanja) v pritličju objekta - osnovna šola Tišina. Predvidena pokrita terasa z nadstreškom se postavi tik do jugovzhodne (cestne) fasade (predmetnega) objekta.  
Dovozni priključek iz predmetnega zemljišča parc. št. 280 k.o. Tišina je obstoječi na lokalno cesto, na jugovzhodni strani navedene parcele.
  4. Predmetni objekt se mora priključiti na obstoječe komunalne vode (vodovod, kanalizacija in električno omrežje) pod pogoji upravljalcev.
  5. Gradbeno parcelo predstavlja zemljišče parc. št. 280 k.o. Tišina, v celotni velikosti.

- II. Zakoličenje objekta mora pred začetkom gradnje novega objekta izvršiti pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje geodetske dejavnosti.
- III. Investitor mora zagotoviti nad predvideno gradnjo gradbeni nadzor.
- IV. Po končani gradnji mora investitor poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster in v kataster stavb.
- V. Investitor mora po končani gradnji zaprositi upravni organ, ki je izdal to dovoljenje, za izdajo uporabnega dovoljenja.
- VI. Gradnja se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
- VII. To gradbeno dovoljenje neha veljati, če investitor ne začne z gradnjo v dveh letih po njegovi pravnomočnosti ali če ga pred iztekom veljavnosti ne podaljša.
- VIII. Stroškov upravnega postopka zaradi izdaje tega dovoljenja ni bilo.

### **O b r a z l o ž i t e v :**

Investitor OBČINA TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina, ki jo zastopa župan Jožef POREDOŠ, je z vlogo z dne 30.06.2006 zaprosila za enotno gradbeno dovoljenje za preureditev stanovanja v otroški vrtec - adaptacija na zemljišču parc. št. 280 k.o. Tišina.

Dne 05.07.2006 je tukajšnja Upravna enota prejela s strani investitorja Občine Tišina dopis - spremembo zahtevka, s katerim prosi za izdajo gradbenega dovoljenja za preureditev stanovanja v otroški vrtec pri osnovni šoli Tišina - adaptacija in postavitve terase z nadstreškom na zemljišču parc. št. 280 k.o. Tišina .

K vlogi je investitor predložil naslednjo dokumentacijo:

1. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04), ki je naveden v izreku te odločbe in
2. dokazilo o pravici graditi: zemljiškoknjižni izpisek z dne 30.06.2006.

Občina Tišina je v zvezi s to gradnjo izdala lokacijsko informacijo, št. 3501-2/06-25 z dne 05.06.2006.

Projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam so izdali naslednji soglasodajalci:

- inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje št. 351-5707/2006 - 2 z dne 16.05.2006 in soglasje, št. 351-7703/2006 z dne 26.06.2006 in
- Elektro Maribor, OE Elektro M.Sobota, Lendavska ul. 31/a, 9000 Murska Sobota, pogoje št. PP-158 /06 z dne 26.05.2006 in soglasje, št. SP-171/06 z dne 23.06.2006, zaradi obstoječih elektroenergetskih objektov - NN kablovod napajan iz TP Tišina 1 (t-139), izvod Občina, na omenjenih zemljiščih.

Predmetno zemljišče leži v ureditvenem območju naselja Tišina, v območju, ki se prostorsko ureja z Odlokom o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev (v nadaljevanju PUP) za ravninski del (bivše) občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 23/91) in z Odlokom o uskladitvi

prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Tišina (Uradni list RS, št. 93/99 in 13/03).

Predvidena dela so v skladu z določili 13. člena navedenih PUP, po katerih so na ureditvenih območjih naselij, med ostalimi posegi dopustne tudi adaptacije ter spremembe namembnosti (preureditve) obstoječih prostorov in objektov.

Upravni organ je v postopku izdaje tega dovoljenja ugotovil:

- da je predložen projekt izdelan v skladu z izvedbenim prostorskim aktom
- da je predložen projekt izdelala pravna oz. fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta
- da so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja
- da ima projekt vse s tem zakonom predpisane sestavine
- da je predloženo dokazilo o plačnem komunalnem prispevku
- da ima investitor pravico graditi na predmetnem zemljišču

Upravni organ je nadalje ugotovil, da so za izdajo tega gradbenega dovoljenja izpolnjeni vsi pogoji, predpisani v 66.členu ZGO-1 in je zato na podlagi 24. člena (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, popravek 14/05) zahtevku investitorja ugodil.

Taksa prosto na podlagi 23. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB2, Uradni list RS, št. 114/05).

**PRAVNI POUK:** Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, p.p. 653, 1000 Ljubljana v osmih dneh po vročitvi.

Pritožba se lahko da pisno ali ustno na zapisnik, izroči naravnost ali po pošti pošlje Upravni enoti Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, kolkovna z upravno takso po tar.št. 2 ZUT v znesku 3.400,00 SIT.

Postopek vodila:  
Vida BAKAN  
višja referentka I



Vodja oddelka :  
Bernarda TIBAUT, univ. dipl. inž. grad.  
višja svetovalka I



#### **VROČITI :**

1. Investitorju OBČINI TIŠINA, župan Jožef POREDOŠ, Tišina 4, 9251 Tišina, osebno
2. MOP, Inšpektoratu RS za okolje in prostor, OE Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota
3. Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota
4. Elektru Maribor, OE Elektro M. Sobota, Lendavska ul. 31/a, 9000 Murska Sobota

#### **VLOŽITI:**

1. V zadevo



REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA  
Oddelek za okolje in prostor  
9000 MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2,  
e-pošta [ue.murskasobota@gov.si](mailto:ue.murskasobota@gov.si),  
[http://upravneenote.gov.si/murska\\_sobota/](http://upravneenote.gov.si/murska_sobota/),  
Telefon : (02) 513 11 90, Fax : (02) 513 11 03

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| OBČINA TIŠINA   |              |
| Prejeto dne:    | 22. 11. 2006 |
| Številka zadeve | 602-3/06-18  |
| Priloga         |              |

Številka: 351 - 1038 / 2006 - 6 (0304)

Datum : 15.11.2006

Upravna enota Murska Sobota izdaja na podlagi 96. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, popravek 14/05), na zahtevo družbe GČ GRADING - ČARNI in drugi d.n.o., Černelavci, Liškova ul. 62, 9000 Murska Sobota, ki po pooblastilu z dne 25.09.2006 zastopa investitorja OBČINO TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina, katero zastopa župan Jožef POREDOŠ, v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja za preureditev stanovanja v otroški vrtec pri osnovni šoli Tišina, naslednje

## UPORABNO DOVOLJENJE

1. Investitorju OBČINA TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina, se izdaja uporabno dovoljenje za preureditev stanovanja v otroški vrtec pri osnovni šoli Tišina na zemljišču parc. št. 280 k.o. Tišina.
2. Sestavni del tega uporabnega dovoljenja so:
  - dokazila o zanesljivosti, št. 3/2006 z dne 11.09.2006, izvajalca DOLINKA INŽENIRING Beltinci, z.o.o., Panonska 22, 9231 Beltinci, št. 6/2006 z dne 19.09.2006, izvajalca MONTING TURNIŠČE d.o.o., Mlinska 31, 9224 Turnišče ter št. 10/2006 z dne 18.09.2006, izvajalca Kerec MARIO s.p. Elektroinštalacije Cankarjeva 41, 9000 Murska Sobota in
  - projekt izvedenih del, št. TD-8/06, september 2006, ki ga je izdelal ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota. (vodilna mapa, arhitektura, gradbene konstrukcije, električne inštalacije in elektro oprema ter strojne inštalacije in strojna oprema).
3. Stroškov upravnega postopka zaradi izdaje te odločbe ni bilo.

## OBRAZLOŽITEV

Investitor OBČINA TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina (zanj pooblaščenec družba GČ GRADING - ČARNI in drugi d.n.o., Černelavci, Liškova ul. 62, 9000 Murska Sobota) je z vlogo z dne 26.09.2006 zaprosil uporabno dovoljenje za preureditev stanovanja v otroški vrtec pri osnovni šoli Tišina, na zemljišču parc. št. 280 k.o. Tišina.

Predmetna dela so bila izvedena na podlagi gradbenega dovoljenja, št. 351-743/2006-(0304) z dne 17.07.2006, katero je izdala RS Upravna enota Murska Sobota.

V postopku pridobitve uporabnega dovoljenja je bila s sklepom, št. 351 - 1038 / 2006-3 (0304) z dne 09.10.2006 imenovana komisija za tehnični pregled. Tehnični pregled predmetnega objekta je bil opravljen dne 19.10.2006.

Po opravljenem pregledu objekta in predložene dokumentacije, je komisija ugotovila določene

pomanjkljivosti in predlagala izdajo uporabnega dovoljenja po odpravi le teh.

Iz predložene izjave pooblaščenca investitorja z dne 04.11.2006 je razvidno, da so bile vse pomanjkljivosti odpravljene. Dne 06.11.2006 je inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami podala izjavo, št. 351-12697/2006-4 o izpolnitvi pogojev za izdajo uporabnega dovoljenja s stališča varstva pred požarom.

Iz vsega navedenega sledi:

- da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem,
- da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo,
- da je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi so preprečeni oz. na najmanjšo možno mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt sam po sebi oz. z uporabo v svoji okolici,
- da so inštalacije in oprema kvalitetno vgrajeni in izpolnjujejo predpisane parametre ter varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja,
- da obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z določbami tega zakona,
- da je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano v skladu z določbami tega zakona,

Pogoji za izdajo tega dovoljenja v smislu 95. člena ZGO-1 so torej izpolnjeni, zato je upravni organ na podlagi 96. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, popravek 14/05) zahtevku stranke ugodil.

Ta odločba je takse prosta na podlagi 2. točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB2, Uradni list RS, št. 114/05).

**PRAVNI POUK:** Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, p.p. 653, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva prejema te odločbe.

Pritožba se lahko da pisno ali ustno na zapisnik, izroči naravnost ali po pošti pošlje Upravni enoti Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, kolkovana z upravno takso po tar. števil. 2 ZUT v znesku 3.400,00 SIT.

Postopek vodila:  
Vida BAKAN  
višja referentka I

*Vida Bakan*



Vodja oddelka:  
Bernarda TIBAUT, univ.dipl.inž.grad.  
višja svetovalka I

*B. Taut*

#### **VROČITI:**

1. GČ GRADING - ČARNI in drugi d.n.o., Černelavci, Liškova ul. 62, 9000 Murska Sobota - pooblaščenca investitorja, s potrjeno vročitvijo

#### **VLOŽITI :**

1. V zadevo



REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA

Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

T: 02 513 11 90  
F: 02 513 11 03  
E: [ue.murskasobota@gov.si](mailto:ue.murskasobota@gov.si)  
[www.upravneenote.gov.si/murska\\_sobota/](http://www.upravneenote.gov.si/murska_sobota/)

| OBČINA TIŠINA                 |            |
|-------------------------------|------------|
| Prejeto: 25.04.2012           | Sigurnost: |
| Vredn.:                       | Priloge:   |
| Šifra zadeve: 602-0005/2012-7 |            |

Številka: 351 - 184 / 2012-5(0310)

Datum: 23. 4. 2012

Upravna enota Murska Sobota izdaja na podlagi 96. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-popr., 92/2005-ZJC-B, 111/2005-Odl.US, 93/2005-ZVMS, 126/2006-Odl.US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 20/2011-Odl. US), na zahtevo investitorke OBČINE TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina, v upravni zadevi izdaje uporabnega dovoljenja izvedene rekonstrukcije in nizko energetske razširitve vrtca pri OŠ Tišina, naslednje

### UPORABNO DOVOLJENJE

1. Investitorki OBČINI TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina, se izdaja uporabno dovoljenje za izvedeno rekonstrukcijo in nizko energetske razširitev vrtca pri Osnovni šoli Tišina, na zemljišču parc. št. 280, k. o. Tišina.
2. Sestavni del tega uporabnega dovoljenja so:
  - dokazilo o zanesljivosti objekta, št. TI-2011/1, december 2011, izvajalca del SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota
  - projekt izvedenih del, št. 2509, november 2011 (vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, načrt električnih inštalacij in električne opreme, načrt strojnih inštalacij in strojne opreme in načrt kanalizacije in odvodnjavanja) in projekt izvedenih del-dopolnitev, št. 2509, marec 2012 (dopolnitev vodilne mape in dopolnitev načrta strojnih inštalacij in strojne opreme), ki ju je izdelal projektant Kubico domino arhitekti d.o.o., Tehnološki park 18, Ljubljana
  - navodila za obratovanje in vzdrževanje (arhitektura, gradbene konstrukcije, elektro inštalacije)
  - izkaz požarne varnosti, ki ga je izdelal SiEKO d.o.o., Kidričeva 25, Celje
  - geodetski načrt novega stanja zemljišča, št. 2011-90/08 z dne 14. 12. 2011, ki ga je izdelal Geoking, geodetske in turistične storitve d.o.o., Gradišče 1c, Tišina.
3. Stroškov upravnega postopka zaradi izdaje te odločbe ni bilo.

### OBRAZLOŽITEV:

Investitorka OBČINA TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina, je z vlogo dne 7. 2. 2012 zaprosila za izdajo uporabnega dovoljenja za izvedeno rekonstrukcijo in nizko energetske razširitev vrtca pri Osnovni šoli Tišina, na zemljišču parc. št. 280, k. o. Tišina.

Predmetni objekt je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-257/2010-5 (0310) z dne 12. 4. 2010 in odločbe št. 351-365/2011-2 (0310) z dne 12. 4. 2011, katero je izdala RS, Upravna enota Murska Sobota.

V postopku pridobitve uporabnega dovoljenja je bila s sklepom št. 351 - 184 / 2012-2 (0310) z dne 21. 2. 2012 imenovana komisija za tehnični pregled. Tehnični pregled predmetnega objekta je bil opravljen dne 13. 3. 2012.



Po opravljenem pregledu objekta in predložene dokumentacije, je komisija ugotovila, da je potrebno v toplotni podpostaji namestiti funkcionalno shemo in navodila za rokovanje in vzdrževanje, v sanitarne prostore je urediti dovod zraka, naslovne strani načrta strojnih inštalacij je ustrezno popraviti, dokazilo o zanesljivosti objekta je potrebno dopolniti v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št.55/08) in vodilno mapo dopolniti v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/089 ).

Iz investitorjeve izjave št. 602-0005/2012 z dne 2. 4. 2012 ter iz prilog k tej izjavi, je razvidno, da so bile vse pomanjkljivosti odpravljene.

Iz vsega navedenega sledi:


- da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem,
- da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo,
- da je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi so preprečeni oz. na najmanjšo možno mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt sam po sebi oz. z uporabo v svoji okolici,
- da so inštalacije in oprema kvalitetno vgrajeni in izpolnjujejo predpisane parametre ter varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja,
- da obstoji ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu z določbami tega zakona,
- da je navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta izdelano v skladu z določbami tega zakona,
- da je v skladu z geodetskimi predpisi izdelan geodetski načrt novega stanja zemljišča in novo zgrajenih objektov.

Pogoji za izdajo tega dovoljenja v smislu 95. člena ZGO-1 so torej izpolnjeni, zato je upravni organ na podlagi 96. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-popr., 92/2005-ZJC-B, 111/2005-Odl.US, 93/2005-ZVMS, 126/2006-Odl.US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 20/2011-Odl. US) zahtevku stranke ugodil.

**POUK O PRAVNEM SREDSTVU:** Zoper to odločbo stranka lahko vloži pritožbo na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Upravni enoti Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ali se pošlje po pošti v roku 15 dni od vročitve odločbe. Pritožbi se priloži potrdilo o plačilu upravne takse po tar. št. 2, v znesku 18,12 EUR. V tem roku se stranka pritožbi lahko odpove. Šteje se, da je pritožba pravočasna, če je oddana priporočeno zadnji dan roka.

Postopek vodila:  
Cvetka FICKO  
višja svetovalka II

Bernarda TIBAUT  
višja svetovalka I



**VROČITI:**

1. OBČINA TIŠINA, Tišina 4, 9251 Tišina, priporočeno s povratnico
2. MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, po e-pošti

REPUBLIKA SLOVENIJA

Upravna enota Murska Sobota  
Oddelek za okolje in prostor

Številka: 351-1019/95-4

Datum : 01.10.1997

Datoteka: GRD-OSTISINA

Republika Slovenija, Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor izdaja na zahtevo Občine Cankova - Tišina, v zadevi prizidave in nadzidave osnovne šole Tišina, na podlagi 35. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.list RS, št. 59/96), 34. člena Zakona o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) in 202. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.list SFRJ, št. 47/86) v zvezi s prvim odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti R Slovenije (Ur.list RS, št. 1/91), s poprejšnjim soglasjem zdravstvene inšpekcije št. 526-106/96-8/06 z dne 16.06.1997 in poprejšnjim soglasjem inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 40/7-S-370-05/71019/8-GD/F z dne 19.09.1997, naslednje

**g r a d b e n o      d o v o l j e n j e :**

I. Investitorju Občini Cankova - Tišina se dovoli prizidava in nadzidava osnovne šole Tišina na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 k.o. Tišina pod naslednjimi pogoji:

1. Objekt se mora graditi po naslednjih predloženih projektih:

- a. arhitektura, statika in zunanja ureditev, št. 96 002, september 96;
- b. arhitektura in zunanja ureditev - dopolnitev, št. 96 002, april 97;
- c. elektroinstalacije, št. 96 002, september 96;
- d. elektroinstalacije - dopolnitev, št. 96 002, junij 97;
- e. strojne instalacije, št. 96 002, september 96;
- f. armatura, št. 96 002, januar 97, katere je izdelal PBI d.o.o. Murska Sobota;

ob upoštevanju pogojev, ki jih določa lokacijsko dovoljenje št. 351-1019/95-4 z dne 19.04.1996 in 351-784/96-4 z dne 24.06.1996.

2. Zakoličenje objekta mora izvršiti Geodetska uprava Murska Sobota po lokacijskem in po tem dovoljenju; o zakoličbi se mora napraviti zapisnik in ga dostaviti organu, ki je izdal to gradbeno dovoljenje.

3. Investitor mora pri gradnji objekta zagotoviti strokovno vodstvo.

4. Po dograditvi objekta mora investitor primerno urediti okolico in odstraniti odvečni material.

- II. Investitor mora pristojni inšpekciji v predpisanem roku priglasiti začetek del, po dograditvi objekta pa zahtevati tehnični prevzem in izdajo uporabnega dovoljenja.
- III. Stroškov upravnega postopka pri izdaji tega gradbenega dovoljenja ni bilo.
- IV. To gradbeno dovoljenje preneha veljati po preteku dveh let od dneva njegove pravnomočnosti, če investitor v tem roku ne prične z gradnjo.

### O b r a z l o ž i t e v :

Investitor je z vlogo z dne 14.02.1997 zaprosil gradbeno dovoljenje za prizidavo in nadzidavo osnovne šole Tišina na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 k.o. Tišina.

K vlogi je predložil naslednjo dokumentacijo:

- projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja
- pravnomočni lokacijski dovoljenji št. 351-1019/95-4 z dne 19.04.1996 in 351-784/96-4 z dne 24.06.1997 Upravne enote Murska Sobota
- dokaz o pravici razpolaganja z zemljiščem - izjavo županov z dne 09.04.1996
- dokazilo o plačilu odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v znesku 485.024,00 z dne 24.01.1997
- elektroenergetska soglasja št. 452/96 z dne 16.12.1996, 453/96 z dne 16.12.1996 in 1306/96 z dne 16.12.1996, ki jih je izdala PE Elektro Murska Sobota.

H gradbenemu dovoljenju je poprejšnje soglasje izdala zdravstvena inšpekcija pod št. 526-106/96-8/06 z dne 16.06.1997 in poprejšnje soglasje inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 40/7-S-370-05/71019/8-GD/F z dne 19.09.1997.

V postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja upravni organ ugotavlja:

- da je investitor predložil vso potrebno dokumentacijo, predpisano v 36. členu Zakona o graditvi objektov,
- da ima projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vse sestavne dele po 19. členu Zakona o graditvi objektov.

Zaradi navedenega je upravni organ ugotovil, da so za izdajo tega dovoljenja izpolnjeni pogoji iz 19. in 36. člena Zakona o graditvi objektov ter odločil, kot je v izreku te odloče.

Ta odločba je takse prosta.

**PRAVNI POUK:** Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani v roku 15 dni od dneva prejema te odločbe.

Pritožba se lahko da pismeno ali ustno na zapisnik, izroči naravnost ali po pošti pošlje organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji.

Pritožba je takse prosta.

M.P.

**POSTOPEK VODIL:**

Branko VERGAN, ing.gr., l.r.

Po pooblastilu načelnika

Silvij PODLESEK, dipl. prav.

Silvij PODLESEK, l.r.

**ODLOČBO PREJMEJO:**

1. Občina Cankova - Tišina
2. RI za okolje in prostor  
- enota Murska Sobota
3. Arhiv



PREPIS JE TOČEN!

M. Sobota - dne 01.10.1997



**REPUBLIKA SLOVENIJA**  
**UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA**

**Oddelek za okolje in prostor**  
9000 MURSKA SOBOTA, Kardoševa 2,  
Telefon : (069) 31-000, Fax : (069) 32-681

Številka : 351-1019/95-4

Datum : 23.08.1999

Datoteka : OBTIS.DOC

Republika Slovenija, Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, izdaja na podlagi 45. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 34/84 in Ur. list RS, št. 59/96), 34. člena Zakona o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) in po pooblastilu načelnika Upravne enote, št. 031-1/95-1, z dne 29.12.1995, na zahtevo Občine Tišina, v upravni zadevi za izdajo odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja za nadzidavo in prizidavo osnovne šole, naslednjo

## **O D L O Č B O**

1. Gradbeno dovoljenje št. 351-1019/95-4 z dne 01.10.1997, katero je izdala Upravna enota M. Sobota, Oddelek za okolje in prostor, za nadzidavo in prizidavo osnovne šole Tišina, na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 k.o. Tišina se spremeni tako, da se točka I/1 njegovega izreka glasi:

Nadzidava in prizidava osnovne šole se lahko gradi po naslednjih predloženih projektih spremenjenih gradbenih konstrukcij:

- a. sprememba strešne konstrukcije št. 96002, marec 99,
  - b. sprememba požarnih stopnic št. 96002/D, maj 99,
- katera je izdelal PBI, d.o.o., Murska Sobota.

2. Vsi ostali pogoji, navedeni v izdanem gradbenem dovoljenju z dne 01.10.1997 ostanejo nespremenjeni.
3. Stroškov upravnega postopka pri izdaji te odločbe ni bilo.

## **O b r a z l o ž i t e v :**

Občina Tišina je z vlogo z dne 19.08.1999 vložila zahtevek za spremembo gradbenega dovoljenja za nadzidavo in prizidavo osnovne šole Tišina, na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 k.o. Tišina.

K prošnji za izdajo navedene odločbe je investitor predložil spremenjene projekte gradbenih konstrukcij za strešno konstrukcijo in požarne stopnice.

Ker zahtevki ni bil v nasprotju z javnim interesom in so bili izpolnjeni pogoji 19. in 36. člena Zakona o graditvi objektov, je bilo odločeno, kot je v izreku te odločbe.

Takse prosto.

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani v roku 15 dni od dneva prejema te odločbe.

Pritožba se lahko da pisno ali ustno na zapisnik, izroči naravnost ali po pošti pošlje organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji.

Pritožba je takse prosta.

M.P.

Postopek vodil:

Branko Vergan, ing. gr., l.r.

Po pooblastilu načelnika  
Upravne enote M.Sobota:  
Silvij PODLESEK, univ.dipl. prav.  
Silvij PODLESEK, l.r.

ODLOČBO PREJMEJO:

1. Občina Tišina
2. RI za okolje in prostor, Enota M. Sobota
3. Arhiv, tu

PREPIS JE TOČEN!

M. Sobota, dne 23.08.1999





REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA  
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR  
9000 Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,  
Telefon: 069 31-000. Fax: 069 32-631

Številka : 351-1019/95-4

Datum : 14.10.1999

Datoteka : OBTIS.DOC

14.10.99

147

Republika Slovenija, Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, izdaja v upravnih zadevah pridobitve uporabnega dovoljenja za prizidavo in nadzidavo osnovne šole na Tišini, investitorja Občine Tišina, na podlagi 2. odstavka 64. člena in 71. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. list RS, št. 59/96), 34. člena Zakona o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) in po poblastilu načelnika UE M.Sobota, št. 031-1/95-1 z dne 29.12.1995, s poprešnjim soglasjem zdravstvene inšpekcije, št. 526-156/99-8/11 z dne 08.10.1999 in poprešnjim soglasjem inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 4007-S-370-05-71019/97-8-UD/BF z dne 13.10.1999, naslednje

### u p o r a b n o d o v o l j e n j e :

1. Investitorju Občini Tišina se izdaja uporabno dovoljenje za prizidavo in nadzidavo osnovne šole na Tišini, na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 vse k.o. Tišina.
2. Stroškov upravnega postopka pri izdaji te odločbe ni bilo.

### O b r a z l o ž i t e v :

ZEU, d.o.o., Murska Sobota, ki je predložil pooblastilo Občine Tišina, je z vlogo z dne 20.08.1999 zaprosil uporabno dovoljenje za prizidavo in nadzidavo osnovne šole na Tišini, na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 vse k.o. Tišina.

V postopku je bil dne 31.08.1999 opravljen tehnični pregled predmetnega objekta, pri katerem so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, zaradi katerih ni bilo mogoče takoj izdati uporabnega dovoljenja, vendar je komisija predlagala izdajo dovoljenja po odpravi pomanjkljivosti.

Iz izjave št. 561/99 z dne 07.10.1999 ter iz prilog k temu dopisu, je razvidno, da so bile vse pomanjkljivosti odpravljene.

K uporabi predmetnega objekta je dala pozitivno soglasje zdravstvena inšpekcija pod št. 526-156/99-8/11 z dne 08.10.1999 in inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pod št. 4007-S-370-05-71019/97-8-UD/BF z dne 13.10.1999.

Iz navedenega sledi, da je objekt zgrajen v skladu z odobreno tehnični dokumentacijo glede stabilnosti objekta, njegove varnosti glede požara, naravnih in drugih nesreč, življenja in zdravja ljudi, prometa in sosednjih objektov ter, da so dela izvedena v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi take vrste del.

Pogoji za izdajo tega dovoljenja v smislu 70. člena Zakona o graditvi objektov so torej izpolnjeni.

Objekt je zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-1019/95-4 z dne 01.10.1997 katero je izdala RS Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor.

Takse prosto.

**PRAVNI POUK:** Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani v roku 15 dni od dneva prejema te odločbe.

Pritožba se lahko da pismeno ali ustno na zapisnik, izroči naravnost ali po pošti pošlje upravni enoti, ki je izdala to odločbo.

Pritožbo je takse prosta.

Postopek vodil:  
Branko VERGAN, ing.gr., l.r.

M.P.

Po pooblastilu načelnika Upravne enote:  
Silvij PODLESEK, univ. dipl. prav.  
Silvij PODLESEK, l.r.

#### ODLOČBO PREJMEJO:

1. Občina Tišina
2. Osnovna šola Tišina
3. RI za okolje in prostor - Enota Murska Sobota
4. Arhiv

PREPIS JE TOČEN!  
M.Sobota, dne 14.10.1999





REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA  
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR  
9000 Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,  
Telefon: 069 31-000, Fax: 069 32-681

Številka : 3516-46/00-0207

Datum : 12.10.2000

Datoteka : OBTIS.DOC

Republika Slovenija, Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, izdaja v upravni zadevi pridobitve uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo OŠ Tišina - I. in II. nadstropja, investitorja Občine Tišina, na podlagi 2. odstavka 64. in 71. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. list RS, št. 59/96), 34. člena Zakona o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) in po pooblastilu načelnika UE M.Sobota, št. 03100-0002/00-0002, z dne 01.06.2000, s poprešnjim soglasjem zdravstvene inšpekcije, št. 526-99/00-8/06 z dne 03.10.2000 in poprešnjim soglasjem inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 8037-S-370-05-200453/2000-8-UD/BF z dne 10.10.2000, naslednje

### **u p o r a b n o d o v o l j e n j e :**

1. Investitorju Občini Tišina, se izdaja uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo osnovne šole Tišina - I. in II. nadstropja, ki stoji na zemljišču parc. št. 280 k.o. Tišina.
2. Stroškov upravnega postopka pri izdaji te odločbe ni bilo.

### **O b r a z l o ž i t e v :**

ZEU, d.o.o., Murska Sobota, ki je predložil pooblastilo Občine Tišina, je z vlogo z dne 14.08.2000 zaprosil uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo osnovne šole Tišina - I. in II. nadstropja, ki stoji na zemljišču parc. št. 280 k.o. Tišina.

V postopku je bil dne 28.08.2000 opravljen tehnični pregled predmetnega objekta, pri katerem so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, zaradi katerih ni bilo mogoče takoj izdati uporabnega dovoljenja, vendar je komisija predlagala izdajo dovoljenja po odpravi le-teh.

Iz izjave št. 115/00-inž z dne 29.09.2000 ter iz prilog k temu dopisu, je razvidno, da so bile vse pomanjkljivosti odpravljene.

K uporabi predmetnega objekta je dala pozitivno soglasje zdravstvena inšpekcija pod št. 526-99/00-8/06 z dne 03.10.2000 in inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pod št. 8037-S-370-05-200453/2000-8-UD/BF z dne 10.10.2000.

Iz navedenega sledi, da je objekt zgrajen v skladu z odobreno tehnični dokumentacijo glede stabilnosti objekta, njegove varnosti glede požara, naravnih in drugih nesreč, življenja in zdravja ljudi, prometa in sosednjih objektov ter, da so dela izvedena v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi take vrste del.

Pogoji za izdajo tega dovoljenja v smislu 70. člena Zakona o graditvi objektov so torej izpolnjeni.

Objekt je bil rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja št. 3514-41/00-0207 z dne 10.07.2000, katero je izdala RS Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor.

Takse prosto 2. točki 23. člena ZUT (Ur. list RS, št. 8/2000).

**PRAVNI POUK:** Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani v roku 15 dni od dneva prejema te odločbe.

Pritožba se lahko da pismeno ali ustno na zapisnik, izroči naravnost ali po pošti pošlje upravni enoti, ki je izdala to odločbo.

Pritožbo je takse prosta.

M.P.

Postopek vodil:  
Branko VERGAN, ing.gr., l.r.

Po pooblastilu načelnika Upravne enote:  
Silvij PODLESEK, univ. dipl. prav.  
Silvij PODLESEK, l.r.

#### ODLOČBO PREJMEJO:

1. Občina Tišina
2. RI za okolje in prostor - Enota Murska Sobota
3. Arhiv

PREPIS JE TOČEN  
M.Sobota, dne 12.10.2000





REPUBLIKA SLOVENIJA  
UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA  
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR  
9000 Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,  
Telefon: 069 31-000, Fax: 069 32-681

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| OBČINA TIŠINA            |         |
| Prejeto dne 23. 10. 2001 |         |
| Številka zadeve          | Priloga |
| 601-5/01-18              |         |

Številka : 3516-105/2001-0207

Datum : 18.10.2001

Datoteka : OBTIS.DOC

Republika Slovenija, Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, izdaja v upravni zadevi pridobitve uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo upravnih prostorov in kuhinje v OŠ Tišina, investitorja Občine Tišina iz Tišine št. 4, na podlagi 2. odstavka 64. in 71. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. list RS, št. 59/96), 34. člena Zakona o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) in po poblastilu načelnika UE M.Sobota, št. 03100-0002/00-0002 z dne 01.06.2000, s poprešnjim soglasjem zdravstvene inšpekcije, št. 526-93/01-8/11 z dne 16.10.2001 in poprešnjim soglasjem inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 8037-S-370-05-200453/2000-8-UD/BF z dne 15.10.2001, naslednje

### **u p o r a b n o d o v o l j e n j e**

1. Investitorju Občini Tišina iz Tišine št. 4, se izdaja uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo upravnih prostorov in kuhinje v OŠ Tišina, ki stoji na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 vse k.o. Tišina.
2. Stroškov upravnega postopka pri izdaji te odločbe ni bilo.

### **O b r a z l o ž i t e v :**

Občina Tišina iz Tišine št. 4, je z vlogo z dne 13.09.2001 zaprosila uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo upravnih prostorov in kuhinje v OŠ Tišina, ki stoji na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 vse k.o. Tišina.

V postopku je bil dne 20.09.2001 opravljen tehnični pregled predmetnih poslovnih prostorov, pri katerem so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, zaradi katerih ni bilo mogoče takoj izdati uporabnega dovoljenja, vendar je komisija predlagala izdajo dovoljenja po odpravi le-teh.

Iz izjave št. 601-5/01-15 z dne 12.10.2001 ter iz prilog k tej izjavi, je razvidno, da so bile vse pomanjkljivosti odpravljene.

K uporabi predmetnih poslovnih prostorov je dala pozitivno soglasje zdravstvena inšpekcija pod št. 526-93/01-8/11 z dne 16.10.2001 in inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pod št. 8037-S-370-05-200453/2000-8-UD/BF z dne 15.10.2001.

Iz navedenega sledi, da so poslovni prostori rekonstruirani v skladu z odobreno tehnično dokumentacijo glede stabilnosti objekta, njegove varnosti glede požara, naravnih in drugih nesreč, življenja in zdravja ljudi, prometa in sosednjih objektov ter, da so dela izvedena v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi take vrste del.

Pogoji za izdajo tega dovoljenja v smislu 70. člena Zakona o graditvi objektov so torej izpolnjeni.

Poslovni prostori so bili rekonstruirani na podlagi gradbenega dovoljenja št. 3514-51/00-0207 z dne 10.07.2000, katero je izdala RS Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor.

Takse prosto 2. točki 23. člena ZUT (Ur. list RS, št. 8/2000).

**PRAVNI POUK:** Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani v roku 15 dni od dneva prejema te odločbe.

Pritožba se lahko da pisмено ali ustno na zapisnik, izroči naravnost ali po pošti pošlje upravnim enotam, ki je izdala to odločbo.

Pritožbo je takse prosta.

M.P.

Postopek vodil:  
Branko VERGAN, ing.gr., l.r.

Po pooblastilu načelnika Upravne enote:  
Silvij PODLESEK, univ. dipl. prav.  
Silvij PODLESEK, l.r.

#### **ODLOČBO VROČITI:**

1. Občina Tišina, Tišina 4 - osebna vročitev
2. RI za okolje in prostor - Enota Murska Sobota
3. Arhiv

PREPIS JE TOČEN!

M.Sobota, dne 18.10.2001





Številka : 3516-105/2001-0207

Datum : 18.10.2001

Datoteka : OBTIS.DOC

Republika Slovenija, Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, izdaja v upravni zadevi pridobitve uporabnega dovoljenja za rekonstrukcijo upravnih prostorov in kuhinje v OŠ Tišina, investitorja Občine Tišina iz Tišine št. 4, na podlagi 2. odstavka 64. in 71. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list SRS, št. 34/84 in 29/86 in Ur. list RS, št. 59/96), 34. člena Zakona o upravi (Ur. list RS, št. 67/94) in po poblastilu načelnika UE M.Sobota, št. 03100-0002/00-0002 z dne 01.06.2000, s poprešnjim soglasjem zdravstvene inšpekcije, št. 526-93/01-8/11 z dne 16.10.2001 in poprešnjim soglasjem inšpekcije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 8037-S-370-05-200453/2000-8-UD/BF z dne 15.10.2001, naslednje

### **u p o r a b n o d o v o l j e n j e**

1. Investitorju Občini Tišina iz Tišine št. 4, se izdaja uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo upravnih prostorov in kuhinje v OŠ Tišina, ki stoji na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 vse k.o. Tišina.
2. Stroškov upravnega postopka pri izdaji te odločbe ni bilo.

### **O b r a z l o ž i t e v :**

Občina Tišina iz Tišine št. 4, je z vlogo z dne 13.09.2001 zaprosila uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo upravnih prostorov in kuhinje v OŠ Tišina, ki stoji na zemljišču parc. št. 280, 281, 287 in 290 vse k.o. Tišina.

V postopku je bil dne 20.09.2001 opravljen tehnični pregled predmetnih poslovnih prostorov, pri katerem so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, zaradi katerih ni bilo mogoče takoj izdati uporabnega dovoljenja, vendar je komisija predlagala izdajo dovoljenja po odpravi le-teh.

## **NAMEMBNOST**

Nova telovadnica je namenjena za potrebe OŠ Tišina, gre za dozidavo stavbe splošnega družbenega pomena, torej dozidavo k OŠ Tišina. Obenem se rekonstruira tudi obstoječa telovadnica, ki predstavlja povezovalni del.

## **ZASNOVA**

Izgradnja nove telovadnice se deli na rekonstrukcijo obstoječe telovadnice, ki predstavlja povezovalni del in telovadnico, ki predstavlja novo gradnjo – prizidavo.

### **Povezovalni del**

Povezovalni del ima dva vhoda ter dve stopniščni jedri, vzhodnega in zahodnega. Dva vhoda/izhoda ter dve stopniščni jedri sta obvezni po študiji požarne varnosti

V pritličju povezovalnega dela se nahajajo avla, nova jedilnica za učence šole, sanitarije ter shramba za orodje.

V 1. nadstropju so garderobe s pripadajočimi sanitarijami, kabineti za športno vzgojo ter prvo pomoč, studio soba, vse v skladu s pravilnikom za osnovne šole.

V 2. nadstropju je manjša telovadnica za učence prve triade, s pripadajočimi garderobami in sanitarijami ter pisarna upravnika.

### **Telovadnica**

Nova telovadnica obsega površino rokometnega igrišča oz. igrišča za mali nogomet. Zaradi istočasnosti pouka telesne vzgoje za več razredov hkrati se z notranjimi zavesami igrišče lahko pregradi na tri notranja prečna igrišča. Poleg omenjenega pa se za učence prve triade v drugi etaži nahaja še ena manjša telovadnica. V prvi etaži pa so locirane garderobe in kabineti. Vse navedeno je prilagojeno za izvedbo pouka telesne vzgoje.

Telovadnica ima predvideno galerijo. Ta je predvidena za spremljanje in izvajanje šolskih nastopov in proslav, ki jih organizira šola.

### **Opis komunikacij v objektu**

V povezovalnem delu objekta sta predvidena vzhodni in zahodni vhod. Stavba je orientirana v smeri sever-jug, s treh strani se dotika sosednjih objektov. Dostop do zgornji etaž je po vzhodnem in zahodnem stopnišču ter predvidena je povezava s stavbo osnovne šole v 1. in 2. nadstropju.

## **KONSTRUKCIJA**

### **Vertikalna in horizontalna nosilna konstrukcija:**

Po obodu se nosilna konstrukcija povezovalnega dela deli na jekleno in armiranobetonsko konstrukcijo.

Na JZ strani povezovalnega dela obodno nosilno konstrukcijo predstavlja armiranobetonski portal med osmi 2-5 in a, z dvema armiranobetonskima stebroma dim. 40/40 in z dvema armiranobetonskima slopoma.

Na JV strani pa obodno jekleno konstrukcijo predstavlja vogalni prostorski palični nosilec med osmi 5-8 in a-b', ki po višini poteka čez oba nadstropja od nove AB vezi, ki se jo izvede na višini 2.75 cm. Tako zasnovan nosilec omogoča nosilno konstrukcijo nove stavbe, ki sega nad ravno streho jasli na vzhodnem delu. Zahteva je, da z novim objektom ne posegamo v obstoječega. Zunanje stene/ polnila med obodno jekleno konstrukcijo so iz siporeksa. Glej detajle ter načrte gradbenih konstrukcij.

### **Povezovalni del:**

Nosilna konstrukcija povezovalnega dela je kombinacija jeklene in armiranobetonske konstrukcije, z novo zasnovanima medetažnima HI-BOND ploščama (kota + 3.70 ,7.40 ter 7.70 ) ter jeklenim ostrešjem. Na mestih stopniščnih jeder so vse plošče armiranobetonske. Povezovalni del s treh strani obdajajo obstoječi objekti. Na mestih stika s sosednjimi objekti, se ohranja obstoječe obodne stene telovadnice do višine 2.75, nad katerimi se izvedejo nove horizontalne AB vezi. Objekt ima zasnovana dva glavna armiranobetonska stopnišča. Poleg obodne, tvorijo nosilno konstrukcijo tudi armiranobetonski stebri v pritličju ter v 1. in 2. nadstropju jekleni stebri različnih dimenzij (profil HEB + I profil).

#### **Betonska konstrukcija:**

Betonska nosilna konstrukcija povezovalnega dela je kombinacija AB stebrov in betonskega portala v osi a. Pod nosilnimi stebri dim. 40/40 so točkovni, armiranobetonski temelji, ki so ustrezno razširjeni dim. 240x240/60 ter povezani z gredami dim. 50/60

Nad vratnimi odprtinami so armirano betonske preklade, ponekod pa siporeks nosilne preklade. Betonski venec je oblikovan kot ležišče za jekleno strešno konstrukcijo. AB nosilci v prečni smeri so različnih oblik in so namenjeni naleganju HI-BOND plošče nad 1. in 2. nadstropjem.

#### **Jeklena konstrukcija:**

Nosilna konstrukcija povezovalnega dela je kombinacija jeklene in armiranobetonske konstrukcije, z novo zasnovanima medetažnima HI-BOND ploščama (kota + 3.70 ,7.40 ter 7.70 ) ter jeklenim ostrešjem.

V povezovalnem delu je predvideno tudi dvigalo z armiranobetonskim dvigalnim jaškom z ustreznimi temelji. Obodne stene so deb. 25 cm. Dvigalni jašek mora biti na vrhu zaključen z AB ploščo. Glej načrt dvigala.

#### **Telovadnica:**

Nosilna konstrukcija dvorane so armiranobetonski stebri (30x60, v vogalu 60x60 ter 30X55, v vogalu 60x55cm) z vmesnimi stabilizacijskimi AB stenami deb. 30 cm do višine +2.80. V telovadnici je predvidena galerija (kota +2.85), ki se bo uporabljala v okviru šolskih predstav in prireditev. Nosilni stebri so zasnovani na rastru 5,28 m, z ostanki rastra v vogalih. Pod dvorano je predvidena talna plošča z obodnimi razširitvami pod armiranobetonskimi stebri, ki so različne v vzdolžni (50+220 širine /80 višine) in prečni smeri (50+180 širine /80 višine). Talna plošča je deb. 30 cm. Med armiranobetonskih stebri so na stiku s temelji predvidene vertikalne armiranobetonske razširitve različnih debelin (38 in 45 cm; zgornji rob na koti +0.40) glede na različne dimenzije AB stebrov dvorane.

V osi d so med stebri zasnovani horizontalni AB nosilci različnih oblik. Glavni AB obodni nosilec strešne konstrukcije je v obliki črke L in predstavlja obenem tudi AB atiko ravne strehe dvorane.

Med osjo 8,9-d je predvidena zožitev horizontalnih AB nosilcev po celotni višini zaradi poteka elektro inštalacij:

- sp. rob na koti +2.75 znaša dim 37.5 X 76.0 cm
- sp. rob na koti +6.80 znaša dim 37.5 X 41.0 cm

Nad vratnimi in okenskimi odprtinami so armiranobetonske preklade. Predvidene so tudi AB vezi v nekaterih pozidavah s siporeksom. Glej risbe in sestave!

Stavba ni podkletena.

STREHA

#### **Povezovalni del:**

**Streha** je ravna in asimetrična s sredinsko žloto. Naklon strešine znaša 1.5%. **Kritina strehe** je hidroizolacija kot npr. SIKAPLAN G 18, barve po izboru projektanta. Naklon strehe se ne sme spremeniti, ker je prilagojen temu, da je dvigalni jašek prekrit s streho.

Nad 2. nadstropjem je predvidena nova primarna strešna konstrukcija in sekundarna strešna konstrukcija, ki sta iz jeklenih nosilcev (primarna: HEA 360, sekundarna: QRO100X4, diagonale: RD 24). Na mestih, kjer so stopniščna armiranobetonska jedra ni jeklene konstrukcije. Po obodu, kjer poteka jeklena nosilna konstrukcija je atika strehe grajena iz jeklenih stebričkov HEA 160. Kjer pa poteka AB nosilna konstrukcija, je atika strehe ali grajena z AB nosilcem v obliki L ali pa kot podaljšek AB stene stopnišča.

### **Telovadnica:**

**Streha je ravna.** Naklon strešine znaša 2%. **Kritina strehe** je hidroizolacija kot npr. SIKAPLAN G 18, barve po izboru projektanta.

Nosilna strešna konstrukcija je sestavljena iz primarnih in sekundarnih lesenih nosilcev med katerimi so lesene diagonale 25/25. Primarni leseni nosilci so iz nosilnega lepljenega lesa v predpisani obliki dim. 32/84-184, sekundarni nosilci so kvadratnega prereza 24/24 cm. Strešna konstrukcija je zasnovana na vzdolžnem rastru 3.85 m in prečnem 3.16 m.

Za vgraditev strešnih kupol za odvod dima so predvideni leseni menjalniki dim. 16/25 cm. Strešne kupole morajo biti razporejene v predpisanem rastru, vse v skladu s študijo požarne varnosti!

Menjalnik je predviden tudi za preboj strehe zaradi poteka strojnih instalacij. Nad lesenimi primarnimi nosilci je predvidena visokoprofilirana pločevina, ki se prilagaja obliki in minimalnim povosom primarnega nosilca. Po obodu poteka AB nosilec, ki je obenem tudi atika strehe.

Streha telovadnice je pripravljena tako, da se na njej lahko postavi sončna elektrarna za lastno samooskrbo. Temu primerno je pripravljeno tudi dimenzioniranje strehe.

### **FASADA**

#### **Povezovalni del:**

Fasada povezovalnega dela je kombinacija tankoslojnega fasadnega ometa in 34 cm toplotne izolacije.

#### **Zunanji nadstreški**

Nad vzhodnim in zahodnim vhodom sta predvidena armiranobetonska nadstreška ABN1, ABN2 z ravno streho. Zahodni je zaključen z minimalno atiko, vzhodnemu se pa priključuje jekleni nadstrešek **Zunanja nadstreška sta sestavni del nove telovadnice!**

**Streha nadstreškov** je ravna. Minimalni naklon strešine znaša 2%. **Kritina strehe** je hidroizolacija kot npr. SIKAPLAN G 18, barve po izboru projektanta.

#### **Telovadnica:**

Fasada je izvedena kot sistemska topl.izolacijska fasadna obloga (kombinacija ALU fasadne obloge in 34 cm toplotne izolacije. Alu fasadna obloga je zaključena s keramično oblogo (cokel h=48 cm).

### **STAVBNO POHIŠTVO**

#### **Povezovalni del:**

Fasada povezovalnega dela je delno zastekljena, delno pa izvedena kot kombinacija lesene fasadne obloge in tankoslojnega ometa. Predvideno **stavbno pohoštvo** je v ALU izvedbi s troslojno zasteklitvijo ( $k = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).

#### **Telovadnica:**



*Fasada dvorane je delno zastekljena, delno pa izvedena kot kombinacija ALU fasadne obloge in toplotne izolacije. Predvideno stavbno pohoštvo je v ALU izvedbi s troslojno zasteklitvijo ( $k = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ).*

## **Zasteklitve**

### **Povezovalni del:**

*Predvideno stavbno pohoštvo stavbenga ovoja je v ALU izvedbi s troslojno zasteklitvijo ( $k = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) kot samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk kot npr. Schüco FW 50+.SI. Polstrukturne fasade so z oznakami: PSF-4, PSF-5.*

*Med jedilnico in avlo je predvidena pomična zasteklitev SS1 in SS2 (harmonika sistem). Na terasah v 2. nadstropju sta predvideni zasteklitvi z balkonskimi vrati SS3 IN SS4. V osi d, med dvorano in povezovalnim delom, so na koti od tal +7.70 predvidena okrogla okna s fiksno zasteklitvijo Ø 80 cm.*

### **Telovadnica:**

*Predvideno stavbno pohoštvo je v ALU izvedbi s troslojno zasteklitvijo ( $k = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) kot samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk kot npr. Schüco FW 50+.SI. Polstrukturne fasade so z oznakami: PSF-1, PSF-2, PSF-3.*

*Predvideno stavbno pohoštvo oziroma sistemi zasteklitve so ALU (na notranji in zunanji strani so predvideni profili, barva po izboru projektanta). Notranje okenske police zasteklitve PSF-4 so izvedene kot lesene stenske obloge, z enako leseno oblogo kot so obdelane okenske špalete. Tip stenske obloge po izboru projektanta.*

*Zunanje obdelave okenskih odprtin so izvedene v pločevini in antikorozijsko zaščitene v barvi po izboru projektanta.*

*Polstrukturne fasadne zasteklitve PSF-3 (južna stran) PSF-4 (vzhodna stran) in PSF-5 (zahodna stran) morajo omogočati naknadno montažo senčil.*

*Na vseh zasteklitvah je predpisana tudi zahteva po zvočni izolativnosti oken v zunanjem ovoju stavbe in sicer  $RW > 26 \text{ dB}$ .*

## **Vrata**

*Vsa vrata morajo biti usklajena z zahtevami gradbene akustike. Poleg običajnih notranjih vrat so predvidena tudi požarna vrata, ki so enokrilna in dvokrilna, polna ali v stekleni izvedbi, vse v skladu s študijo požarne varnosti.*

*Vsa notranja vrata, ki ločujejo prostore so enokrilna, večkrilna ali pa v drsni izvedbi, z različnimi polnili oziroma finalnimi oblogami.*

*Vsa enokrilna notranja vrata v garderobah in sanitarijah so izvedena v ALU profilih in podbojih z lesenim polnilom izdelana za večje obremenitve. Vrata v športni telovadnici z oznakami V5, V6 in DVI so izvedena s polnilom, ki je na zunanji strani zaključeno z mehko športno zaščito po izboru projektanta. Za dostavo v dvorano so predvidena večkrilna vrata z oznako V4.*

*Vsa notranja vrata, ki ločujejo prostore so po zahtevnosti uporabe, razvrščena v najvišjo kategorijo večjih obremenitev.*

## **NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV**

### **Povezovalni del:**

### **Zasnova sten:**

**Predelne nenosilne stene** so predvidene v zidani in suhomontažni izvedbi.

**Zidane predelne nenosilne stene** so zidane iz siporeks blokov različnih dimenzij 24, 20, 15, 10 cm, glajene in pleskane.

**Suhomontažne predelne nenosilne stene** so iz dvojnih mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, glajene in pleskane ter primerno toplotno izolirane, deb. 12,5, 15 in 20 cm.

Paziti na suhomontažno požarno odporno steno deb. 20 cm (os c) v mali telovadnici, v kateri bo skrita podkonstrukcija za montažno pomično pregradeno akustično steno – sistemski Stenski C-profil 150 mm.

Vse stene, ki nimajo posebnih oblog, so slikane z disperzijskimi barvami, v barvnih odtenkih po izboru projektanta.

**Akustična pomična predelna stena** kot npr. Oddicini Maxparete

Paziti, da bo pomična akustična stena AS.1 v mali telovadnici nad nosilno prostostoječo konstrukcijo in strešno konstrukcijo ustrezno akustično zaprta (45dB).

### **Sanitarne kabine**

Sanitarne kabine so iz montažnih samonosnih pregradnih sanitarnih sten (lomljena) z vrati; izdelanih iz polnil iz vodoodpornih plošč (MAX. ipd.)

Zahteve iz pravilnika - navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji/ razpisno gradivo (maj 2007), Ministrstvo za šolstvo in šport:

Zaradi lažjega čiščenja naj bodo stene med kabinami sanitarij **dvignjene za 10 cm**, sanitarna oprema pa konzolna. Posebej je poudarjeno, da se morajo vse sanitarne kabine odpirati navzven.

### **Zasnova stropov:**

**Stropovi** so ponekod zaprti s spuščnimi stropovi v mavčni, akustično-mavčni, leseni in »armstrong« izvedbi.

V manjši telovadnici je predvidena kombinacija akustičnega mavčnega spuščnega stropa s požarnim stropom pod jekleno konstrukcijo kot npr. Knauf D124 - Knauf Cleaneo Akustik požarni strop, »armstrong« iz dekorativnih rasterskih plošč (Armstrong, utopljeni robovi).

**Suhomontažni stropovi** so iz enojnih mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, glajeni in pleskani ter primerno zvočno in toplotno izolirani. Višine spuščnih stropov varirajo od + 2.60 do +3.30. Ponekod so predvidene stropne kaskade zaradi vgradnje strojnih inštalacij.

**Leseni stropovi** so iz lesene akustične stropne obloge iz vezane plošče, plošče dim. 75x177 cm. Po obodu pritrjene na podkonstrukcijo iz lesenih smrekovih moralov.

**»Armstrong« stropovi** so iz dekorativnih rasterskih plošč (Armstrong, utopljeni robovi).

### **Zasnova stenskih oblog:**

V povezovalnem delu so predvidene dekorativne stene z oznakami DS.1, DS.2, DS.3 in DS.5.

Na stopniščih so predvidene lesene stenske obloge z dekorativno osvetlitvijo (z integriranim lesenim ročajem v ravnini obloge).

V vseh sanitarijah in tuših je predvidena stenska keramika z zaključnimi talnimi bordurami.

### **Zasnova tlakov:**

**Tlaki** v povezovalnem delu objekta so izgotovljeni parket (kabineti, manjša telovadnica, stopnice, klančina), keramika (servisni prostori, sanitarije, tuši v garderobah), umetna masa (garderobe, shramba za orodja, hodniki, klančina) ter kamen (stopnišče, podest, vetrolov).

Pri vgradnji finalnih tlakov v povezovalnem delu je treba upoštevati, da je povsod predvideno talno gretje!

Posebno pozornost je potrebno nameniti, da tlaki ustrezajo vsem zahtevam protizdrsnosti.

Na vhodih v objekt so predvideni zunanji (vgrajeni) in notranji (položeni) predpražniki.

Zunanji predpražniki so ustrezne debeline, uporaba za zelo velike frekvence, velikost 180 cm x 240 cm, barve po izboru projektanta! Predpražnik je vstavljen v inox L kotnik vgrajen v metličen beton!

Notranji predpražnik je čistilna preproga, primerna za vetrolove in avle, uporaba za zelo velike frekvence, velikosti 125 x 240 cm, izdelana po meri, barva po izboru projektanta!

Čistilna preproga je na vinilni podlagi položena na kamniti tlak pri vhodu.

### **Telovadnica:**

#### **Zasnova stenskih oblog dvorane:**

Betonska nosilna konstrukcija je v telovadnici zaključena z leseno akustično stensko oblogo.

V osi m je predvidena dekorativna stena z lesenimi masivnimi elementi z oznako DS.6.

#### **Zasnova stropov:**

Strešna lesena nosilna konstrukcija v telovadnici je zaprta z lesenimi akustičnimi stropnimi oblogami iz vezane plošče, plošče dim. 75x177 cm. Po obodu so pritrjene na podkonstrukcijo iz lesenih smrekovih moralov. Akustična perforacija bo izdelana po načrtu opreme in akustičnem elaboratu!

#### **Zasnova tlakov:**

**Finalni tlak** v telovadnici je visoko kvaliteten športni pod kot. npr

### **ŠPORTNI POD**

**Ploskovno elastični plavajoči športni pod v skupni višini 63,0-64,0mm, v sestavi:**

- \* parna zapora iz gradbene folije

- \* dvostopenjski PU blažilci - čepi, v = 19,8 mm, v rastru 30 x 30 cm, rdeči ali modri (glede na stopnjo elastičnosti)

- \* lesena nosilna podkonstrukcija iz dveh celovitih vezanih vodoodpornih plošč, v = 2 x 12,0 mm = 24,0 mm

- \* Visoko kvaliteten parket iz javorovega (MFMA) lesa, standardna športna klasa, š=57,0 mm, v = 19,8 mm, pritrjen na nosilno podkonstrukcijo s 50 mm sponkami

- \* 2 - kratni osnovni lakirni premaz

- \* liniranje treh glavnih igrišč po načrtu in v skladu s pravili športnih iger

- \* toniranje po načrtu

- \* 2 - kratni končni lakirni premaz

- \* zaključne obstenske letve z odzračevanjem

#### **Zasnova vertikalnih komunikacij v povezovalnem delu in telovadnici:**

Nove vertikalne komunikacije so zasnovane kot betonska stopniščna konstrukcija ali kot kovinska podkonstrukcija z obdelanimi nastopnimi ploskvami.

Stene glavnih dveh stopnišč so deb. 20 cm, AB plošče 20 cm ter stopniščne rame deb. 18 cm in so izveden v vidnem betonu, vključno s stropno ploščo.

Stopniščni jedri sta zasnovani na podlagi predpisane evakuacijske širine in sicer:

- vzhodno stopnišče ST1 (stopniščne rama = 170 cm, svetla mera evaukacije = 150 cm)

- zahodno stopnišče ST2 (širina stopniščne rame = 200 cm, svetla mera evaukacije = 180 cm)

Pod stenami stopnišča potekajo armiranobetonski pasovni temelji dim. 60/80, pod prvo stopnico pa dim. 40/60.

Ograja med stopniščnimi ramami bo izvedena iz jeklenih škatlastih profilov (vijačenih v betonsko nosilno konstrukcijo) in obojestransko oblogo iz lesa deb. 6 cm kot npr. Binderholz.

Finalni tlak novega stopnišča bo izveden v naravnem kamnu kot npr. BOTTICNO SEMICLASSICO, površina krtačena, deb. 20 mm, protizdrsnosti R9 po DIN 51130. Na podestu so predvidene kamnite plošče, v različnih dimenzijah; max. dimenzija znaša 60 X 30 cm. Nastopne ploskve novega stopnišča so izvedene iz masivnih kamnitih plošč deb 3, čelne ploskve pa iz deb. 2 cm.

Vse stopnice morajo imeti vgrajene protidrsne zareze oziroma ustrezno obdelan rob stopnice (kot npr. 'štokan'). Glej, Načrt arhitekture, podrobnejši načrti stopnišč!

Ograje:

Minimalna višina predvidenih ograj znaša 1,20 m.

Glej podrobnejše načrte ograj!

Širina stopniščnega ramena se določa po številu učencev, ki so jim namenjena. Najmanjša širina je 120 cm (do 100 učencev). Nastopne ploskve stopnic morajo biti narejene tako, da niso spolzke in da se preprečijo hujši udarci pri padcu. Na stopnišču mora biti med vsako etažo vmesni podest.

Stopniščna ograja na koncu nastopne ploskve stopnice ter ograja na galerijah ipd. naj bo visoka 120 cm s prečkami v vertikalni legi ali s polnimi gladkimi polnili.

### VZHODNI NADSTREŠEK

Vzhodni nadstrešek je zavite tlorisne oblike maksimalne osne dolžine ~35,95 m ter maksimalne osne širine ~10,52 m. Po vertikalnem gabaritu meri višina nadstreška na najvišji točki ~4,16 m.

Nosilna konstrukcija nadstreška na vzhodni strani je v celoti jeklena. Nosilno jekleno konstrukcijo tvorijo ravninski jekleni polokvirji izdelani iz toplovaljanega konstrukcijskega jekla kvalitete S235 po EN 10025.

Tako stebri kot povezniki so iz pravokotnih votlih jeklenih profilov, oblike po EN 10210 pri čemer so stebri polnjeni z betonom in armaturo. Med prečnimi polokvirji so v vzdolžni smeri po robovih nadstreška ter na mestih svetlobnih polj prav tako vzdolžni povezovalni nosilci izdelani iz pravokotnih votlih jeklenih profilov, oblike po EN 10210. Robni nosilec je ukrivljene oblike pri čemer je krivulja sestavljena iz treh krožnih segmentov medtem ko so ostali nosilci ravni. Zunanji krožni segment je v podaljšan v previs. Dva podporna stebra sta v celoti armirano betonska.

Med glavnimi vzdolžnimi nosilci so v rastru sekundarni nosilci izdelani iz ozkopasnih jeklenih profilov oblike po EN 10034. Nekateri glavni nosilci so pritrjeni na portal v obliki AB slopa na obeh koncih nadstreška. Na stiku z konstrukcijo dvorane pa so nosilci nadstreška pritrjeni na AB stebre dvorane preko konzolnih nosilcev s sidrnimi vijaki.

Svetlobni pasovi so izvedeni z enokapnim naklonom pri čemer je podkonstrukcija v celoti iz pravokotnih jeklenih profilov, oblike po EN 10210. Raster nosilnih prečnih profilov je enak kot je raster zasteklitve.

Vsi glavni robni nosilci tako v vzdolžni in prečni smeri kot tudi po robovih zasteklitve so obdani s podkonstrukcijo zaradi pritrditve oblog. Podkonstrukcija je izdelana iz lahkih pravokotnih votlih jeklenih profilov in je pritrjena na profile na vseh straneh simetrično ter ponekod tudi asimetrično. Vzdolžni robovi so prav tako povezani s profili podkonstrukcije in služijo za pritrditev obrob.

Naklon strešin je minimalen razen na svetlobnih pasovih, kjer je naklon ~10%, kritina bo iz večslojnih karbonatnih plošč Lexan na podkonstrukciji.

*Kritino na preostalih delih tvori strešna prekrivna folija na OSB ploščah. Minimalen naklon ~1% se doseže z lesenimi morali v naklonu na nizkoprofilirani jekleni pločevini kot podkonstrukciji. S spodnje strani se izdelava lesen strop.*

### RAZDELILNA KUHINJA

#### Programska zasnova razdelilne kuhinje

*Razdelilna kuhinja se nahaja v obstoječi šoli v neposredni navezavi z novo jedilnico v povezovalnem delu novega objekta. Poleg razdelilnega pulta je kuhinja opremljena tudi z novo pomivalnico z vsemi predvidenimi priključki.*

#### Izvedba predvidenih posegov

#### Rušitve

- Obodne stene obstoječe telovadnice in šole

*Na mestu med obstoječimi nosilnimi armiranobetonskimi stebri se naredi nov preboj 110 X 255 cm v obstoječo steno za vgradnjo novih požarnih vrat, preko katerih se bosta povezali nova razdelilna kuhinja in jedilnica.*

- Nenosilne predelne stene

*Za odstranitev sta predvideni dve nenosilni ločilni steni. Preveriti je potrebno dejansko stanje obstoječih sten, predvidenih za rušitev. V primeru, da se izkaže, da so nosilne, mora možnost odstranitev preveriti in podati projektant gradbenih konstrukcij!*

- Tlaki

*Odstranitev finalnega tlaka, vključno z obstoječimi estrihi do nosilne konstrukcije.*

- Stavbo pohištvo

*Odstranijo se obstoječa vrata 80 cm širine, ki se odpirajo navznoter in se jih nadomesti z novimi dim. 90X220.*

#### Novo stanje

- Zasnova sten

*Zidane predelne nenosilne stene so zidane iz siporeks blokov dimenzij deb 10 cm, glajene in pleskane.*

*Povsod tam, kjer ni stenske keramike so stene, slikane s pralnimi barvami v barvnih odtenkih po izboru projektanta.*

- Zasnova stropov

*Stropovi so zaprti s spuščnim stropom iz enojnih mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, glajeni in pleskani ter primerno zvočno in toplotno izolirani.*

- Zasnova tlakov

*Tlaki v razdelilni kuhinji je keramika.*

### **SESTAVA TLAKA - RAZDELILNA KUHINJA T0.1 - KERAMIKA**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| - kermika                        | 1.0cm  |
| - lepilo                         | 1.0 cm |
| - cementni estrih                | 6.0 cm |
| - PE folija                      |        |
| - toplotna izolacija XPS         | 5.0 cm |
| - hidroizolacija                 | 1.0 cm |
| - obstoječa nosilna konstrukcija |        |

## *- Kanalizacija*

### *Interna kanalizacija odpadnih vod*

*Temeljna kanalizacija s preboji je prikazana na risbi temeljev v načrtih arhitekture.*

*Interna kanalizacija odpadnih vod ni predmet tega tehničnega poročila.*

## **VODOVODNO OMREŽJE**

*Objekt je priključen na obstoječ vodovodni priključek, ki poteka iz zemljišča s parc.št. 11 k.o. Tropovci, preko parc.št. 725/1k.o. Tišina na investitorjevo zemljišče s parc.št. 280 k.o. Tišina.*

*Skladno s prejetimi projektnimi pogoji št. VSB25\_PV182/1 z dne 18.06.2025 dodajamo sledeče:*

*V tehnični dokumentaciji PZI bo potrebno določiti potrebno dimenzijo vodomera.*

*Na območju naselij nemestnega značaja se zagotavlja odvzem vode iz javnih hidrantov za gašenje enega požara:*

*s kapaciteto do 10 l/s*

*v času trajanja 2 (dveh) ur, oziroma skupnega volumna do 72 m<sup>3</sup>*

*z dinamičnim tlakom, ki je odvisen od same lokacije in je lahko manjši od 2,5 bar.*

## **KANALIZACIJA**

### **KANALIZACIJA PADAIVINSKIH VOD**

*Kanalizacija za meteorne vode s strešnih površin objekta je zasnovana posebej z odvodom meteorne vode v ponikanje. Meteorne vode s strešnih površin objekta se bodo stekale preko vertikalnih odtočnih žlebov v peskolove, ki so zasnovani ob objektu. Iz peskolovov se bodo meteorne vode stekale preko posameznih kanalov v kanal »M«, ki se v končni fazi priključuje v ponikovalno polje, ki je zasnovano iz dveh ponikovalnic povezanih med seboj s kontradenažo.*

*Ponikovalnici se nahajata na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina.*

### **INTERNA KANALIZACIJA ODPADNIH VOD**

*Nova kanalizacija stare šolske telovadnice in nove telovadnice je zasnovana v ločenem sistemu kanalizacije, kar pomeni da se bo kanalizacija za sanitarne odpadne vode priključevala na obstoječo interno kanalizacijo, ki je vezana na javno kanalizacijo.*

*Sanitarne odpadne vode iz nadstropja se bodo stekale preko vertikalne kanalizacije do pritličja objekta, zatem pa je kanalizacija zasnovana pod tlakom objekta do izven objekta. Po prehodu izven objekta poteka kanal »S« ob objektu in se v končni fazi priključi na obstoječo interno kanalizacijo. Priključek je zasnovan v obstoječi revizijski jašek. na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina in je priključena na javno kanalizacijo na zemljišču s parc.št. 725 k.o. 122 Tišina.*

## **ELEKTRIČNO OMREŽJE**

*Telovadnica in preurejeni prostori obstoječe telovadnice se bodo napajali iz obstoječe TP.*

*Merilno mesto in TP se nahajata na zemljišču s parc. št. 25/1 k.o. 123 Tropovci, dovodni kablovod poteka preko zemljišč s parc. št. 25/1, 26, 21 vse k.o. 123 Tropovci in 725, 280 obe k.o. 122 Tišina. Elektro omarica je predvidena v novem objektu telovadnice na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina.*

## **OGREVANJE IN PRIPRAVA SANITARNE VODE**

*V sklopu ogrevanja se predvidi zamenjava ogrevalnega vira za celotni kompleks – toplotna črpalka voda-voda namesto plinskega kotla. Pri velikosti ogrevalnega vira je potrebno upoštevati obstoječe in nove potrebe.*

## **PREZRAČEVANJE**

*S prisilnim prezračevanjem se zagotavlja toplozračno ogrevanje/hlajenje in ustrezno količino svežega zraka glede na namembnost prostorov, pri čemer je upoštevana maksimalna racionalizacija investicije in pogonskih stroškov ter zadnje stanje gradbene tehnike.*

*Telovadnica – KN 1 ( $V=18.000 \text{ m}^3/\text{h}$ )*

*Ogrevanje, pohlajevanje in prezračevanje je predvideno s toplozračnim klimatom z regeneratorskim z izkoristkom 78,4 %. Delovanje klimata je predvideno deloma na sveži, deloma na obtočni zrak. Distribucija dovodnega zraka je predvidena s tekstilnimi difuzorji z lasersko obdelavo perforacije, izračunano glede na višino vgradnje in količino zraka, s katerimi se zagotovi enakomeren vpih zraka.*

*Prostori v preurejeni obstoječi telovadnici – KN 2  $V=4.000 \text{ m}^3/\text{h}$*

*Ogrevanje je predvideno s talnim ogrevanjem. Prezračevanje in pohlajevanje je predvideno s klimatom z rekuperacijo 67 %. Delovanje klimata je predvideno na sveži zrak. Dovod zraka je predviden v jedilnico in kabinete, odvod zraka pa iz sanitarij in garderob.*

**ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV**

*Zbiranje in odvoz odpadkov je vključeno v redni sistem zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov. Odjemno mesto oz. zbirno mesto komunalnih odpadkov je na funkcionalnem zemljišču investitorja.*

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>II. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI</b> |
|--------------------------------------------------------|

*Veljavni prostorski akt, ki določajo pogoje za gradnjo:*

- *Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 05/2010)*
- *Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina – SD OPN 1 (Uradni list RS, št. 24/2017)*

**Opis sedanjega stanja**

**I. POZIDANOST**

*Območje obdelave obsega zemljišče s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina in se nahaja v centralnem delu naselja Tišina.*

*Območja stavbnih zemljišč so skladno z OPN Občine Tišina namenjena oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim ter bivanju z oznako podrobne namenske rabe CU v enoti urejanja TI-2. Dopustna je gradnja eno- in večstanovanjskih stavb, gostinskih in nastanitvenih stavb, upravnih in pisarniških stavb, trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo, zdravstvo, znanost, varstvo starejših, izobraževanje, knjižnica, muzej, športne dvorane ipd). ter gradnja gradbeno inženirskih objektov (lokalne ceste in poti, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).*

*Na obravnavanem območju se nahajajo obstoječa Osnovna šola Tišina, vrtec in jasli ter pomožni objekt.*

*Obstoječa telovadnica je bila zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-1019/95-4 z dne 01.10.1997.*

*Obstoječa šolska telovadnica je prostorsko neustrezna, zato je predvidena njena rekonstrukcija v zavezo na novo telovadnico. Rušitve so tako predvidene v sklopu rekonstrukcije obstoječe telovadnice (stavba 120), katere del sega tudi v pritličje stavbe 119.*

*PREUREDITEV OBJEKTA 1 - Obstoječa telovadnica s horizontalnim gabaritom dimenzij 24,96 x 13,12 m, višine 7,54 m je klasično zasnovana in grajena. Nosilna konstrukcija objekta je*

armiranobetonski skelet. AB okvirno konstrukcijo tvorijo AB stebri prečnega prereza 40 x 45 cm, višine 5,08 m ter horizontalni AB strešni nosilci prečnega prereza 72-110 x 45 cm, dolžine 12,00 m. Glavni raster konstrukcije je 4,43 m. Pod nosilnimi stebri so pasovni, armiranobetonski temelji, ki so ustrezno razširjeni pod nosilnimi zidovi, oziroma stebri. Na mestih, kjer se ohranjajo obstoječe obodne stene, se le-te ohrani samo do višine 2,75 m, kjer je od te višine predvidena nova etaža. Obstoječi AB nosilni okvirji se v celoti odstranijo, z izjemo na mestih ohranitve obstoječih stebrov.

Predvidena je tudi odstranitev tal proti terenu vključno z nosilno podlago z vsemi temelji, izjemoma se ohranijo temelji pod tistimi stenami, ki se ohranijo in so na stikih s sosednjimi objekti.

V celoti se odstrani južna in severna fasada, ki je klasično ometana, vključno s steklenimi polnili kopelit stekla. Demontira se vse obstoječe stavbno pohištvo, vključno z notranjimi in zunanjimi policami. Odstrani se celotna obstoječa ravna streha vključno z nosilno strešno konstrukcijo. Obstoječe instalacijske razvode, v vključno s trošili oziroma radiatorji, se odstrani in nadomesti z novimi razvodi, projektiranimi v nadaljnjih fazah projekta.

**PREUREDITEV DELA OBJEKTA 2** - Predmet obdelave je pritlični del obstoječega objekta 2 (stavba 119), ki meji na šolsko telovadnico, s horizontalnim gabaritom dimenzij 4,00 x 7,92 m ter višine 3,58 m, ki programsko pripada obstoječi telovadnici. Na tem obravnavanem delu je predvidena delna odstranitev tal proti terenu vključno z nosilno podlago.

V delu, kjer je predviden nov povezovalni se odstrani tudi sestava obstoječe ravne strehe do nosilne konstrukcije vključno z delom atike.

Streha vrta je ravna zelena, OŠ ima dvokapno streho, jasli imajo prav tako ravno streho. Vrtec in jasli sta višinskega gabarita P, OŠ je P+3.

## **2. PROMETNA UREDITEV IN DOSTOPNOST**

Dovoz do objekta je z južne strani, direktno z občinske ceste (LC 269012, parc. št. 725 k.o. Tišina) na zemljišče s parc.št. 280 k.o. Tišina.

## **3. KOMUNALNA OPREMLJENOST**

Objekt je priključen na vodovodno, električno, UNP in kanalizacijsko omrežje.

### **Opis predvidenega stanja**

#### **1. ARHITEKTONSKO ZAZIDALNA UREDITEV**

**Pogoji za gradnjo so sledeči:**

#### **Prostorska enota TI-2 s podrobnejšo namensko rabo CU**

##### **a) Vrste dopustnih objektov – 29.člen OPN**

- eno in večstanovanjske stavbe
- gostinske in nastanitvene stavbe
- upravne in pisarniške stavbe,
- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
- stavbe splošnega družbenega pomena (za kulturo, razvedrilo, zdravstvo, znanost, varstvo starejših, izobraževanje, knjižnica, muzej, športne dvorane ipd)
- stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, ki so skladne z namembnostjo območja in za javne potrebe
- druge nestanovanjske stavbe (razen kmetijskih),
- gradbeni inženirski objekti (prometna infrastruktura, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi),
- drugi gradbeni inženirski objekti (razen odlagališč odpadkov in vojaških objektov),
- energetski objekti (kotlovnice, sončne elektrarne na strehah objektov, s pripadajočo opremo in inštalacijami),



- objekti iz Priloge 1.

*V EUP ni možna gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov.*

*Skladno z 29. členom OPN je dopustna gradnja stavb splošnega družbenega pomena, med katere se uvršča tudi osnovna šola oz. prizidek osnovne šole.*

**OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

**a) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del – 26.člen OPN**

- izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta,
- sprememba namembnosti objekta,
- vzdrževanje objekta in

*V skladu z 2. odstavkom 26. člena OPN je dopustna gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta.*

**OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

**b) Vrste dopustnih objektov glede na namen**

- infrastrukturni objekti
- gospodarski objekti
- stanovanjski objekti
- poslovni objekti
- športni objekti

*Dopustna je gradnja športnih objektov.*

**OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

**c) Tipologija in oblikovanje objektov – 29.člen OPN (č1)**

**Tipologija objektov**

- Tlorisna oblika objektov je poljubna. Strehe na vseh objektih so enakostranične dvokapnice ali štirikapnice v naklonu od 30- 45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in z opečno kritino. Na objektih, katerih širina presega 12m in na objektih, ki so v območju, kjer so že drugače oblikovane strehe, so strehe lahko tudi ravne ali z nižjimi nakloni. Enokapne in ravne strehe so možne tudi na pomožnih objektih. Fasade so opleskane.

-Fasade so v svetlih, naravnih in neizstopajočih barvah. Oblikovanje nestanovanjskih objektov naj bo čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani tipologiji prostora.

OPN Občine Tišina predpisuje, da je tlorisna oblika objektov poljubna. Nov volumen telovadnice je zasnovan v podolgovati obliki in z daljšo stranico vzporeden s cesto. S predvideno umestitvijo smiselno dopolnjuje kompleks Osnovne šole Tišina. Obstoječ vrtec ima ravno zeleno streho, streha nove telovadnice je ravno tako zasnovana kot ravna minimalnega naklona 1 stopinje, kritina sika folija. Odlok o OPN Občine Tišine namreč na objektih, katerih širina presega 12 m in na objektih, ki so v območju, kjer so že drugače oblikovane strehe, dopušča ravne strehe ali strehe z nižjimi nakloni.

Fasada ne bo opleskana, temveč se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN Občine Tišina spremeni. Fasada bo tako v svetli, naravni rumeni barvi in izvedena iz aluminijastih kompozitnih plošč.

Tipologija projektirane telovadnice se s svojimi horizontalnimi in vertikalnimi gabariti prilagaja potrebam in zahtevam programa predvidenega objekta. Tako je na območju OŠ moč najti tri tipične vertikalne gabarite, ki tvorijo šolski in obšolski okoliš. Le ti predstavljajo volumen OŠ kot prevladujoči volumen, volumen projektirane telovadnice kot podrejeni volumen in volumen vrta kot pridruženi volumen.

Na opisani način je oblikovanje projektirane dvorane prilagojeno prevladujoči tipologiji ožjega prostora.

Na V in Z strani objekta sta za zaščito pred vremenskimi vplivi predvidena dva AB nadstreška, ki sta sestavni del objekta.

#### **OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

##### **Velikost in zmogljivost objektov – 29.člen OPN (c1)**

*Velikost objektov na posamezni parceli se določa glede na velikost parcele in glede na obvezne odmike od javnih cest. Objekti so lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike z daljšo stranico vzporedno s cesto. Velikost objektov na posamezni parceli ne sme presegati velikosti, ki jo določa faktor zazidanosti gradbene parcele (to je razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele), ki znaša 0,8 pri družbenih objektih.*

*Možna so odstopanja od velikosti objektov (zmanjšanje faktorja zazidanosti do 0,8), če je zagotovljena normalna uporaba in vzdrževanje objekta.*

OPN Občine Tišina predpisuje, da so objekti lahko kvadratne, podolgovate ali lomljene oblike z daljšo stranico vzporedno s cesto. Nov volumen telovadnice je zato zasnovan v podolgovati obliki in z daljšo stranico vzporeden s cesto.

#### **FAKTOR ZAZIDANOSTI (FZ)**

##### **Dokazni izračun:**

*Za določitev funkcionalne površine se uporabi površina parcele, namenjene za gradnjo, na zemljiščih s parc.št. 280 k.o. Tišina. Skupna velikost obravnavanih zemljišč je 15.004 m<sup>2</sup>.*

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| VELIKOST ZEMLJIŠČA:                     | 15.004,00 m <sup>2</sup> |
| ZAZIDANA POVRŠINA OBSTOJEČIH OBJEKTOV:  | 2.449,00 m <sup>2</sup>  |
| ZAZIDANA POVRŠINA NOVEGA OBJEKTA:       | 1.765,30 m <sup>2</sup>  |
| ZAZIDANA POVRŠINA ZAHODNEGA NADSTREŠKA: | 13,25 m <sup>2</sup>     |
| ZAZIDANA POVRŠINA VZHODNEGA NADSTREŠKA: | 238,52 m <sup>2</sup>    |

*Izračun:*

*FZ=zazidana površina/površino zemljišča*

*FZ=1765,30 + 2449 + 13,25 + 238,52 /15004*

*FZ= 0,297.*

*Faktor zazidanosti zemljišča po dokaznem računu je 0,29 ali 29.7%, kar je skladno s predpisanim FZ, ki pri družbenih objektih znaša 0.8.*

#### **OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

##### **Oblikovanje zunanje podobe objekta– 29.člen OPN (2)**

- *Višina objektov je največ štiri stanovanjske etaže nad urejenim terenom, vključno z izkoriščenim podstrešjem. Kota tal pritličja je na višini do 0,30 m nad urejenim terenom.*
- *Pri določanju velikosti pomožnih objektov se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.*
- *Ob ulicah se upoštevata gradbena linija in gradbena črta, ki sta določeni z linijami obstoječih objektov.*
- *Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali*

*na meji, če se tako sporazumeta oba sosed. Višina ograje se prilagodi namenu. Ograje ob cestnih uvozi, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti.*

- *Spominska obeležja in urbano opremo se postavi tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih panojev na fasade ni dopustna.*

*Višina objekta telovadnice znaša 12,20 m nad koto 0.00 m in in tako ne presega predpisane višine štirih stanovanjskih etaž nad urejenim terenom. Kota tal pritličja je na višini do 0,30 m nad urejenim terenom.*

*Etažnost nove telovadnice je P + 1 (galerija), obstoječa telovadnica se predela iz prtilične stavbe v P + 2.*

*Obstoječ vrtec ima ravno zeleno streho, streha nove telovadnice je ravno tako zasnovana kot ravna. Odlok o OPN Občine Tišine namreč na objektih, katerih širina presega 12 m in na objektih, ki so v območju, kjer so že drugače oblikovane strehe, dopušča ravne strehe ali strehe z nižjimi nakloni.*

## **OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

### **Lega objekta na zemljišču – 29.člen OPN (1b)**

*Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje je 1,0 m, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m. Odmik od sosednje parcelne meje je lahko manjši, če gre za gradnjo nadomestnega objekta in če z manjšim odkikom soglaša sosed. Odmiki od javnih cest so lahko manjši, če je gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih odkimov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Obstoječi objekti, ki so zgrajeni z manjšimi odkimi od sosednjih parcelnih mej, se lahko rekonstruirajo in nadzidajo v obstoječih odkimih, pri čemer ni potrebno soglasje sosed.*

### **Odmiki objekta od parcelnih mej so:**

- *Na S strani je najbolj izpostavljen del novega objekt (streha) od zemljišča s parc.št. 731/1 k.o. Tišina odmaknjen 24,84 m.*
- *Na V strani je najbolj izpostavljen del novega objekt (streha) od zemljišča s parc.št. 725/1 k.o. Tišina odmaknjen 27,04 m.*
- *Na J strani se najbolj izpostavljen del novega objekt dotika obstoječega objekta OŠ. Od zemljišča s parc.št. 290 k.o. Tišina je najbolj izpostavljen del novega objekta (streha) odmaknjen 53,51m.*
- *Na Z strani je najbolj izpostavljen del novega objekt (streha) od zemljišča s parc.št. 279/2 k.o. Tišina odmaknjen 31,21 m.*

### **Odmiki objekta od sosednjih objektov:**

- *Na J strani se novi objekt dotika obstoječega objekta OŠ. Odmik znaša 0,00m.*

### **Odmiki vzhodnega nadstreška od parcelnih mej so:**

- *Na S strani je najbolj izpostavljen del vzhodnega nadstreška (streha) od zemljišča s parc.št. 731/1 k.o. Tišina odmaknjen 40,11 m.*
- *Na V strani je najbolj izpostavljen del vzhodnega nadstreška (streha) od zemljišča s parc.št. 72/1 k.o. Tišina odmaknjen 19,74 m.*
- *Na J strani je najbolj izpostavljen del vzhodnega nadstreška (streha) od zemljišča s parc.št. 289 k.o. Tišina odmaknjen 89,51 m.*

### **Gabariti**

TLORISNA PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA je max.dimenzij 53.32m x 34.73m.

TLORISNA VELIKOST OBJEKTA NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM je max.dimenzij 53.12m x 32.63m.

TLORISNA PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV VZHODNEGA NADSTREŠKA je max.dimenzij 11.07m x 38.40m.

Etažnost nove telovadnice D je  $P + 1$  (galerija), obstoječa telovadnica se predela iz pritlične stavbe v  $P + 2$ .

Najvišja točka slemena nad absolutno koto  $I \pm 0.00I$  je maksimalno 12.20 m. Absolutna kota objekta  $I \pm 0.00I = 195.95$  in je enaka gotovemu tlaku pritličja. Najvišja višina objekta je 12.20 m.

**Zmogljivost in namembnost po etažah - Povzetek površin po SIST 9836**

**BRUTO TLORISNE POVRŠINE**

a.) tlorisne površine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| PRITLIČJE.....    | 2.101,62 m <sup>2</sup> |
| 1.NADSTROPJE..... | 696,15 m <sup>2</sup>   |
| 2.NADSTROPJE..... | 529,57 m <sup>2</sup>   |

c.) tlorisne površine, ki so obdane z elementi, kot so npr. parapeti, venci, ograje in niso pokrite, tako kot odprti balkoni

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 2.NADSTROPJE..... | 15,94 m <sup>2</sup> |
|-------------------|----------------------|

**SKUPAJ BRUTO TLORISNA POVRŠINA.....3.343,28 m<sup>2</sup>**

**NETO TLORISNE POVRŠINE**

a.) tlorisne površine, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| PRITLIČJE.....    | 1.960,77 m <sup>2</sup> |
| 1.NADSTROPJE..... | 563,67 m <sup>2</sup>   |
| 2.NADSTROPJE..... | 396,99 m <sup>2</sup>   |

c.) tlorisne površine, ki so obdane z elementi, kot so npr. parapeti, venci, ograje in niso pokrite, tako kot odprti balkoni

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 2.NADSTROPJE..... | 15,94 m <sup>2</sup> |
|-------------------|----------------------|

**SKUPAJ NETO TLORISNA POVRŠINA.....2.937,37 m<sup>2</sup>**

**ZAZIDANA POVRŠINA NOVE TELOVADNICE..... 1.765,30m<sup>2</sup>**

**ZAZIDANA POVRŠINA OBSTOJEČE TELOVADNICE..... 331,00 m<sup>2</sup>**

**ZAZIDANA POVRŠINA VZHODNEGA NADSTREŠKA..... 238,52 m<sup>2</sup>**

**BRUTO PROSTORNINA NOVE TELOVADNICE.....18.025,15 m<sup>3</sup>**

**NETO PROSTORNINA NOVE TELOVADNICE. .... 14.414,86 m<sup>3</sup>**

**OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

**Ureditev okolice objekta - 29.člen OPN (1b)**

*Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. Del parcele mora biti ozelenjen. Gradbeno inženirske objekte (cefovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno.*

*Zunanje ureditve ob novo-predvidenim objektom so kombinacija zelenih in utrjenih asfaltnih ter tlakovanih površin. Površine med igrišči so urejene v zelenici in zasajene z novimi avtohtonimi drevesnimi sortami. Obstoječi park med vzhodnim delom in lokalno cesto se horitkulturno osveži.*

**OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

- **(3) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba sosed. Višina ograje se prilagodi namenu. Ograje ob cestnih uvozi, priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti.**

*Obravnavano območje bo proti cesti in parkirnim površinam ograjeno. Ograja bo postavljena znotraj parcele (0.3 m v notranost). Višina ograje se bo prilagodila namenu, tako bo okoli igrišč oz. ob krožišču ograja 4 m višine, drugod bo višine 1.2 m.*

#### **Stopnja izkoriščenosti zemljišča - 29.člen OPN (č2)**

*Funkcionalno zemljišče mora zagotavljati vse potrebne površine za dejavnost v obstoječih in bodočih objektih.*

*Funkcionalno zemljišče bo zagotavljalo vse potrebne površine za dejavnost šole in nove telovadnice.*

**OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

#### **Velikost in oblika gradbene parcele - 29.člen OPN (d1,2,3)**

*Širina parcele mora zagotavljati sanitarne in požarne odmike med objekti. Vsaka samostojna gradbena parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s predpisi o javnih cestah. Širina dovoznih cest mora biti najmanj 4 m za en objekt in najmanj 5m za dva ali več objektov.*

*Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov:*

*Parkirna mesta za OŠ Tišina so obstoječa, skladno z izdanimi gradbenimi in uporabnimi dovoljenji. Zaradi prizidave nove telovadnice in rekonstrukcije obs. telovadnice nova PM niso potrebna, saj gre le za gradnjo nove telovadnice za potrebe OŠ Tišina. Skladno s 47.členom OPN Tišina so za osnovne šole in vrtce normativi določeni glede na št. razredov in oddelkov, gradnja nove telovadnice pa ne predstavlja ne enega ali drugega. V tem primeru ne gre za gradno večnamenske športne dvorane, temveč za gradnjo nove telovadnice le za potrebe OŠ – za OŠ so že zagotovljena PM skladno z normativi.*

**OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

#### **Druga merila in pogoji - 29.člen OPN (g1)**

*Na podlagi predpisov o hrupu v okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju so zemljišča uvrščena v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer se upošteva mejne vrednosti 50dBA ponoči in 60dBA podnevi.*

*Glede na lokacijo objekta ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredno v okolici objektov) ne bo presegala max. dopustne ravni hrupa za obravnavano območje. Izdelan bo tudi Elaborat zaščite pred hrupom, ki bo sestavni del projektne dokumentacije.*

## **OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

### **1. ZUNANJA UREDITEV**

Odstotek zelenih površin (FZP) ni predpisan, vendar mora biti del gradbene parcele ozelenjen.

Zunanje ureditve ob novo-predvidenim objektom so kombinacija zelenih in utrjenih asfaltnih ter tlakovanih površin. Površine med igrišči so urejene v zelenici in zasajene z novimi avtohtonimi drevesnimi sortami. Med igrišči in prometnimi površinami se predvidi tlakovane površine in poti, ki so opremljene z urbano opremo. Obstoječi park med vzhodnim delom in lokalno cesto se horitkulturno osveži.

**ZAZIDANA POVRŠINA VSEH OBJEKTOV..... 4.466,07 m<sup>2</sup>**  
**UTRJE NE POVRŠINE (parkirišča, dovozne poti): .. 3.735,03 m<sup>2</sup>**  
**ODPRTE BIVALNE POVRŠINE ... 6.802,90 m<sup>2</sup>**

od tega 95 % zelenih površin (5.502,40m<sup>2</sup>) na raščenem terenu  
in 5 % tlakovanih površin (1.300,50m<sup>2</sup>), ki ne  
služijo kot prometne površine ali komunalne  
funkcionalne površine.

**SKUPAJ..... 15.004,00 m<sup>2</sup>**

### **2. PROMETNA UREDITEV**

#### **Parkirne površine - 47.člen OPN (19)**

Posamezna gradbena parcela mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na funkcijo in kapaciteto objektov, in sicer za:

|              |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Osnovne šole | 1PM/ na učilnico + 1 PM na oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev |
| Vrtci        | 2PM/ na oddelek + 1 PM na oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev  |

Najmanj 1 parkirno mesto oziroma 5% vseh parkirnih mest pri posameznem javnem objektu ali objektu, ki je namenjen javnosti, mora biti namenjeno za parkiranje vozil invalidnih oseb. Izvedena mora biti ozelenitev parkirišč in sicer eno visokodebelno drevo na 4 PM, razen ob stanovanjskih objektih. Ob stanovanjskih površinah se k površini za parkiranje šteje utrjeno dvorišče. Za posamezno drevo na parkiriščih (razen ob stanovanjskih objektih) mora biti zagotovljena zelena površina v velikosti premera odraslega drevesa x 0,8. Samostojna parkirišča za parkiranje tovornih vozil so v centralnem, turističnem, rekreacijskem, stanovanjskem delu ter ob družbenih objektih, pokopališčih, prepovedana. Okolice trgovskih/poslovnih/proizvodnih con ter pripadajoča parkirišča morajo biti obsajene na podlagi krajinsko arhitekturnega načrta.

Kadar ustreznega števila PM na mestu gradnje (zemljišču namenjenem gradnji) v območju gradnje trgovskih, gostinskih, storitvenih, družbenih, obrtnih in poslovnih območjih ni mogoče zagotoviti, mora investitor ustrezno število PM zagotoviti v neposredni bližini – manj kot 200 m od nameravane gradnje, in sicer:

- na zemljišču, ki je v njegovi lasti in posesti ali
- na najetem zemljišču, ki izpolnjuje pogoje za izvedbo parkirišča, za nedoločen čas oziroma za čas obstoja dejavnosti na podlagi notarsko overjene najemne pogodbe ali
- na javnem/zasebnem parkirišču, s soglasjem upravljavca parkirišča, ki jamči za potrebne kapacitete v potrebnem časovnem terminu. PM morajo biti zagotovljena za čas obstoja objekta, h kateremu pripadajo.

Prostorske ureditve prometne infrastrukture morajo biti načrtovane tako, da omogočajo uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove telesne zmogljivosti. Funkcionalno



oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi cestne, železniške, pomorske, letališke in žičniške infrastrukture ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim osebam mora biti zagotovljen dostop do vseh vrst javnih objektov in stanovanjskih stavb v skladu s predpisi o zahtevah o projektiranju brez grajenih ovir.

Parkirna mesta za OŠ Tišina so obstoječa, skladno z izdanimi gradbenimi in uporabnimi dovoljenji. Zaradi prizidave nove telovadnice in rekonstrukcije obs. telovadnice nova PM niso potrebna, saj gre le za gradnjo nove telovadnice za potrebe OŠ Tišina. Skladno s 47.členom OPN Tišina so za osnovne šole in vrtce normativi določeni glede na št. razredov in oddelkov, gradnja nove telovadnice pa ne predstavlja ne enega ali drugega. V tem primeru ne gre za gradno večnamenske športne dvorane, temveč za gradnjo nove telovadnice le za potrebe OŠ – za OŠ so že zagotovljena PM skladno z normativi.

#### **OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

##### **Varovalni pasovi - 46.člen OPN**

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

- pri lokalni cesti 8 m
- pri javni poti 6 m
- pri javni poti za kolesarje 4 m

Objekt ne leži v nobenem varovalnem pasu

#### **OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPN.**

#### **4. KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV**

##### **Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo – 44.člen OPN**

komunalna infrastruktura: obvezna priključitev na vodovod in kanalizacijo

prometna infrastruktura: Odlok o občinskih cestah ( Ur.l. RS 10/04)

energetska infrastruktura: elektrika pod pogoji upravljavca (Elektro Maribor d.d.)

telekomunikacijska infrastruktura: pod pogoji upravljavca (Telekom Slovenije d.d.) druga

infrastruktura: CATV omežje pod pogoji upravljavca (Telemach, Murska Sobota)

#### **VODOVODNO OMREŽJE**

Objekt je priključen na obstoječ vodovodni priključek, ki poteka iz zemljišča s parc.št. 11 k.o. Tropovci, preko parc.št. 725/1k.o. Tišina na investitorjevo zemljišče s parc.št. 280 k.o. Tišina.

Skladno s prejetimi projektnimi pogoji št. VSB25\_PV182/1 z dne 18.06.2025 dodajamo sledeče:

V tehnični dokumentaciji PZI bo potrebno določiti potrebno dimenzijo vodomera.

Na območju naselij nemestnega značaja se zagotavlja odvzem vode iz javnih hidrantov za gašenje enega požara:

s kapaciteto do 10 l/s

v času trajanja 2 (dveh) ur, oziroma skupnega volumna do 72 m<sup>3</sup>

z dinamičnim tlakom, ki je odvisen od same lokacije in je lahko manjši od 2,5 bar.

#### **KANALIZACIJA**

##### **KANALIZACIJA PADAVINSKIH VOD**

Kanalizacija za meteorne vode s strešnih površin objekta je zasnovana posebej z odvodom meteorne vode v ponikanje. Meteorne vode s strešnih površin objekta se bodo stekale preko

vertikalnih odtočnih žlebov v peskolove, ki so zasnovani ob objektu. Iz peskolovov se bodo meteorne vode stekale preko posameznih kanalov v kanal »M«, ki se v končni fazi priključuje v ponikovalno polje, ki je zasnovano iz dveh ponikovalnic povezanih med seboj s kontradenažo. Ponikovalnici se nahajata na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina.

#### **INTERNA KANALIZACIJA ODPADNIH VOD**

Nova kanalizacija stare šolske telovadnice in nove telovadnice je zasnovana v ločenem sistemu kanalizacije, kar pomeni da se bo kanalizacija za sanitarne odpadne vode priključevala na obstoječo interno kanalizacijo, ki je vezana na javno kanalizacijo.

Sanitarne odpadne vode iz nadstropja se bodo stekale preko vertikalne kanalizacije do pritličja objekta, zatem pa je kanalizacija zasnovana pod tlakom objekta do izven objekta. Po prehodu izven objekta poteka kanal »S« ob objektu in se v končni fazi priključi na obstoječo interno kanalizacijo. Priključek je zasnovan v obstoječi revizijski jašek. na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina in je priključena na javno kanalizacijo na zemljišču s parc.št. 725/1 k.o. 122 Tišina.

#### **ELEKTRIČNO OMREŽJE**

Telovadnicaa in preurejeni prostori obstoječe telovadnice se bodo napajali iz TP.

Merilno mesto in TP se nahajata na zemljišču s parc. št. 25/1 k.o. 123 Tropovci, dovodni kablovod poteka preko zemljišč s parc. št. 25/1, 26, 21 vse k.o. 123 Tropovci in 725, 280 obe k.o. 122 Tišina. Elektro omarica je predvidena v novem objektu telovadnice na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina.

#### **OGREVANJE IN PRIPRAVA SANITARNE VODE**

V sklopu ogrevanja se predvidi zamenjava ogrevalnega vira za celotni kompleks – toplotna črpalka voda-voda namesto plinskega kotla. Pri velikosti ogrevalnega vira je potrebno upoštevati obstoječe in nove potrebe.

#### **PREZRAČEVANJE**

S prisilnim prezračevanjem se zagotavlja toplozračno ogrevanje/hlajenje in ustrezno količino svežega zraka glede na namembnost prostorov, pri čemer je upoštevana maksimalna racionalizacija investicije in pogonskih stroškov ter zadnje stanje gradbene tehnike.

##### Telovadnica – KN 1 ( $V=18.000 \text{ m}^3/\text{h}$ )

Ogrevanje, pohlajevanje in prezračevanje je predvideno s toplozračnim klimatom z regenerаторjem z izkoristkom 78,4 %. Delovanje klimata je predvideno deloma na sveži, deloma na obtočni zrak. Distribucija dovodnega zraka je predvidena s tekstilnimi difuzorji z lasersko obdelavo perforacije, izračunano glede na višino vgradnje in količino zraka, s katerimi se zagotovi enakomeren vpih zraka.

##### Prostori v preurejeni obstoječi telovadnici – KN 2 $V=4.000 \text{ m}^3/\text{h}$

Ogrevanje je predvideno s talnim ogrevanjem. Prezračevanje in pohlajevanje je predvideno s klimatom z rekuperacijo 67 %. Delovanje klimata je predvideno na sveži zrak. Dovod zraka je predviden v jedilnico in kabinete, odvod zraka pa iz sanitarij in garderob.

#### **ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV**

Zbiranje in odvoz odpadkov je vključeno v redni sistem zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov. Odjemno mesto oz. zbirno mesto komunalnih odpadkov je na funkcionalnem zemljišču investitorja.

#### **5. GRADBENA PARCELA**

Gradbena parcela za objekt obsega zemljišča s parcelnimi št. 280 k.o. Tišina. Skupna velikost obravnavanih zemljišč je  $15.004 \text{ m}^2$ .

Absolutna kota objekta  $I \pm 0.01 = 195.95$  – kota gotovega tlaka pritličja.



## **6.ELEMENTI ZA ZAKOLIČENJE OBJEKTA Z IDENTIFIKACIJSKIMI KOORDINATAMI**

### **Zakoličbene točke**

*Zakoličbene točke bodo podane v fazi PZI.*

## **7.UREDITEV GRADBIŠČA, ELEMENTOV NJEGOVE UREDITVE IN PODATKI ZA IZDELAVO VARNOSTNEGA NAČRTA**

*Proti okolici bo gradbišče zavarovano z gradbiščno ograjo.*

*Pomožni gradbiščni prostori bodo kemični WC in pisarna – lokacija razvidna iz priloženega tlorisa ureditve gradbišča.*

*Dostop do gradbišča bo preko obstoječe javne občinske ceste (LC 269012, parc. št. 725/1 k. o. Tišina).*

## **III. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA NEPOSREDNO OKOLICO**

**Območje se nahaja v naslednjih območjih:**

***VT površinske vode (prispevno območje)–***

***Ime povodja ali porečja: Mura***

***Ime podporečja:***

***Mura Ime vodotoka:***

***Mura***

***Ime vodnega telesa: VT Kučnica Mura Petanjci – Gibina***

***VT podzemne vode***

***Šifra vodnega telesa: 4016***

***Ime vodnega telesa: Murska***

***kotlina Povodje: Donava***

***Hidrografska območja (4. nivo)***

***Opis območja: Porečje Mure od vtoka Kučnice do sotočja s ščavnico***

***Ime območja (4. nivo): Notrajna Mura***

*Pridobljeno je Vodno soglasje.*

### ***Vplivi na okolje***

***Hrup*** – Zemljišča se po določitih OPN uvrščajo v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Max. dopustna raven, ki ga povzroča posamezen vir hrupa v dnevnem času je 65 dB (A), v nočnem času pa 50 dB(A). Glede na lokacijo objekta ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredno v okolici objektov) ne bo presegala max. dopustne ravni hrupa za obravnavano območje.

***Voda in tla*** – Meteorne vode s strešnih površin objekta se bodo stekale preko vertikalnih odtočnih žlebov v peskolove, ki so zasnovani ob objektu. Iz peskolovov se bodo meteorne vode stekale preko posameznih kanalov v kanal »M«, ki se v končni fazi priključuje v ponikovalno polje, ki je zasnovano iz dveh ponikovalnic povezanih med seboj s kontradenažo.

**Zrak** – Za ogrevanje bo investitor uporabljal toplotni črpalki voda - voda. V sklopu ogrevanja se namreč predvidi zamenjava ogrevalnega vira za celotni kompleks – toplotna črpalka voda- voda namesto plinskega kotla.

Prekomerne emisije škodljivih snovi v ozračje zaradi predvidenega načina ogrevanja ne bo.

**Odpadki** – Za gradbene odpadke bo investitor v dogovoru z izvajalcem ustrezno poskrbel – ustrezen odvoz oz. za delno izravnavo zemljišča okoli objekta. Embalaže se bo odstranilo med komunalne odpadke, za odvoz katerih je na predmetnam območju poskrbljeno.

**Osončenje** – Gre za nestanovanjski objekt, zato študija osončenja ni potrebna.

Predviden poseg tako ne bo imel negativnega vpliva na okolje.

#### **4. OPIS VPLIVOV OBJEKTA NA MEHANSKO ODPORNOST IN STABILNOST SOSEDNJIH OBJEKTOV TER ZEMLJIŠČ IN NA VARSTVO PRED POŽAROM Z NAVEDBO ODMIKOV GRADNJE OD PARCELNIH MEJA SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ IN OD SOSEDNJIH OBJEKTOV**

Objekt bo med gradnjo in uporabo mehansko odporen in stabilen ob upoštevanju vplivov, ki jim bo izpostavljen. Ti vplivi ne bodo povzročiti porušitve celotnega objekta ali njegovega dela, deformacij in nihanj, večjih od dopustnih, škode na drugih delih objekta, napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka.

Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti so in bodo upoštevani trajni vplivi (zaradi težnosti, zemeljskega in vodnega pritiska ter deformacij, ki se lahko pojavijo med gradnjo) spremenljivi (koristna obtežba, obtežba s snegom in ledom, obtežba zaradi vetra, obtežba z vodo, toplotni vplivi in zmrzovanje, vplivi, ki jih povzročijo žerjavi, dinamični vplivi strojev, obremenitve ob gradnji in korozija) in naključni vplivi (udarci, eksplozije, potresi in vplivi požara).

Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja zemljišča in ogrožala stabilnosti drugih objektov. V fazi PZI bo izdelan Načrt gradbenih konstrukcij, kjer bo podrobneje obdelana mehanska odpornost in stabilnost objekta.

Objekt bo zagotavljal požarno varnost in omogočil učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Zagotovljena bo zadostna količina vode za gašenje, saj se na obravnavanem območju nahaja hidrantno omrežje.

Nosilna konstrukcija objekta bo ob požaru določen čas ohranila potrebno nosilnost. Za omejitev hitrega širjenja požara po objektu bodo uporabljeni gradbeni elementi, ki se težko vžgejo, ob vžigu oddajajo majhno količino toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini. Prostor bo obsegal štiri požarne sektorje. Objekt ima dve evakuacijski poti oz. izhoda. Omogočen je dostop do vhoda v objekt. Dovoz za gasilce je omogočen po dovozni cesti z vzhodne strani, kjer je možna tudi postavitve gasilskega vozila. V objektu bodo nameščeni trije hidranti in gasilniki skladno z uredbo. Zunanje stene in streha objekta, ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, bodo zmanjšale nevarnost širjenja požara na sosednje objekte.

#### **Odmiki od sosednjih parcel**

##### **Odmiki objekta od parcelnih mej so:**

- Na S strani je najbolj izpostavljen del novega objekt (streha) od zemljišča s parc.št. 731/I k.o. Tišina odmaknjen 24,84 m.
- Na V strani je najbolj izpostavljen del novega objekt (streha) od zemljišča s parc.št. 725/I k.o. Tišina odmaknjen 27,04 m.
- Na J strani se najbolj izpostavljen del novega objekt dotika obstoječega objekta OŠ. Od zemljišča s parc.št. 290 k.o. Tišina je najbolj izpostavljen del novega objekta (streha) odmaknjen 53,51m.
- Na Z strani je najbolj izpostavljen del novega objekt (streha) od zemljišča s parc.št. 279/2 k.o. Tišina odmaknjen 31,21 m.

**Odmiki vzhodnega nadstreška od parcelnih mej so:**

- Na S strani je najbolj izpostavljen del vzhodnega nadstreška (streha) od zemljišča s parc.št. 731/1 k.o. Tišina odmaknjen 40,11 m.
- Na V strani je najbolj izpostavljen del vzhodnega nadstreška (streha) od zemljišča s parc.št. 72/1 k.o. Tišina odmaknjen 19,74 m.
- Na J strani je najbolj izpostavljen del vzhodnega nadstreška (streha) od zemljišča s parc.št. 289 k.o. Tišina odmaknjen 89,51 m.

**OBJEKT JE SKLADEN Z DOLOČBAMI OPPN.**

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>5. OPIS PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO<br/>ALI OPIS SAMOOSKRBE OBJEKTA</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gradbena parcela je komunalno opremljena.

**VODOVODNO OMREŽJE**

Objekt je priključen na obstoječ vodovodni priključek, ki poteka iz zemljišča s parc.št. 11 k.o. Tropovci, preko parc.št. 725/1k.o. Tišina na investitorjevo zemljišče s parc.št. 280 k.o. Tišina. Skladno s prejetimi projektnimi pogoji št. VSB25\_PV182/1 z dne 18.06.2025 dodajamo sledeče:

V tehnični dokumentaciji PZI bo potrebno določiti potrebno dimenzijo vodomera.  
Na območju naselij nemestnega značaja se zagotavlja odvzem vode iz javnih hidrantov za gašenje enega požara:  
s kapaciteto do 10 l/s  
v času trajanja 2 (dveh) ur, oziroma skupnega volumna do 72 m<sup>3</sup>  
z dinamičnim tlakom, ki je odvisen od same lokacije in je lahko manjši od 2,5 bar.

**KANALIZACIJA**

**KANALIZACIJA PADAVINSKIH VOD**

Kanalizacija za meteorne vode s strešnih površin objekta je zasnovana posebej z odvodom meteorne vode v ponikanje. Meteorne vode s strešnih površin objekta se bodo stekale preko vertikalnih odtočnih žlebov v peskolove, ki so zasnovani ob objektu. Iz peskolovov se bodo meteorne vode stekale preko posameznih kanalov v kanal »M«, ki se v končni fazi priključuje v ponikovalno polje, ki je zasnovano iz dveh ponikovalnic povezanih med seboj s kontradenažo. Ponikovalnici se nahajata na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina.

**INTERNA KANALIZACIJA ODPADNIH VOD**

Nova kanalizacija stare šolske telovadnice in nove telovadnice je zasnovana v ločenem sistemu kanalizacije, kar pomeni da se bo kanalizacija za sanitarne odpadne vode priključevala na obstoječo interno kanalizacijo, ki je vezana na javno kanalizacijo.  
Sanitarne odpadne vode iz nadstropja se bodo stekale preko vertikalne kanalizacije do pritličja objekta, zatem pa je kanalizacija zasnovana pod tlakom objekta do izven objekta. Po prehodu izven objekta poteka kanal »S« ob objektu in se v končni fazi priključi na obstoječo interno kanalizacijo. Priključek je zasnovan v obstoječi revizijski jašek. na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina in je priključena na javno kanalizacijo na zemljišču s parc.št. 725 k.o. 122 Tišina.

**ELEKTRIČNO OMREŽJE**

Telovadnicaa in preurejeni prostori obstoječe telovadnice se bodo napajali iz TP.  
Merilno mesto in TP se nahajata na zemljišču s parc. št. 25/1 k.o. 123 Tropovci, dovodni kablovod poteka preko zemljišč s parc. št. 25/1, 26, 21 vse k.o. 123 Tropovci in 725, 280 obe

k.o. 122 Tišina. Elektro omarica je predvidena v novem objektu telovadnice na zemljišču s parc.št. 280 k.o. 122 Tišina.

### **OGREVANJE IN PRIPRAVA SANITARNE VODE**

V sklopu ogrevanja se predvidi zamenjava ogrevalnega vira za celotni kompleks – toplotna črpalka voda-voda namesto plinskega kotla. Pri velikosti ogrevalnega vira je potrebno upoštevati obstoječe in nove potrebe.

### **PREZRAČEVANJE**

S prisilnim prezračevanjem se zagotavlja toplozračno ogrevanje/hlajenje in ustrezno količino svežega zraka glede na namembnost prostorov, pri čemer je upoštevana maksimalna racionalizacija investicije in pogonskih stroškov ter zadnje stanje gradbene tehnike.

#### Telovadnica – KN 1 ( $V=18.000 \text{ m}^3/\text{h}$ )

Ogrevanje, pohlajevanje in prezračevanje je predvideno s toplozračnim klimatom z regenerаторjem z izkoristkom 78,4 %. Delovanje klimata je predvideno deloma na sveži, deloma na obtočni zrak. Distribucija dovodnega zraka je predvidena s tekstilnimi difuzorji z lasersko obdelavo perforacije, izračunano glede na višino vgradnje in količino zraka, s katerimi se zagotovi enakomeren vpih zraka.

#### Prostori v preurejeni obstoječi telovadnici – KN 2 ( $V=4.000 \text{ m}^3/\text{h}$ )

Ogrevanje je predvideno s talnim ogrevanjem. Prezračevanje in pohlajevanje je predvideno s klimatom z rekuperacijo 67 %. Delovanje klimata je predvideno na sveži zrak. Dovod zraka je predviden v jedilnico in kabinete, odvod zraka pa iz sanitarij in garderob.

### **ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV**

Zbiranje in odvoz odpadkov je vključeno v redni sistem zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov. Odjemno mesto oz. zbirno mesto komunalnih odpadkov je na funkcionalnem zemljišču investitorja

## **6. OPIS ZAŠČITE IN PRESTAVITEV INFRASTRUKTURNIH VODOV**

Prestavitev infrastrukturnih vodov ni predvidena.

## **7. OPIS PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO ZA GASILNO VODO OZIROMA GRADNJE OBJEKTOV ZA OSKRBO Z GASILNO VODO IN OPIS OBJEKTOV ALI NAPRAV ZA ZAJEM POŽARNE VODE**

Občina Tišina je zadolžena za zagotavljanje gasilne oz. požarne vode v sklopu obstoječega ali novoprojektiranega vodovodnega omrežja. Na obravnavanem območju se v okolici objekta nahaja več hidrantov za zagotavljanje požarne vode.

## **8. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV**

Predhodne raziskave niso potrebne.

## **9. DRUGE VSEBINE, ČE JE TAKO DOLOČENO S PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ, TER Z DRUGIMI PREDPISI, KI UREJAJO BISTVENE IN DRUGE ZAHTEVE**

## **Opis skladnosti gradnje in njenih značilnosti glede izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev(26-33.člen GZ-1)**

### **Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost (26.člen GZ-1):**

- 1) Predvidena gradnja bo med gradnjo in uporabo mehansko odporna in stabilna, ob upoštevanju vplivov, ki jim bo izpostavljena. Ti vplivi ne bodo povzročili škode na drugih delih objekta, napeljava in vgrajeni opremljeni zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije, razen pri potresu z majhno verjetnostjo dogodka. V fazi PZI bo izdelan končni načrt gradbenih konstrukcij.
- (2) Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti bodo v načrtu gradbenih konstrukcij upoštevani trajni, spremenljivi in naključni vplivi.
- (3) Gradnja glede mehanske odpornosti in stabilnosti ne bo negativno vplivala na bližnja zemljišča in ogrožala stabilnosti drugih objektov.

### **Vpliv na varnost pred požarom(27.člen GZ-1):**

Izdelan bo Načrt požarne varnosti, v okviru katerega bodo predvideni potrebni ukrepi.

- (1) Objekt bo zagotavljal požarno varnost in omogočil učinkovito ter varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Zagotovljena bo zadostna količina vode za gašenje iz zunanjega hidrantnega omrežja.
- (2) Nosilna konstrukcija objekta mora ob požaru določen čas ohraniti potrebno nosilnost. Za omejitev hitrega širjenja požara po objektu bodo uporabljeni gradbeni elementi, ki se težko vžgejo, ob vžigu oddajajo majhno količino toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini.
- (3) Predvideni so štirje požarni sektorji.
- (4) Prostori imajo predvideno 2 evakuacijski poti in 2 izhoda na ustrezni lokaciji, da jo lahko ljudje hitro in varno zapustijo.
- (5) Omogočen je dostop do vhoda v objekt. Dovoz za gasilce je omogočen po dovozni cesti iz vzhodne strani, kjer je možna tudi postavitve gasilskega vozila.
- (6) V objektu bodo nameščeni gasilniki skladno z uredbo..
- (7) Zunanje stene in strehe objektov, ločilne stene, skupaj z vrati, okni in drugimi preboji, bodo zmanjšale nevarnost širjenja požara na sosednje objekte.

### **Načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje**

Za neovirano, varno in učinkovito interveniranje ob požarih in drugih nesrečah morajo biti ob stavbi urejene površine za gasilce (dostopne poti, dovozne poti ter postavitvene in delovne površine).

Površine za gasilce morajo izpolnjevati zahteve določene v smernici SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbi.

Površine za gasilce ob stavbi so lahko tudi javne prometne površine (cesta, pločnik ipd.), če ustrezajo zahtevam smernice SZPV 206.

### **Dostopne poti za gasilce**

Dostopne poti za gasilce je treba zagotoviti do vsake stavbe, in sicer do vsakega vhoda v stavbo, ki je predviden za gasilsko intervencijo.

### **Dovozne poti za gasilska vozila**

Dovozno pot za gasilska vozila je treba zagotoviti do vsake delovne in postavitvene površine.

Dovozna pot za gasilska vozila na terenu mora biti utrjena, morebitne gradbene konstrukcije pod njo pa morajo biti ustrezno nosilne.

Dovoz do objekta je zagotovljen s severne strani ter iz vzhodne strani.

### **Delovne površine**

Delovne površine za postavitve gasilskih vozil, razlaganje in pripravo opreme za gašenje in reševanje morajo biti okrog stavbe razporejene tako, da so zunaj območja nevarnosti zaradi odpadajočih delov

stavbe, hkrati pa blizu vhodov oz. vhodov, predvidenih za intervencijo, virov vode za gašenje (npr. hidrantov zunanjega hidrantnega omrežja) in priključkov za gasilce.

Delovna površina je zahtevana pri vsakem vhodu v stavbo, skozi katerega je predvideno posredovanje gasilske enote. To so npr. glavni vhodi v stavbo.

Pri vsaki stavbi je treba zagotoviti najmanj eno delovno površino. Oddaljenost delovnih površin od stavbe mora biti skladna s spodnjo zahtevo:

- Največ 20 m tlorisne razdalje oz. 40 m za dostop gasilcev, če le-ta ni speljana v ravni linijo oz. so vmes ovire
- Delovna površina je velikosti 11 x 6 m in mora biti ustrezna označena

Glede na namembnost stavbe (CC-SI 12630), morata biti zagotovljeni vsaj dve delovni površini. Le-ti sta zagotovljeni s severne in vzhodne strani stavbe. Poleg omenjenih je možnost zagotoviti delovno površino tudi na južni strani.

#### Postavitvene površine

Postavitvene površine so delovne površine, namenjene postavitvi gasilskih vozil, ki so opremljene z lestvami ali dvižno ploščadjo. Ob objektu so razporejene tako, da je mogoče z gasilsko lestvijo oz. reševalno košaro doseči okna, balkone ali terase, skozi oz. prek katerih je načrtovano gašenje oz. reševanje.

#### Zbirno oz. varno mesto

Zbirno oz. varno mesto je mesto na prostem, kjer se osebe lahko zberejo v primeru evakuacije iz obravnavanega objekta ob nastanku požara. Predvideno je na severni strani in S strani.

#### **Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolice(28.člen GZ-1):**

- (1) V objekt bo zagotovljena higienska in zdravstvena zaščita. Objekt ne bo ogrožal zdravja ljudi ali povzročal čezmerne obremenitve okolja
- (2) Objekt bo zagotavljal, da so onesnaževanje notranjega in zunanjega zraka, odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki ter ionizirajoča in elektromagnetna sevanja čim manjši in ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
- (3) V objektu bo na voljo pitna voda. Deli objekta, ki so v stiku s pitno vodo ali drugimi vplivi (na primer mikrobiološko onesnaženje, nenameren povratni tok), ne bodo spremenili fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti pitne vode tako, da vplivajo na njeno zdravstveno ustreznost.
- (5) V objektu bo zagotovljeno notranje ugodje in kakovost zraka. Dimnih plinov iz kurilnih naprav ne bo, saj se objekt ogreva na TČ vodna-voda. Prezračevalni in klimatizacijski sistemi ne bodo ogrožali zdravja ljudi.
- (6) Objekt bo imel higiensko in zdravstveno neoporečen sistem zbiranja in odvajanja komunalnih, padavinskih in industrijskih odpadnih voda ter drugih odpadnih tekočin.
- (7) Objekt bo zaščiten pred posledicami talne vode, atmosferskih padavin, vode iz napeljav objekta in pred neželeno vlago. Preprečeno bo škodljivo nabiranje vlage zaradi kondenzacije vodne pare v gradbenih elementih objektov in na njihovih površinah.

#### **Varnost pri uporabi (29.člen GZ-1):**

- (1) Ob upoštevanju projektne dokumentacije se pričakuje, da bo objekta ob normalni uporabi varen pred zdrs, spotikanjem, padci, utopitvami, trčenjem, padci predmetov, opeklinami, električnimi udari, udari strele, eksplozijami, vplomi in drugimi nesrečami ali poškodbami.
- (2) V delih objekta, po katerih je predvidena hoja, ne bo mest, na katerih obstaja nevarnost zdrsa in spotika zaradi nestabilnih ali nepričakovano spremenljajočih se tal, nevarnih ovir ali neravnin. Na mestih v objektu, kjer obstaja nevarnost padca, bodo nameščeni ustrezni elementi, ki to nevarnost zmanjšajo.
- (3) Zasteklitve bodo zaščitene pred trkom ali izdelane tako, da ob razbitju niso nevarne. Na komunikacijskih poteh bodo vidno označene.

(4) Gradbeni elementi, kot so fasade in stekleni elementi, bodo varno pritrjeni. Streha bo varna pred zdrsi snega in leda.

(5) Deli objekta, ki so vroči in bi lahko bili za ljudi nevarni, se po potrebi zavarujejo pred dotiki.

(6) Objekt bo varen pred električnim udarom, podnapetostnimi, prenapetostnimi in čezmernimi elektromagnetnimi vplivi, vžigom možne eksplozivne atmosfere, čezmernim segrevanjem inštalacijskih elementov in elektroenergetskih sistemov, električnimi kratkimi stiki in preskoki, nevarnostjo prekinitve napajanja in drugimi nevarnostmi.

(7) Objekt bo opremljen s sistemom zaščite pred strelo tako, da ta odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo, pri čemer ne povzroča nevarnosti za požar, da omeji okvare sistemov in naprav ter zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala, kljub temu, da strelovod za enostanovanjske objekte ni potreben.

#### **Vpliv na zaščito pred hrupom(30.člen GZ-1):**

(1) Raven hrupa v objektu ne bo ogrožala zdravja ljudi. Zagotovljene bodo primerne razmere za delo, druge dejavnosti in počitek. Upoštevajo se zunanji hrup, hrup iz drugih prostorov, hrup obratovalne opreme in odmevni hrup.

(2) Objekt ob predvideni uporabi ne bo povzročal čezmerne obremenitve v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja pred hrupom.

#### **Vpliv na varčevanje z energijo,ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije(31.člen GZ-1):**

(1) Objekt bo zaradi varčevanja z energijo in ohranjanja toplote ter čim večje rabe obnovljivih virov energije zagotavljala učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije na področju toplotne zaščite, ogrevanja in hlajenja na TČ voda-voda, prezračevanja ali njihove kombinacije, priprave tople vode na TČ zrak-voda in razsvetljave v stavbah ter drugih tehničnih sistemov, povezanih s sistemi stavbe. Čim večji del energije za delovanje sistemov v stavbi bo zagotovljen iz obnovljivih virov energije, to je TČ voda-voda.

(2) Objekt bo v prostoru ustrezno orientiran in zasnovan z ugodnim razmerjem med površino toplotnega ovoja stavbe in njegovo kondicionirano prostornino. Prostori bodo energijsko optimalno razporejeni. Z materiali in elementi konstrukcije ter celotno zunanjo površino objekta bo omogočeno učinkovito upravljanje energijskih tokov.

(3) Sistem ogrevanja bo ob najmanjših toplotnih izgubah zagotovil ustrezno raven notranjega toplotnega ugodja.

(4) S pasivnimi gradbenimi elementi se bo zagotovilo, da se v času sončnega obsevanja in ob hkratnih visokih zunanjih temperaturah zraka prostori v objektu zaradi sončnega obsevanja ne pregrejejo.

(5) Z naravnim prezračevanjem v prostorih se bo dosegalo predpisane kakovosti zraka.

(6) Topla voda se bo zagotavljala s TČ zrak-voda.

(7) Učinkovita raba energije za razsvetljavo se bo zagotavljala z naravno osvetlitvijo. Uporabilo se bo tudi energijsko učinkovita svetila in pripadajoči elementi ter ustrezna regulacija.

#### **Vpliv na univerzalno graditev in uporabo objekta (32.člen GZ-1):**

(1) Univerzalna graditev in uporaba objektov vključuje:

- graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem, in
- graditev prilagodljivih objektov.

(2) Graditev in uporaba objektov, dostopnih vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost pomeni takšno projektiranje, gradnjo in uporabo objektov, ki omogoča neoviran dostop in njihovo uporabo.

(3) Dostopi, prehodi, povezovalne poti, vrata in vertikalne povezave (stopnice, klančine, osebna dvigala in druge mehanske dvizne naprave) bodo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočale samostojno uporabo, opremljeni bodo s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Število parkirnih mest za invalide v bližini glavnega vhoda bo zadostno.

(4) Graditev prilagodljivih objektov pomeni takšno projektiranje in gradnjo, ki ne posega v izpolnjevanje drugih bistvenih zahtev in brez nesorazmernih stroškov omogoča prilagoditev objekta trajni ali začasni funkcionalni oviranosti uporabnikov.

*Skladno s 1 tč. 32.člena GZ-1 se objekt uvršča med objekte, dostopne za vse ljudi.*

*Glavni vhod je v nivoju terena.*

- 1. MANEVRSKI PROSTOR. Pred vhodnimi vrati je predviden raven prostor velikosti najmanj 120 x 120 cm prostora. Odprta vrata posegajo v ta prostor.*
- 2. TAKTILNE OZNAKE in oprijemala so že nameščena.*
- 3. SLUŠNA ZANKA. Ob zvoncu oz.domofonu je možna naknadna vgradnja slušne zanke, ki omogoča, da obiskovalec z okvaro sluha lahko sliši govor iz domofona.*
- 4. KONTRASTNE OZNAKE na robovih stopnic je možno izvesti kadarkoli.*
- 5 PROSTOR IN PREHODI. Svetla širina hodnika oziroma veže bo min. 100 cm. Prehodi (vrata) od vhoda do bivalnih prostorov so že v osnovni izvedbi široki vsaj 80 cm.*
- 6. VERTIKALNE KOMUNIKACIJE*  
*Za premoščanje višinske razlike je predvidena vgradnja dvigala..*
- 7. SANITARNI PROSTOR*  
*Zagotovljen je sanitarni prostor za funkcionalno ovirane osebe.*

*Pri projektiranju notranjih prostorov so upoštevana določila Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov ( Uradni list RS št. 41/2018) in upoštevani slovenski standardi pri projektiranju notranjih prostorov za gibalno ovirane osebe.*

*Upoštevani so naslednji standardi:*

- SIST ISO 21542,*
- SIST 1186 in*
- SIST EN 60118-4.*

*6. člen Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov  
(zahteve za notranje prostore objektov, dostopnih vsem ljudem)*

*(1) Pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrževanju objektov, dostopnih vsem ljudem, se upošteva naslednje:*

- vsem se zagotavlja vstop v objekt na istem mestu ali blizu njega. Ker se del objekta rekonstruira, bo na primernem mestu ob vhodu v objekt nameščen video signal za vzpostavitev stika z uslužbencem oziroma zvočni signal z možnostjo branja informacij,*
- vsem se bodo predstavljati ovire pri gibanju,*
- stopnice oziroma stopnišča so oblikovana tako, da je omogočena dobra vizualna zaznava roba, v sistemih kompleksnega taktilnega vodenja pa bodo nova stopnišča opremljena tudi s talnimi taktilnimi oznakami,*
- minimalna svetla širina vhodnih vrat objekta je 0,9 m, višina praga je največ 1,5 cm, prehod med opremo pa najmanj 0,8 m,*
- vsem se zagotavlja uporaba naprav, ki omogočajo samostojno uporabo objekta, in*
- alarmne naprave bodo opremljene s svetlobnim in zvočnim signalom.*


*(2) Pri gradnji objektov, dostopnih vsem ljudem, ki se rekonstruirajo, je obvezna vgradnja mehanskih dviznih naprav, zato je predvidena vgradnja novega dvigala.*

#### ***Vpliv trajnostne rabe naravnih virov(33.člen GZ-1):***

*Objekt je projektiran in bo vzdrževan tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da se omogoča predvsem:*

- ponovna uporaba ali možnost recikliranja objekta, njihovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi,*
- dolga življenjska doba objekta in*
- uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin v objektih.*





LOKALISKI PODATKI

S.L.P.: 253  
Pridružit TP: TELOVADNICA OB OS TIŠINA  
Naslovni LP: OBČINA TIŠINA  
Uprava občine: Občina Tišina  
Katastrska občina: 122 - Tišina  
Parcelna številka: parceli 2506 k.a. 122 Tišina, 2  
E.O.P.: centralni del naselja Tišina TI-2

LEGENDA:

UVOZ, IZVOZ  
VHOD  
Absolutna kota ± 0.00 = 198.99m

MEJA GRABENE PARCELE – OBJEKT  
MEJA EUP  
OBSTOJEČI OBJEKTI

ELEKTROVOD  
METEORNA KANALIZACIJA  
KANALIZACIJA  
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE  
VODOVOD  
LOKALNA CESTA  
VP ELEKTROVOD – 3m  
VP METEORNA KANALIZACIJA – 1m  
VP KANALIZACIJA – 3m  
VP ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – 3m  
VP VODOVOD – 3m  
VP LOKALNA CESTA – 8m

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA

M 1:500

Izdavatelj LP: Arhitekt d.o.o., Ulinarjeva 2, 1000 Ljubljana  
Odgovorni projektant: Igor Jurkovič, univ.dipl.inž.arh.  
Datum: maj 2025, čistoče - junij 2025

list št. 1

ARHITEKT







OBSTOJEČ VODOMERNI JAŠEK  
OBSTOJEČ DOVOZNI PRIKLJUČEK  
PONIKOVALNICA  
OBS. PRIKLJUČEK NA FEKALNO KANALIZACIJO

OBS.ELEKTROVOD  
OBS. PRIKLJUČEK NA VODOVOD

EU 1

TI-3  
ZS

KD VANČA VAS


TI-4  
ZK

TI-2  
CU

KD TRPOVCI

TI-1

TR 1



LOKALISKI PODATKI

S.L.P.: 233  
Parcelni TP: TELOVADNICA OB OS TIŠINA  
Naselje LP: OBČINA TIŠINA  
Uprava občine: Občina Tišina  
Katastrska občina: 122 - Tišina  
Parcelne številke: parceli 2306 k.a. 122 Tišina, 2  
E.O.P.: centuri del naselja Tišina TI-2

LEGENDA:





UVOZ, IZVOZ  
VHOD  
Absolutna kota ± 0.00 = 105.55m

- MEJA GRADBENE PARCELE – OBJEKT
- MEJA EUP
- OBSTOJEČI OBJEKTI
- NOVA TELOVADNICA
- OBSTOJEČA TELOVADNICA
- RAŠČENI DEL – ZELENICA
- UTRJEDE BIVALNE POKRŠINE
- UTRJEDE PROMETNE, KOM. IN TEHN. POKRŠINE
- ELEKTROVOD
- METEOBNA KANALIZACIJA
- KANALIZACIJA
- PLIN
- VODOVOD
- VP ELEKTROVOD – 3m
- VP METEOBNA KANALIZACIJA – 1m
- VP KANALIZACIJA – 3m
- VP ELEKTROBNA KOMUNIKACIJE – 3m
- VP VODOVOD – 3m
- VP LOK. CESTA – 8m

Prihvačeno pri prijavitelju z namenom priključevanja na omrežje  
gospodarske javne infrastrukture in oglednim mestom, prihajajočim in  
prestopajočim infrastrukturnih vodov ter prihvačeno nove gospodarske javne  
infrastrukture  
M 1:300  
Izdavatelj LP: Arhitekt d.o.o., Ulica Petra 2, 1000 Ljubljana  
Odgovorni projektant: Igor Jurkovič, univ.dipl.inž.arh.  
Datum: maj 2025, skisopis - junij 2025







| ŠT.                             | PROSTOR            | TLAK-MATERIAL | STROP-MATERIAL | POVRŠINA m² |
|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|
| P.1                             | TELOVADNICA        | parket        |                | 331.00 m2   |
| P.2                             | SHRAMBA ZA REKVITE | parket        |                | 25.44 m2    |
| SKUPAJ NETO POVRŠINA PRITLIČJA: |                    |               |                | 356.44 m2   |

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

#### LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

**ARHEJA** d.o.o. podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina  
parc.št. 280 k. o. Tišina

VSEBINA: TLORISI, PREREZI, FASADE -  
OBJEKT 1 in 2 OBSTOJEČE

FAZA: ~~P3D~~  
MERILO: 1 : 100

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277



ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025

DATUM: maj 2025

LIST ŠT.: 2 OBS





Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$

## LEGENDA MATERIALOV

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
|  | A. B.                            |
|  | MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE |
|  | SIPOREKS                         |
|  | OBSTOJEČE ZIDOVJE                |

## MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA



podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina  
parc.št. 280 k. o. Tišina

VSEBINA:OBSTOJEČA STREHA  
SOSEDNJEGA OBJEKTA

FAZA: ~~P~~ØD

MERILO: 1 : 100

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277


ŠT. PROJEKTA: 13/2025

DATUM:maj 2025

LIST ŠT.:3 OBS



TLORIS TEMELJEV S KANALIZACIJO



LUKNJE PREMERA 300mm  
poglobitev betona 600mm

- hidroizolacija
- estrih
- toplotna izolacija
- podložni beton
- VGRADI ELAN

Skupaj: 11 kosov

OPOMBE: PO OPRAVLJENEM SONDIRANJU NA STIKIH OBSTOJEČIH IN NOVIH  
TEMELJEV BO POTREBNO PROJEKTIRANO STANJE USKLADITI Z DEJANSKIM !  
Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

ARHEJA d.o.o. podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina  
parc.št. 280 k.o. Tišina

VSEBINA:  
TEMELJEV S  
KANALIZACIJO

FAZA: DGD  
MERILO: 1 : 100

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277


ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025

DATUM: maj 2025

ŠT. NAČRTA: 13/25

LIST ŠT.:2






TLAKI


|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESTAVA TLAKA T.1 - KAMEN                                                                                                                                                                   | SESTAVA TLAKA T.1.1 - KAMEN                                                                                                                                                                                  | SESTAVA TLAKA T.1.2 - KAMEN                                                                                                                                                                 | SESTAVA TLAKA T.1.3 - KAMEN                                                                                                                                                                                  |
| - keramika<br>- lepilo<br>- AB plošča                                                                                                                                                       | - keramika<br>- lepilo<br>- cementni estrih + talni regijati<br>- PE folija<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje                     | - keramika<br>- lepilo<br>- cementni estrih + talni regijati<br>- PE folija<br>- toplotna izolacija EPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje    | - keramika<br>- lepilo<br>- cementni estrih + talni regijati<br>- PE folija<br>- toplotna izolacija EPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje                     |
| SESTAVA TLAKA T.1.4 - UMETNA MASA                                                                                                                                                           | SESTAVA TLAKA T.1.5 - ŠPORTNI POD                                                                                                                                                                            | SESTAVA TLAKA T.1.6 - UMETNA MASA                                                                                                                                                           | SESTAVA TLAKA T.1.7 - ŠPORTNI POD                                                                                                                                                                            |
| - umetna masa<br>- lepilo<br>- cementni estrih + talni regijati<br>- PE folija<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje | - parket - športni pod<br>- hidroizolacija<br>- cementni estrih + talni regijati<br>- PE folija<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje | - umetna masa<br>- lepilo<br>- cementni estrih + talni regijati<br>- PE folija<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje | - parket - športni pod<br>- hidroizolacija<br>- cementni estrih + talni regijati<br>- PE folija<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje |

STREHE

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SESTAVA STREHE S1 - TELOVAJNICA:                                                                                                                                                                       | SESTAVA STREHE S2 - POVEZOVALNI DEL:                                                                                                                                                                   | SESTAVA STREHE S3 - JEDILNICA:                                                                                                                                                                         | SESTAVA STREHE S4 - KUHINJA:                                                                                                                                                                           |
| - H1 tesnilni trak, UV zaščiten<br>(kot tip: PVC Sklapalo 18 G)<br>- lepilo<br>- podliska<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje | - H1 tesnilni trak, UV zaščiten<br>(kot tip: PVC Sklapalo 18 G)<br>- lepilo<br>- podliska<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje | - H1 tesnilni trak, UV zaščiten<br>(kot tip: PVC Sklapalo 18 G)<br>- lepilo<br>- podliska<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje | - H1 tesnilni trak, UV zaščiten<br>(kot tip: PVC Sklapalo 18 G)<br>- lepilo<br>- podliska<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje |
| SESTAVA STREHE S5 - KUHINJA:                                                                                                                                                                           | SESTAVA STREHE S6 - KUHINJA:                                                                                                                                                                           | SESTAVA STREHE S7 - KUHINJA:                                                                                                                                                                           | SESTAVA STREHE S8 - KUHINJA:                                                                                                                                                                           |
| - H1 tesnilni trak, UV zaščiten<br>(kot tip: PVC Sklapalo 18 G)<br>- lepilo<br>- podliska<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje | - H1 tesnilni trak, UV zaščiten<br>(kot tip: PVC Sklapalo 18 G)<br>- lepilo<br>- podliska<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje | - H1 tesnilni trak, UV zaščiten<br>(kot tip: PVC Sklapalo 18 G)<br>- lepilo<br>- podliska<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje | - H1 tesnilni trak, UV zaščiten<br>(kot tip: PVC Sklapalo 18 G)<br>- lepilo<br>- podliska<br>- toplotna izolacija XPS<br>- toplotna izolacija EPS<br>- hidroizolacija<br>- podliska betona<br>- nivoje |



DETAILJ STENSKE OBLOGE OKROG STEBRA



# TLORIS PRITLIČJA

Opomba:  
\*Kote predelnih sten so prikazane na risbah prelojnih sten!  
\*Vse dimenzije ob stikih z obstoječimi objekti uskladiti z dejanskim stanjem, v dogovoru z projektantom!

| ŠT.                             | PROSTOR                  | TLAK-MATERIAL        | STROP-MATERIAL | POVRŠINA m² |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| P.1                             | VZHOJNI VHOD             | kamen                |                | 13,84 m²    |
| P.2                             | VZHOJNO STOPNIŠČE        | kamen                |                | 25,53 m²    |
| P.3                             | WC INVALIDI              | keramika             |                | 4,22 m²     |
| P.4                             | ČISTILA                  | keramika             |                | 2,20 m²     |
| P.5                             | WC MOŠKI                 | keramika             |                | 11,35 m²    |
| P.6                             | PREDPROSTOR              | keramika             |                | 8,01 m²     |
| P.7                             | WC ŽENSKE                | keramika             |                | 11,63 m²    |
| P.8                             | WC INVALIDI              | keramika             |                | 4,57 m²     |
| P.9                             | AVLA                     | kamen                |                | 130,56 m²   |
| P.10                            | SHRAMBA ZA ORODJE        | umetna masa          |                | 40,73 m²    |
| P.11                            | JEDILNICA                | kamen                |                | 150,97 m²   |
| P.12                            | ZAHODNO STOPNIŠČE        | kamen                |                | 30,96 m²    |
| P.13                            | ZAHODNI VHOD             | kamen                |                | 17,33 m²    |
| P.14                            | SHRAMBA                  | keramika             |                | 13,51 m²    |
| P.15                            | SHRAMBA                  | keramika             |                | 10,39 m²    |
| P.16                            | SANITARNA KABINA ZA INV. | keramika             |                | 8,13 m²     |
| P.17                            | TELOVAJNICA              | parket - športni pod |                | 1469,73 m²  |
|                                 | DIVGALO                  | kamen                |                | 2,97 m²     |
| SKUPAJ NETO POVRŠINA PRITLIČJA: |                          |                      |                | 1956,63 m²  |

Absolutna kota ± 0.00 = 195,95

LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE


MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div> <div>ARHEJA d.o.o.</div> <div>podjetje za projektiranje in inženiring</div> <div>Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana</div> </div>                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| <div> <div>OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina</div> <div>parc.št. 280 k.o. Tišina</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| <div> <div>VESEBINA:</div> <div>TLORIS PRITLIČJA</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div> <div>FAZA: DGD</div> <div>MERILLO: 1 : 100</div> </div> |
| <div> <div>INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina</div> <div>ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277</div> <div>IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277</div> <div>ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277</div> <div>ŠT. PROJEKTA: 13/2025</div> <div>DATUM: maj 2025</div> </div> |                                                               |



|                                         |              |                                 |         |                                 |         |                                  |         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| SISTAVA TLAKA T1-MAGLEJE                |              | SISTAVA TLAKA T1 - KAMEN        |         | SISTAVA TLAKA T1 - KAMEN        |         | SISTAVA TLAKA T1 - KAMEN         |         |
| - uretina masa                          | 0,3 cm       | - kamen                         | 2,0 cm  | - kamen                         | 2,0 cm  | - kamen                          | 2,0 cm  |
| - lepilo                                | 0,2 cm       | - lepilo                        | 1,0 cm  | - lepilo                        | 1,0 cm  | - lepilo                         | 1,0 cm  |
| - AB ploča                              | 25,0 cm      | - cementni sloj + zati registri | 7,5 cm  | - cementni sloj + zati registri | 7,5 cm  | - cementni sloj + zati registri  | 7,5 cm  |
|                                         |              | - PE folija                     |         | - PE folija                     |         | - PE folija                      |         |
| SISTAVA TLAKA T5 - KERAMIKA TERASA      |              | - optorna izolacija XPS         | 5,0 cm  | - optorna izolacija EPS         | 6,0 cm  | - optorna izolacija EPS          | 6,0 cm  |
| - keramika                              | 1,0 cm       | - optorna izolacija XPS         | 6,0 cm  | - optorna izolacija EPS         | 3,0 cm  | - optorna izolacija EPS          | 3,0 cm  |
| - lepilo                                | 1,0 cm       | - hidroizolacija                | 1,0 cm  | - hidroizolacija                | 15,0 cm | - hidroizolacija EPS             | 15,0 cm |
| - valovita maza na tpu: napolnjeni 2K   |              | - padalica betone               | 20,0 cm | - AB ploča - viden beton        |         | - AB ploča - viden beton         |         |
| - cementni sloj                         | 5,0 x 8,0 cm | - nanosje                       |         |                                 |         |                                  |         |
| - kličnja dži PE folija                 |              |                                 |         |                                 |         |                                  |         |
| - hidroizolacija                        | 1,0 cm       |                                 |         |                                 |         |                                  |         |
| - optorna izolacija XPS                 | 10,0 cm      |                                 |         |                                 |         |                                  |         |
| - optorna izolacija EPS                 | 10,0 cm      |                                 |         |                                 |         |                                  |         |
| - pena zapev                            |              |                                 |         |                                 |         |                                  |         |
| - horizontalni premaz                   |              |                                 |         |                                 |         |                                  |         |
| - nosilac armiranobetonska konstrukcija |              |                                 |         |                                 |         |                                  |         |
|                                         |              | SISTAVA TLAKA T3 - KERAMIKA     |         | SISTAVA TLAKA T2 - PARKET       |         | SISTAVA TLAKA T2 - PARKET        |         |
|                                         |              | - keramika                      | 1,0 cm  | - parket                        | 1,2 cm  | - parket                         | 1,2 cm  |
|                                         |              | - lepilo                        | 1,0 cm  | - dvokomponentno lepilo         | 0,3 cm  | - dvokomponentno lepilo          | 0,3 cm  |
|                                         |              | - cementni sloj + zati registri | 7,5 cm  | - cementni sloj + zati registri | 7,5 cm  | - cementni sloj + zati registri  | 7,5 cm  |
|                                         |              | - PE folija                     |         | - PE folija                     |         | - PE folija                      |         |
|                                         |              | - optorna izolacija XPS         | 4,0 cm  | - optorna izolacija EPS         | 4,0 cm  | - optorna izolacija kamena volna | 4,0 cm  |
|                                         |              | - optorna izolacija XPS         | 8,0 cm  | - optorna izolacija EPS         | 3,0 cm  | - optorna izolacija EPS          | 3,0 cm  |
|                                         |              | - hidroizolacija                | 1,0 cm  | - hidroizolacija                | 15,0 cm | - optorna izolacija EPS          | 15,0 cm |
|                                         |              | - padalica betone               | 20,0 cm | - hidroizolacija                |         | - hidroizolacija EPS             | 15,0 cm |
|                                         |              | - nanosje                       |         | - jednaka nosila konstrukcija   |         | - jednaka nosila konstrukcija    |         |
|                                         |              |                                 |         | - naručje ploče za podzemljenji | 1,25 cm | - naručje ploče za podzemljenji  |         |
|                                         |              |                                 |         | - Armstrong splošni stop        |         | - Armstrong splošni stop         |         |
|                                         |              | SISTAVA TLAKA T4-UMETNA MASA    |         | SISTAVA TLAKA T3 - KERAMIKA     |         | SISTAVA TLAKA T3 - KERAMIKA      |         |
|                                         |              | - uretina masa                  | 0,3 cm  | - keramika                      | 1,0 cm  | - keramika                       | 1,0 cm  |
|                                         |              | - lepilo                        | 0,3 cm  | - lepilo                        | 1,0 cm  | - lepilo                         | 1,0 cm  |
|                                         |              | - cementni sloj + zati registri | 7,5 cm  | - cementni sloj + zati registri | 7,5 cm  | - cementni sloj + zati registri  | 7,5 cm  |
|                                         |              | - PE folija                     |         | - PE folija                     |         | - PE folija                      |         |
|                                         |              | - optorna izolacija XPS         | 5,0 cm  | - optorna izolacija EPS         | 4,0 cm  | - optorna izolacija EPS          | 4,0 cm  |
|                                         |              | - optorna izolacija XPS         | 4,0 cm  | - optorna izolacija EPS         | 3,0 cm  | - optorna izolacija EPS          | 3,0 cm  |
|                                         |              | - hidroizolacija                | 1,0 cm  | - hidroizolacija                | 15,0 cm | - hidroizolacija EPS             | 15,0 cm |
|                                         |              | - padalica betone               | 20,0 cm | - hidroizolacija                |         | - hidroizolacija EPS             | 15,0 cm |
|                                         |              | - nanosje                       |         | - jednaka nosila konstrukcija   |         | - jednaka nosila konstrukcija    |         |
|                                         |              |                                 |         | - naručje ploče za podzemljenji | 1,25 cm | - naručje ploče za podzemljenji  |         |
|                                         |              |                                 |         | - Armstrong splošni stop        |         | - Armstrong splošni stop         |         |
|                                         |              | SISTAVA TLAKA T3 - ŠPORTNI POD  |         | SISTAVA TLAKA T4- UMETNA MASA   |         | SISTAVA TLAKA T4- UMETNA MASA    |         |
|                                         |              | - parket - športni pod          | 6,4 cm  | - uretina masa                  | 0,3 cm  | - uretina masa                   | 0,3 cm  |
|                                         |              | - enkompartiment vrh            | 6,5 cm  | - lepilo                        | 0,3 cm  | - lepilo                         | 0,3 cm  |
|                                         |              | - optorna izolacija XPS         | 4,0 cm  | - cementni sloj + zati registri | 7,5 cm  | - cementni sloj + zati registri  | 7,5 cm  |
|                                         |              | - optorna izolacija XPS         | 4,0 cm  | - PE folija                     |         | - PE folija                      |         |
|                                         |              | - hidroizolacija                | 1,0 cm  | - optorna izolacija EPS         | 4,0 cm  | - optorna izolacija EPS          | 4,0 cm  |
|                                         |              | - AB ploča                      | 30,0 cm | - optorna izolacija EPS         | 3,0 cm  | - optorna izolacija EPS          | 3,0 cm  |
|                                         |              | - nanosje                       |         | - hidroizolacija                | 15,0 cm | - hidroizolacija EPS             | 15,0 cm |
|                                         |              |                                 |         | - jednaka nosila konstrukcija   |         | - jednaka nosila konstrukcija    |         |
|                                         |              |                                 |         | - naručje ploče za podzemljenji | 1,25 cm | - naručje ploče za podzemljenji  |         |
|                                         |              |                                 |         | - Armstrong splošni stop        |         | - Armstrong splošni stop         |         |

|                                                         |           |  |                                           |              |                                                 |           |                                            |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| SESTAVA STREHE S1 - TELOVADNICA                         |           |  | SESTAVA STREHE Z1:                        |              | SESTAVA STREHE Z2:                              |           | SESTAVA STREHE Z3:                         |           |
| -Hil izsežnik, UV, stabilen                             | 0,18 ctn  |  | -stakla lesen obloga / podnositeljstvo    | 12 - 5,00 cm | -AB stena                                       | 20,00 ctn | -omet                                      | 1,00 ctn  |
| (dot. gpr. PVC Skupaj 18 G)                             |           |  | -vzmeti med AB stabi                      | 35,00 cm     | -lopatnica izolacija kamna volna                | 34,00 ctn | -AB stena                                  | 20,00 ctn |
| -klošči 8x1, 16                                         |           |  | -vložki rjta                              |              | -fashot omet                                    |           | -lopatnica izolacija                       | 0,50 ctn  |
| -pokrivalo izpolnjevanja izolacija,                     |           |  | -puma zapon                               |              |                                                 |           | -lopatni mehaniz                           | 0,50 ctn  |
| kamena volna (dot. gpr. DOP-8)                          | 8,00 ctn  |  | -podzlobo sprejema                        | 20,00 cm     | SESTAVA STREHE Z2*:                             |           | -zaključki 6x6 / tankolizacija omet        | 20,00 ctn |
| -enitvi površje izpolnjevanja izolacija,                |           |  | -puma zapon                               |              | -AB stena - vložki stena                        | 24,00 ctn |                                            |           |
| kamena volna (dot. gpr. DOP-8)                          | 8,00 ctn  |  | -lopatnica izolacija kamna volna          | 14,00 cm     | -lopatnica izolacija kamna volna                | 34,00 ctn |                                            |           |
| -podfotna sistema izolacija,                            | 12,00 ctn |  | -preprečevala folija                      |              | -fashot omet                                    |           | SESTAVA STREHE - OKOLJ - Zib:              |           |
| kamena volna (dot. gpr. DOP-8)                          | 8,00 ctn  |  | -vložki rjta                              | 2,00 ctn     | SESTAVA STREHE Z1c:                             |           | -AB stena                                  | 20,00 ctn |
| -puma zapon (dot. gpr. DOP-8)                           | 10,00 ctn |  | -ALU / zaključna fashota obloga           | 0,3 ctn      | -omet                                           |           | -lopatni mehaniz                           | 0,50 ctn  |
| -vskloporavnalni ploščena                               |           |  |                                           |              | -p-jakna obzidna konstrukcija                   | 1,60 m    | -lopatni mehaniz                           | 0,50 ctn  |
| -nosilna tesna konstrukcija                             |           |  | SESTAVA STREHA Z1:                        |              | -opreči obzidje                                 | 23,00 ctn | SESTAVA STREHE - ATKA - Zib:               |           |
| -spešle stropi / svetlobo po načrtu                     |           |  | -stakla lesen obloga / podnositeljstvo    | 12 - 5,00 cm | -lopatnica izolacija kamna volna                | 34,00 ctn | -Hil izsežnik, UV, stabilen                | 0,18 ctn  |
|                                                         |           |  | -vzmeti med AB stabi                      |              | -puma zapon (dot. gpr. Kauz Insulation LSD 100) |           | (dot. gpr. PVC Skupaj 18 G)                |           |
|                                                         |           |  | -AB stena                                 | 30,00 ctn    | -fashot omet                                    |           | -po vertikalni topeva izolacija            | 10,00 ctn |
|                                                         |           |  | -puma zapon                               |              |                                                 |           | -trike kamene volne                        | 8,00 ctn  |
|                                                         |           |  | -vložki rjta                              |              | SESTAVA STREHE - OKOLJ - Zib:                   |           | -trike kamene volne                        | 10,00 ctn |
|                                                         |           |  | -podzlobo sprejema                        | 20,00 cm     | -omet                                           | 1,60 m    |                                            |           |
|                                                         |           |  | -vložki rjta                              |              | -AB stena                                       | 20,00 ctn |                                            |           |
|                                                         |           |  | -lopatnica izolacija kamna volna          | 14,00 cm     | -zaključki                                      | 1,00 ctn  |                                            |           |
|                                                         |           |  | -preprečevala folija                      |              | -lopatnica izolacija XPS                        | 30,00 ctn | -lopatni gorilniki (dot. gpr. Sampon 2000) |           |
|                                                         |           |  | -vložki rjta                              | 2,00 ctn     | -lopatnica izolacija XPS                        | 30,00 ctn | -AB stena                                  | 20,00 ctn |
|                                                         |           |  | -ALU / zaključna fashota obloga           |              | -obloga keramična obloga                        | 2,10 m    | -lopatnica izolacija                       | 20,00 ctn |
|                                                         |           |  |                                           |              |                                                 |           |                                            |           |
| SESTAVA STREHE S2 - POVLADNOLJENDEL                     |           |  | SESTAVA STREHE Z1a*:                      |              | SESTAVA STREHA - ATKA - Zib:                    |           |                                            |           |
| -Hil izsežnik, UV, stabilen                             | 0,18 ctn  |  | -puma zapon                               |              | -Hil izsežnik, UV, stabilen                     | 0,18 ctn  |                                            |           |
| (dot. gpr. PVC Skupaj 18 G)                             |           |  | -AB stena                                 | 30,00 ctn    | (dot. gpr. PVC Skupaj 18 G)                     |           |                                            |           |
| -klošči 8x1, 16                                         |           |  | -podzlobo sprejema                        | 20,00 cm     | -po vertikalni topeva izolacija                 |           |                                            |           |
| -pokrivalo izpolnjevanja izolacija,                     |           |  | -puma zapon                               | 30,00 cm     | -trike kamene volne                             |           |                                            |           |
| kamena volna (dot. gpr. DOP-8)                          | 8,00 ctn  |  | -lopatnica izolacija kamna volna          | 14,00 cm     | (dot. gpr. Kauz Insulation DOP-8 Thermal)       |           |                                            |           |
| -enitvi površje izpolnjevanja izolacija,                |           |  | -preprečevala folija                      |              | -lopatni gorilniki                              | 8,00 ctn  |                                            |           |
| kamena volna (dot. gpr. DOP-8)                          | 12,00 ctn |  | -vložki rjta                              | 2,00 ctn     | -puma zapon (dot. gpr. Sampon 2000)             |           |                                            |           |
| -podfotna sistema izolacija,                            | 12,00 ctn |  | -ALU / zaključna fashota obloga           |              | -AB stena                                       | 20,00 ctn |                                            |           |
| kamena volna (dot. gpr. DOP-8)                          | 8,00 ctn  |  |                                           |              | -lopatnica izolacija kamna volna                | 20,00 ctn |                                            |           |
| -puma zapon (dot. gpr. DOP-8)                           | 10,00 ctn |  |                                           |              | -fashota lesen obloga                           | 14,00 cm  |                                            |           |
| -vskloporavnalni ploščena                               | 16,00 ctn |  | SESTAVA STREHA Z1b:                       |              |                                                 |           |                                            |           |
| -nosilna tesna konstrukcija                             |           |  | -stakla lesen obloga                      | 12 cm        |                                                 |           |                                            |           |
| -naravné plošče na konstrukciji                         | 1,25 ctn  |  | -AB staklobo pri svetlobi                 | 23,00 cm     |                                                 |           |                                            |           |
| -mreže plošče na konstrukciji                           |           |  | -lopatnica izolacija XPS                  | 15,00 ctn    |                                                 |           |                                            |           |
| -spešle akustični strop (dot. gpr. Kauz                 |           |  | -opreči izolacija XPS                     | 8,00 ctn     |                                                 |           |                                            |           |
| + konfuzija) / polimerni stropovi + obloženost ometajo, |           |  | -keramična obloga                         | 2,00 ctn     |                                                 |           |                                            |           |
| ki so omrežje, (dot. načrt) polimerni strop             |           |  |                                           |              |                                                 |           |                                            |           |
|                                                         |           |  |                                           |              |                                                 |           |                                            |           |
| SESTAVA NADSTREŠKA - S3:                                |           |  | SESTAVA STREHA - ATKA - Z1c:              |              |                                                 |           |                                            |           |
| -Hil izsežnik, UV, stabilen                             | 0,18 ctn  |  | -Hil izsežnik, UV, stabilen               | 0,18 ctn     |                                                 |           |                                            |           |
| (dot. gpr. PVC Skupaj 18 G)                             |           |  | (dot. gpr. PVC Skupaj 18 G)               |              |                                                 |           |                                            |           |
| -puma zapon (dot. gpr. Sampon 2000)                     | 15,00 ctn |  | -po vertikalni topeva izolacija           |              |                                                 |           |                                            |           |
| -DOP plošče priprave na lesen mehanizem                 | 2,50 ctn  |  | -trike kamene volne                       |              |                                                 |           |                                            |           |
| -XPS izolacija izolacija + valovanje 2,                 |           |  | (dot. gpr. Kauz Insulation DOP-8 Thermal) |              |                                                 |           |                                            |           |
| med ločenim mehaniz. 6,5/5,5                            | 13,50 ctn |  | -lopatni gorilniki                        | 8,00 ctn     |                                                 |           |                                            |           |
| -puma z                                                 |           |  |                                           |              |                                                 |           |                                            |           |



Opomba:

- \*Kote predelnih sten so prikazane na risbah predelnih sten!
- \*Vse dimenzije ob stikih z obstoječimi objekti uskladiti z dejanskim stanjem, v dogovoru z projektantom!

Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$

## LEGENDA MATERIALOV

 A.B.  
 MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE  
 SIPOREKS  
 OBSTOJEČE ZIDOWJE

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA



podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina  
parc.št. 280 k.o. Tišina

VSEBINA:  
TLORIS 1. NADSTROPJA

FAZA: DGD

MERILO: 1 : 100

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025


ŠT. NAČRTA: 13/25

DATUM: maj 2025

LIST ŠT.:4



|                                                      |                                     |                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA TLAGERLE              | 0,3 cm<br>6,2 cm<br>25,0 cm |
|                                                      | - keramni                           |                             |
|                                                      | - lepilo                            |                             |
|                                                      | - AB plastika                       |                             |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T3 - KERAMIKA, TERASA |                             |
|                                                      | - keramni                           |                             |
|                                                      | - lepilo                            |                             |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    |                             |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija XPS             | 5,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija XPS             | 6,0 cm                      |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 0,8 cm                      |
|                                                      | - podoljni beton                    | 20,0 cm                     |
|                                                      | - nanjeje                           |                             |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T3 - KERAMIKA         |                             |
|                                                      | - keramni                           | 1,0 cm                      |
|                                                      | - lepilo                            | 1,0 cm                      |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    | 7,0 cm                      |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija XPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija XPS             | 8,0 cm                      |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 1,0 cm                      |
|                                                      | - podoljni beton                    | 20,0 cm                     |
|                                                      | - nanjeje                           |                             |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T4 - UMETNA MASA      |                             |
|                                                      | - umetna masa                       | 0,1 cm                      |
|                                                      | - lepilo                            | 0,3 cm                      |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    | 7,0 cm                      |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija XPS             | 5,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija XPS             | 8,0 cm                      |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 1,0 cm                      |
|                                                      | - podoljni beton                    | 20,0 cm                     |
|                                                      | - nanjeje                           |                             |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T4 - UMETNA MASA      |                             |
|                                                      | - keramni                           | 1,0 cm                      |
|                                                      | - lepilo                            | 1,0 cm                      |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    | 7,0 cm                      |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 5,0 cm                      |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 1,0 cm                      |
|                                                      | - podoljni beton                    | 15,0 cm                     |
|                                                      | - jekleni nosilni konstrukcija      | 1,25 cm                     |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T4 - UMETNA MASA      |                             |
|                                                      | - keramni                           | 0,3 cm                      |
|                                                      | - lepilo                            | 0,3 cm                      |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    | 7,0 cm                      |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 0,8 cm                      |
|                                                      | - podoljni beton                    | 3,0 cm                      |
|                                                      | - AB plastika                       | 20,0 cm                     |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T5 - SPORTNI POD      |                             |
|                                                      | - parket - lepiti pod               | 6,1 cm                      |
|                                                      | - mikrociurteni EPS                 | 6,1 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija XPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija XPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 1,0 cm                      |
|                                                      | - podoljni beton                    | 20,0 cm                     |
|                                                      | - nanjeje                           |                             |
|                                                      | - jekleni nosilni konstrukcija      | 1,25 cm                     |
|                                                      | - nanjeje plošč na podlagoizolaciji |                             |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T5 - SPORTNI POD      |                             |
|                                                      | - keramni                           | 0,3 cm                      |
|                                                      | - lepilo                            | 0,3 cm                      |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    | 7,0 cm                      |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 0,8 cm                      |
|                                                      | - podoljni beton                    | 3,0 cm                      |
|                                                      | - AB plastika                       | 20,0 cm                     |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T6 - PARKET           |                             |
|                                                      | - parket                            | 1,2 cm                      |
|                                                      | - izolacijsko lepilo                | 0,3 cm                      |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    | 7,0 cm                      |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 10,0 cm                     |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 10,0 cm                     |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 1,0 cm                      |
|                                                      | - jekleni nosilni konstrukcija      | 1,25 cm                     |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T6 - PARKET           |                             |
|                                                      | - parket                            | 1,2 cm                      |
|                                                      | - izolacijsko lepilo                | 0,3 cm                      |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    | 7,0 cm                      |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 10,0 cm                     |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 10,0 cm                     |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 1,0 cm                      |
|                                                      | - jekleni nosilni konstrukcija      | 1,25 cm                     |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T6 - PARKET           |                             |
|                                                      | - parket                            | 1,2 cm                      |
|                                                      | - izolacijsko lepilo                | 0,3 cm                      |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    | 7,0 cm                      |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 10,0 cm                     |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 10,0 cm                     |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 1,0 cm                      |
|                                                      | - jekleni nosilni konstrukcija      | 1,25 cm                     |
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>     | SISTAVA TLAKA T6 - PARKET           |                             |
|                                                      | - parket                            | 1,2 cm                      |
|                                                      | - izolacijsko lepilo                | 0,3 cm                      |
|                                                      | - cementni cement + talni regiji    | 7,0 cm                      |
|                                                      | - PE folija                         |                             |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 4,0 cm                      |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 10,0 cm                     |
|                                                      | - optorna izolacija EPS             | 10,0 cm                     |
|                                                      | - hidroizolacija                    | 1,0 cm                      |
|                                                      | - jekleni nosilni konstrukcija      | 1,25 cm                     |
| <div> <div></div> <div></div> <div>&lt;/</div></div> |                                     |                             |

[illegible]

Opomba:  
 \*Kote predelnih sten so prikazane na risbah predelnih sten!  
 \*Vse dimenzije ob stikih z obstoječimi objekti uskladiti z dejanskim stanjem,  
 v dogovoru z projektantom!

| ŠT.  | PROSTOR                                   | TLAK-MATERIAL | STROP-MATERIAL | POVRŠINA m <sup>2</sup> |
|------|-------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| N2.1 | MALA TELOVAOČNICA                         | parket        |                | 289.64 m <sup>2</sup>   |
| N2.2 | GARDEROBA ŽENSKE                          | keramika      |                | 22.05 m <sup>2</sup>    |
| N2.3 | GARDEROBA MUŠKI                           | keramika      |                | 21.76 m <sup>2</sup>    |
| N2.4 | PISARNA ZA UPRAVNIKA                      | parket        |                | 19.53 m <sup>2</sup>    |
| N2.5 | OSTILA                                    | keramika      |                | 4.05 m <sup>2</sup>     |
| N2.6 | PREDPROSTOR                               | kamen         |                | 16.05 m <sup>2</sup>    |
|      | KLAKOČNA                                  | parket        |                | 20.17 m <sup>2</sup>    |
|      | SKUPAJ NETO POVRŠINA NOTRANJIH PROSTOROV: |               |                | 393.25 m <sup>2</sup>   |
| N2.7 | ZAHODNA TERASA                            | keramika      |                | 6.92 m <sup>2</sup>     |
| N2.8 | VJHOŽNA TERASA                            | keramika      |                | 6.92 m <sup>2</sup>     |
|      | SKUPAJ NETO POVRŠINA NADSTROPJA:          |               |                | 407.09 m <sup>2</sup>   |

Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$


 A.B.  
 MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE  
 SIPOREKS  
 OBSTOJEČE ZIDOWJE  
 OBMOČJE POŽARNEGA STROPA

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

|                                                                                       |                                                                         |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | podjetje za projektiranje in inženjering<br>Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana |                  | FAZA: DGD       |
|                                                                                       | _____                                                                   |                  |                 |
| OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina<br>parc.št. 280 k.o. Tišina                         |                                                                         |                  |                 |
| VSEBINA:<br><b>TLORISA 2. NADSTROPJA</b>                                              | FAZA: DGD                                                               |                  | MERILO: 1 : 100 |
|                                                                                       |                                                                         |                  |                 |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                                      |                                                                         |                  |                 |
| ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-02                      |                                                                         |                  |                 |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277                                       |                                                                         |                  |                 |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277                        |                                                                         |                  |                 |
| ŠT. PROJEKTA: 13/2025                                                                 |                                                                         | ŠT. NAČRTA: 13/2 |                 |
| DATUM: maj 2025                                                                       |                                                                         | LIST ŠT.:5       |                 |



TLORIS OSTREŠJA



Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

ARTHEJA d.o.o. podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina  
parc.št. 280 k.o. Tišina

VSEBINA:  
TLORIS OSTREŠJA

FAZA: DGD  
MERILO: 1 : 100

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025

ŠT. NAČRTA: 13/25


DATUM: maj 2025

LIST ŠT.:6





TLORIS STREHE




Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$

LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

|                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <div>ARHEJA d.o.o. podjetje za projektiranje in inženjering<br/>Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana</div> |                              |
| OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina<br>parc.št. 280 k.o. Tišina                                     |                              |
| VSEBINA:<br>TLORIS STREHE                                                                         | FAZA: DGD<br>MERILO: 1 : 100 |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                                                  |                              |
| ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277                                |                              |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277                                                   |                              |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277                                    |                              |
| ŠT. PROJEKTA: 13/2025                                                                             | ŠT. NAČRTA: 13/25            |
| DATUM: maj 2025                                                                                   | LIST ŠT.:7                   |






|                                  |                                    |                                    |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| TLAKI                            |                                    |                                    |                                    |
| SESTAVA TLAKA T1 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T2.1 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T2.2 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T2.3 - KAMEN         |
| - kamna masa                     | - kamna masa                       | - kamna masa                       | - kamna masa                       |
| - lepilo                         | - lepilo                           | - lepilo                           | - lepilo                           |
| - AB plošča                      | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register |
| - PE folija                      | - PE folija                        | - PE folija                        | - PE folija                        |
| - toplotna izolacija XPS         | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           |
| - toplotna izolacija EPS         | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           |
| - hidroizolacija                 | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   |
| - podložni beton                 | - podložni beton                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   |
| - nasutje                        | - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          |
| SESTAVA TLAKA T2.4 - UMETNA MASA | SESTAVA TLAKA T2.5 - ŠPORTNI POD   | SESTAVA TLAKA T2.6 - ŠPORTNI POD   | SESTAVA TLAKA T2.7 - ŠPORTNI POD   |
| - parket - športni pod           | - parket - športni pod             | - parket - športni pod             | - parket - športni pod             |
| - mikrositni estrih              | - mikrositni estrih                | - mikrositni estrih                | - mikrositni estrih                |
| - toplotna izolacija XPS         | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           |
| - toplotna izolacija EPS         | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           |
| - hidroizolacija                 | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   |
| - AB plošča                      | - AB plošča                        | - AB plošča                        | - AB plošča                        |
| - nasutje                        | - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          |

|                                          |                                          |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| STREHE                                   |                                          |                                          |                                          |
| SESTAVA STREHE S1 - TELOVADNICA          | SESTAVA STREHE S2 - POVEZOVALNI DEL      | SESTAVA STREHE S3 - NADSTREŠKA           | SESTAVA STREHE S4 - POVEZOVALNI DEL      |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          |
| - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           |
| - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       |
| - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             |
| - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           |
| - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     |
| - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          |
| - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) |
| - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               |
| - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            |
| - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        |
| SESTAVA STREHE S5 - POVEZOVALNI DEL      | SESTAVA STREHE S6 - POVEZOVALNI DEL      | SESTAVA STREHE S7 - POVEZOVALNI DEL      | SESTAVA STREHE S8 - POVEZOVALNI DEL      |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          |
| - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           |
| - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       |
| - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             |
| - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           |
| - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     |
| - kamna volna (kot npr. DOP)             | - kamna volna (kot npr. DOP)             | - kamna volna (kot npr. DOP)             | - kamna volna (kot npr. DOP)             |
| - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             |
| - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          |
| - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) |
| - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               |
| - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            |
| - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        |
| SESTAVA STREHE S9 - POVEZOVALNI DEL      | SESTAVA STREHE S10 - POVEZOVALNI DEL     | SESTAVA STREHE S11 - POVEZOVALNI DEL     | SESTAVA STREHE S12 - POVEZOVALNI DEL     |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          |
| - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           |
| - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       |
| - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             |
| - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           |
| - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     |
| - kamna volna (kot npr. DOP)             | - kamna volna (kot npr. DOP)             | - kamna volna (kot npr. DOP)             | - kamna volna (kot npr. DOP)             |
| - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             |
| - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          |
| - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) |
| - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               |
| - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            |
| - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        |

|                                          |                                          |                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| SESTAVA STREHE S13 - POVEZOVALNI DEL     | SESTAVA STREHE S14 - POVEZOVALNI DEL     | SESTAVA STREHE S15 - POVEZOVALNI DEL     | SESTAVA STREHE S16 - POVEZOVALNI DEL     |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          | - HI tesnilni trak, UV stabilen          |
| - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           | - (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)           |
| - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       | - lačni sloj, filc                       |
| - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             |
| - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           | - kamna volna (kot npr. DOP-X)           |
| - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     | - uređev površine toplotna izolacija     |
| - kamna volna (kot npr. DOP)             | - kamna volna (kot npr. DOP)             | - kamna volna (kot npr. DOP)             | - kamna volna (kot npr. DOP)             |
| - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             | - podlaga toplotna izolacija             |
| - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          | - kamna volna (kot npr. DOP-RT)          |
| - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) | - parna zapora (kot npr. Sarvapap 2000E) |
| - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               | - visokoprotirna pločevina               |
| - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            | - nosilna lesena konstrukcija            |
| - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        | - strešno strop izveden po načrtu        |



# PREČNI PREREZ A-A

OPOMBE:  
- VSA STOPNIŠČA SO OBDELANA V PODROBNEJŠIH NAČRTIH!  
- KOTE JEKLENE KONSTRUKCIJE SO PODANE SAMO ZA ZGORNJI ROB,  
SPODNJI ROB VARIRA, GLEJ NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE!

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

## LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

## MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

|                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <div> <div>ARHEJA d.o.o.</div> <div>podjetje za projektiranje in inženiring</div> <div>Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana</div> </div> |                   |
| OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina<br>parc.št. 280 k.o. Tišina                                                                   |                   |
| VSEBINA:<br><b>PREČNI PREREZ A-A</b>                                                                                            | FAZA: DGD         |
| MERILO: 1 : 50                                                                                                                  |                   |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                                                                                |                   |
| ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277                                                              |                   |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277                                                                                 |                   |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277                                                                  |                   |
| ŠT. PROJEKTA: 13/2025                                                                                                           | ŠT. NAČRTA: 13/25 |
| DATUM: maj 2025                                                                                                                 | LIST ŠT.:8        |




| STREHE                                                                                                                                |              | FASADNI OVOJ<br>dvorana                                              |              | FASADNI OVOJ<br>povezovalni del                                |         | FASADNI OVOJ<br>povezovalni del                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--|
| SESTAVA STREHE S1 - TELOVADNICA:                                                                                                      |              | SESTAVA STENE Z1:                                                    |              | SESTAVA STENE Z2:                                              |         | SESTAVA STENE Z3:                                              |  |
| -H1 tesnilni trak, UV stabilen<br>(kot npr. PVC Sklaplan 18 G)                                                                        | 0.18 cm      | - stenska lesena obloga + podnoskonstrukcija v ravnini med AB stebri |              | - omet                                                         | 1.0 cm  | - omet                                                         |  |
| -ločilni sloj, filc                                                                                                                   |              | -šiv zrakša                                                          | 1.2 + 5.0 cm | -AB stena                                                      | 20.0 cm | -AB stena                                                      |  |
| -pobudna toplotna izolacija, kamena volna (kot npr. DDP-A)                                                                            | 8.0 cm       | -parna zapora                                                        | 20.0 cm      | -toplotna izolacija kamena volna                               | 20.0 cm | -toplotna izolacija                                            |  |
| -uradni površine: toplotna izolacija, kamena volna (kot npr. DDP)                                                                     | 12.0 cm      | -toplotna izolacija kamena volna                                     | 34.0 cm      | -fasadni omet                                                  |         | -teplo-izolacija                                               |  |
| -podbota toplotna izolacija, kamena volna (kot npr. DDP-RT)                                                                           | 10.0 cm      | -parnoproporna folija                                                | 2.0 cm       | -SESTAVA STENE Z2*:                                            |         | -zaključni sloj + tesnilnoloni omet                            |  |
| -parna zapora (kot npr. Sarunapw 2000E)                                                                                               | 16.0 cm      | -šiv zrakša                                                          | 2.0 cm       | -AB stena + valni beton                                        | 20.0 cm | -AB stena                                                      |  |
| -visokoploščinasta pločevina                                                                                                          |              | -ALU zaključna fasadna obloga                                        | 0.3 cm       | -toplotna izolacija kamena volna                               | 34.0 cm | -toplotna izolacija XPS                                        |  |
| -nosilna lesena konstrukcija                                                                                                          |              |                                                                      |              | -fasadni omet                                                  |         | -teplo-izolacija                                               |  |
| -splošen stopni izveden po načrtu                                                                                                     |              |                                                                      |              |                                                                |         | -kalkir plast                                                  |  |
| SESTAVA STREHE S2 - POVEZOVALNI DEL:                                                                                                  |              | SESTAVA STENE Z1a:                                                   |              | SESTAVA STENE Z2a:                                             |         | SESTAVA STENE - ATIKA - Z3a:                                   |  |
| -H1 tesnilni trak, UV stabilen<br>(kot npr. PVC Sklaplan 18 G)                                                                        | 0.18 cm      | - stenska lesena obloga + podnoskonstrukcija v ravnini med AB stebri | 1.2 + 5.0 cm | - omet                                                         | 1.0 cm  | -H1 tesnilni trak, UV stabilen<br>(kot npr. PVC Sklaplan 18 G) |  |
| -ločilni sloj, filc                                                                                                                   |              | -parna zapora                                                        | 30.0 cm      | -šiklana obzidna konstrukcija s sipreks obdobjo                | 25.0 cm | -po vertikalni toplotni izolaciji                              |  |
| -pobudna toplotna izolacija, kamena volna (kot npr. DDP-A)                                                                            | 8.0 cm       | -šiv zrakša                                                          | 5.0 cm       | -toplotna izolacija kamena volna                               | 34.0 cm | -to vertikalni toplotni izolaciji                              |  |
| -uradni površine: toplotna izolacija, kamena volna (kot npr. DDP)                                                                     | 12.0 cm      | -toplotna izolacija kamena volna                                     | 20.0 cm      | -parna zapora (kot npr. Knaufl insulation ISO 100)             |         | -iz rde kamene volne                                           |  |
| -podbota toplotna izolacija, kamena volna (kot npr. DDP-RT)                                                                           | 10.0 cm      | -parnoproporna folija                                                | 2.0 cm       | -šiklani omet                                                  |         | -iz rde kamene volne                                           |  |
| -visokoploščinasta pločevina                                                                                                          | 16.0 cm      | -šiv zrakša                                                          | 2.0 cm       | -AB stena                                                      | 20.0 cm | (kot npr. Knaufl insulation DDP-RT Thermal)                    |  |
| -mrežne plošče na podnoskonstrukciji                                                                                                  | 1.25 cm      | -ALU zaključna fasadna obloga                                        |              | -hidroizolacija                                                | 1.0 cm  | -ločilni gvozdčki ali                                          |  |
| -nosilna jeklena konstrukcija                                                                                                         |              |                                                                      |              | -toplotna izolacija XPS                                        | 20.0 cm | parna zapora (kot npr. Sarunapw 2000E)                         |  |
| -splošen akustični stopni stop npr. Knaufl v kombinaciji s podnim stropom v dolžnem območju, ki je oženo. Gljč načrt požarnega stropa |              |                                                                      |              | -toplotna izolacija                                            | 8.0 cm  | -AB stena                                                      |  |
| SESTAVA NADSTREŠKA - S3:                                                                                                              |              | SESTAVA STENE Z1a*:                                                  |              | SESTAVA STENE - COKEEL - Z2b:                                  |         | SESTAVA STENE - COKEEL - Z3b:                                  |  |
| -H1 tesnilni trak, UV stabilen<br>(kot npr. PVC Sklaplan 18 G)                                                                        | 0.18 cm      | -parna zapora                                                        | 30.0 cm      | - omet                                                         | 1.0 cm  | - omet                                                         |  |
| -ločilni sloj, filc                                                                                                                   |              | -AB stena                                                            | 30.0 cm      | -AB stena                                                      | 20.0 cm | -AB stena                                                      |  |
| -parna zapora (kot npr. Sarunapw 2000E)                                                                                               |              | -parna zapora                                                        | 30.0 cm      | -hidroizolacija                                                | 1.0 cm  | -toplotna izolacija                                            |  |
| -OSB plošče pritrjene na lesene nosilce                                                                                               | 2.5 cm       | -podbota sipreks                                                     | 34.0 cm      | -toplotna izolacija XPS                                        | 20.0 cm | -toplotna izolacija                                            |  |
| -XPS toplotna izolacija v ravnini 2% nad leseniimi nosilci                                                                            | 13.0+15.0 cm | -toplotna izolacija kamena volna                                     | 30.0 cm      | -obloga: keramizna obloga                                      | 2.0 cm  |                                                                |  |
| -parna zapora                                                                                                                         |              | -parnoproporna folija                                                | 2.0 cm       |                                                                |         |                                                                |  |
| -AB plošča                                                                                                                            | 20.0 cm      | -šiv zrakša                                                          | 2.0 cm       |                                                                |         |                                                                |  |
| -parna zapora                                                                                                                         |              | -ALU zaključna fasadna obloga                                        |              |                                                                |         |                                                                |  |
| -XPS toplotna izolacija med leseniimi nosilci                                                                                         | 18.0 cm      |                                                                      |              |                                                                |         |                                                                |  |
| -zaključna stropna lesena obloga                                                                                                      | 2.5 cm       |                                                                      |              |                                                                |         |                                                                |  |
| SESTAVA STENE Z1b:                                                                                                                    |              | SESTAVA STENE Z1c:                                                   |              | SESTAVA STENE - ATIKA - Z2c:                                   |         | SESTAVA STENE - ATIKA - Z3c:                                   |  |
| - stenska lesena obloga                                                                                                               | 1.2 cm       | -H1 tesnilni trak, UV stabilen<br>(kot npr. PVC Sklaplan 18 G)       | 0.18 cm      | -H1 tesnilni trak, UV stabilen<br>(kot npr. PVC Sklaplan 18 G) | 0.18 cm | -H1 tesnilni trak, UV stabilen<br>(kot npr. PVC Sklaplan 18 G) |  |
| -AB stenoitev pri temeljih                                                                                                            | 45.0 cm      | -po vertikalni toplotni izolaciji                                    |              | -ločilni gvozdčki ali                                          |         | -ločilni gvozdčki ali                                          |  |
| -toplotna izolacija XPS                                                                                                               | 15.0 cm      | -iz rde kamene volne                                                 |              | parna zapora (kot npr. Sarunapw 2000E)                         |         | parna zapora (kot npr. Sarunapw 2000E)                         |  |
| -toplotna izolacija XPS                                                                                                               | 8.0 cm       | (kot npr. Knaufl insulation DDP-RT Thermal)                          | 8.0 cm       | -OSB plošče                                                    | 2.5 cm  | -OSB plošče                                                    |  |
| -keramizna obloga                                                                                                                     | 2.0 cm       | -ločilni gvozdčki ali                                                |              | -šiklana nosilna konstrukcija HEA 160                          |         | -šiklana nosilna konstrukcija HEA 160                          |  |
|                                                                                                                                       |              |                                                                      |              | -v smeri toplotne izolaciji                                    |         | -v smeri toplotne izolaciji                                    |  |
|                                                                                                                                       |              |                                                                      |              | po vertikalni iz rde kamene volne                              |         | po vertikalni iz rde kamene volne                              |  |
|                                                                                                                                       |              |                                                                      |              | (kot npr. Knaufl insulation DDP-RT Thermal)                    | 15.0 cm | (kot npr. Knaufl insulation DDP-RT Thermal)                    |  |
|                                                                                                                                       |              |                                                                      |              | -toplotna izolacija kamena volna                               | 14.0 cm | -toplotna izolacija kamena volna                               |  |
|                                                                                                                                       |              |                                                                      |              | -fasadna lesena obloga                                         | 14.0 cm | -fasadna lesena obloga                                         |  |

|                                                                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  podjetje za projektiranje in inženiring<br>Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana |                         |
| OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina<br>parc.št. 280 k.o. Tišina                                                                                              |                         |
| VSEBINA:<br><b>PREČNI PREREZ B-B</b>                                                                                                                       | FAZA: DGL<br>MERILO: 1: |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                                                                                                           |                         |
| ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh.                                                                                                 |                         |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0273                                                                                                            |                         |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A                                                                                                  |                         |
| ŠT. PROJEKTA: 13/2025                                                                                                                                      | ŠT. NAČRTA:             |
| DATUM: maj 2025                                                                                                                                            | LIST ŠT.:9              |




|                                         |            |                                    |         |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|
| TLAKI                                   |            |                                    |         |
| SESTAVA TLAKA TM GALERIJE               |            | SESTAVA TLAKA T0.1 - KAMEN         |         |
| - lameta masa                           | 0,3 cm     | - kamen                            | 2,0 cm  |
| - lepilo                                | 0,2 cm     | - lepilo                           | 1,0 cm  |
| - AB plošča                             | 25,0 cm    | - cementni estrih + talni registri | 7,0 cm  |
| SESTAVA TLAKA T.S - KERAMIKA TERASA     |            | - PE folija                        |         |
| - keramika                              | 1,0 cm     | - toplotna izolacija XPS           | 5,0 cm  |
| - lepilo                                | 1,0 cm     | - toplotna izolacija XPS           | 6,0 cm  |
| - vodotesna masa kot npr. mapeklatc 2K  | 5,0-8,0 cm | - hidroizolacija                   | 1,0 cm  |
| - lepilo sloj PE folija                 |            | - podložni beton                   | 20,0 cm |
| - cementni estrih                       |            | - nasutje                          |         |
| - lepilo sloj PE folija                 |            |                                    |         |
| - hidroizolacija                        | 1,0 cm     |                                    |         |
| - toplotna izolacija XPS                | 10,0 cm    |                                    |         |
| - toplotna izolacija XPS                | 10,0 cm    |                                    |         |
| - puma zapora                           |            |                                    |         |
| - bitumenski premaz                     |            |                                    |         |
| - nosilna armiranobetonska konstrukcija |            |                                    |         |
| SESTAVA TLAKA T0.2 - KERAMIKA           |            | SESTAVA TLAKA T1.2 - PARKET        |         |
| - keramika                              | 1,0 cm     | - parket                           | 1,2 cm  |
| - lepilo                                | 1,0 cm     | - dvokomponentno lepilo            | 0,3 cm  |
| - cementni estrih + talni registri      | 7,0 cm     | - cementni estrih + talni registri | 7,5 cm  |
| - PE folija                             |            | - PE folija                        |         |
| - toplotna izolacija XPS                | 4,0 cm     | - toplotna izolacija kamena volna  | 4,0 cm  |
| - toplotna izolacija XPS                | 8,0 cm     | - toplotna izolacija EPS           | 3,0 cm  |
| - hidroizolacija                        | 1,0 cm     | - toplotna izolacija EPS           | 3,0 cm  |
| - podložni beton                        | 20,0 cm    | - Hi-bond pločevina                | 15,0 cm |
| - nasutje                               |            | - jeklena nosilna konstrukcija     |         |
|                                         |            | - mavčne plošče na podkonstrukciji | 1,25 cm |
|                                         |            | - Armstrong sploščen strop         |         |
| SESTAVA TLAKA T0.4 - UMETNA MASA        |            | SESTAVA TLAKA T1.3 - KERAMIKA      |         |
| - umetna masa                           | 0,3 cm     | - keramika                         | 1,0 cm  |
| - lepilo                                | 0,3 cm     | - lepilo                           | 1,0 cm  |
| - cementni estrih + talni registri      | 7,0 cm     | - cementni estrih + talni registri | 7,0 cm  |
| - PE folija                             |            | - PE folija                        |         |
| - toplotna izolacija EPS                | 5,0 cm     | - toplotna izolacija EPS           | 4,0 cm  |
| - toplotna izolacija XPS                | 8,0 cm     | - toplotna izolacija EPS           | 3,0 cm  |
| - hidroizolacija                        | 1,0 cm     | - toplotna izolacija EPS           | 3,0 cm  |
| - podložni beton                        | 20,0 cm    | - Hi-bond pločevina                | 15,0 cm |
| - nasutje                               |            | - jeklena nosilna konstrukcija     |         |
|                                         |            | - mavčne plošče na podkonstrukciji | 1,25 cm |
|                                         |            | - Armstrong sploščen strop         |         |
| SESTAVA TLAKA T0.5 - ŠPORTNI POD        |            | SESTAVA TLAKA T1.4 - UMETNA MASA   |         |
| - parket - športni pod                  | 6,4 cm     | - umetna masa                      | 0,3 cm  |
| - mikroskrumiran estrih                 | 0,5 cm     | - lepilo                           | 0,3 cm  |
| - toplotna izolacija XPS                | 4,0 cm     | - cementni estrih + talni registri | 7,0 cm  |
| - toplotna izolacija XPS                | 4,0 cm     | - PE folija                        |         |
| - hidroizolacija                        | 1,0 cm     | - toplotna izolacija EPS           | 4,0 cm  |
| - AB plošča                             | 30,1 cm    | - toplotna izolacija EPS           | 4,0 cm  |
| - nasutje                               |            | - toplotna izolacija EPS           | 3,0 cm  |
|                                         |            | - Hi-bond pločevina                | 15,0 cm |
|                                         |            | - jeklena nosilna konstrukcija     |         |
|                                         |            | - mavčne plošče na podkonstrukciji | 1,25 cm |
|                                         |            | - Armstrong sploščen strop         |         |

|                                         |         |                                           |              |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|
| STREHE                                  |         |                                           |              |
| SESTAVA STREHE S1 - TELOVADNICA:        |         | FASADNI OVOJ<br>dvorana                   |              |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen         | 0,18 cm | - stenska lesena obloga + podkonstrukcija |              |
| (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)            |         | - v ravni med AB steni                    | 1,2 + 5,0 cm |
| - lepilo sloj, filc                     |         | - sloj zraka                              | 35,0 cm      |
| - podlaga toplotna izolacija,           |         | - puma zapora                             | 20,0 cm      |
| kamena volna (kot npr. DDP-X)           | 8,0 cm  | - pordirna splošča                        | 34,0 cm      |
| - umetne površine: toplotna izolacija,  |         | - puma zapora                             | 20,0 cm      |
| kamena volna (kot npr. DDP)             | 12,0 cm | - toplotna izolacija kamena volna         | 34,0 cm      |
| - podlaga toplotna izolacija,           |         | - paropropustna folija                    | 2,0 cm       |
| kamena volna (kot npr. DDP-RT)          | 10,0 cm | - sloj zraka                              | 2,0 cm       |
| - puma zapora (kot npr. Saranvap 2000E) | 0,3 cm  | - ALU zaključna fasadna obloga            | 0,3 cm       |
| - visokoprofilirana pločevina           | 16,0 cm |                                           |              |
| - nosilna lesena konstrukcija           |         |                                           |              |
| - sploščen strop izveden po načrtu      |         |                                           |              |
| SESTAVA STREHE S2 - POVEZOVALNI DEL:    |         | FASADNI OVOJ<br>povezovalni del           |              |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen         | 0,18 cm | - stenska lesena obloga + podkonstrukcija |              |
| (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)            |         | - v ravni med AB steni                    | 1,2 + 5,0 cm |
| - lepilo sloj, filc                     |         | - sloj zraka                              | 35,0 cm      |
| - podlaga toplotna izolacija,           |         | - puma zapora                             | 20,0 cm      |
| kamena volna (kot npr. DDP-X)           | 8,0 cm  | - pordirna splošča                        | 34,0 cm      |
| - umetne površine: toplotna izolacija,  |         | - puma zapora                             | 20,0 cm      |
| kamena volna (kot npr. DDP)             | 12,0 cm | - toplotna izolacija kamena volna         | 34,0 cm      |
| - podlaga toplotna izolacija,           |         | - paropropustna folija                    | 2,0 cm       |
| kamena volna (kot npr. DDP-RT)          | 10,0 cm | - sloj zraka                              | 2,0 cm       |
| - puma zapora (kot npr. Saranvap 2000E) | 0,3 cm  | - ALU zaključna fasadna obloga            | 0,3 cm       |
| - visokoprofilirana pločevina           | 16,0 cm |                                           |              |
| - nosilna lesena konstrukcija           |         |                                           |              |
| - sploščen strop izveden po načrtu      |         |                                           |              |
| SESTAVA NADSTREŠKA - S3:                |         | FASADNI OVOJ<br>povezovalni del           |              |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen         | 0,18 cm | - stenska lesena obloga + podkonstrukcija |              |
| (kot npr. PVC Sikaplan 18 G)            |         | - v ravni med AB steni                    | 1,2 + 5,0 cm |
| - lepilo sloj, filc                     |         | - sloj zraka                              | 35,0 cm      |
| - podlaga toplotna izolacija,           |         | - puma zapora                             | 20,0 cm      |
| kamena volna (kot npr. DDP-X)           | 8,0 cm  | - pordirna splošča                        | 34,0 cm      |
| - umetne površine: toplotna izolacija,  |         | - puma zapora                             | 20,0 cm      |
| kamena volna (kot npr. DDP)             | 12,0 cm | - toplotna izolacija kamena volna         | 34,0 cm      |
| - podlaga toplotna izolacija,           |         | - paropropustna folija                    | 2,0 cm       |
| kamena volna (kot npr. DDP-RT)          | 10,0 cm | - sloj zraka                              | 2,0 cm       |
| - puma zapora (kot npr. Saranvap 2000E) | 0,3 cm  | - ALU zaključna fasadna obloga            | 0,3 cm       |
| - visokoprofilirana pločevina           | 16,0 cm |                                           |              |
| - nosilna lesena konstrukcija           |         |                                           |              |
| - sploščen strop izveden po načrtu      |         |                                           |              |



## PREČNI PREREZ C-C



### OBLIKE AB NOSILCEV

OPOMBE:

- VSA STOPNIŠČA SO OBDELANA V PODROBNEJŠIH NAČRTIH!
- KOTE JEKLENE KONSTRUKCIJE SO PODANE SAMO ZA ZGORNJI ROB, SPODNJI ROB VARIRA, GLEJ NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE!

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

### LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE


### MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

|                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>ARHEJA</b> d.o.o.</p> <p>podjetje za projektiranje in inženiring</p> <p>Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana</p> |                   |
| <p>OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina</p> <p>parc.št. 280 k.o. Tišina</p>                                      |                   |
| VSEBINA:                                                                                                      | FAZA: DGD         |
| <b>PREČNI PREREZ C-C</b>                                                                                      | MERILO: 1 : 50    |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                                                              |                   |
| ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277                                            |                   |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277                                                               |                   |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277                                                |                   |
| ŠT. PROJEKTA: 13/2025                                                                                         | ŠT. NAČRTA: 13/25 |
| DATUM: maj 2025                                                                                               | LIST ŠT.:10       |




|                                    |                                    |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| TLAKI                              |                                    |                                    |                                    |
| SESTAVA TLAKA T1 - KAMEN           | SESTAVA TLAKA T2.1 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T2.2 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T2.3 - KAMEN         |
| - kamnina                          | - kamnina                          | - kamnina                          | - kamnina                          |
| - lepilo                           | - lepilo                           | - lepilo                           | - lepilo                           |
| - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register |
| - PE folija                        | - PE folija                        | - PE folija                        | - PE folija                        |
| - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           |
| - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           |
| - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   |
| - podložni beton                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   |
| - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          |
| SESTAVA TLAKA T3 - KERAMIKA        | SESTAVA TLAKA T4 - UMETNA MASA     | SESTAVA TLAKA T5 - ŠPORTNI POD     | SESTAVA TLAKA T6 - ŠPORTNI POD     |
| - keramika                         | - keramika                         | - parket                           | - parket                           |
| - lepilo                           | - lepilo                           | - mikroarmirani estrih             | - mikroarmirani estrih             |
| - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           |
| - PE folija                        | - PE folija                        | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           |
| - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           |
| - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   |
| - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   |
| - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          |
| SESTAVA TLAKA T7.1 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T7.2 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T7.3 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T7.4 - KAMEN         |
| - kamnina                          | - kamnina                          | - kamnina                          | - kamnina                          |
| - lepilo                           | - lepilo                           | - lepilo                           | - lepilo                           |
| - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register |
| - PE folija                        | - PE folija                        | - PE folija                        | - PE folija                        |
| - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           |
| - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           |
| - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   |
| - podložni beton                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   |
| - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          |
| SESTAVA TLAKA T8.1 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T8.2 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T8.3 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T8.4 - KAMEN         |
| - kamnina                          | - kamnina                          | - kamnina                          | - kamnina                          |
| - lepilo                           | - lepilo                           | - lepilo                           | - lepilo                           |
| - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register |
| - PE folija                        | - PE folija                        | - PE folija                        | - PE folija                        |
| - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           |
| - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           |
| - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   |
| - podložni beton                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   |
| - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          |
| SESTAVA TLAKA T9.1 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T9.2 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T9.3 - KAMEN         | SESTAVA TLAKA T9.4 - KAMEN         |
| - kamnina                          | - kamnina                          | - kamnina                          | - kamnina                          |
| - lepilo                           | - lepilo                           | - lepilo                           | - lepilo                           |
| - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register | - cementni estrih + talni register |
| - PE folija                        | - PE folija                        | - PE folija                        | - PE folija                        |
| - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           | - toplotna izolacija XPS           |
| - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           | - toplotna izolacija EPS           |
| - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   | - hidroizolacija                   |
| - podložni beton                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   | - podložni beton                   |
| - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          | - nasutje                          |

|                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| STREHE                               |                                      |                                      |                                      |
| SESTAVA STREHE S1 - TELOVADNICA      | SESTAVA STREHE S2 - POVEZOVALNI DEL  | SESTAVA STREHE S3 - NADSTREŠKA       | SESTAVA STREHE S4 - NADSTREŠKA       |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      |
| - lepilo                             | - lepilo                             | - lepilo                             | - lepilo                             |
| - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   |
| - PE folija                          | - PE folija                          | - PE folija                          | - PE folija                          |
| - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             |
| - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             |
| - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     |
| - podložni beton                     | - podložni beton                     | - podložni beton                     | - podložni beton                     |
| - nasutje                            | - nasutje                            | - nasutje                            | - nasutje                            |
| SESTAVA STREHE S5 - POVEZOVALNI DEL  | SESTAVA STREHE S6 - POVEZOVALNI DEL  | SESTAVA STREHE S7 - POVEZOVALNI DEL  | SESTAVA STREHE S8 - POVEZOVALNI DEL  |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      |
| - lepilo                             | - lepilo                             | - lepilo                             | - lepilo                             |
| - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   |
| - PE folija                          | - PE folija                          | - PE folija                          | - PE folija                          |
| - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             |
| - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             |
| - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     |
| - podložni beton                     | - podložni beton                     | - podložni beton                     | - podložni beton                     |
| - nasutje                            | - nasutje                            | - nasutje                            | - nasutje                            |
| SESTAVA STREHE S9 - POVEZOVALNI DEL  | SESTAVA STREHE S10 - POVEZOVALNI DEL | SESTAVA STREHE S11 - POVEZOVALNI DEL | SESTAVA STREHE S12 - POVEZOVALNI DEL |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      |
| - lepilo                             | - lepilo                             | - lepilo                             | - lepilo                             |
| - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   |
| - PE folija                          | - PE folija                          | - PE folija                          | - PE folija                          |
| - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             |
| - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             |
| - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     |
| - podložni beton                     | - podložni beton                     | - podložni beton                     | - podložni beton                     |
| - nasutje                            | - nasutje                            | - nasutje                            | - nasutje                            |
| SESTAVA STREHE S13 - POVEZOVALNI DEL | SESTAVA STREHE S14 - POVEZOVALNI DEL | SESTAVA STREHE S15 - POVEZOVALNI DEL | SESTAVA STREHE S16 - POVEZOVALNI DEL |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      | - HI tesnilni trak, UV stabilen      |
| - lepilo                             | - lepilo                             | - lepilo                             | - lepilo                             |
| - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   | - cementni estrih + talni register   |
| - PE folija                          | - PE folija                          | - PE folija                          | - PE folija                          |
| - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             | - toplotna izolacija XPS             |
| - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             | - toplotna izolacija EPS             |
| - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     | - hidroizolacija                     |
| - podložni beton                     | - podložni beton                     | - podložni beton                     | - podložni beton                     |
| - nasutje                            | - nasutje                            | - nasutje                            | - nasutje                            |



## PREČNI PREREZ D-D



### OBLIKE AB NOSILCEV

OPOMBE:  
- VSA STOPNIŠČA SO OBDELANA V PODROBNEJŠIH NAČRTIH!  
- PAZITI NA PREDPISANO OBLIKO PRIMAREGA LESENEGA NOSILCA!

Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$

### LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

### MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

|                                                                    |  |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| ARHEJA d.o.o.                                                      |  | podjetje za projektiranje in inženiring |  |
| Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana                                        |  |                                         |  |
| OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina                                  |  | FAZA: DGD                               |  |
| parc.št. 280 k.o. Tišina                                           |  | MERILO: 1 : 50                          |  |
| VSEBINA:                                                           |  |                                         |  |
| PREČNI PREREZ D-D                                                  |  |                                         |  |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                   |  |                                         |  |
| ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277 |  |                                         |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277                    |  |                                         |  |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277     |  |                                         |  |
| ŠT. PROJEKTA: 13/2025                                              |  | ŠT. NAČRTA: 13/25                       |  |
| DATUM: maj 2025                                                    |  | LIST ŠT.:11                             |  |



Architectural cross-section drawing of a building facade and interior structure. The drawing shows a long, low building with a flat roof and a series of vertical supports. The facade is labeled 'D14a.PR' and 'D14.PR'. The interior shows a staircase and a large open space. The drawing includes various dimensions and annotations in Slovenian.

**Dimensions and Annotations:**

- Horizontal Dimensions (Top):** 1,80, 5,46, 3,16, 3,16, 5,28, 3,16, 5,28, 3,16, 5,28, 3,16, 5,28, 3,16, 5,46, 1,88.
- Vertical Dimensions (Left):** 12,20, 5,67, 6,23, 6,23, 2,37, 2,15, 3,01, 0,48, 0,61, 0,80, 1,10.
- Annotations:**
  - D14a.PR:** AB: +12.13, Z1c, AB: +9.75, AB: +9.03, +8.52, +9.28, +11.21.
  - D14.PR:** AB: +12.13, Z1c, AB: +9.75, AB: +9.03, Z1, AB: +5.80, AB: +5.50, Z1A, AB: +3.23, AB: +2.93, AB: +0.40, Z1b, ±0.00.
  - D10.PR:** +9.48.
  - D12.PR:** Z1a\*, AB: +0.40, Z1b, -0.64 (195.31).
  - Other:** +11.43, +10.32, +10.00, +10.80, +9.28, +9.13, +9.48, +9.28, +9.48, +9.28, +2.85, +2.55, +2.85, +2.65, +2.65, -0.59 (195.36), -0.50 (195.45), ±0.00.

**Textual Annotations:**

- Top Left:** paziti na višine luči v lesenih pnaleih - niso vse na enaki višini, ene luči gredo pod primarni nosilec (+9.28), druge (+9.48) pa do njega.
- Top Center:** Stene so zaključene v kombinaciji z leseno akustično oblogo in mehko športno zaščito. Akustična perforacija bo izdelana po načrtu opreme in akustičnem elaboratu!
- Top Right:** dekorativna stena DS.6 glej načrt opreme!
- Bottom Left:** vgrajen hidrant odprtina v AB steni 74 X 84 cm dvignjen 75 cm od tal.
- Bottom Center:** lesena akustična obloga +2.65, mehka zaščitna obloga.
- Bottom Right:** PAZITI NA VGRADNJO OJACITEV ZA LETVENIKE POD STENSKO OBLOGO. LESENI morali 12/12 cm - po višini osno na koti + 5.00, L= 2x 5.00 m - po višini osno na koti + 5.80, L= 2x 5.00 m.

**Other Labels:** SI, T0.5, TEMELJNA BLAZINA, kontura obst. terena.

OPOMBE:

- VSA STOPNIŠČA SO OBDELANA V PODROBNEJŠIH NAČRTIH!
- PAZITI NA PREDPISANO OBLIKO PRIMAREGA LESENEGA NOSILCA!

Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$

 A.B.  
 MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE  
 SIPOREKS  
 OBSTOJEČE ZIDOVJE

**ARTETA** d.o.o.      podjetje za projektiranje in inženiriranje  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina  
parc.št. 280 k.o. Tišina

VSEBINA:  
PREČNI PREREZ E-E

FAZA: DGI

MERII O: 1-5

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0273

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025

ŠT NAČRTA: 13/25


DATUM: maj 2025

LIST ŠT.:12



TLAKI

|                                         |            |                                   |         |                                   |         |                                     |         |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| SESTAVA TLAKA T1 - GALERIJE             | 0,3 cm     | SESTAVA TLAKA T1 - KAMEN          |         | SESTAVA TLAKA T1/1 - KAMEN        |         | SESTAVA TLAKA T2/1 - KAMEN          |         |
| - antracit masa                         | 0,3 cm     | - kamen                           | 2,0 cm  | - kamen                           | 2,0 cm  | - kamen                             | 2,0 cm  |
| - lespla                                | 0,2 cm     | - lespla                          | 1,0 cm  | - lespla                          | 1,0 cm  | - lespla                            | 1,0 cm  |
| - AB ploča                              | 25,0 cm    | - cementni estrih + talni regnati | 7,0 cm  | - cementni estrih + talni regnati | 7,0 cm  | - cementni estrih + talni regnati   | 7,0 cm  |
| SESTAVA TLAKA T3 - KERAMIKA TERASA      |            | - PE folija                       |         | - PE folija                       |         | - PE folija                         |         |
| - keramika                              | 1,0 cm     | - toplosolna izolacija EPS        | 5,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS        | 6,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS          | 6,0 cm  |
| - hidroizolacija                        | 1,0 cm     | - toplosolna izolacija XPS        | 6,0 cm  | - toplosolna izolacija XPS        | 3,0 cm  | - toplosolna izolacija XPS          | 3,0 cm  |
| - vodovodna masa (sop. napredak 3K)     |            | - hidroizolacija                  | 1,0 cm  | - hidroizolacija                  | 15,0 cm | - hidroizolacija                    | 15,0 cm |
| - cementni estrih                       | 5,0/6,0 cm | - podoljni beton                  | 20,0 cm | - AB ploča - video beton          | 19,0 cm | - AB ploča - video beton            |         |
| - izolacija (sop. FE-lesla)             |            | - naizgaj                         |         |                                   |         |                                     |         |
| - hidroizolacija                        | 1,0 cm     |                                   |         |                                   |         |                                     |         |
| - toplosolna izolacija XPS              | 10,0 cm    | SESTAVA TLAKA T10.3 - KERAMIKA    |         | SESTAVA TLAKA T2.2 - PARKET       |         | SESTAVA TLAKA T2.2 - PARKET         |         |
| - toplosolna izolacija XPS              | 10,0 cm    | - keramika                        | 1,0 cm  | - parket                          | 1,2 cm  | - parket                            | 1,2 cm  |
| - pena zapon                            |            | - lespla                          | 1,0 cm  | - dvokomponentno lespla           | 0,1 cm  | - dvokomponentno lespla             | 0,1 cm  |
| - iznamični premaz                      |            | - cementni estrih + talni regnati | 7,0 cm  | - cementni estrih + talni regnati | 7,5 cm  | - cementni estrih + talni regnati   | 7,5 cm  |
| - nosilna armaturobetonska konstrukcija |            | - PE folija                       |         | - PE folija                       |         | - PE folija                         |         |
|                                         |            | - toplosolna izolacija EPS        | 4,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS        | 4,0 cm  | - toplosolna izolacija kamena volne | 4,0 cm  |
|                                         |            | - toplosolna izolacija XPS        | 8,0 cm  | - toplosolna izolacija XPS        | 3,0 cm  | - toplosolna izolacija XPS          | 3,0 cm  |
|                                         |            | - hidroizolacija                  | 1,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS        | 3,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS          | 3,0 cm  |
|                                         |            | - podoljni beton                  | 20,0 cm | - hidroizolacija                  | 15,0 cm | - hidroizolacija                    | 15,0 cm |
|                                         |            | - naizgaj                         |         | - hidroizolacija                  |         | - hidroizolacija                    |         |
|                                         |            |                                   |         | - jednaka nosilna konstrukcija    |         | - jednaka nosilna konstrukcija      |         |
|                                         |            |                                   |         | - naizgaj plošč na podlomenstevju | 1,25 cm | - naizgaj plošč na podlomenstevju   |         |
|                                         |            |                                   |         | - iznamični spojni sloj           |         | - iznamični spojni sloj             |         |
|                                         |            |                                   |         |                                   |         |                                     |         |
|                                         |            | SESTAVA TLAKA T14 - UMETNA MASA   |         | SESTAVA TLAKA T1/3 - KERAMIKA     |         | SESTAVA TLAKA T2/3 - KERAMIKA       |         |
|                                         |            | - antracit masa                   | 0,3 cm  | - keramika                        | 1,0 cm  | - keramika                          | 1,0 cm  |
|                                         |            | - lespla                          | 0,3 cm  | - lespla                          | 1,0 cm  | - lespla                            | 1,0 cm  |
|                                         |            | - cementni estrih + talni regnati | 7,0 cm  | - cementni estrih + talni regnati | 7,0 cm  | - cementni estrih + talni regnati   | 7,0 cm  |
|                                         |            | - PE folija                       |         | - PE folija                       |         | - PE folija                         |         |
|                                         |            | - toplosolna izolacija XPS        | 5,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS        | 5,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS          | 4,0 cm  |
|                                         |            | - toplosolna izolacija XPS        | 6,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS        | 3,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS          | 3,0 cm  |
|                                         |            | - hidroizolacija                  | 1,0 cm  | - toplosolna izolacija XPS        | 3,0 cm  | - toplosolna izolacija XPS          | 3,0 cm  |
|                                         |            | - podoljni beton                  | 20,0 cm | - hidroizolacija                  | 15,0 cm | - hidroizolacija                    | 15,0 cm |
|                                         |            | - naizgaj                         |         | - hidroizolacija                  |         | - hidroizolacija                    |         |
|                                         |            |                                   |         | - jednaka nosilna konstrukcija    |         | - jednaka nosilna konstrukcija      |         |
|                                         |            |                                   |         | - naizgaj plošč na podlomenstevju | 1,25 cm | - naizgaj plošč na podlomenstevju   |         |
|                                         |            |                                   |         | - iznamični spojni sloj           |         | - iznamični spojni sloj             |         |
|                                         |            |                                   |         |                                   |         |                                     |         |
|                                         |            | SESTAVA TLAKA T15 - SPORTNI POD   |         | SESTAVA TLAKA T1/4 - UMETNA MASA  |         | SESTAVA TLAKA T2/4 - UMETNA MASA    |         |
|                                         |            | - parket - lesplati pod           | 6,4 cm  | - antracit masa                   | 0,3 cm  | - antracit masa                     | 0,3 cm  |
|                                         |            | - dvokomponentni lesplati         | 6,5 cm  | - lespla                          | 0,3 cm  | - lespla                            | 0,3 cm  |
|                                         |            | - toplosolna izolacija XPS        | 4,0 cm  | - cementni estrih + talni regnati | 7,0 cm  | - cementni estrih + talni regnati   | 7,0 cm  |
|                                         |            | - toplosolna izolacija XPS        | 4,0 cm  | - PE folija                       |         | - PE folija                         |         |
|                                         |            | - hidroizolacija                  | 1,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS        | 4,0 cm  | - toplosolna izolacija EPS          | 4,0 cm  |
|                                         |            | - AB ploča                        | 30,0 cm | - hidroizolacija                  | 15,0 cm | - hidroizolacija                    | 15,0 cm |
|                                         |            | - naizgaj                         |         | - jednaka nosilna konstrukcija    |         | - jednaka nosilna konstrukcija      |         |
|                                         |            |                                   |         | - naizgaj plošč na podlomenstevju | 1,25 cm | - naizgaj plošč na podlomenstevju   |         |
|                                         |            |                                   |         | - iznamični spojni sloj           |         | - iznamični spojni sloj             |         |
|                                         |            |                                   |         |                                   |         |                                     |         |

[illegible]

**VZDOLŽNI PREREZ 1-1**

OPOMBE:

- VSA STOPNIŠČA SO OBDELANA V PODROBNEJŠIH NAČRTIH!
- KOTE JEKLENE KONSTRUKCIJE SO PODANE SAMO ZA ZGORNJI ROB, SPODNJI ROB VARIRA. GLEJ NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE!
- PAZITI NA PREDPISANO OBlikO PRIMAREGA LESENEGA NOSILCA!

Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$

**LEGENDA MATERIALOV**

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJKE ZIDOVJE

**MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA**

**ARHEJA d.o.o.** podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

**OBJEKT:** Telovadnica pri OŠ Tišina  
parc.št. 280 k.o. Tišina

**VSEBINA:**  
**VZDOLŽNI PREREZ 1-1**

**FAZA:** DGD  
**MIRO:** 1 : 5

**INVESTITOR:** Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina


**ODG. VODJA PROJEKTA:** Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh.,  
**IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA:** A-0277

**ODG. PROJEKTANT:** Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0

**ŠT. PROJEKTA:** 13/2025  
**DATUM:** maj 2025

**ŠT. NAČRTA:**  
**LIST ŠT.:** 13





# VZDOLŽNI PREREZ 2-2



**OBLIKE AB NOSILCEV**  
OPOMBE:  
- VSA STOPNIŠKA SO OBDELANA V PODROBNEJŠIH NAČRTIH!  
- KOTE JEKLENE KONSTRUKCIJE SO PODANE SAMO ZA ZGORNJI ROB, SPODNJI ROB VARIRA. GLEJ NAČRT JEKLENE KONSTRUKCIJE!  
- PAZITI NA PREDPISANO OBLIKO PRIMAREGA LESENEGA NOSILCA!  
Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

**LEGENDA MATERIALOV**

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

**MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA**

**OBJEKT:** Telovadnica pri OŠ Tišina  
parc.št. 280 k.o. Tišina

**VSEBINA:**  
VZDOLŽNI PREREZ 2-2

**INVESTITOR:** Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

**ODG. VODJA PROJEKTA:** Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277  
**IDENTIFIKACIJSKA ŠT.** ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

**ODG. PROJEKTANT:** Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

**ŠT. PROJEKTA:** 13/2025  
**DATUM:** maj 2025

**FAZA:** DGD  
**MERILO:** 1 : 50

**ŠT. NAČRTA:** 13/25  
**LIST ŠT.:** 14



JUŽNA,  
SEVERNA FASADA

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

LEGENDA MATERIALOV

- ALU FASADNA OBLOGA
- LESENA FASADNA OBLOGA
- OMET

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA



podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina  
parc.št. 280 k.o. Tišina

VSEBINA:  
JUŽNA, SEVERNA FASADA

FAZA: DGD  
MERILO: 1 : 100

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025

ŠT. NAČRTA: 13/25

DATUM: maj 2025

LIST ŠT.:15




ZAHODNA FASADA

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

LEGENDA MATERIALOV

- ALU FASADNA OBLOGA
- LESENA FASADNA OBLOGA
- OMET

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA



podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina  
parc.št. 280 k.o. Tišina

VSEBINA:  
ZAHODNA FASADA

FAZA: DGD  
MERILO: 1 : 100

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025

ŠT. NAČRTA: 13/25

DATUM: maj 2025

LIST ŠT.:16

VZHODNA FASADA

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

LEGENDA MATERIALOV

- ALU FASADNA OBLOGA
- LESENA FASADNA OBLOGA
- OMET

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

ARTLEJA

d.o.o.

podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica pri OŠ Tišina  
parc.št. 280 k.o. Tišina

VSEBINA:  
VZHODNA FASADA

FAZA: DGD  
MERILO: 1 : 100

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277


IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025  
DATUM: maj 2025

ŠT. NAČRTA: 13/25  
LIST ŠT.:17





Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$

#### LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

ARHEJA d.o.o.

podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina  
parc.št. 280 k. o. Tišina

VRSTA NAČRTA: 1-NAČRT ARHITEKTURE

FAZA: DGD

VSEBINA: VZHOJNI NADSTREŠEK - TLORIS TEMELJEV

MERILLO: 1 : 50

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277


ŠT. PROJEKTA: 13/25

DATUM: maj 2025

LIST ŠT.: 17

TLORIS TEMELJEV





Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$

LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE


MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

ARHEJA d.o.o. podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana


OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina  
parc.št. 280 k. o. Tišina

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| VRSTA NAČRTA:1-NAČRT ARHITEKTURE                                  | FAZA: DGD      |
| VSEBINA: VZHODNI NADSTREŠEK - TLORIS STEBROV                      | MERILO: 1 : 50 |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                  |                |
| ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277 |                |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277                   |                |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277    |                |
| ŠT. PROJEKTA: 13/25                                               |                |
| DATUM: maj 2025                                                   | LIST ŠT.:18    |









Absolutna kota  $\pm 0.00 = 195.95$

#### LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

**ARHEJA** d.o.o. podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina  
parc.št. 280 k. o. Tišina

VRSTA NAČRTA: 1-NAČRT ARHITEKTURE FAZA: DGD

VSEBINA: VZHODNI NADSTREŠEK - TLORIS STREHE MERILO: 1 : 50

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/25


DATUM: maj 2025

LIST ŠT.: 20










PREREZ 4-4



PREREZ 3-3

|                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SESTAVA STREHE Svn1 :                                        |                                          |
| - HI tesnilni trak, UV stabilen (kot npr. PVC Sikaplan 18 G) | 0.18 cm                                  |
| - OSB plošče                                                 | 2.5 cm                                   |
| - leseni morali v naklonu 1% na jeklenem nosilcu IPE 200     | cca. 10.0 cm - ...oz.se prilagaja višini |
| - nizkoprofilirana pločevina                                 | 3.5 cm                                   |
| - nosilna lesena konstrukcija                                | 2.5 cm                                   |
| - spušen lesen strop                                         |                                          |

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| SESTAVA STREHE Svn2 :                                  |        |
| - večslojna karbonatna plošča Lexan na podkonstrukciji | 1.6 cm |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| SESTAVA TLAKA Tvn1 :                  |         |
| - metliččen mikroarmiran beton C35/45 | 10.0 cm |
| - tefond, bradavičasta PEHD folija    | 1.0 cm  |
| - tamponski drobljene TD 32           | 25.0 cm |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| SESTAVA TLAKA Tvn2 :           |         |
| - pesek 0-8mm                  | 10.0 cm |
| - tamponski drobljene TD 32    | 25.0 cm |
| Absolutna kota ± 0.00 = 195.95 |         |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| LEGENDA MATERIALOV |                                  |
|                    | A.B.                             |
|                    | MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE |
|                    | SIPOREKS                         |
|                    | OBSTOJEČE ZIDOVJE                |


ERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

ARTIJEJA d.o.o. podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina  
parc.št. 280 k. o. Tišina

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| VRSTA NAČRTA:1-NAČRT ARHITEKTURE                                  | FAZA: DGD      |
| VSEBINA: VZHODNI NADSTREŠEK - PREREZ 3-3, PREREZ 4-4              | MERILO: 1 : 50 |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                  |                |
| ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277 |                |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277                   |                |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277    |                |
| ŠT. PROJEKTA: 13/25                                               |                |
| DATUM: maj 2025                                                   | LIST ŠT.:22    |





- SESTAVA STREHE Svn1 :
- HI tesnilni trak, UV stabilen (kot npr. PVC Sikaplan 18 G) 0.18 cm
  - OSB plošče 2.5 cm
  - leseni morali v naklonu 1% na jeklenem nosilcu IPE 200 cca. 10.0 cm - ...oz.se prilagaja višini
  - nizkoprofilirana pločevina 3.5 cm
  - nosilna lesena konstrukcija 2.5 cm
  - spuščen lesen strop
- SESTAVA STREHE Svn2 :
- večslojna karbonatna plošča Lexan na podkonstrukciji 1.6 cm

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE


MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

ARHEJA d.o.o. podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina<br>parc.št. 280 k. o. Tišina     |                |
| VRSTA NAČRTA:1-NAČRT ARHITEKTURE                                  | FAZA: DGD      |
| VSEBINA: VZHODNI NADSTRESEK - PREREZ 5-5                          | MERILO: 1 : 50 |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                  |                |
| ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277 |                |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277                   |                |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277    |                |
| ŠT. PROJEKTA: 13/25                                               |                |
| DATUM: maj 2025                                                   | LIST ŠT.:23    |

PREREZ 5-5





| ŠT.                             | PROSTOR   | TLAK-MATERIAL | STROP-MATERIAL | POVRŠINA m² |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| P.1                             | PROSTOR 1 | keramika      | obstoječe      | 14.84 m2    |
| P.2                             | PROSTOR 2 | keramika      | obstoječe      | 19.27 m2    |
| P.3                             | PROSTOR 3 | keramika      | obstoječe      | 10.97 m2    |
| SKUPAJ NETO POVRŠINA PRITLIČJA: |           |               |                | 45.08 m2    |

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95


LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

|                                                                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <div><div>ARTHEJA</div><div>d.o.o.</div></div> <div>podjetje za projektiranje in inženiring<br/>Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana</div> |                              |
| OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina<br>parc.št. 280 k. o. Tišina                                                                     |                              |
| VSEBINA: RAZDELILNA KUHINJA - OBS.                                                                                                | FAZA_ DGD<br>MERILO: 1 : 100 |
| INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina                                                                                  |                              |
| ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277                                                                 |                              |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277                                                                                   |                              |
| ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277                                                                    |                              |
| ŠT. PROJEKTA: 13/2025                                                                                                             |                              |
| DATUM:maj 2025                                                                                                                    | LIST ŠT.:RK 1                |





| ŠT.                             | PROSTOR   | TLAK-MATERIAL | STROP-MATERIAL | POVRŠINA m² |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|
| P.1                             | PROSTOR 1 | keramika      | obstoječe      | 14.84 m2    |
| P.2                             | PROSTOR 2 | keramika      | obstoječe      | 19.27 m2    |
| P.3                             | PROSTOR 3 | keramika      | obstoječe      | 10.97 m2    |
| SKUPAJ NETO POVRŠINA PRITLIČJA: |           |               |                | 45.08 m2    |

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

LEGENDA MATERIALOV

- A.B.
- MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE
- SIPOREKS
- OBSTOJEČE ZIDOVJE

MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina  
parc.št. 280 k. o. Tišina

VSEBINA: RAZDELILNA KUHINJA - RUŠITVE

FAZA\_ DGD  
MERILO: 1 : 100

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277


IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025

DATUM:maj 2025

LIST ŠT.:RK 2



LIST ŠT.:RK 3



# TEHNOLOŠKI NAČRT

## LEGENDA PRIKLJUČKOV

TV – TOPLA VODA  
HV – HLADNA VODA  
THV – TOPLA IN HLADNA VODA  
Cevi plastične DN15 (razen posebej označenih)  
PRIKLJUČKI IZ TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).  
Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.  
PRIKLJUČKI IZ ZIDA; (razen posebej označenih) na višino 1.2m montirati mešalno baterijo ali ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.

OV – ODPADNA VODA  
Odtočne cevi DN50 (razen posebej označenih)  
Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene 40cm od tal.  
Talne sifone namestiti na označena mesta.  
Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa naj ima ustrezen nagib.

PE – PRIKLJUČEK ELEKTRIKE  
Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal.  
Vsi elementi morajo imeti lastno pontencialno izravnavo (galvanski vodnik), izvedejo in priključijo ga izvajalci elektro instalacij.

Vsi priključki in dimenzije so podani le informativno.  
Za morebitna odstopanja ne odgovarjamo.  
Vse kote zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla.

Absolutna kota ± 0.00 = 195.95

## LEGENDA MATERIALOV

- A.B.  
MAVČNO KARTONASTE PREDELNE STENE  
SIPOREKS  
OBSTOJEČE ZIDOWJE

## MERE KONTROLIRATI NA LICU MESTA

ARHEJA d.o.o. podjetje za projektiranje in inženiring  
Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana

OBJEKT: Telovadnica ob OŠ Tišina  
parc.št. 280 k. o. Tišina

VSEBINA: RAZDELILNA KUHINJA - PRIKLJUČKI  
FAZA\_ DGD  
MERILO: 1 : 50

INVESTITOR: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina

ODG. VODJA PROJEKTA:Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ODG.VODJE PROJEKTA: A-0277

ODG. PROJEKTANT: Igor Jurkovnik, univ. dipl. inž. arh., A-0277

ŠT. PROJEKTA: 13/2025

DATUM:maj 2025  
LIST ŠT.:RK 4

THV DN15 h=1,2m  
OV DN50 h=35cm  
OV DN70 preko talne rešetke 800x300x140mm  
OV DN50 h=35cm  
THV DN15 h=50cm  
PE 9,1kW 3N-400V h=10cm+2m kabla  
OV DN50 iz tal ob zidu  
STIKALO za PE 9,1kW h=1,5m  
HV DN20 h=50cm/ventil pokončno  
PE 0,45kW 1N-230V +2m kabla  
PE 7,1kW 3N-400V +2m kabla  
OV DN50  
PE 1,0kW 1N-230V +2m kabla  
TV DN20/ventil ležeče  
PE 5,0kW 3N-400V h=10cm+2m kabla  
PE 0,3kW 1N-230V h=2,0m+2m kabla  
OV DN50 h=35cm  
THV DN15 h=50cm  
THV DN15 h=15cm  
OV DN50 h=10cm

## RAZDELILNA KUHINJA S POMIVALNICO

