REKAPITULACIJA - OBJEKT

A	RUŠITVENA DELA	0,00
B	GRADBENA DELA	0,00
C	OBRTNIŠKA DELA	0,00

SKUPAJ	**0,00**
DDV 22%	0,00
SKUPAJ Z DDV	**0,00**

A REKAPITULACIJA RUŠITVENA DELA

1	RUŠITVENA DELA	0,00
2	NEPREDVIDENA DELA 10%	0,00
	SKUPAJ	**0,00**

1 RUŠITVENA DELA

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost

Pri odstranjevalnih delih je potrebno zaščititi vse dele objekta, kjer lahko zaradi demontaže, odstranjevanja ali rušitve pride do poškodb. V primeru poškodb nastalih zaradi demontaže, odstranjevanja ali rušitve objekta, stroške sanacije krije izvajalec!

Pri izvajanju je potrebno upoštevati vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito delavcev, mimoidočih in okolice v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo.

Ves odpadni material od rušenja je potrebno sortirati in sproti odpeljati na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec! Glede ravnanja z odapdki je potrebno upoštevati vso trenutno veljavno zakonodajo s tega področja! V ponudbeno ceno mora biti vključen tudi prispevek za deponiranje.

V ceni na enoto vseh postavk rušenja ter odstranitev je potrebno zajeti stroške zgoraj navedenih ukrepov, deponije, nakladanj, notranjih in zunanjih transportov in oddajo oziroma predelavo materiala v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

Investitor oziroma njegov pooblaščenec in izvajalec del, morata zadostiti vsem pogojem in zahtevam, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo področeje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in o ranvanju z odpadki na splošno.

Pred začetkom del je potrebeno izvesti protiprašno zaščito vse opreme v prostorih mest izvjanja rušitvenih in gradbenih del ter agotoviti protiprašno zaščito za sosednje prostor. Proti poškodbam in protiprašno je potrebno zaščititi tudi transportne poti skozi del stavbe, ki ni predmet posega. Zagotoviti je potrebno sprotno (vsakodnevno) čiščenje transportnih poti oz. prizadetih prostorov.

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Stroške upoštevati v posameznih postavkah.

R101	Razkritje strehe krite z opečno kritino z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	m2	364,00		0,00
R102	Razkritje ravne strehe krite s pločevinasto kritino z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	m2	8,00		0,00
R103	Rušenje lesenega ostrešja do nosilne strešne konstrukcije vključno z izolacijo in suhomontažnim stropom mansarde, z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo (komplet z obrobami, žlebovi, opaži, ladijski pod,….)	m2	367,00		0,00
R104	Odstranitev oz. iztrganje vgrajenih elementov - oken in vrat.Okna in vrata se odstranijo komplet z notranjo in zunanjo polico ter z odvozom v trajno deponijo na razdaljo do 15 km in ustreznim deponiranjem.Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.				
a	okna in vrata do 3 m2	kos	18,00		0,00
b	okna in vrata nad 5 m2	kos	1,00		0,00
R105	Demontaža obstoječih odtočnih cevi fi do 150 mm z nosilci ter nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	m1	31,00		0,00
R106	Demontaža obstoječih ALU obrob širine do 30 cm na fasadi proti cesti ter nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	m1	34,20		0,00
R107	Odstranitev obstoječega sohomontažnega stropa s podkonstrukcijo z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	m2	240,00		0,00
R108	Odstranitev obstoječih sohomontažnih sten deb do 20 cm z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	m2	13,00		0,00

R109	Odstranitev obstoječih dotrajanih fasadnih ometov debeline do 8 cm z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem.Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	m2	20,00	0,00
R110	Rušenje obstoječega dimnika cca 40/40 cm in višine cca 3,80 m (do stropne plošče) z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Pri rušitvi paziti, da se čim manj poškoduje obstoječa fasada. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	kos	1,00	0,00
R111	Rušenje obstoječega dimnika cca 40/40 cm in višine cca 3,80 m (do stropne plošče) z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Pri rušitvi paziti, da se čim manj poškoduje obstoječa fasada. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	kos	1,00	0,00
R112	Rušenje obstoječega dimnika cca 50/70 cm in višine cca 3,80 m (do stropne plošče) z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Pri rušitvi paziti, da se čim manj poškoduje obstoječa fasada. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	kos	1,00	0,00
R113	Rušenje obstoječega dimnika cca 65/80 cm in višine cca 7,50 m (do stropne plošče) z nakladanjem in odvozom na komunalno urejeno deponijo in deponiranjem. Pri rušitvi paziti, da se čim manj poškoduje obstoječa fasada. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	kos	1,00	0,00
R114	Porušitev in odstranitev obstoječih jaškov do fi 50 cm in globine do 1,5 m, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiii.	kos	4,00	0,00
R115	Porušitev in odstranitev obstoječe kanalizacije do fi 200 mm, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiii.	kos	27,00	0,00
R116	Porušitev obstoječega betonskega hodnika in stopnišča ob objektu, komplet z nakaldanjem, odvozom in deponiranjem na komunalno urejeni deponiji.	m2	7,00	0,00
R117	Odstranitev celotnega obstoječega poškodovanega teraco tlaka na stopnišču pred vhodnimi verati V-01 z nakladanjem odvozom na deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	m2	7,00	0,00
	RUŠITVENA DELA SKUPAJ			**0,00**

B	REKAPITULACIJA GRADBENA DELA	
1	PRIPRAVLJALNA DELA	0,00
2	ZEMELJSKA DELA	0,00
3	TESARSKA DELA	0,00
4	ZIDARSKA DELA	0,00
5	NEPREDVIDENA DELA 10%	0,00
	SKUPAJ	**0,00**

Vse materiale, načine obdelave, barve, proizvode in delavniške načrte je potrebno pred vgradnjo posredovati na pristojno ZVKDS v potrditev. Upoštevati za celoten popis.

1 PRIPRAVLJALNA DELA

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost
	Splošno: **Pri vseh postavkah upoštevati v ceni na enoto mere obstoječe POŽARNO VARNOSTNE zahteve.** **Pogodbeni izvajalec del je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določili. Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Prav tako se morajo dela na gradbišču izvajati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.** **Pogodbeni izvajalec del mora pred predajo objekta investitorju oz. njegovemu vodji nadzora predati dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta!** **Pogodbeni izvajalec del mora na gradbišču poskrbeti za zaščito vseh vgrajenih elementov v vmesni fazi gradnje, da med izvajanjem gradnje ne pride do poškodb vgrajenih elementov. V kolikor pride do poškodovanja vgrajenih elementov med samo gradnjo je to odgovornost pogodbenega izvajalca del - v razmerju do investitorja, da zagotovi pravočasno zamenjavo le tega z nepoškodovanim elementom na svoje stroške!** **Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Stroške upoštevati v posameznih postavkah.** **Za soglasje ZVKDS je pomembna zunanjost objekta in vse navedeno, da se potrjuje delavniške načrte s strani ZVKDS. Delavniške načrte preda izvajalec.**				
G101	Priprava in ureditev gradbišča v skladu z elaboratom organizacije gradbišča (izdela izvajalec) s vsemi potrebnimi deli, postavitev gradbiščne table, čiščenje terena, postavitvijo začasnih objektov (zabojniki za izvajalce in nadzor), deponije, zaščitna PVC ograja in priklopom na potrebne začasne komunalne in energetske infrastrukture.	kos	1,00		0,00
G102	Izdelava in postavitev gradbiščne table	kpl	1,00		0,00
G103	Izdelava varnostnega načrta	kos	1,00		0,00
G104	Projektantski nadzor	ur	70,00		0,00
	PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ				**0,00**

2 ZEMELJSKA DELA

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost
	Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! Vsi razsuti materiali se obračunavajo v zbitem stanju!				
G201	Porušitev in odstranitev tlakovcev, ter skladiščenjem na gradbišču ter ponovna vgradnja po izvedbi fasade.	m2	4,00		0,00
G202	Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno/ročno z nakladanjem in odvozom na deponijo do 15 km in deponiranjem (odkop ob obstoječem objektu)	m3	18,00		0,00
G203	Dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini 60 cm - tampon	m3	18,00		0,00
G204	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/25 cm	m	15,00		0,00
G205	Izdelava tlaka z obstoječimi betonskimi tlakovci na pripravljeno peščeno podlago ter zastičeni.	m2	4,00		0,00
G206	Izdelava tlaka iz betonskih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago, stiki zaliti s cementno malto. Tlakovci dimenzije 20/20/6 cm	m2	12,60		0,00
G207	Dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža hodnika ob objektu s stopnicami v višini do 30 cm.	m2	2,50		0,00
G208	Dobava in postavitev armaturne mreže Q283 iz vlečenih jeklenih palic B500b	kg	30,00		0,00
G209	Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C25/30 z stopnjo izpostavljenosti XD3, XF4, XC4, Dmax 16 in PV-II - **vidni beton, zgornja površina v izgledu metličenega betona**	m3	1,40		0,00
G210	Humuziranje zelenic z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno ter zatravitev	m2	7,00		0,00
G211	Dobava in izvedba peskolova iz betonske cevi fi 40 cm 1 do 1,5 m in betonskim pokrova fi 400 mm.	kos	4,00		0,00
G212	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz pesk, DN 160 mm, v globini do 1,0 m SN 8 - meteorne vode, ter navezavo na obstoječo kanalizacijo	m1	21,00		0,00
	ZEMELJSKA DELA SKUPAJ				**0,00**

3 TESARSKA DELA

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Delavniški načrt izvedbe vseh elementov konstrukcije mora pogodbeni izvajalec del obvezno ponuditi v cenah na enoto mere ponudbenega predračuna! Izdelava delavniškega načrta vseh elementov konstrukcije je potrebno upoštevati v ponujenih cenah pogodbenega predračuna in je sestavni del ponudbe pogodbenega izvajalca del! v cenah na enoto mere je potrebno obvezno upoštevati tudi izdelavo končnega poročila izvedbe vseh elementov kovinske konstrukcije s strani pristojnih certificiranih inštitucij, katero bo služilo kot sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta pri pridobivanju uporabnega dovoljenja! Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

G301	Dobava smrekovega lesa in izvedba menjave oz. ojačitev nosilne lesene strešne konstrukcije kpl. s pritrdilnim in veznim mat., sidranjem ostrešja ter protipožarnim premazom.	m3	5,00		0,00
G302	Izdelava, dobava in montaža strešne konstrukcije kompliciranе izvedbe, komplet z vsemi potrebnimi elementi, razporami, škarniki in špirovci,poraba lesa do 0,05 m3/m2 kpl. s pritrdilnim in veznim mat., sidranjem ostrešja ter protipožarnim premazom. Izvedba po projektu in statičnem izračunu. Nosilna lesena konstrukcija je obstoječa.	m2	364,00		0,00
G303	Letvanje strehe z letvami 4/3 cm, z vsemi pomož. deli in transporti ter protipožarnim premazom	m2	364,00		0,00
G304	Dobava in montaža distančnih letev 8/5cm osno na špirovce z vsemi pomož. deli in transporti ter protipožarnim premazom	m2	364,00		0,00
G305	Dobava in montaža lesenih desk deb 20 mm na strešine vključno s protipožarnim premazom	m2	364,00		0,00
G306	Dobava in montaža rezervne kritine na kosmati opaž strešin -TYVEK folija, ali enakovreden material z enakimi karakteristikami in lastnostmi	m2	364,00		0,00
G307	Izdelava toplotne izolacije v podstrešnem delu mansarde **(ostrešje)** v sestavi: parna zapora, toplotna izolacija kamena volna, ki mora imeti minimalno toplotno prevodnosti λ=0,035 W/mK deb. 15+15 cm, geotekstil, ali enakovredni materiali z enakimi karakteristikami in lastnostmi	m2	207,64		0,00
G308	Izdelava toplotne izolacije v podstrešnem delu pritličnega dela stavbe **(podstrešje - polaganje na ploščo)** v sestavi: parna zapora, toplotna izolacija kamena volna, ki mora imeti minimalno toplotno prevodnosti λ=0,035 W/mK deb. 15+15 cm, geotekstil, ali enakovredni materiali z enakimi karakteristikami in lastnostmi	m2	110,83		0,00
G309	Dobava in vgradnja lesenega pohodnega poda iz plohov deb. 5 cm in širine 80 cm, vgradnja na prečnike	m2	10,00		0,00
	TESARSKA DELA SKUPAJ				**0,00**

4 ZIDARSKA DELA

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!				
G401	Visokotlačno pranje obstoječih sten in temeljev, ki so se odkopale, da se lahko izvedejo izravnalni ometi ni hidroizolacija. Vključno z odstranitvijo materiala. Zajeti ves potreben material in delo.	m2	20,40		0,00
G402	Dobava materiala in izdelava izravnalnega ometa **zunanjih vkopanih STEN** z malto, predhodni obrizg, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na gradbišču	m2	20,40		0,00
G403	Dobava in izvedba hidroizolacije (IZOTEK T4) stene (vključno z stranskimi robovi) z predhodnim 1 x premazom (IBITOL), v ceno zajeti predhodno čiščenje sten in priprava na lepljenje hidroizolacije.	m2	28,00		0,00
G404	Dobava in vgradnja XPS 300 plošč debeline 7 cm za **izolacijo zunajih sten ki se zasujejo**. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z detailom.	m2	14,40		0,00
G405	Dobava in vgradnja XPS 300 plošč debeline 18 cm za **izolacijo zunajih sten ki se zasujejo**. Zajeti vse prevoze, prenose in pritrdilni material - skladno z detailom.	m2	4,80		0,00
G406	Dobava in vgradnja čepkaste folije	m2	14,40		0,00
G407	Pomoč pri gradbenih delih strojnim in elektro inštalaterjem. Izvedba utorov in prebojev vključno z nakladanjem materiala, odvozom na deponijo in deponiranjem. Kopije evidenčnih listov o oddanih gradbenih odpadkih predati investitorju.	ura	80,00		0,00
G408	Izvedba zametavanja utorov s cementno malto po izvedbi strojnih in elektro inštalacij.	m2	25,00		0,00
G409	Dobava in vgradnja zunanjih polic iz ALU pločevine RAL 8019 (zajeti vse zaključne elemente), kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi, razvite širine 12-16 cm. Predhodno ZVKDS potrdi barve polic	m1	1,60		0,00
G410	Dobava in vgradnja zunanjih polic iz ALU pločevine RAL 8019 (zajeti vse zaključne elemente), kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi, razvite širine 20-25 cm. Predhodno ZVKDS potrdi barve polic	m1	8,00		0,00
G411	Dobava in vgradnja notranje lesene oljene police iz hrasta debeline 4 cm in širine 55-60 cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m1	1,60		0,00
G412	Dobava in vgradnja notranje lesene oljene police iz hrasta debeline 4 cm in širine 45-50 cm, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m1	8,00		0,00
G413	Izvedba teraco obloge stopnišča pri vhodu kjer je ta bil poškodovan v obstoječem izgledu. Barvni odtenek se prilagodi obstoječemu teraco tlaku. Zajeti ves material in delo. Predhodno ZVKDS potrdi barvni vzorec.	m2	3,60		0,00
	ZIDARSKA DELA SKUPAJ				**0,00**

C	**REKAPITULACIJA OBRTNIŠKA DELA**	
1	KROVSKO KLEPARSKA DELA	0,00
2	FASADERSKA DELA	0,00
3	SUHOMONTAŽNA DELA	0,00
4	STAVBNO POHIŠTVO	0,00
5	SLIKOPLESKARSKA DELA	0,00
6	NEPREDVIDENA DELA 10%	0,00
	SKUPAJ	**0,00**

Vse materiale, načine obdelave, barve, proizvode in delavniške načrte je potrebno pred vgradnjo posredovati na pristojno ZVKDS v potrditev. Upoštevati za celoten popis.

1 KROVSKO KLEPARSKA DELA

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Delavniška dokumentacija, potrebna za kvalitetno in strokovno izvedbo del se da pred izvedbo del v pisno potreditev ZVKDS. Barve pločevine se morajo uskladiti tako, da ne bo barvnih odstopanj zaradi uporabljenih različnih materialov - v fazi priprave ponudbe omenjen segment upoštevati in ponuditi kvalitetno rešitev! Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

O101	Dobava in montaža **strešne obrobe** iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine do 45 cm cm oz enako kot obstoječe, komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. RAL 8019	m1	35,20		0,00
O102	Dobava in montaža **strešne obrobe na požarnem zidu** iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine do 65 cm cm oz enako kot obstoječe , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. RAL 8019	m2	22,10		0,00
O103	Dobava in montaža **strešne obrobe ob dimnikih** iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine cca 60 cm , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. RAL 8019	m2	2,40		0,00
O104	Dobava in montaža **strešnega odkapa pod žlebom na cestni strani** iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine cca 60 cm , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. RAL 8019	m2	5,00		0,00
O105	Dobava in montaža **odkapne pločevine na fasadi** iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine do 35 cm , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. RAL 8019	m2	34,20		0,00
O106	Dobava in montaža **strešne žlote** iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, rezane širine cca 60 cm , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. RAL 8019	m1	19,60		0,00
O107	Dobava kritine in pokrivanje strehe s opečno kritino - BOBROVEC, vključno z vsem pritrdilnim materialom, obrobami, slemenjaki, zračniki, linijskimi snegobrani RAL 8019..... tip kritine določi investitor				
a	material - komplet	m2	364,00		0,00
b	delo	m2	364,00		0,00
O108	Izdelava ,dobava in montaža odtočnih cevi fi 100 mm iz ALU barvne pločevine deb. 0,6 mm, vključno s pritrdilnim materialom iz nerjavečega jekla RAL 8019	m1	28,30		0,00
O109	Dobava in montaža žlebov (identični obstoječim) iz ALU barvne pločevine deb. 0,6 mm, stranica 150 mm , vključno z vsem pritrdilnim materialom in zaključki. RAL 8019	m1	25,10		0,00
O110	Dobava in montaža ležečih žlebov (identični obstoječim - cestna stran) iz ALU barvne pločevine deb. 0,6 mm, stranica 150 mm in r.š. 50 cm, vključno z vsem pritrdilnim materialom in zakliučki. RAL 8019	m1	9,20		0,00
O111	Izdelava ,dobava in montaža žlebnih kotličkov (100) ,standardne izvedbe iz ALU barvne pločevine deb.0,6mm RAL 8019	kos	6,00		0,00

O112	Dobava in montaža prezračevalnega traku na zračnem mostu. (Zaščita proti živalim) RAL 8019	m1	25,45	0,00
O113	Dobava in montaža **strešne obrobe med sosednjima objektoma** iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm (v barvi fasade), rezane širine do 100 cm , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. Detajl izvedbe se določi na licu mesta skupaj z ZVKDS.	m2	8,00	0,00
O114	Dobava in montaža **strešne obrobe prezračevalnih cevi** iz prašno barvane pocinkane pločevine deb. 0,6 mm (RAL 8019), rezane širine do 80 cm , komplet z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. V ceni postavke zajeti ves pritrdilni material, osnovni material, ter vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del. Detajl izvedbe se določi na licu mesta skupaj z ZVKDS.	m2	2,00	0,00
	KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ			**0,00**

2 FASADERSKA DELA

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, morebiti potrebna sidra, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! Upoštevati požarnovarnostne zahteve!				
O201	Izdelava izolacijske fasade sistema demit z XPS 300 ploščeni (λ=0,035 W/mK) na preklop (stirodurjem) deb. 18 cm komplet s silikatnim zaključnim slojem, vsemi potrebnimi alu vogalniki, sidranjem, odkapniki, profili ter vsemi fazami dela. Barvo določi projektant. V ceni postavke zajeti vse prenose in vsa dela predpriprave, za strokovno in kvalitetno izvedbo del.	m2	9,60		0,00
O202	Izdelava izolacijske fasade sistema demit s ploščami iz **KAMENE VOLNE (λ=0,035 W/mK)** deb. **18 cm in komplet s silikatnim zaključnim slojem,** vsemi potrebnimi alu vogalniki, odkapniki, profili, sidranjem ter vsemi fazami dela. Barvo izbere investitor	m2	91,00		0,00
O203	Dobava materiala in izdelava fasadnega ometa zunanjih STEN **(izvedba vzorcev, ki bodo kompatibilni z obstoječimi historičnimi vzorci)** z malto, predhodni obrizg, naprava malte, prenosi in vsa pomožna dela na gradbišču. Poškodovano fasadno profilacijo se obdela po vzoru obstoječe. Izvajati v sodelovanju s pristojno ZVKDS	m2	20,00		0,00
O204	Čiščenje obstoječe fasade, odstranitev opleska, ki odstopa, izvedba osnovnega kontaktnega premaza, izravnava s tankoslojno sanacijsko malto, ter piprava na ponovni oplesk fasade. Izvajati v sodelovanju s pristojno ZVKDS	m2	92,00		0,00
O205	Izvedba barvanja fasade z akrilno barvo. Barvni ton določi restavrator na podlagi sondaž. Cokel se obdela po navodilih restavratorja. Izvajati v sodelovanju s pristojno ZVKDS	m2	195,00		0,00
	FASADERSKA DELA SKUPAJ				**0,00**

3 SUHOMONTAŽNA DELA

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, morebiti potrebna sidra, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! Upoštevati požarnovarnostne zahteve!				
O301	Dobava materiala in izvedba mavčnokartonskih sten deb. 20 cm na obstoječe zunanje opečne stene po sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji . Obloga se izvede **enostransko** z dvojno oblogo plošč deb. 2x1,25 cm. V vmesni prostor se vgradi 18 cm toplotne izolacije kamene volne, ki mora imeti minimalno toplotno prevodnosti λ=0,035 W/mK. V ceno vkalkulirati bandažiranje in kitanje - priprava za finalni oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi se klasične plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4.	m2	129,96		0,00
O302	Dobava in montaža mavčnokartonskega spuščenega stropa po sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji tip po izbiri (dvojna obloge 2x1.25cm). V ceno vkalkulirati bandažiranje in kitanje, brušenje - priprava za finalni oplesk. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi se klasične plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4.	m2	132,68		0,00
O303	Dobava in montaža akustičnega spuščenega ARMSTRONG stropa (kot. npr. ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC) z ploščami 60x60 cm. Strop se obeša na ploščo. Višina obešanja znaša od 35 do 60 cm. V ceno vkalkulirati ves potreben material in delo za kvalitetno izvedbo.	m2	178,98		0,00
O304	Dobava in montaža mavčnokartonskega spuščenega stropa po sistemu npr. KNAUF na kovinski podkonstrukciji tip po izbiri (dvojna obloge 2x1.5cm). V ceno vkalkulirati bandažiranje in kitanje, brušenje - priprava za finalni oplesk. Strop se obeša na ploščo. Višina obešanja znaša do 35 cm. Vkalkulirati ves pritrdilni material. Uporabi se vodoodporne plošče. Nivo obdelave knaufa je Q4.	m2	6,40		0,00
	SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ				**0,00**

4 STAVBNO POHIŠTVO

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost

Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Prav tako je potrebno v ceni na enoto mere upoštevati vgradnjo stavbnega pohištva vključno s vsemi potrebnimi razširitvami oz. sidrnimi kosi, na katere se potem fiksirajo elementi stavbnega pohištva! Prav tako v ceni na enoto mere upoštevati pri vsakem kosu stavbnega pohištva, kjer je zraven ključavnica dobavo 5 kosov ključev za vsako ključavnico. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk!

Vso stavbno pohištvo (HISTORIČNO pred vgradnjo potrdi ZVKDS glede na predano delavniško dokumentacijo, ki jo preda izvajalec)
Barva se po vzorcu obstoječih oken (cestna stran) priložiti sliko obstoječih oken

Izvajalec predi izvedbo del vso delavniško dokumentacijo preda na ZVKDS v potrditev
Zasteklitev
LESENA okna, vrata oz. steklene stene so zastekljene s troslojnimi toplotno zaščitnimi stekli v sestavi 4/12/4/12/4 s toplom robom.
Steklo na vratih in stenah mora biti varnostno z zasteklitvijo za pasivno varnost.

Steklo montirano v okno mora imeti:
Ug=0,60 W/m^{2}K - faktor toplotne prehodnosti stekla

okenski sistem

Toplotna prehodnost okna - Uw = max 0,90 W/m²K ali boljša

Tesnila - v okno vgrajeni vsaj dve tesnili s trajno elastičnimi lastnosmi EPDM.

Okovje - skrita nasadila

Odkapni profil - vgrajeni odkapni profil na spodnjem delu okenskega okvira ščiti najbolj izpostavljene dele okna pred vremenskimi vplivi. Upoštevati tudi vgradnjo odkapnega profila na spodnjem delu okenskega krila, ki bo prav tako zaščitil najbolj izpostavljeni del krila pred neugodnimi vremenskimi vplivi

Kljuka - oprema okna je kvalitetna kljuka (pololiva) v barvi po navodilih konzervatorja

Montaža oken

RAL montaža. Smisel montaže po sistemu RAL je čim bolj se približati predvsem toplotni izolativnosti samega zidu. Pri montaži po sistemu RAL gre za tesnjenje po sistemu "znotraj bolj tesno kot zunaj", in sicer v desetkratnem razmerju tesnosti v korist notranjosti.

Trakovi illbruck illmod Trioplex ali + 66/7x15mm ali illbruck illmod trioplex FBA 40-50/7-15mm (odvisno od okvirja) na stiku okvir okno - stena.

Na stiku okno - fasadna obloga s trakovi illbruckillbruck illmod 600 3-7x15mm. Med oknom in pod zunanjo polico s trakovi illbruck lepilo za XPS PU 010. Pod zunanjo polico na koncu fasade illmod eco 3x15mm.

Police

Okenske police: zunanja so iz ALU barvane pločevine, notranje police lesene

Senčila

nova notranja senčila - notranje vertikalne lamele svetle barve

O401	**Dvodelno leseno okno O-01** Dimenzije: 160 x 140 cm Material: leseni profili. Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4 Odpiranje: krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za odpiranje okna Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat! Toplotna prehodnost okna ……Uw = 0,90 W/m²K ali boljša Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.	kos	2,00		0,00

O402	**Dvodelno leseno okno O-02** Dimenzije: 160 x 140 cm Material: leseni profili. Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4 Odpiranje: krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za odpiranje okna Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat! Toplotna prehodnost okna .....Uw = 0,90 W/m²K ali boljša Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.	kos	1,00	0,00
O403	**Dvodelno leseno okno O-03** Dimenzije: 120 x 120 cm Material: leseni profili. Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4 Odpiranje: krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za odpiranje okna Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat! Toplotna prehodnost okna .....Uw = 0,90 W/m²K ali boljša Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.	kos	1,00	0,00
O404	**Dvodelno leseno okno O-04** Dimenzije: 180 x 140 cm Material: leseni profili. Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4 Odpiranje: krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za odpiranje okna Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat! Toplotna prehodnost okna .....Uw = 0,90 W/m²K ali boljša Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.	kos	1,00	0,00
O405	**Dvodelno leseno okno O-05** Dimenzije: 180 x 140 cm Material: leseni profili. Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4 Odpiranje: krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za odpiranje okna Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat! Toplotna prehodnost okna .....Uw = 0,90 W/m²K ali boljša Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.	kos	1,00	0,00

O406	**Dvodelno leseno okno O-06** Dimenzije: 100 x 110cm Material: leseni profili. Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4 Odpiranje: krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za odpiranje okna Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat! Toplotna prehodnost okna .....Uw = 0,90 W/m²K ali boljša Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.	kos	1,00	0,00
O407	**Dvodelno leseno okno O-07** Dimenzije: 45 x 100cm Material: leseni profili. Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4 Odpiranje: krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za odpiranje okna Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat! Toplotna prehodnost okna .....Uw = 0,90 W/m²K ali boljša Senčila: brez Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.	kos	2,00	0,00
O408	**Dvodelno leseno okno O-08 - strešno okno se vgradi na poglobljen način** Dimenzije: 115 x 115cm Material: leseni profili. Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vgrajenimi okni Zasteklitev: troslojno steklo 4/12/4/12/4 Odpiranje: krilno, odklopno - uskladiti z obstoječim načinom odpiranja Dodatno: okovje po opisu, kljuka kvalitetna po izboru projektanta oz konzervatorja, police zunanje alu in umetni kamen, stranska ročica za odpiranje okna Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat! Toplotna prehodnost okna .....Uw = 0,90 W/m²K ali boljša Senčila: Notranje lamele, svetle barve, ročno upravljanje Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje. Strešno okno se vgradi na poglobljen način (detajl oz. primer poda ZVKDS)	kos	1,00	0,00

O409	**Dobava in vgradnja strešnega okna** velikosti 78/140 cm kot naprimer VELUX GGU Energy Star (toplotna prevodnost stekla 0,7 w/m2K in toplotna prevodnost okna 1,1 W/m2K). Zajeti ves potreben material, obrobe in delov,.. Notranja senčila. Opomba: vse dimenzije preveriti na samem objektu, obstoječe okno je potrebno demontirati in hraniti do konca gradnje.	kos	6,00	0,00
O410	**Dobava in montaža masivnih lesenih zunanjih vhodnih vrat z nadsvetlobo, krila delno zastekljena, nizki prag 160/370cm (glej sheme) V-01** Dimenzije: 160/370 cm Material: LES Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati Odpiranje: krilno navzven Ključavnica: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič Dodatno: okovje po opisu, evakuacijska kljuka in ključavnica, Ud:1,30 W/m2K Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!	kos	1,00	0,00
O411	**Dobava in montaža masivnih lesenih zunanjih vhodnih vrat, nizki prag 100/220cm (glej sheme) V-02 - profilirane lesene s polnili (predhodno potrdi ZVKDS dalvniško dokumentacijo)** Dimenzije: 100/220 cm Material: LES Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati Odpiranje: krilno navzven Ključavnica: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič Dodatno: okovje po opisu, evakuacijska kljuka in ključavnica, Ud:1,30 W/m2K Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!	kos	1,00	0,00
O412	**Dobava in montaža ALU protipožarnih vrat EI60 z nadsvetlobo, nizki prag 100/275cm (glej sheme) V-03** Dimenzije: 100/275 cm Material: ALU požarnih vrat EI60 Barva: barvo uskladiti z obstoječimi vrati Odpiranje: krilno navzven Ključavnica: mehanska samozaklepna ključavnica z možnostjo odklepanja iz stanovanja Zapiralo: samozapiralo z možnostjo ustavitve v odprtem stanju Okovje: aluminijasto s kratkim ščitom, 3x tridelna nasadila in varnostni zatič Dodatno: okovje po opisu, evakuacijska kljuka in ključavnica, Ud:1,30 W/m2K Opisi so podani v splošnem delu, izdelati v skladu s projektom pozicij oken in vrat!	kos	1,00	0,00
O413	Dobava in vgradnja podstrešnih stopnic (lesena izvedba) dimenzije 120 x 70 cm. Zajeti ves potreben material in delo.	kos	2,00	0,00
	STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ			**0,00**

5 SLIKOPLESKARSKA DELA

	Opis postavke	EM	Količina	Cena za enoto	Vrednost
Za potrebe vseh segmentov gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne delovne odre in dvigala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, potrebne distančnike, ter vse elemente gradbenih materialov, ki jih mora izvajalec del zajeti v cenah postavk ponujenih storitev za strokovno / kvalitetno izvedbo del. Pogodbeni izvajalec del mora v vsakem trenutku prisotnosti delavcev na gradbišču poskrbeti, da se iz gradbišča sproti odvažajo gradbeni odpadki, kateri v posameznih fazah napredovanja del ne ovirajo le tega in poskrbeti, da se po končanih delih objekt kot zaključena celota preda investitorju očiščen! Čiščenje objekta po končanih delih in odvozi gradbenih odpadkov so sestavni del ponudbenega predračuna in je upoštevano v cenah na enoto mere ponujenih postavk! V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati tudi vse predpriprave, zametavanje večjih odprtin zaradi izvedbe inštalacij, prenose, prevoze in delo.				
O501	Pleskanje **ometanih površin - stene** , predpremaz (emulzija), 2 x pleskanje z belo barvo (za normalno obremenjene površine, kot npr. Jupol Clasic), zaščita površin po potrebi, čiščenje.	m2	636,90		0,00
O502	Pleskanje **mavčnokartonskih sten in stropov**, 2 x pleskanje z belo barvo (za normalno obremenjene površine, kot npr. Jupol Clasic), zaščita površin po potrebi, čiščenje.	m2	525,76		0,00
	SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ				**0,00**